

常磐西郷町配水管(第206-72号外)改良工事

【第 7 号 施工パッケージ】				(続 き)					
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)						1		m2 当り	
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)								1,966円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生材7スファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.892	1,610	79.45	485,000	640,000		土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-37 ライム用、PK-4タック用 【B00】	7.101	139.6	7.66	93.5	111		土木事業単価表 P217		
軽油 ミニローリー(バートル給油) 【910】	0.459	9.03	0.58	138	140		土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.112	2.2							
【端数調整】	0.014	0.29							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,536.2 × { (1.04/100×31,400/29,500+0.16/100×5,060/4,480+0.16/100×4,930/4,480)×1.63/(1.04+0.16+0.16) + (3.78/100×23,100/22,300+2.17/100×29,085/25,700+2.12/100×28,980/25,300+0.74/100×30,660/26,500)×10.57/(3.78+ 2.17+2.12+0.74) + (79.45/100×640,000/485,000+7.66/100×111/93.50+0.58/100×140/138)×87.80/(79.45+7.66+0.58) + (100-1.63-10.57-87.8)/100} = 1,966									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度7スコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用									
			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超					
			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

いわき市

常磐西郷町配水管(第206-72号外)改良工事

【第 8 号 施工パッケージ】								
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下				1 m 当り				
(IV-3-③-1)				1,181円				
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.91					
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 供用日当り換算損料 A地区	3.083	36.41	3.32	5,460	5,460		P2-1-65	
その他(機械)	1.476	17.43						
【労務】			45.05					
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	16.418	193.9	15.63	25,700	29,085		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	8.637	102	8.04	26,500	30,660		土木事業単価表 P933 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	6.512	76.91	6.77	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正	
その他(労務)	15.148	178.9						
【材料】			50.04					
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 【B00】	46.257	546.3	47.42	85,200	89,500		土木事業単価表 P552	
レギュラータン スタンド 【910】	1.675	19.78	1.77	154	157		土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.828	9.78						

いわき市

常磐西郷町配水管(第206-72号外)改良工事

[illegible]

いわき市

常磐西郷町配水管(第206-72号外)改良工事

[illegible]

いわき市

【第 10 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,) (Ⅱ-1-③-12 ,)									7,160円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
タンバ [※] 及びビラマ 60～80kg 【B00】	0.307	21.99	0.28	471	541		土木事業単価表 P567 4週8休補正		
【労務】									
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	87.109	6,237	99.32	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	12.182	872.2	11.27	25,700	29,085		土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】									
レキ [※] ユレーカ [※] ソリン スタント [※] 【910】	0.389	27.88	0.40	154	157		土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.013	0.93							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 6,839.2 × { (0.28/100×541/471)×0.28/0.28 + (88.05/100×23,100/22,300+11.27/100×29,085/25,700)×99.32/(88.05+11.27) + (0.40/100×157/154)×0.40/0.40 + (100-0.28-99.32-0.4)/100} = 7,160									
【条件】 [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J2] = 1 土質 土砂									

[illegible]

いわき市

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【第 11号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)							1 m3 当り 29,266円
【労務】			37.73				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	20.519	6,005	21.90	22,300	23,100		土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	7.849	2,297	7.67	25,700	29,085		土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	5.963	1,745	5.70	26,500	30,660		土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	2.395	700.8					
【材料】			62.27				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	63.271	18,517	62.27	15,400	17,300		土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.003	1.2					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,100=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 17,300=17100+0+0+200+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 26,471 × {							

[illegible]

いわき市