

いわき市

令和 8 年度

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

設 計 書

水道局南部工事事務所

設 計 書		局長	次長	次長	課所長	課長補佐	室長	係長	検算者	設計者
工 事 名	県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）	構 造 及 規 模	φ 200 DIP-GX L=73m φ 75 HPPE L=90m 消火栓 N=1基							
工 事 箇 所	いわき市山田町和久 地内									
設 計 金 額	¥ 32,736,000									
起工理由 本工事は、地方主要道いわき上三坂小野線の改良工事に伴い支障となる配水管を移設するものです。		仕様概要 (1) 本工事は、県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）特記仕様書による。また、これに定めのない事項は、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【土木工事編】及び福島県土木工事共通仕様書（土木工事編）に準拠すること。 (2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。 (3) 継ぎ手類は内面球ヤシ樹脂粉体塗装仕上げ品とする。 (4) グライド鋼鉄製品は局防食基準に準拠すること。								

執行年度	令和 8 年度
工 事 名	県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）
変更回数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
単価適用年月日	令和08年08月01日 水道
歩掛適用年月日	令和08年05月22日 上水道
歩掛適用年月日	
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	上水道 令和08年度 開削工事及び小口径推進工事等
諸経費年度／工種区分	
共通仮設費 算出区分	一般交通影響あり(2)
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響あり(2)
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
	1	式		32,736,000		
配水管布設工（耐震化） φ200 DIP-GX	1	式		(5,518,310 8,464,692		処: 74,640
配管材料	1	式		(5,518,310 6,209,326	明 1 号	
配管労務	1	式		938,102	明 2 号	
配管土工	1	式		858,864	明 3 号	処: 74,640
交通管理工	1	式		458,400	明 4 号	
配水管布設工（耐震化） φ75 HPPE	1	式		(1,587,160 4,190,775		処: 82,260
配管材料	1	式		(1,587,160 2,403,017	明 5 号	
配管労務	1	式		335,839	明 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管土工	1	式		1,185,619	明 7 号	処: 82,260
交通管理工	1	式		266,300	明 8 号	
配水管布設工（耐震化） φ50 HPPE	1	式		(236,722) 636,101	明 9 号	処: 9,800
配管材料	1	式		(236,722) 383,105	明 9 号	
配管労務	1	式		67,536	明 10 号	
配管土工	1	式		70,860	明 11 号	処: 9,800
交通管理工	1	式		114,600	明 12 号	
給水管切替工（非耐震） PEP	1	式		(515,711) 1,894,151		処: 99,340
配管材料	1	式		(515,711) 621,691	明 13 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管労務	1	式		227,314	明 14 号	
配管土工	1	式		615,002	明 15 号	処: 79,180
舗装本復旧工	1	式		126,744	明 16 号	処: 20,160
交通管理工	1	式		303,400	明 17 号	
消防施設工（非耐震）	1	式		(379,300) 652,508		
配管材料	1	式		(379,300) 628,000	明 18 号	
配管労務	1	式		24,508	明 19 号	
直接工事費計				(8,237,203) 15,838,227		
共通仮設費計	1	式		2,584,846		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式		233,846		
運搬費	1	式		48,150		
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	4.5	t	3,000	13,500	単 87 号	水道事業実務必携 P15
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離22km 割増なし	4.5	t	7,700	34,650	単 88 号	水道事業実務必携 P14
準備費	1	式		78,183		処: 7,820
試掘工	1	式		78,183	明 20 号	処: 7,820
技術管理費	1	式		107,513		
通水試験工	1	式		66,463	明 21 号	
産業廃棄物分析	1	式		41,050	明 22 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式		2,351,000		
共通仮設費率分 11,727,446*15.42%*1.300	1	式		2,351,000		
純工事費	1	式		(8,237,203) 18,423,073		
現場管理費 14,263,422*40.51%*1.100	1	式		6,355,000		
工事原価	1	式		(8,237,203) 24,778,073		
一般管理費等 24,737,023*20.12%+9,894-5,056	1	式		4,981,927		
工事価格	1	式		(8,237,203) 29,760,000		
消費税等相当額 29,760,000*10.00%	1	式		2,976,000		
合計				32,736,000		

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	補正なし
< 第1工区 >	
諸経費名	上水道 令和08年度
<< 上水道工事 >>	
【 共通仮設費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額	11,727,446
全体設計書 処分費合計	273,860
全体設計書 処分費限度額	$351,823 = 11,727,446 \times 3.00 / 100$
全体設計書 控除額	0
全体設計書 控除後対象額	$11,727,446 = 11,727,446$
全体設計書 諸経費率	$15.42 = (485.40 \times 11,727,446 - 0.2231) \times 1.20$ ※ () で小数3位四捨五入2位止
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$2,351,352.923 = 11,727,446 \times 15.42\% \times 1.300$
1工区 諸経費加算額	$0 = 11,727,446 \times 0.00\% \times 1.300$
全体設計書 諸経費	$2,351,000 = 2,351,352.923 + 0$
< 第1工区 >	
直接工事費	15,838,227
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
管材費	8,237,203
処分費 (直接工事費)	266,040
処分費 (準備費)	7,820
管材費控除	$11,727,446 = 15,846,047 - (8,237,203 \times 50\%)$

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	$11,727,446 = 11,727,446 - 0$
1工区 諸経費	$2,351,000 = 2,351,000 \times 11,727,446 / 11,727,446$
【 現場管理費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額	14,263,422
全体設計書 控除後対象額	$14,263,422 = 14,263,422$
全体設計書 諸経費率	$40.51 = (202.30 \times 14,263,422 - 0.1034) \times 1.10$ ※ () で小数3位四捨五入2位止
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$6,355,780.8432 = 14,263,422 \times 40.51\% \times 1.100$
1工区 諸経費加算額	$0 = 14,263,422 \times 0.00\% \times 1.100$
全体設計書 諸経費	$6,355,000 = 6,355,780.8432 + 0$
< 第1工区 >	
純工事費	18,423,073
その他の対象額	0
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	41,050
管材費控除	$14,263,422 = 18,382,023 - (8,237,203 \times 50\%)$
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	$14,263,422 = 14,263,422 - 0$
1工区 諸経費	$6,355,000 = 6,355,000 \times 14,263,422 / 14,263,422$
【 一般管理費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
全体設計書 対象額	24,737,023
全体設計書 控除後対象額	$24,737,023 = 24,737,023$
全体設計書 諸経費率	$20.12 = (-4.97802 \times \log(24,737,023) + 56.92101) \times 1.00$
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$4,977,089.0276 = 24,737,023 \times 20.12\%$
1工区 諸経費加算額	$9,894 = 24,737,023 \times 0.04\%$

いわき市

諸 經 費 計 算 確 認 書

[illegible]

いわき市

【 第 1 号 明細書 】

配管材料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直管 DIP GX形S種管 内面粉体 φ200×5m ゴム輪、ロッキング、ロッキングホルダを含む	15	本	(86,600) 86,600	(1,299,000) 1,299,000		水道局設計積算資材単価表 管
直管 DIP GX形S種管 内面粉体 φ150×5m ゴム輪、ロッキング、ロッキングホルダを含む	1	本	(66,200) 66,200	(66,200) 66,200		水道局設計積算資材単価表 管
二 受 丁 字 管 DIP GX形 内面粉体 φ200×200	1	ヶ	(88,500) 88,500	(88,500) 88,500		水道局設計積算資材単価表 管
曲管 DIP GX形1種管 内面粉体 ロッキング、ロッキングストップ φ200×22' 1/2 ロッキング、ロッキングストップ 含	1	ヶ	(48,600) 48,600	(48,600) 48,600		水道局設計積算資材単価表 管
曲管 GX形 内面粉体 ロッキング、ロッキングストップ 含 φ200×5' 5/8 ロッキング、ロッキング ストップを含む	2	ヶ	(48,400) 48,400	(96,800) 96,800		水道局設計積算資材単価表 管
継 輪 DIP GX形 内面粉体 φ200	2	ヶ	(94,500) 94,500	(189,000) 189,000		水道局設計積算資材単価表 管
受挿片落管 DIP GX形 内面粉体 φ200×150	1	ヶ	(48,800) 48,800	(48,800) 48,800		水道局設計積算資材単価表 管
鋳鉄P D片落継手 自動ロック式 BN-SUS 内面粉体 外面特殊塗装 P φ75×D φ150	1	ヶ	(158,200) 158,200	(158,200) 158,200		水道局設計積算資材単価表 管
短 管 2 号 DIP GX形 7.5k型 内面粉体 GF形 φ200	1	ヶ	(36,200) 36,200	(36,200) 36,200		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仕切弁(浅埋用) ソフトナーGX受挿し 3種10k ロッキング、ロッキングストップを含む φ200	2	基	(309,000) 309,000	(618,000) 618,000		水道局設計積算資材単価表 管	
E P 弁 H=625-820 管種・口径プレート 内ねじ式 市章 指定文字入り 指定色	4	ヶ	94,000	376,000		水道局設計積算資材単価表	
座 台 再生プラスチック製H=50	4	ヶ	10,000	40,000		水道局設計積算資材単価表	
铸铁管用不断水割丁字管 内面粉体BN-SUS RF 外面特殊塗装 7.5k ソフトナー弁付 φ200×200	1	基	(632,300) 632,300	(632,300) 632,300		水道局設計積算資材単価表 管	
铸铁管用不断水簡易挿入弁 FCD製 内面粉体 BN-SUS 外面特殊塗装 DIP用 φ200	1	基	(1,257,000) 1,257,000	(1,257,000) 1,257,000		水道局設計積算資材単価表 管	
フランジ接続品 (パッキン含) 0.74Mpa (焼付防止) φ200 SUSBN-GF	2	組	(12,100) 12,100	(24,200) 24,200		水道局設計積算資材単価表 管	
GX形 接合セット ゴム輪、押輪、BN-SUS φ200	6	組	(8,500) 8,500	(51,000) 51,000		水道局設計積算資材単価表 管	
GX形 グリンクセット ゴム輪、BN-SUS φ200	7	組	(32,900) 32,900	(230,300) 230,300		水道局設計積算資材単価表 管	
GX形 ライナ ライナボード含む φ200	9	組	(10,600) 10,600	(95,400) 95,400		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 ライナ ライナボード含む φ150	1	組	(7,710) 7,710	(7,710) 7,710		水道局設計積算資材単価表 管	
管端防食キャップ DIP用 ブチル接着剤含む JDPA W 19 φ200	6	ヶ	(4,320) 4,320	(25,920) 25,920		水道局設計積算資材単価表 管	
管端防食キャップ DIP用 ブチル接着剤含む JDPA W 19 φ150	1	ヶ	(3,780) 3,780	(3,780) 3,780		水道局設計積算資材単価表 管	
帽 (通水部粉体 外面特殊塗装) DIP K形(BN-SUS) φ200	1	ヶ	(115,500) 115,500	(115,500) 115,500		水道局設計積算資材単価表 管	
帽 (通水部粉体 外面普通塗装) DIP K形(BN-FCD) φ200	1	ヶ	(76,300) 76,300	(76,300) 76,300		水道局設計積算資材単価表 管	
F付丁字管 DIP GX形 内面粉体 7.5k GF φ200×75	1	ヶ	(71,200) 71,200	(71,200) 71,200		水道局設計積算資材単価表 管	
急速空気弁 フランジ形 7.5k 内外面粉体 φ75RF	1	ヶ	(102,000) 102,000	(102,000) 102,000		水道局設計積算資材単価表 管	
耐震性補修弁(レバー式) ボール弁 7.5k GF-RF 内外面粉体 φ75×200	1	ヶ	(139,400) 139,400	(139,400) 139,400		水道局設計積算資材単価表 管	
フランジ短管 内面粉体 外面特殊塗装 GF×RF 7.5k φ75×200	1	ヶ	(19,600) 19,600	(19,600) 19,600		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
フランジ 接続品 (パッキン含) 0.74Mpa (焼付防止) φ75 SUSBN-GF	3	組	(5,800) 5,800	17,400 17,400		水道局設計積算資材単価表	
空気弁用鉄蓋 いわき市型 (青色) 600×500	1	枚	138,000	138,000		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (上段) 30A 600×500	1	ヶ	57,700	57,700		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (下段) 20BF 600×500	1	ヶ	31,000	31,000		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX底板 80P12枚組	1	ヶ	22,000	22,000		水道局設計積算資材単価表	
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	77.4	m	340	26,316		水道局設計積算資材単価表	
計				(5,518,310) 6,209,326			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋳鉄管吊込み据付 (機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	71.7	m	1,830.12	131,219	単 1 号	水道事業実務必携 P51	
鋳鉄管吊込み据付 (機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1.5	m	1,718.98	2,578	単 2 号	水道事業実務必携 P51	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	6	口	3,839	23,034	単 3 号	水道事業実務必携 P56	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	7	口	6,142	42,994	単 4 号	水道事業実務必携 P56	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	15	口	3,290	49,350	単 5 号	水道事業実務必携 P56	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	1	口	2,742	2,742	単 6 号	水道事業実務必携 P56	
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り モルタル充填工無	2	口	4,442	8,884	単 7 号	水道事業実務必携 P52	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り モルタル充填工無	1	口	4,277	4,277	単 8 号	水道事業実務必携 P52	
ポリエチレン管継手工 (メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口	2,193	2,193	単 9 号	水道事業実務必携 P84	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第2号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	2	基	8,054.4	16,108	単 10 号	水道事業実務必携 P96	
不断水連絡 φ200×φ200	1	箇所	88,340	88,340	単 11 号	水道事業実務必携 P62	
铸铁管用不断水簡易弁据付費 日中施工 φ200	1	基	375,000	375,000		水道局設計積算資材単価表	
ねじ式弁設置 B形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	4	箇所	948	3,792	単 12 号	水道事業実務必携 P103	
フランジ継手 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	1	口	4,387	4,387	単 13 号	水道事業実務必携 P54	
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	6	口	4,813	28,878	単 14 号	水道事業実務必携 P89、90	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ200×6m 固定用コナント	86.7	m	1,009.89	87,557	単 15 号	水道事業実務必携 P60	
空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm	1	基	8,662	8,662	単 16 号	水道事業実務必携 P98	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	2	口	3,290	6,580	単 17 号	水道事業実務必携 P54	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第2号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個	3,318	3,318	単 18 号	水道事業実務必携 P100	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個	1,185	1,185	単 19 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個	948	948	単 20 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個	948	948	単 21 号	水道事業実務必携 P102	
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	1	口	4,097	4,097	単 22 号	水道事業実務必携 P89、90	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ150×6m 固定用コナント	27.7	m	836.85	2,259	単 23 号	水道事業実務必携 P60	
管明示シート	77.4	m	94.8	7,337	単 24 号	水道事業実務必携 P64	
ロケーティングワイヤー 铸铁管布設工	74.9	m	419.7	31,435	単 25 号	水道事業実務必携 P64	
計				938,102			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
配管土工							(, 処: 74,640)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版撤去工	1	式		59,989		処: 15,040	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.8	m	725.8	4,935	P 1 号	IV-3-③-1	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	14.6	m	1,537	22,440	P 2 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.2	m3	12,470	2,494	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.2	m3	60,000	12,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 12,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	5.2	m2	542.9	2,823	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	4.4	m2	616	2,710	P 3 号	IV-3-②-1	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.9km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	1.6	m3	5,967.39	9,547	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	3.8	t	800	3,040		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 3,040	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 3 号 明細書 】			(続 き)				1 式 当り
配管土工			(, 処: 74,640)				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工							
	1	式		732,776		処: 59,600	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	59.6	m3	2,655	158,238	単 29 号	水道事業実務必携 P161	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	54.5	m3	3,974	216,583	単 30 号	水道事業実務必携 P163	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	72.5	m3	2,400	174,000		土木事業単価表 P181	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	59.6	m3	2,086.5	124,355	単 31 号	水道事業実務必携 P176	
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3 m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	59.6	m3	1,000	59,600		見積 処: 59,600	
舗装版仮復旧工							
	1	式		46,793			
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッチャン RC-40	4.5	m2	767.6	3,454	単 32 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚200mm 再生クワッチャン RC-40	5.2	m2	913.6	4,750	単 33 号	水道事業実務必携 P169	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管土工 (処: 74,640)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調碎石 M-40	4.5	m ²	1,115	5,017	単 34 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 再生リサイクル RC-40	5.2	m ²	767.6	3,991	単 35 号	水道事業実務必携 P169	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	4.5	m ²	3,026	13,617	単 36 号	水道事業実務必携 P179	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20) t≤50mm	5.2	m ²	3,070	15,964	単 37 号	水道事業実務必携 P179	
仮設工 (土留工)	1	式		19,306			
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	1.5	m	3,548	5,322	単 38 号	水道事業実務必携 P46	
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 2.0m以下	1.5	m	1,601	2,401	単 39 号	水道事業実務必携 P46	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式パイプサポート	1.5	m	1,478	2,217	単 40 号	水道事業実務必携 P48	
アルミ腹起し基本料 70~80×115~130×2,000	2	本	500	1,000		水道局設計積算資材単価表	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管土工 (処: 74,640)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ腹起し賃料 70~80×115~130×2,000	2	本・日	33.5	67		水道局設計積算資材単価表	
水圧サポート基本料 1,100~1,800	2	本	500	1,000		水道局設計積算資材単価表	
水圧サポート賃料 1,100~1,800	2	本・日	134	268		水道局設計積算資材単価表	
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15~19L	1	台	500	500		水道局設計積算資材単価表	
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15~19L	1	台・日	154	154		水道局設計積算資材単価表	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.4t 修理費及び損耗費有り 供用日数1日	1	式	6,377.6	6,377	単 41 号	水道事業実務必携 P47	
計				858,864			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 4 号 明細書 】						
交通管理工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工						
交通誘導警備員A [0.860] 【900】	1	式		458,400		土木事業単価表 P786
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	16	人	20,200	323,200		土木事業単価表 P786
計	8	人	16,900	135,200		
				458,400		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 5 号 明細書 】						
配管材料						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水用ポリレン管 (HPPE) EF受口付 φ75×5m	18	本	(15,200) 15,200	273,600 273,600		水道局設計積算資材単価表 管
EF挿口付ソフトシール弁 HPPE用7.5k 内外面粉体塗装 PTC B 22 φ75	2	基	(99,700) 99,700	199,400 199,400		水道局設計積算資材単価表 管
EFソケット φ75	2	ヶ	(4,030) 4,030	8,060 8,060		水道局設計積算資材単価表 管
EF両受ベンド φ75×90°	3	ヶ	(17,200) 17,200	51,600 51,600		水道局設計積算資材単価表 管
EF片受ベンド φ75×45°	6	ヶ	(11,900) 11,900	71,400 71,400		水道局設計積算資材単価表 管
EF両受ベンド φ75×45°	2	ヶ	(16,100) 16,100	32,200 32,200		水道局設計積算資材単価表 管
EF両受チーズ φ75×75	1	ヶ	(17,300) 17,300	17,300 17,300		水道局設計積算資材単価表 管
EF弁篋 H=810-1010 管種・口径プレート 内ねじ式 市章 指定文字入り 指定色	1	ヶ	101,000	101,000		水道局設計積算資材単価表
EF弁篋 H=625-820 管種・口径プレート 内ねじ式 市章 指定文字入り 指定色	1	ヶ	94,000	94,000		水道局設計積算資材単価表

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
座 台 再生プラスチック製H=50	2	ヶ	10,000	20,000		水道局設計積算資材単価表	
HPPE管路用コンクリート基礎底板 t5 ゴムシート付 500*300*60	2	ヶ	6,800	13,600		水道局設計積算資材単価表	
バルブ用継足棒 四方固定型 FCD ヘッド部球芯樹脂塗装 H1000	1	本	25,000	25,000		水道局設計積算資材単価表	
急速空気弁 フランジ形 7.5k 内外面粉体φ75RF	1	ヶ	(102,000) 102,000	102,000		水道局設計積算資材単価表	
カムレバーロック式急速空気弁 フランジ一体型 内外面粉体 7.5kRF φ75	1	ヶ	(178,000) 178,000	178,000		水道局設計積算資材単価表	
耐震性補修弁(レバー式) ボール弁 7.5k GF-RF 内外面粉体 φ75×200	2	ヶ	(139,400) 139,400	278,800		水道局設計積算資材単価表	
フランジ短管 内面粉体 外面特殊塗装 GF×RF 7.5k φ75×200	2	ヶ	(19,600) 19,600	39,200		水道局設計積算資材単価表	
フランジ接続品(ハッキン含) 0.74Mpa (焼付防止) φ75 SUSBN-GF	6	組	(5,800) 5,800	34,800		水道局設計積算資材単価表	
空気弁用鉄蓋 いわき市型 (青色) 600×500	2	枚	138,000	276,000		水道局設計積算資材単価表	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
レジンBOX (上段) 30A 600×500	2	ヶ	57,700	115,400		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (下段) 20BF 600×500	2	ヶ	31,000	62,000		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX底板 80P12枚組	2	ヶ	22,000	44,000		水道局設計積算資材単価表	
HPPE管路用コンクリート基礎底板 t5 ゴムシート付 500*300*60	2	ヶ	6,800	13,600		水道局設計積算資材単価表	
HPPE用F付丁字管台付 外面特殊塗装 内面粉体 自動ワックス BN-SUS φ75×75	2	ヶ	(150,400) 150,400	300,800		水道局設計積算資材単価表	
管明示テープ 指定文字入り 巾50mm 厚さ0.2mm	114.6	m	185	21,201		水道局設計積算資材単価表	
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	88.4	m	340	30,056		水道局設計積算資材単価表	
計				(1,587,160) 2,403,017			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 6 号 明細書 】 配管労務							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	92.4	m	732.6	67,692	単 42 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	34	口	3,466	117,844	単 43 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	3	箇所	4,952	14,856	単 44 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管切斷 呼び径75mm	12	口	581	6,972	単 45 号	水道事業実務必携 P95	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	4	口	2,193	8,772	単 9 号	水道事業実務必携 P84	
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm T字管	4	箇所	2,529	10,116	単 46 号	水道事業実務必携 P82	
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm フランジ短管トレンチジョイント	2	箇所	1,240	2,480	単 47 号	水道事業実務必携 P82	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	2	基	5,351	10,702	単 48 号	水道事業実務必携 P96	
ねじ式弁筐設置 B形2号 受弁30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	2	箇所	948	1,896	単 12 号	水道事業実務必携 P103	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 6 号 明細書 】 配管労務							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40	2	個	711	1,422	単 49 号	水道事業実務必携 P102		
空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm	2	基	8,662	17,324	単 16 号	水道事業実務必携 P98		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	4	口	3,290	13,160	単 17 号	水道事業実務必携 P54		
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	2	個	3,318	6,636	単 18 号	水道事業実務必携 P100		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	2	個	1,185	2,370	単 19 号	水道事業実務必携 P102		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	2	個	948	1,896	単 20 号	水道事業実務必携 P102		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	2	個	948	1,896	単 21 号	水道事業実務必携 P102		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40	2	個	711	1,422	単 49 号	水道事業実務必携 P102		
管明示テープ φ75 ポリエチレン管布設工 天端明示無	92.4	m	23.7	2,189	単 50 号	水道事業実務必携 P85		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	90.1	m	419.7	37,814	単 51 号	水道事業実務必携 P85	
管明示シート	88.4	m	94.8	8,380	単 24 号	水道事業実務必携 P64	
計				335,839			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 7 号 明細書 】							1 式 当り
配管土工 (処: 82,260)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版撤去工	1	式		21,872		処: 6,560	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12.8	m	725.8	9,290	P 1 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.1	m3	12,470	1,247	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ベックホウ クローラ 山積0.28m3	5.5	m2	542.9	2,985	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.9km DID区間有り ベックホウ クローラ 山積0.28m3	0.3	m3	5,967.39	1,790	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.7	t	800	560		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 560	
管路土工	1	式		985,406		処: 75,700	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	75.7	m3	2,655	200,983	単 29 号	水道事業実務必携 P161	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工						
(処: 82,260)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	73.1	m3	3,974	290,499	単 30 号	水道事業実務必携 P163
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	97.2	m3	2,400	233,280		土木事業単価表 P181
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3	75.7	m3	2,086.5	157,948	単 31 号	水道事業実務必携 P176
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	75.7	m3	1,000	75,700		見積 処: 75,700 処
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッパ RC-40	5.5	m2	767.6	4,221	単 32 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	5.5	m2	1,115	6,132	単 34 号	水道事業実務必携 P169
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	5.5	m2	3,026	16,643	単 36 号	水道事業実務必携 P179
土留工	1	式		178,341		
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	12.2	m	4,152	50,654	単 52 号	水道事業実務必携 P46

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工						
(処: 82,260)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	12.2	m	1,601	19,532	単 53 号	水道事業実務必携 P46
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式パイプサポート	12.2	m	2,955	36,051	単 54 号	水道事業実務必携 P48
アルミ腹起し基本料 110~120×120~130×4,000	12	本	500	6,000		水道局設計積算資材単価表
アルミ腹起し賃料 110~120×120~130×4,000	12	本・日	68	816		水道局設計積算資材単価表
水圧サポート基本料 590~900	12	本	500	6,000		水道局設計積算資材単価表
水圧サポート賃料 590~900	12	本・日	103	1,236		水道局設計積算資材単価表
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15~19L	1	台	500	500		水道局設計積算資材単価表
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15~19L	1	台・日	154	154		水道局設計積算資材単価表
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.6t 修理費及び損耗費有り 供用日数1日	1	式	57,398.4	57,398	単 55 号	水道事業実務必携 P47

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管土工							
(, 処: 82,260)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				1,185,619			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 8 号 明細書 】							1 式 当り
交通管理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通管理工							
交通誘導警備員A [0.860] [900]	1	式		266,300		土木事業単価表 P786	
交通誘導警備員B [0.907] [900]	9	人	20,200	181,800		土木事業単価表 P786	
計	5	人	16,900	84,500			
				266,300			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 9 号 明細書 】 配管材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配水用ポリエチレン管 (HPPE) EF受口付 φ50×5m	1	本	(7,950) 7,950	7,950		水道局設計積算資材単価表 管	
EF両受ベンド φ50×45°	2	ヶ	(11,800) 11,800	23,600		水道局設計積算資材単価表 管	
EF片受レデューサ φ75×50	1	ヶ	(11,200) 11,200	11,200		水道局設計積算資材単価表 管	
鋳鉄PV継手 内面粉体 外面特殊塗装 自動ロック式 BN-SUS φ50	1	ヶ	(57,600) 57,600	57,600		水道局設計積算資材単価表 管	
エアバック エアバック式止水工法用 φ50	2	ヶ	50,900	101,800		水道局設計積算資材単価表	
サドル分水栓 鋼管・ビニル管兼用 φ50×25	2	ヶ	(27,200) 27,200	54,400		水道局設計積算資材単価表 管	
サドル分水栓用キャップ φ25	2	ヶ	(1,510) 1,510	3,020		水道局設計積算資材単価表 管	
サドル分水栓 鋼管・ビニル管兼用 φ50×20	1	ヶ	(11,600) 11,600	11,600		水道局設計積算資材単価表 管	
サドル分水栓用キャップ φ20	1	ヶ	(1,260) 1,260	1,260		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 9 号 明細書 】 配管材料							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
塩ビ管用帽 自動ロック式 BN-FCD 通水部粉体 外面普通塗装 φ50	1	ヶ	(18,000) 18,000	18,000		水道局設計積算資材単価表 管		
帽 (配水用ポリ管用) 内面粉体 外面普通塗装 自動ロック式 BN-FCD φ50	1	ヶ	(33,100) 33,100	33,100		水道局設計積算資材単価表 管		
ビニル管 HIVP TS形 φ25×4m	1	本	(1,460) 1,460	1,460		水道局設計積算資材単価表 管		
ソケット HIVP φ25	2	ヶ	(96) 96	192		水道局設計積算資材単価表 管		
エルボ HIVP φ25	2	ヶ	(127) 127	254		水道局設計積算資材単価表 管		
ベアリングソケット HIVP φ25	1	ヶ	(96) 96	96		水道局設計積算資材単価表 管		
パイプロックベッキン付 P付HITビニル φ25	2	ヶ	(2,710) 2,710	5,420		水道局設計積算資材単価表 管		
乙止水栓 ボール式 φ25	1	ヶ	(7,570) 7,570	7,570		水道局設計積算資材単価表 管		
止水栓 筐 樹脂製 公道用 φ100×～1400H	2	ヶ	20,800	41,600		水道局設計積算資材単価表		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管明示テープ 指定文字入り 巾50mm 厚さ0.2mm	6.2	m	185	1,147		水道局設計積算資材単価表	
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	5.4	m	340	1,836		水道局設計積算資材単価表	
計				(236,722) 383,105			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 10 号 明細書 】							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	5.4	m	732.6	3,956	単 56 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	5	口	3,466	17,330	単 57 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口	3,466	3,466	単 43 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口	2,193	8,772	単 58 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口	548.4	1,645	単 59 号	水道事業実務必携 P95	
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm フランジ短管トレッサージュoint	1	箇所	1,240	1,240	単 47 号	水道事業実務必携 P82	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径50mm	2	箇所	3,839	7,678	単 60 号	水道事業実務必携 P190	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口	1,096	2,192	単 61 号	水道事業実務必携 P84	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所	3,290	3,290	単 62 号	水道事業実務必携 P190	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口	1,096	1,096	単 63 号	水道事業実務必携 P84	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2	m	498.6	997	単 64 号	水道事業実務必携 P82	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	8	口	548.4	4,387	単 65 号	水道事業実務必携 P82	
止水栓取付け VP用 呼び径25mm 接合及び止水栓壁取付	1	箇所	3,978	3,978	単 66 号	水道事業実務必携 P191	
止水栓取付け VP用 呼び径25mm 壁のみ取付	1	箇所	900.5	900	単 67 号	水道事業実務必携 P191	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ50×4m 固定用「ムント」	2.8	m	1,323.25	3,705	単 68 号	水道事業実務必携 P60	
管明示テープ φ75 ポリエチレン管布設工 天端明示無	5.4	m	23.7	127	単 50 号	水道事業実務必携 P85	
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	5.4	m	419.7	2,266	単 51 号	水道事業実務必携 P85	
管明示シート	5.4	m	94.8	511	単 24 号	水道事業実務必携 P64	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				67,536			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 11 号 明細書 】 配管土工							1 式 当り
(, 処: 9,800)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版撤去工	1	式		18,415		処: 6,400	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10.8	m	725.8	7,838	P 1 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.1	m3	12,470	1,247	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ベックホウ クローラ 山積0.28m3	3.2	m2	542.9	1,737	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.9km DID区間有り ベックホウ クローラ 山積0.28m3	0.2	m3	5,967.39	1,193	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.5	t	800	400		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 400	
管路土工	1	式		52,445		処: 3,400	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.4	m3	2,655	9,027	単 29 号	水道事業実務必携 P161	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 11 号 明細書 】 配管土工							1 式 当り
((続 き) , 処: 9,800)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	2.4	m3	3,974	9,537	単 30 号	水道事業実務必携 P163	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	3.2	m3	2,400	7,680		土木事業単価表 P181	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km DID区間無し ベックホウ クローラ 山積0.28m3	3.4	m3	2,086.5	7,094	単 31 号	水道事業実務必携 P176	
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3 m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	3.4	m3	1,000	3,400		見積 処: 3,400	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッシュン RC-40	3.2	m2	767.6	2,456	単 32 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	3.2	m2	1,115	3,568	単 34 号	水道事業実務必携 P169	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	3.2	m2	3,026	9,683	単 36 号	水道事業実務必携 P179	
計				70,860			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 12 号 明細書 】						1 式 当り
交通管理工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工						
交通誘導警備員A [0.860] 【900】	1	式		114,600		土木事業単価表 P786
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	4	人	20,200	80,800		土木事業単価表 P786
計	2	人	16,900	33,800		
				114,600		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 13 号 明細書 】 配管材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
給水管材料							
	1	式		(515,711) 621,691			
サドル分水栓 鋳鉄管用 φ200×25	3	ヶ	(25,600) 25,600	76,800 76,800		水道局設計積算資材単価表 管	
サドル分水栓 鋳鉄管用 φ200×20	3	ヶ	(23,400) 23,400	70,200 70,200		水道局設計積算資材単価表 管	
EFサドル分水栓 配水用ポリエチレン管用 PTC K 13 φ75×25	2	ヶ	(25,200) 25,200	50,400 50,400		水道局設計積算資材単価表 管	
EFサドル分水栓 配水用ポリエチレン管用 PTC K 13 φ75×20	1	ヶ	(24,200) 24,200	24,200 24,200		水道局設計積算資材単価表 管	
銅 コ ア DIP 粉体・モルタル兼用 φ25	3	ヶ	(1,910) 1,910	5,730 5,730		水道局設計積算資材単価表 管	
銅 コ ア DIP 粉体・モルタル兼用 φ20	3	ヶ	(1,580) 1,580	4,740 4,740		水道局設計積算資材単価表 管	
ポリエチレン管 1 種 2 層管 φ25×90m	35	m	(253) 253	8,855 8,855		水道局設計積算資材単価表 管	
ポリエチレン管 1 種 2 層管 φ20×120m	19	m	(163) 163	3,097 3,097		水道局設計積算資材単価表 管	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 13 号 明細書】

（続 き）

配管材料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ビニル管 HIYP TS形 φ25×4m	5	本	(1,460) 1,460	7,300 7,300		水道局設計積算資材単価表 管
ビニル管 HIYP TS形 φ20×4m	3	本	(987) 987	2,961 2,961		水道局設計積算資材単価表 管
回転継手 (※リセレン管用 マナー用) φ25	9	ヶ	(8,910) 8,910	80,190 80,190		水道局設計積算資材単価表 管
回転継手 (※リセレン管用 マナー用) φ20	8	ヶ	(6,260) 6,260	50,080 50,080		水道局設計積算資材単価表 管
キャップ HIYP φ25	3	ヶ	(80) 80	240 240		水道局設計積算資材単価表 管
キャップ HIYP φ20	3	ヶ	(60) 60	180 180		水道局設計積算資材単価表 管
ガイドノック バッテン付 P付HITニル φ25	4	ヶ	(2,710) 2,710	10,840 10,840		水道局設計積算資材単価表 管
ガイドノック バッテン付 P付HITニル φ20	4	ヶ	(1,750) 1,750	7,000 7,000		水道局設計積算資材単価表 管
ソケット HIYP φ25	6	ヶ	(96) 96	576 576		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 13 号 明細書】

（続 き）

配管材料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソケット HIYP φ20	5	ヶ	(68) 68	340 340		水道局設計積算資材単価表 管
PEソケット ※リセレン管用 砲金製 φ25	1	ヶ	(2,960) 2,960	2,960 2,960		水道局設計積算資材単価表 管
PE異径ソケット ※リセレン管用 砲金製 φ25×20	1	ヶ	(2,960) 2,960	2,960 2,960		水道局設計積算資材単価表 管
チー ズ HIYP φ20	2	ヶ	(120) 120	240 240		水道局設計積算資材単価表 管
異径チー ズ HIYP φ25×20	1	ヶ	(180) 180	180 180		水道局設計積算資材単価表 管
エ ル ボ HIYP φ25	6	ヶ	(127) 127	762 762		水道局設計積算資材単価表 管
エ ル ボ HIYP φ20	10	ヶ	(84) 84	840 840		水道局設計積算資材単価表 管
PEエルボ ※リセレン管用 砲金製90° φ25	8	ヶ	(3,490) 3,490	27,920 27,920		水道局設計積算資材単価表 管
PEエルボ ※リセレン管用 砲金製90° φ20	8	ヶ	(2,800) 2,800	22,400 22,400		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 13 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
乙 止 水 栓 ボール式φ25	4	ヶ	(7,570) 7,570	30,280 30,280		水道局設計積算資材単価表	
乙 止 水 栓 ボール式φ20	4	ヶ	(5,860) 5,860	23,440 23,440		水道局設計積算資材単価表	
止 水 栓 筐 樹脂製 宅内用φ100×450H	8	ヶ				水道局設計積算資材単価表	
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	27	m	12,100 340	96,800 9,180		水道局設計積算資材単価表	
計				(515,711) 621,691			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 14 号 明細書 】							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
給水管労務	1	式		227,314			
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	3	箇所	6,081	18,243	単 69 号	水道事業実務必携 P190	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	3	箇所	5,473	16,419	単 70 号	水道事業実務必携 P190	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所	3,839	7,678	単 71 号	水道事業実務必携 P190	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm	1	箇所	3,290	3,290	単 72 号	水道事業実務必携 P190	
コア取付け工 呼び径25mm	3	箇所	1,645	4,935	単 73 号	水道事業実務必携 P190	
コア取付け工 呼び径20mm	3	箇所	1,645	4,935	単 74 号	水道事業実務必携 P190	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	35	m	498.6	17,451	単 75 号	水道事業実務必携 P84	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	19	m	498.6	9,473	単 76 号	水道事業実務必携 P84	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 14 号 明細書】

（続 き）

配管労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	18	m	498.6	8,974	単 64 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	9	m	498.6	4,487	単 77 号	水道事業実務必携 P82
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	27	口	1,096	29,592	単 61 号	水道事業実務必携 P84
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	24	口	1,096	26,304	単 63 号	水道事業実務必携 P84
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	30	口	548.4	16,452	単 65 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	41	口	548.4	22,484	単 78 号	水道事業実務必携 P82
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	4	箇所	2,811	11,244	単 79 号	水道事業実務必携 P191
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	4	箇所	2,024	8,096	単 80 号	水道事業実務必携 P191
ポリエチレンスリーブ被覆 φ200×6m 固定用コゝムハント	12	m	1,009.89	12,118	単 15 号	水道事業実務必携 P60

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 14 号 明細書】

（続 き）

配管労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレンスリーブ被覆 φ75×5m 固定用コゝムハント	4.2	m	614.5	2,580	単 81 号	水道事業実務必携 P60
管明示シート	27	m	94.8	2,559	単 24 号	水道事業実務必携 P64
計				227,314		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 15 号 明細書 】							1 式 当り
配管土工							(, 処: 79, 180)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装取壊工 給水管	1	式		225,876		処: 61,480	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	44	m	725.8	31,935	P 1 号	IV-3-③-1	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	44	m	1,313	57,772	P 4 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.9	m3	12,470	11,223	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.9	m3	60,000	54,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 54,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	13.2	m2	542.9	7,166	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.9km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	0.7	m3	5,967.39	4,177	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	1.6	t	800	1,280		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,280	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1.3	m3	36,840	47,892	単 82 号	VI-1-④-1	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 15 号 明細書 】		(続 き)					1 式 当り
配管土工		, 処: 79, 180)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	1.3	m3	3,254.94	4,231	単 83 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)中根砂利店 法田アスコン処理センター	3.1	t	2,000	6,200		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 6,200	
給水管土工	1	式		273,230		処: 17,700	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	16.9	m3	2,655	44,869	単 29 号	水道事業実務必携 P161	
床掘り 土砂 現場制約あり	6.2	m3	9,954	61,714	P 5 号	Ⅱ-1-③-1	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	17.7	m3	2,086.5	36,931	単 31 号	水道事業実務必携 P176	
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	17.7	m3	1,000	17,700		見積 処: 17,700	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	12.9	m3	3,974	51,264	単 30 号	水道事業実務必携 P163	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	17.2	m3	2,400	41,280		土木事業単価表 P181	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 15 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工 (処: 79,180)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	4.9	m3	3,974	19,472	単 84 号	水道事業実務必携 P163
舗装工(仮復旧) 給水管	1	式		115,896		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッパ RC-40	13.2	m2	767.6	10,132	単 32 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚100mm 再生クワッパ RC-40	13.2	m2	621.5	8,203	単 85 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	13.2	m2	1,115	14,718	単 34 号	水道事業実務必携 P169
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≧50mm	13.2	m2	3,026	39,943	単 36 号	水道事業実務必携 P179
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高)養生無し	1.3	m3	33,000	42,900	P 6 号	Ⅱ-4-①-1
計				615,002		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 16 号 明細書 】						
舗装本復旧工 (処: 20,160)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	40	m	725.8	29,032	P 1 号	Ⅳ-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.3	m3	12,470	3,741	単 26 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.3	m3	60,000	18,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 18,000
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	23	m2	222.5	5,117	P 7 号	Ⅳ-3-②-1
搬運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 19.5km以下 DID区間有 付付損耗費(良好)含む	1.2	m3	5,107	6,128	P 8 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	2.7	t	800	2,160		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 2,160
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	23	m2	342.3	7,872	P 9 号	Ⅳ-1-①-1
表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	23	m2	2,378	54,694	P 10 号	Ⅳ-1-②-1
計				126,744		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 17 号 明細書 】						
交通管理工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工						
交通誘導警備員A [0.860] 【900】	1	式		303,400		土木事業単価表 P786
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	10	人	20,200	202,000		土木事業単価表 P786
計	6	人	16,900	101,400		
				303,400		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 18 号 明細書 】						
配管材料						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
F付丁字管 DIP GX形 内面粉体 7.5k GF φ200×75	1	ヶ	(71,200) 71,200	71,200		水道局設計積算資材単価表 管
フランジ短管 内面粉体 外面特殊塗装 GF×RF 7.5k φ75×100	1	ヶ	(17,300) 17,300	17,300		水道局設計積算資材単価表 管
耐震性補修弁(レバー式) ボール弁 7.5k GF-RF 内外面粉体 φ75×200	1	ヶ	(139,400) 139,400	139,400		水道局設計積算資材単価表 管
フランジ接続品(ハッセン含) 0.74Mpa(焼付防止) φ75 SUSBN-GF	3	組	(5,800) 5,800	17,400		水道局設計積算資材単価表 管
消火栓用鉄蓋 いわき市型(黄色) 600×500	1	枚	138,000	138,000		水道局設計積算資材単価表
レジンBOX(上段) 30A 600×500	1	ヶ	57,700	57,700		水道局設計積算資材単価表
レジンBOX(下段) 20BF 600×500	1	ヶ	31,000	31,000		水道局設計積算資材単価表
レジンBOX底板 80P12枚組	1	ヶ	22,000	22,000		水道局設計積算資材単価表
排気弁付地下式単口消火栓 排気能力φ25以上 7.5kRF 内外面粉体 φ75	1	基	(125,500) 125,500	125,500		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 18 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 接合セット ゴム輪、押輪、BN-SUS φ200	1	組	(8,500) 8,500	(8,500) 8,500		水道局設計積算資材単価表	
計				(379,300) 628,000		管	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 19 号 明細書 】							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
消火栓労務	1	式		24,508			
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所	7,383	7,383	単 86 号	水道事業実務必携 P99	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	2	口	3,290	6,580	単 17 号	水道事業実務必携 P54	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ75×5mm 固定用コネクタ	0.5	m	614.5	307	単 81 号	水道事業実務必携 P60	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個	3,318	3,318	単 18 号	水道事業実務必携 P100	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個	1,185	1,185	単 19 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個	948	948	単 20 号	水道事業実務必携 P102	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個	948	948	単 21 号	水道事業実務必携 P102	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口	3,839	3,839	単 3 号	水道事業実務必携 P56	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 19 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				24,508			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 20 号 明細書 】							1 式 当り
試掘工 (処: 7,820)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装取壊工 試掘工	1	式		29,442		処: 7,120	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m	725.8	7,258	P 1 号	IV-3-③-1	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	5	m	1,537	7,685	P 2 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.1	m3	12,470	1,247	単 26 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	3	m2	542.9	1,628	単 27 号	水道事業実務必携 P167	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1.5	m2	616	924	P 3 号	IV-3-②-1	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離12.9km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	0.6	m3	5,967.39	3,580	単 28 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	1.4	t	800	1,120		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,120	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 20 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
試掘工 (処: 7,820)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工 試掘工	1	式		26,956		処: 700	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	4.4	m3	2,655	11,682	単 29 号	水道事業実務必携 P161	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	3.3	m3	3,974	13,114	単 84 号	水道事業実務必携 P163	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km D1D区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3	0.7	m3	2,086.5	1,460	単 31 号	水道事業実務必携 P176	
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3 m3積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	0.7	m3	1,000	700		見積 処: 700	
舗装工 (仮復旧) 試掘工	1	式		21,785			
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッシュン RC-40	3	m2	767.6	2,302	単 32 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚200mm 再生クワッシュン RC-40	1.5	m2	913.6	1,370	単 33 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	3	m2	1,115	3,345	単 34 号	水道事業実務必携 P169	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 20 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
試掘工 (処: 7,820)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッシュン RC-40	1.5	m2	767.6	1,151	単 35 号	水道事業実務必携 P169	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	3	m2	3,026	9,078	単 36 号	水道事業実務必携 P179	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	1.5	m2	3,026	4,539	単 36 号	水道事業実務必携 P179	
計				78,183			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 21 号 明細書 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.34	日	195,480	66,463	単 89 号	水道事業実務必携 P127	
計				66,463			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 22 号 明細書 】							1 式 当り
産業廃棄物分析							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	1	検体	3,300	3,300		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 シアン 溶出試験	1	検体	3,750	3,750		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 ヒ素 溶出試験	1	検体	4,250	4,250		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 セレン 溶出試験	1	検体	4,550	4,550		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 水銀 溶出試験	1	検体	4,300	4,300		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,700	9,700		水道局設計積算資材単価表 諸×	
産業廃棄物分析 試料溶出料 溶出試験	1	検体	4,500	4,500		水道局設計積算資材単価表 諸×	

いわき市

【 第 22 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
産業廃棄物分析							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				41,050			

いわき市

【 第 1 号 施工単価表 】							10 m 当り
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用) (水道事業実務必携 P51)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.1	人	30,600	3,060.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] [900]	0.16	人	23,700	3,792.00		土木事業単価表 P783	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.41	時間	8,120	11,449.20		公共基準書 機-1	
計				18,301.20			
単位当たり				1,830.12			
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 2 号 施工単価表 】							10 m 当り
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm							
(クレーン付トラック使用) (水道事業実務必携 P51)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.09	人	30,600	2,754.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.15	人	23,700	3,555.00		土木事業単価表 P783	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.34	時間	8,120	10,880.80		公共基準書 機-1	
計				17,189.80			
単位当たり				1,718.98			
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 3 号 施工単価表 】							1 口 当り
GX形継手接合 異形管 呼び径200mm							
(水道事業実務必携 P56)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.07	人	23,700	1,659.00		土木事業単価表 P783	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,801	38.00			
計				3,839.00			
単位当たり				3,839.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 4 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm							1	口 当り
(水道事業実務必携 P56)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.112	人	30,600	3,427.20		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	0.112	人	23,700	2,654.40		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	6,081.6	60.40				
計				6,142.00				
単位当たり				6,142.00				
[計算式] (R12)=(r12) × (1+0.60) 特殊作業員数量 0.112=0.07 × (1+0.60) (R13)=(r13) × (1+0.60) 普通作業員数量 0.112=0.07 × (1+0.60) (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 5 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径200mm							1	口 当り
(水道事業実務必携 P56)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.06	人	30,600	1,836.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	0.06	人	23,700	1,422.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,258	32.00				
計				3,290.00				
単位当たり				3,290.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 1 管種区分 直管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 6 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径150mm (水道事業実務必携 P56)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.05	人	30,600	1,530.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	0.05	人	23,700	1,185.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,715	27.00				
計				2,742.00				
単位当たり				2,742.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 1 管種区分 直管			[B] = 3 呼び径区分 呼び径150mm					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 7 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り (モルタル充填工無) (水道事業実務必携 P52)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.081	人	30,600	2,478.60		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	0.081	人	23,700	1,919.70		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 継手労務費の%	1	%	4,398.3	43.70				
計				4,442.00				
単位当たり				4,442.00				
[計算式] (R121)=(r121)×{1.0+[C]÷100}×[D] 特殊作業員数量(補正後) 0.081=0.07×(1.0+15÷100)×1 (R131)=(r131)×{1.0+[C]÷100}×[D] 普通作業員数量(補正後) 0.081=0.07×(1.0+15÷100)×1 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [C] = 15.000 % 割増率			[B] = 1 モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 8 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り (モルタル充填工無) (水道事業実務必携 P52)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.078	人	30,600	2,386.80		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.078	人	23,700	1,848.60		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め) 継手労務費の%	1	%	4,235.4	44.60		
計				4,277.00		
単位当たり				4,277.00		
[計算式] $(R121) = (r121) \times (1.0 + [C] \div 100) \times [D]$ 特殊作業員数量(補正後) $0.078 = 0.06 \times (1.0 + 30 \div 100) \times 1$ $(R131) = (r131) \times (1.0 + [C] \div 100) \times [D]$ 普通作業員数量(補正後) $0.078 = 0.06 \times (1.0 + 30 \div 100) \times 1$ $(SZ) = 1.0$ 諸雑費率 $I = 1.0$						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 30.000 % 割増率 [B] = 1 モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm (水道事業実務必携 P84)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.04	人	30,600	1,224.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.04	人	23,700	948.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,172	21.00		
計				2,193.00		
単位当たり				2,193.00		
[計算式] $(SZ) = 1.0$ 諸雑費率 $I = 1.0$						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 10 号 施工単価表 】							1 基 当り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm							
(クレーン付トラック使用)							
) (水道事業実務必携 P96							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	30,600	1,530.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	23,700	1,896.00		土木事業単価表 P783	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.57	時間	8,120	4,628.40		公共基準書 機-1	
計				8,054.40			
単位当たり				8,054.40			
[条件]							
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				
[B] = 1 形状区分 縦型			[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数			[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 11 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
不排水連絡 φ200×φ200							
(水道事業実務必携 P62)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.09	人	30,600	33,354.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	2.03	人	23,700	48,111.00		土木事業単価表 P783	
不排水穿孔機損料 φ200	0.27	日	10,400	2,808.00			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	5	%	81,465	4,067.00			
計				88,340.00			
単位当たり				88,340.00			
[計算式] (S1t)=(s1t)×2429×10 ⁻⁶ -6 不排水穿孔機損料 10,400=4264000×2429×10 ⁻⁶ -6 (SZ)=5.0 諸雑費率 5=5.0							
[条件] [A] = 18 本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ200							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 12 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
ねじ式弁設置 B形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用する ,) (水道事業実務必携 P103 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	23,700	948.00		土木事業単価表 P783	
計				948.00			
単位当たり				948.00			
[計算式] (R13)=(r13)+0.01 普通作業員数量(設置)(底版使用) 0.04=0.03+0.01							
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 1 底版使用区分 底版を使用する			[A] = 6 種類・受枠 B形2号 受枠30以上60kg未満				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 13 号 施工単価表 】							1 口 当り
フランジ継手 呼び径200mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,) (水道事業実務必携 P54 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	30,600	2,448.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	23,700	1,896.00		土木事業単価表 P783	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	4,344	43.00			
計				4,387.00			
単位当たり				4,387.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 水計上区分 水計上しない			[B] = 1 規格区分 [F] = 0.000 本	铸铁管:JWWA 7.5K 取替水口数			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 14 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm (水道事業実務必携 P89,90)							1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	30,600	1,530.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.09	人	23,700	2,133.00		土木事業単価表 P783	
エンジンカッター損料	0.05	日	1,040	52.00			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	30	%	3,663	1,098.00			
計				4,813.00			
単位当たり				4,813.00			
[計算式] (S2t)=(s2t)×2429×10 ⁻⁶ エンジンカッター損料 1,040=429500×2429×10 ⁻⁶ (SZ)=30.0 諸雑費率 30=30.0							
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用 [B] = 5 呼び径区分 呼び径200mm							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 15 号 施工単価表 】							100	m 当り
ポリエチレンスリーブ被覆 φ200×6m (固定用ゴムバンド)							(水道事業実務必携 P60)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.43	人	30,600	13,158.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.43	人	23,700	10,191.00		土木事業単価表 P783		
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ200×6m	120	m	415	49,800.00		水道局設計積算資材単価表		
固定用ゴムバンド (4本/組) φ200	40	組	696	27,840.00		水道局設計積算資材単価表		
計				100,989.00				
単位当たり				1,009.89				
[計算式] (S1)={(L2)×{1+[C]}}÷(L1)×100 100m 当りポリエチレンスリーブ使用量 120=(6×{1+0})÷5×100 (S2)={(4×{1+[D]}+{(L1)-1.0})}÷(L1)×100)÷4 100m 固定バンド 使用量(4本1組) 40=((4×{1+0})+(5-1.0))÷5×100)÷4								
[条件] [A] = 5 呼び径・スリーブ長区分 φ200×6m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数 [B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 15 号 施工単価表 】 (続 き)						
ポリエチレンスリーブ被覆 φ200×6mm (固定用コムバンド) (水道事業実務必携 P60)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する						
[G] = 2 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上しない						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 16 号 施工単価表 】						
空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm (水道事業実務必携 P98)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.09	人	30,600	2,754.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.11	人	23,700	2,607.00		土木事業単価表 P783
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間	8,120	3,248.00		公共基準書 機-1
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	5,361	53.00		
計				8,662.00		
単位当たり				8,662.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm			[A] = 1 施工区分 空気弁			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 17 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (铸铁管:JWWA 7.5K) (水道事業実務必携 P54)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.06	人	30,600	1,836.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.06	人	23,700	1,422.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	3,258	32.00		
計				3,290.00		
単位当たり				3,290.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 ほか計上区分 ほか計上しない			[B] = 1 規格区分 [F] = 0.000 本	铸铁管:JWWA 7.5K 取替本数		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm (水道事業実務必携 P100)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	0.14	人	23,700	3,318.00		土木事業単価表 P783
計				3,318.00		
単位当たり				3,318.00		
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない			[A] = 8 種類・寸法 角形 2号 寸法600×500mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 19 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200							
(水道事業実務必携 P102)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	23,700	1,185.00		土木事業単価表 P783	
計				1,185.00			
単位当たり				1,185.00			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 10 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号上部壁 内径600×500 高200				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 20 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形) 2号下部壁 内径600×500 高200							
(水道事業実務必携 P102)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	23,700	948.00		土木事業単価表 P783	
計				948.00			
単位当たり				948.00			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 14 種類・内径 (mm) ・高さ (mm) 2号下部壁 内径600×500 高200				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 21 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底板 内径600×500 高40							
(水道事業実務必携 P102)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	23,700	948.00		土木事業単価表 P783	
計				948.00			
単位当たり				948.00			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 16 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号底板 内径600×500 高40				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 22 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm (水道事業実務必携 P89、90)							1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.04	人	30,600	1,224.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	23,700	1,896.00		土木事業単価表 P783	
エンジンカッター損料	0.04	日	1,040	41.60			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	30	%	3,120	935.40			
計				4,097.00			
単位当たり				4,097.00			
[計算式] (S2t)=(s2t)×2429×10 ⁻⁶ -6 エンジンカッター損料 1,040=429500×2429×10 ⁻⁶ (SZ)=30.0 諸雑費率 30=30.0							
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用			[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第23号 施工単価表】							100	m 当り
ポリエチレンスリーブ被覆 φ150×6m (固定用ゴムバンド)							(水道事業実務必携 P60)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.35	人	30,600	10,710.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	0.35	人	23,700	8,295.00		土木事業単価表 P783		
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ150×6m	120	m	315	37,800.00		水道局設計積算資材単価表		
固定用ゴムバンド (4本/組) φ150	40	組	672	26,880.00		水道局設計積算資材単価表		
計				83,685.00				
単位当たり				836.85				
[計算式] $(S1) = \{(L2) \times \{1 + [C]\}\} \div (L1) \times 100$ 100m 当りポリエチレンスリーブの使用量 $120 = (6 \times (1 + 0)) \div 5 \times 100$ $(S2) = \{[4 \times \{1 + [D]\}] + \{(L1) - 1.0\} \div (L1) \times 100\} \div 4$ 100m 固定バンドの使用量 (4本1組) $40 = \{(4 \times (1 + 0)) + (5 - 1.0)\} \div 5 \times 100 \div 4$								
[条件] [A] = 4 呼び径スリーブ長区分 φ150×6m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数 [B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

[illegible]

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 24 号 施工単価表】 管明示シート							100 m 当り
(水道事業実務必携 P64)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.4	人	23,700	9,480.00		土木事業単価表 P783	
計				9,480.00			
単位当たり				94.80			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 25 号 施工単価表】 ロケーティングワイヤー (鉄管布設工)							100 m 当り
(水道事業実務必携 P64)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ロケーティングワイヤー 半導電性エチレン系ゴムφ4.4mm(芯φ1.8mm)	110	m	360	39,600.00		水道局設計積算資材単価表	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	23,700	2,370.00		土木事業単価表 P783	
計				41,970.00			
単位当たり				419.70			
[条件] [A] = 1 ロケーティングワイヤー計上区分 ロケーティングワイヤー計上する							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 26 号 施工単価表 】							100 m3 当り
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下							
(Ⅱ-3-⑥-2)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	11.628	人	23,700	275,583.60		土木事業単価表 P783	
側溝清掃車運搬 7'ワ式 ホッパ容量9.0m3	11.628	日	83,470	970,589.16		機-19	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		827.24			
計				1,247,000.00			
単位当たり				12,470.00			
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 11.628=1×100÷8.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運搬日数 11.628=100÷8.6							
[条件] [A] = 3 運搬距離 14.0km超え22.0km以下							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 27 号 施工単価表 】							100	m2 当り
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下								
(バックホウ クロー 山積0.28m3,) (水道事業実務必携 P167)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.42	人	32,600	13,692.00		土木事業単価表 P784		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.63	人	23,700	14,931.00		土木事業単価表 P783		
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 根料補正なし	3.35	時間	7,659	25,657.65		公共基準書 機-1		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		9.35				
計				54,290.00				
単位当たり				542.90				
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間								
[B] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 28 号 施工単価表 】							10 m3 当り
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.9km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3) (水道事業実務必携 P176)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダンプトラック運転 ワンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	1.43	日	41,730	59,673.90		公共基準書 機-22	
計				59,673.90			
単位当たり				5,967.39			
[計算式] (kd)=1.10 ダンプトラック運搬日数(土砂) 1.1=1.10 (KD)=(kd)×{1+(H0)} ダンプトラック運搬日数 1.43=1.1×(1+0.3)							
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:カイト参照 処分費・投棄料等に該当しない			[B] = 12.900 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 29 号 施工単価表 】							100 m3 当り
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)							
(水道事業実務必携 P161)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.9	人	32,600	61,940.00		土木事業単価表 P784	
普通作業員 [0.842] 【900】	5	人	23,700	118,500.00		土木事業単価表 P783	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	11.1	時間	7,659	85,014.90		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		45.10			
計				265,500.00			
単位当たり				2,655.00			
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

いわき市

【第 30 号 施工単価表】							100	m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量)								
(クレー型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.5	人	32,600	81,500.00		土木事業単価表 P784		
普通作業員 [0.842] 埋戻し+締固め 【900】	6.8	人	23,700	161,160.00		土木事業単価表 P783		
バックホウ運転 クレー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	7.6	時間	7,659	58,208.40		公共基準書 機-1		
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	3	日	32,150	96,450.00		公共基準書 機-3 1		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		81.60				
計				397,400.00				
単位当たり				3,974.00				
[計算式] (R13)=3.8+3.0 普通作業員数量(埋戻+締固) 6.8=3.8+3.0								
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[DS] = 12 土砂区分 購入土 良質土(ほぐした土量) [B] = 1 バックホウ規格 クレー型 山積0.28m3(平積0.2)					

いわき市

[illegible]

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 31 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3) (水道事業実務必携 P176)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.5	日	41,730	20,865.00		公共基準書 機-22
計				20,865.00		
単位当たり				2,086.50		
[計算式] (kd)=0.50 ダンプトラック運搬日数(土砂) 0.5=0.50						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:カイト参照 処分費・投棄料等に該当しない			[B] = 4.300 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 32 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm (再生クラッシュ RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	0.78	人	23,700	18,486.00		土木事業単価表 P783
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 [910]	19.05	m3	2,300	43,815.00		土木事業単価表 P211
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,110	14,449.50		公共基準書 機-31
諸 雑 費 (丸め)	1	式		9.50		
計				76,760.00		
単位当たり				767.60		
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×[1+0.27] 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 32 号 施工単価表 】 (続 き)						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm (再生クラッシュ RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材料 再生クラッシュ RC-40			[y2] = 150.000 mm	仕上り厚		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 33 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚200mm (再生クラッシュ RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	23,700	18,486.00		土木事業単価表 P783
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 【910】	25.4	m ³	2,300	58,420.00		土木事業単価表 P211
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,110	14,449.50		公共基準書 機-3 1
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4.50		
計				91,360.00		
単位当たり				913.60		
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.2=200÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 25.4=100×0.2×{1+0.27}						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 33 号 施工単価表 】 (続 き)						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚200mm (再生アクリル RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材料 再生アクリル RC-40			[y2] = 200.000 mm	仕上り厚		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 34 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調整砕石 M-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	0.78	人	23,700	18,486.00		土木事業単価表 P783
粒度調整砕石 M-40 40~0mm [910]	19.05	m ³	4,120	78,486.00		土木事業単価表 P181
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,110	14,449.50		公共基準書 機-31
諸 雑 費 (丸め)	1	式		78.50		
計				111,500.00		
単位当たり				1,115.00		
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×(1+0.27) 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 34 号 施工単価表 】 (続 き)						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調砕石 M-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 2 路盤材材料 粒調砕石 M-40			[y2] = 150.000 mm 仕上り厚			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 35 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (再生クラッシュ RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	0.78	人	23,700	18,486.00		土木事業単価表 P783
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 [910]	19.05	m ³	2,300	43,815.00		土木事業単価表 P211
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,110	14,449.50		公共基準書 機-31
諸 雑 費 (丸め)	1	式		9.50		
計				76,760.00		
単位当たり				767.60		
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×(1+0.27) 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 35 号 施工単価表 】 (続 き)						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (再生クマシヤン RC-40 ,) (水道事業実務必携 P169 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材料材料 再生クマシヤン RC-40			[y2] = 150.000 mm	仕上り厚		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 36 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) (t ≤ 50mm ,) (水道事業実務必携 P179 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] [900]	0.4	人	32,600	13,040.00		土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] [900]	0.8	人	30,600	24,480.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	1.6	人	23,700	37,920.00		土木事業単価表 P783
再生材アスファルト合材 粗粒度(20) 最大粒径20mm [910]	12.573	t	14,450	181,679.85		土木事業単価表 P211
振動ローラ運転 (舗装用)ハット・カ・ト式0.5～0.6t	0.4	日	32,820	13,128.00		公共基準書 機-23
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg	0.8	日	31,910	25,528.00		公共基準書 機-23
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	6	%	114,096	6,824.15		
計				302,600.00		
単位当たり				3,026.00		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 36 号 施工単価表 】 (続 き)							100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) (t≤50mm) (水道事業実務必携 P179)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
[計算式] (R11)={(r11)×100÷(D)} 一般世話役数量 0.4=(1×100÷250) (R12)={(r12)×100÷(D)} 特殊作業員数量 0.8=(2×100÷250) (R13)={(r13)×100÷(D)} 普通作業員数量 1.6=(4×100÷250) (KD1)={(kd1)×100÷(D)} 振動ローラ運転日数 0.4=(1×100÷250) (KD2)={(kd2)×100÷(D)} 振動コンパクタ運転日数 0.8=(2×100÷250) (SK)=(sk) 締固め後密度 2.35=2.35 (AS)=100×[A]÷1000×(SK)×{1+(HK)} アスファルト混合物使用量 12.573=100×50÷1000×2.35×(1+0.07)								
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [AS] = 11 アスファルト材料 再生粗粒度(20) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 37 号 施工単価表 】							100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20) (t≤50mm) (水道事業実務必携 P179)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] [900]	0.4	人	32,600	13,040.00		土木事業単価表 P784		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.8	人	30,600	24,480.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] [900]	1.6	人	23,700	37,920.00		土木事業単価表 P783		
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm [910]	12.573	t	14,800	186,080.40		土木事業単価表 P211		
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t	0.4	日	32,820	13,128.00		公共基準書 機-23		
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日	31,910	25,528.00		公共基準書 機-23		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	6	%	114,096	6,823.60				
計				307,000.00				
単位当たり				3,070.00				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 37 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20) (t≤50mm) (水道事業実務必携 P179)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[計算式] (R11)={ (r11) × 100 ÷ (D) } 一般世話役数量 0.4 = (1 × 100 ÷ 250) (R12)={ (r12) × 100 ÷ (D) } 特殊作業員数量 0.8 = (2 × 100 ÷ 250) (R13)={ (r13) × 100 ÷ (D) } 普通作業員数量 1.6 = (4 × 100 ÷ 250) (KD1)={ (kd1) × 100 ÷ (D) } 振動ロー運転日数 0.4 = (1 × 100 ÷ 250) (KD2)={ (kd2) × 100 ÷ (D) } 振動コンバクタ運転日数 0.8 = (2 × 100 ÷ 250) (SK)={sk} 締固め後密度 2.35=2.35 (AS)=100 × [A] ÷ 1000 × (SK) × {1 + (HK)} アスファルト混合物使用量 12.573=100 × 50 ÷ 1000 × 2.35 × (1 + 0.07)						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [AS] = 13 アスファルト材料 再生密粒度(20) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 38 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下 (水道事業実務必携 P46)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] [900]	2	人	32,600	65,200.00		土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] [900]	2	人	30,600	61,200.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	6	人	23,700	142,200.00		土木事業単価表 P783
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準 損料補正なし	11.6	時間	7,429	86,176.40		公共基準書 機-1
諸 雑 費 (丸め)	1	式		23.60		
計				354,800.00		
単位当たり				3,548.00		
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 2 掘削深 2.0m以下			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 39 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 2.0m以下						
(水道事業実務必携 P46)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.9	人	32,600	29,340.00		土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.9	人	30,600	27,540.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	2.7	人	23,700	63,990.00		土木事業単価表 P783
トラックレン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 :▼深夜等割増別途▼ 【800】	1	日	39,200	39,200.00		土木事業単価表 P561
諸 雑 費 (丸め)	1	式		30.00		
計				160,100.00		
単位当たり				1,601.00		
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1 機械区分	トラックレン賃料			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 40 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
(軽量金属 , 水圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ) (水道事業実務必携 P48)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.1	人	32,600	35,860.00		土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.1	人	30,600	33,660.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	3.3	人	23,700	78,210.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (丸め)	1	式		70.00		
計				147,800.00		
単位当たり				1,478.00		
[計算式]						
(R111)=(r111)+(r113) 一般世話役(腹起材設置撤去)数量 0.7=0.4+0.3						
(R121)=(r121)+(r123) 特殊作業員(腹起材設置撤去)数量 0.7=0.4+0.3						
(R131)=(r131)+(r133) 普通作業員(腹起材設置撤去)数量 2.1=1.2+0.9						
(R112)=(r112)+(r114) 一般世話役(切梁材設置撤去)数量 0.4=0.2+0.2						
(R122)=(r122)+(r124) 特殊作業員(切梁材設置撤去)数量 0.4=0.2+0.2						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 40 号 施工単価表 】 (続 き)							100 m 当り
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 (軽量金属 , 水圧式パイプ架設) (水道事業実務必携 P48)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(R132)=(r132)+(r134) 普通作業員(切梁材設置撤去)数量 1.2=0.6+0.6 (R11)=(R111)+(R112) 一般世話役数量(合計) 1.1=0.7+0.4 (R12)=(R121)+(R122) 特殊作業員数量(合計) 1.1=0.7+0.4 (R13)=(R131)+(R132) 普通作業員数量(合計) 3.3=2.1+1.2							
[条件] [A] = 1 設置段数・掘削深 1段 2.0m以下 [C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプ架設			[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属 [D] = 3 作業区分 設置撤去				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 41 号 施工単価表 】							1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.4 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数1日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1・2・3型) 1'90日 【B00】	0.4	t	132	52.80		土木事業単価表 P575	
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	0.4	t	15,812	6,324.80			
計				6,377.60			
単位当たり				6,377.60			
[計算式] (K)=[A] 供用日数 1=1 (S1t)=FUNC_TANKA((S1c)) 軽量鋼矢板賃料 132=FUNC_TANKA(TK2101) (S1Gt)=FUNC_TANKA((S1Gc)) 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 127=FUNC_TANKA(TK2102) (S1t)=(S1t)×(K) 軽量鋼矢板賃料 132=132×1 (S1Gt)=(S1Gt)×91 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 11,557=127×91 (S1t)=FUNC_MIN((S1t),(S1Gt)) 軽量鋼矢板賃料(減額補正考慮) 132=FUNC_MIN(132,11557) (S1t)=(S1t) 軽量鋼矢板賃料(当該工事分) 132=132 (N)=1÷2×([D]+1) 賃料補正率 1=1÷2×(1+1) (S3t)=FUNC_TANKA((S3c)) 鋼矢板整備費 5,750=FUNC_TANKA(NJI380060)							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 41 号 施工単価表 】 (続 き)							1 式 当り
軽量鋼矢板資材(継続工事無し) 使用数量0.4t (修理費及び損耗費有り , 供用日数1日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(S2t)=(s3t)×(a)×(N) 修理費及び損耗費 15,812=5750×2.75×1							
[条件] [A] = 1.000 日 供用日数 [G] = 0.000 日 総供用日数 [J] = 1 補助工法の有無 補助工法無 [E] = 0.400 t 使用数量			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無 [B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り [D] = 1.000 回 1現場での使用回数				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 42 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm (水道事業実務必携 P84)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	30,600	3,060.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.18	人	23,700	4,266.00		土木事業単価表 P783	
計				7,326.00			
単位当たり				732.60			
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 43 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm								
(水道事業実務必携 P84)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.056	人	30,600	1,713.60		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.056	人	23,700	1,327.20		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	14	%	3,040.8	425.20				
計								
				3,466.00				
単位当たり								
				3,466.00				
[計算式] (SZ)=14.0 諸雑費率 14=14.0 (R12)=(r12)×0.7 特殊作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7 (R13)=(r13)×0.7 普通作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 44 号 施工単価表 】							1	箇所 当り
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm								
(水道事業実務必携 P84)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	30,600	2,448.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	23,700	1,896.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	14	%	4,344	608.00				
計				4,952.00				
単位当たり				4,952.00				
[計算式] (SZ)=14.0 諸雑费率 14=14.0								
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 45 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm (水道事業実務必携 P95)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.01	人	30,600	306.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.01	人	23,700	237.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	7	%	543	38.00				
計				581.00				
単位当たり				581.00				
[計算式] (SZ)=7.0 諸雑費率 7=7.0								
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 46 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (T字管) (水道事業実務必携 P82)							1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	23,700	1,422.00		土木事業単価表 P783		
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	1	m	236	236.00		水道局設計積算資材単価表		
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	3.4	m	250	850.00		水道局設計積算資材単価表		
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費の%	2	%	1,086	21.00				
計				2,529.00				
単位当たり				2,529.00				
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑費率 2=2.0								
[条件] [A] = 1 管種別 T字管 [C] = 1 ポリエチレンスリーブ 計上区分 ポリエチレンスリーブ 計上する								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 47 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm (フランジ短管ドレッシングジョイント,) (水道事業実務必携 P82)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] [900]	0.03	人	23,700	711.00		土木事業単価表 P783	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5mm	0.4	m	236	94.40		水道局設計積算資材単価表	
防食粘着テープ ポリ塩化ビニル JISZ-1901 巾50mm 厚さ0.4mm	1.7	m	250	425.00		水道局設計積算資材単価表	
諸 雑 費 (率+丸め)							
材料費の%	2	%	519.4	9.60			
計				1,240.00			
単位当たり				1,240.00			
[計算式] (SZ)=2.0 諸雑费率 2=2.0							
[条件] [A] = 4 管種別 フランジ短管ドレッシングジョイント [C] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する			[B] = 1 呼び径区分 75mm [D] = 1 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上する				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 48 号 施工単価表 】							1 基 当り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用) (水道事業実務必携 P96)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.03	人	30,600	918.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] [900]	0.05	人	23,700	1,185.00		土木事業単価表 P783	
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.4	時間	8,120	3,248.00		公共基準書 機-1	
計				5,351.00			
単位当たり				5,351.00			
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日			[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 49 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40							
(水道事業実務必携 P102)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	23,700	711.00		土木事業単価表 P783	
計				711.00			
単位当たり				711.00			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 8 種類・内径(mm)・高さ(mm) 1号底版 内径500×400 高40				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 50 号 施工単価表 】							100 m 当り
管明示テープ φ75							
(ポリエチレン管布設工 , 天端明示無)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	23,700	2,370.00		土木事業単価表 P783	
計				2,370.00			
単位当たり				23.70			
[条件] [A] = 2 呼び径区分 φ75							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 51 号 施工単価表 】							100 m 当り
ロケーティングワイヤー							
(ポリエチレン管布設工 ,) (水道事業実務必携 P85 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ロケーティングワイヤー 半導電性エチレン系ゴムφ4.4mm(芯φ1.8mm)	110	m	360	39,600.00		水道局設計積算資材単価表	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	23,700	2,370.00		土木事業単価表 P783	
計				41,970.00			
単位当たり				419.70			
[条件] [A] = 1 ロケーティングワイヤー計上区分 ロケーティングワイヤー計上する							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 52 号 施工単価表 】 軽鋼鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下 (水道事業実務必携 P46 ,)							100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.4	人	32,600	78,240.00		土木事業単価表 P784	
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.4	人	30,600	73,440.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	7.2	人	23,700	170,640.00		土木事業単価表 P783	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準 損料補正なし	12.5	時間	7,429	92,862.50		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		17.50			
計				415,200.00			
単位当たり				4,152.00			
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 3 掘削深 2.5m以下				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 53 号 施工単価表 】							100	m 当り
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)機械施工 2.5m以下							(水道事業実務必携 P46)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.9	人	32,600	29,340.00		土木事業単価表 P784		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.9	人	30,600	27,540.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	2.7	人	23,700	63,990.00		土木事業単価表 P783		
トラックレン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 【800】	1	日	39,200	39,200.00		土木事業単価表 P561		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		30.00				
計				160,100.00				
単位当たり				1,601.00				
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下		[B] = 1 機械区分	トラックレン賃料					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 54 号 施工単価表 】						100 m 当り
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 (軽量金属 , 水圧式ベック) (水道事業実務必携 P48)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.2	人	32,600	71,720.00		土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.2	人	30,600	67,320.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	6.6	人	23,700	156,420.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (丸め)	1	式		40.00		
計				295,500.00		
単位当たり				2,955.00		
[計算式] (R111)=(r111) + (r113) 一般世話役(腹起材設置撤去)数量 1.4=0.8+0.6 (R121)=(r121) + (r123) 特殊作業員(腹起材設置撤去)数量 1.4=0.8+0.6 (R131)=(r131) + (r133) 普通作業員(腹起材設置撤去)数量 4.2=2.4+1.8 (R112)=(r112) + (r114) 一般世話役(切梁材設置撤去)数量 0.8=0.4+0.4 (R122)=(r122) + (r124) 特殊作業員(切梁材設置撤去)数量 0.8=0.4+0.4						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 54 号 施工単価表】 (続 き)							100 m 当り
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 (軽量金属 , 水圧式パイプサポート) (水道事業実務必携 P48)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(R132)=(r132)+(r134) 普通作業員(切梁材設置撤去)数量 2.4=1.2+1.2 (R11)=(R111)+(R112) 一般世話役数量(合計) 2.2=1.4+0.8							
(R12)=(R121)+(R122) 特殊作業員数量(合計) 2.2=1.4+0.8 (R13)=(R131)+(R132) 普通作業員数量(合計) 6.6=4.2+2.4							
[条件] [A] = 2 設置段数・掘削深 2段 3.5m以下 [C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプサポート			[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属 [D] = 3 作業区分 設置撤去				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 55 号 施工単価表】							1 式 当り
軽量鋼矢板貨料(継続工事無し) 使用数量3.6t (修理費及び損耗費有り , 供用日数1日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1・2・3型) 1"90日 【B00】	3.6	t	132	475.20		土木事業単価表 P575	
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	3.6	t	15,812	56,923.20			
計				57,398.40			
単位当たり				57,398.40			
[計算式] (K)=[A] 供用日数 1=1 (s1t)=FUNC_TANKA((S1c)) 軽量鋼矢板貨料 132=FUNC_TANKA(TK2101) (s1Gt)=FUNC_TANKA((S1Gc)) 軽量鋼矢板貨料(比較対照) 127=FUNC_TANKA(TK2102) (S1t)=(s1t)×(K) 軽量鋼矢板貨料 132=132×1 (S1Gt)=(s1Gt)×91 軽量鋼矢板貨料(比較対照) 11,557=127×91 (S1t)=FUNC_MIN((S1t), (S1Gt)) 軽量鋼矢板貨料(減額補正考慮) 132=FUNC_MIN(132, 11557) (S1t)=(S1t) 軽量鋼矢板貨料(当該工事分) 132=132 (N)=1÷2×{[D]+1} 貨料補正率 1=1÷2×(1+1) (s3t)=FUNC_TANKA((S3c)) 鋼矢板整備費 5,750=FUNC_TANKA(NJ1380060)							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 55 号 施工単価表 】 (続 き)							1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.6 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数1日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(S2t)=(s3t) × (a) × (N) 修理費及び損耗費 15,812=5750×2.75×1							
[条件] [A] = 1.000 日 供用日数 [G] = 0.000 日 総供用日数 [J] = 1 補助工法の有無 補助工法無 [E] = 3.600 t 使用数量			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無 [B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り [D] = 1.000 回 1現場での使用回数				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 56 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm (水道事業実務必携 P84)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.1	人	30,600	3,060.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] [900]	0.18	人	23,700	4,266.00		土木事業単価表 P783	
計				7,326.00			
単位当たり				732.60			
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 57 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						
(水道事業実務必携 P84)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.056	人	30,600	1,713.60		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.056	人	23,700	1,327.20		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	14	%	3,040.8	425.20		
計				3,466.00		
単位当たり				3,466.00		
[計算式] (SZ)=14.0 諸雑费率 14=14.0 (R12)=(r12)×0.7 特殊作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7 (R13)=(r13)×0.7 普通作業員数量(補正後) 0.056=0.08×0.7						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
(水道事業実務必携 P84)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.04	人	30,600	1,224.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.04	人	23,700	948.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	2,172	21.00		
計				2,193.00		
単位当たり				2,193.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 59 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
(水道事業実務必携 P95)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.01	人	30,600	306.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.01	人	23,700	237.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	543	5.40		
計				548.40		
単位当たり				548.40		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 60 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニール管 呼び径50mm						
(水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.07	人	23,700	1,659.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	3,801	38.00		
計				3,839.00		
単位当たり				3,839.00		
[条件] [A] = 11 管種・呼び径区分 ビニール管 呼び径50mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 61 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
(水道事業実務必携 P84)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	30,600	612.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	23,700	474.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	1,086	10.00		
計				1,096.00		
単位当たり				1,096.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 62 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニ管 呼び径50mm						
(水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	30,600	1,836.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	23,700	1,422.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	3,258	32.00		
計				3,290.00		
単位当たり				3,290.00		
[条件] [A] = 11 管種・呼び径区分 ビニ管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 63 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
(水道事業実務必携 P84)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	30,600	612.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	23,700	474.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	1,086	10.00		
計				1,096.00		
単位当たり				1,096.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 64 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						
(水道事業実務必携 P82)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	23,700	2,844.00		土木事業単価表 P783
計				4,986.00		
単位当たり				498.60		
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 65 号 施工単価表 】							2	口 当り
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm							(水道事業実務必携 P82)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	30,600	612.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	23,700	474.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%	1,086	10.80				
労務費の%								
計				1,096.80				
単位当たり				548.40				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 66 号 施工単価表 】							1	箇所 当り
止水栓取付け VP用 呼び径25mm								
(接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.09	人	30,600	2,754.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	23,700	1,185.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	3,939	39.00				
計				3,978.00				
単位当たり				3,978.00				
				3,978.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 3 区分 VP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[B] = 3 呼び径区分 25mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 67 号 施工単価表 】						
止水栓取付け VP用 呼び径25mm (筐のみ取付) (水道事業実務必携 P191)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.009	人	30,600	275.40		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.026	人	23,700	616.20		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	891.6	8.90		
計				900.50		
単位当たり				900.50		
[計算式] (R12)=(r122)×0.15 特殊作業員数量(筐のみ取付) 0.009=0.06×0.15 (R13)=(r132)×0.65 普通作業員数量(筐のみ取付) 0.026=0.04×0.65 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0						
[条件] [A] = 3 区分 VP用 [C] = 2 取付区分 筐のみ取付						
[B] = 3 呼び径区分 25mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 68 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 φ50×4m (固定用ゴムバンド) (水道事業実務必携 P60)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.25	人	30,600	7,650.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.25	人	23,700	5,925.00		土木事業単価表 P783
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ50×4m	125	m	600	75,000.00		水道局設計積算資材単価表
固定用ゴムバンド (4本/組) φ50	43.75	組	1,000	43,750.00		水道局設計積算資材単価表
計				132,325.00		
単位当たり				1,323.25		
[計算式] (S1)={ (L2) × {1 + [C]} } ÷ (L1) × 100 100m 当り ポリエチレンスリーブ 使用量 125 = { 5 × (1 + 0) } ÷ 4 × 100 (S2) = { { 4 × {1 + [D]} } + { (L1) - 1.0 } } ÷ (L1) × 100 ÷ 4 100m 固定バンド 使用量 (4本1組) 43.75 = { { 4 × (1 + 0) + (4 - 1.0) } } ÷ 4 × 100 ÷ 4						
[条件] [A] = 1 呼び径・スリーブ 長区分 φ50×4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブ の割増係数 [B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンド の割増係数						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 68 号 施工単価表 】 (続 き)						
ポリエチレンスリーブ被覆 φ50×4m (固定用ｺﾝﾊﾟﾝﾄﾞ) (水道事業実務必携 P60)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 ポリエチレンスリーブ計上区分 ポリエチレンスリーブ計上する [G] = 2 粘着テープ計上区分 粘着テープ計上しない	1	人			[F] = 1 固定用ｺﾝﾊﾟﾝﾄﾞ計上区分 固定用ｺﾝﾊﾟﾝﾄﾞ計上する	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 69 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm (水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.1	人	30,600	3,060.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.1	人	23,700	2,370.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	12	%	5,430	651.00		
計				6,081.00		
単位当たり				6,081.00		
[条件] [A] = 5 管種・呼び径区分 铸铁管 呼び径200mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 70 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm						
(水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.09	人	30,600	2,754.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.09	人	23,700	2,133.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	12	%	4,887	586.00		
計				5,473.00		
単位当たり				5,473.00		
[条件] [A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 71 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.07	人	23,700	1,659.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	3,801	38.00		
計				3,839.00		
単位当たり				3,839.00		
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 72 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	30,600	1,836.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	23,700	1,422.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	3,258	32.00		
計				3,290.00		
単位当たり				3,290.00		
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 73 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
(水道事業実務必携 P190)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.03	人	30,600	918.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	23,700	711.00		土木事業単価表 P783
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%	1	%	1,629	16.00		
計				1,645.00		
単位当たり				1,645.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 74 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径20mm							1 箇所 当り
(水道事業実務必携 P190)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.03	人	30,600	918.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] [900]	0.03	人	23,700	711.00		土木事業単価表 P783	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	1,629	16.00			
計				1,645.00			
単位当たり				1,645.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0							
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 75 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm							10 m 当り
(水道事業実務必携 P84)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] [900]	0.12	人	23,700	2,844.00		土木事業単価表 P783	
計				4,986.00			
単位当たり				498.60			
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 76 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
(水道事業実務必携 P84)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	23,700	2,844.00		土木事業単価表 P783
計				4,986.00		
単位当たり				498.60		
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 77 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
(水道事業実務必携 P82)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	30,600	2,142.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.12	人	23,700	2,844.00		土木事業単価表 P783
計				4,986.00		
単位当たり				498.60		
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化ビニル管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 78 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm (水道事業実務必携 P82)							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.02	人	30,600	612.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	23,700	474.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	1,086	10.80				
計				1,096.80				
単位当たり				548.40				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 79 号 施工単価表 】							1	箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径25mm								
(接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	30,600	1,836.00		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	23,700	948.00		土木事業単価表 P783		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	2,784	27.00				
計				2,811.00				
単位当たり				2,811.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 3 呼び径区分 25mm					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 80 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (接合及び止水栓筐取付) (水道事業実務必携 P191)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	30,600	1,530.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.02	人	23,700	474.00		土木事業単価表 P783	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,004	20.00			
計				2,024.00			
単位当たり				2,024.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0							
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 2 呼び径区分 20mm				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 81 号 施工単価表 】							100 m 当り
ポリエチレンスリーブ被覆 φ75×5m (固定用ゴムバンド) (水道事業実務必携 P60)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.25	人	30,600	7,650.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.25	人	23,700	5,925.00		土木事業単価表 P783	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ75×5m	125	m	236	29,500.00		水道局設計積算資材単価表	
固定用ゴムバンド (4本/組) φ75	43.75	組	420	18,375.00		水道局設計積算資材単価表	
計				61,450.00			
単位当たり				614.50			
[計算式] (S1) = {(L2) × {1 + [C]} } ÷ (L1) × 100 100m 当りポリエチレンスリーブ使用量 125 = (5 × (1 + 0)) ÷ 4 × 100 (S2) = {(4 × {1 + [D]} + {(L1) - 1.0} } ÷ (L1) × 100 ÷ 4 100m 固定バンド使用量(4本1組) 43.75 = ((4 × (1 + 0) + (4 - 1.0)) ÷ 4 × 100) ÷ 4							
[条件] [A] = 2 呼び径・スリーブ長区分 φ75×5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数			[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

[illegible]

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 82 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						
(昼間 時間制約無) (VI-1-④-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	36,835	36,835.00		土木事業単価表 P665
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5.00		
計				36,840.00		
単位当たり				36,840.00		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 36,835=FUNC_TANKA(TTDH12) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 83 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km

10 m3 当り

(DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3) (水道事業実務必携 P176)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ワンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.78	日	41,730	32,549.40		公共基準書 機-22
計				32,549.40		
単位当たり				3,254.94		
[計算式] (kd)=0.60 ダンプトラック運搬日数(土砂) 0.6=0.60 (KD)=(kd)×[1+(H0)] ダンプトラック運搬日数 0.78=0.6×(1+0.3)						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:カイト参照 処分費・投棄料等に該当しない						
[B] = 5.800 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊（無筋）						

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 84 号 施工単価表 】							100 m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)							
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.5	人	32,600	81,500.00		土木事業単価表 P784	
普通作業員 [0.842] 埋戻し+締固め 【900】	6.8	人	23,700	161,160.00		土木事業単価表 P783	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし	7.6	時間	7,659	58,208.40		公共基準書 機-1	
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	3	日	32,150	96,450.00		公共基準書 機-3 1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		81.60			
計				397,400.00			
単位当たり				3,974.00			
[計算式] (R13)=3.8+3.0 普通作業員数量(埋戻+締固) 6.8=3.8+3.0							
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量							[DS] = 14 土砂区分「上記以外の規格」 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 84 号 施工単価表】 (続 き)							100 m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 85 号 施工単価表】							100 m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚100mm (再生クラッシャー RC-40) (水道事業実務必携 P169)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] [900]	0.78	人	23,700	18,486.00		土木事業単価表 P783	
再生骨材(骨材)クラッシャー RC-40 [910]	12.7	m3	2,300	29,210.00		土木事業単価表 P211	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,110	14,449.50		公共基準書 機-31	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4.50			
計				62,150.00			
単位当たり				621.50			
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算(mm→m) 0.1=100÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×(1+0.27) 路盤材数量 12.7=100×0.1×(1+0.27)							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 85 号 施工単価表 】 (続 き)						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚100mm (再生フラッシュン RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材材料 再生フラッシュン RC-40			[y2] = 100.000 mm	仕上り厚		

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 86 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口 (水道事業実務必携 P99)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	0.08	人	30,600	2,448.00		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	0.1	人	23,700	2,370.00		土木事業単価表 P783
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.31	時間	8,120	2,517.20		公共基準書 機-1
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	4,818	47.80		
計				7,383.00		
単位当たり				7,383.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 施工区分 機械施工			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 87 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 (水道事業実務必携 P15)							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設材等の積込・取卸費 基地積込→現場→基地取卸	1	t	3,000	3,000.00			
計				3,000.00			
単位当たり				3,000.00			
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 88 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離22km (割増なし) (水道事業実務必携 P14)							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
トラック運賃	1	t	7,700	7,700.00			
計				7,700.00			
単位当たり				7,700.00			
[計算式] (Wr)=0 200kmまでの運賃増 0=0 (E)=(Ku)+(Wr) 運賃率(基本運賃) 3,850=3850+0 (Ut)=(E)×{1+(F)}×2 仮設材等の運搬費:往復 7,700=3850×(1+0)×2							
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [F] = 2 計上区分 往復			[B] = 22.000 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率			

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 89 号 施工単価表 】							1 日 当り
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合) (水道事業実務必携 P127)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	3	人	30,600	91,800.00		土木事業単価表 P783	
普通作業員 [0.842] 【900】	3	人	23,700	71,100.00		土木事業単価表 P783	
器具損料及び諸雑費 労務費の%	20	%	162,900	32,580.00			
計				195,480.00			
単位当たり				195,480.00			
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合 / T /							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【 第 1 号 施工パッケージ 】							1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)							725.80円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ [ベキューM式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	9.882	71.72	10.24	13,000	13,000		P2-1-71
	4.642	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.818	151.10	19.96	28,300	30,600		土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.042	80.14	10.88	31,000	32,600		土木事業単価表 P784
普通作業員 [0.842] 【900】	8.031	58.29	8.92	25,400	23,700		土木事業単価表 P783
その他(労務)	18.724	135.90					
【材料】			26.52				
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 【B00】	22.651	164.40	22.39	68,200	71,500		土木事業単価表 P552
レギュラー・ソリ スタンド 【910】	2.834	20.57	2.81	154	161		土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.335	9.69					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 1 号 施工パッケージ】				(続 き)				1 m 当り	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				(IV-3-③-1				725.80円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】	0.041	0.30							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 700.44 × {									
(10.24/100×13,000/13,000)×15.05/10.24									
+ (19.96/100×30,600/28,300+10.88/100×32,600/31,000+8.92/100×23,700/25,400)×58.43/(19.96+10.88+8.92)									
+ (22.39/100×71,500/68,200+2.81/100×161/154)×26.52/(22.39+2.81)									
+ (100-15.05-58.43-26.52)/100} = 725.80									
【条件】									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下								1 m 当り 1,537.00円
(IV-3-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			12.13					
コンクリートカッタ【ハキューM式・湿式】 径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	7.938	122.00	8.25	14,500	14,500		P2-1-71	
	3.733	57.38						
【労務】			44.25					
特殊作業員 【0.780】 【900】	15.719	241.60	15.11	28,300	30,600		土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	8.347	128.30	8.25	31,000	32,600		土木事業単価表 P784	
普通作業員 【0.842】 【900】	6.070	93.29	6.76	25,400	23,700		土木事業単価表 P783	
その他(労務)	14.138	217.30						
【材料】			43.62					
コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 【B00】	19.447	298.90	19.28	124,000	130,000		土木事業単価表 P552	
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 【B00】	13.383	205.70	13.24	85,200	89,500		土木事業単価表 P552	
コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 【B00】	8.165	125.50	8.10	52,100	54,600		土木事業単価表 P552	

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第2号 施工パッケージ】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下							
(IV-3-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド 【910】	2.052	31.54	2.04	154	161		土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.969	14.89					
【端数調整】	0.039	0.60					
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 1,479.1 \times \{$ $(8.25/100 \times 14,500/14,500) \times 12.13/8.25$ $+ (15.11/100 \times 30,600/28,300 + 8.25/100 \times 32,600/31,000 + 6.76/100 \times 23,700/25,400) \times 44.25/(15.11 + 8.25 + 6.76)$ $+ (19.28/100 \times 130,000/124,000 + 13.24/100 \times 89,500/85,200 + 8.10/100 \times 54,600/52,100 + 2.04/100 \times 161/154) \times 43.62/(19.28 + 13.24 + 8.10 + 2.04)$ $+ (100 - 12.13 - 44.25 - 43.62)/100 \} = 1,537.00$							
【条件】							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 アスファルト舗装版厚 15cmを超え30cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							
～							

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第3号 施工パッケージ】							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (IV-3-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.83				
バックホウ(クローラ・後方超小旋回)賃料 :山積0.45m3 :排気型同値 【B00】	11.919	73.42	11.61	6,460	6,760		土木事業単価表 P570
油圧ブレード賃料(アタッチメント) :バックホウ容量0.4m3 【B00】	8.859	54.57	8.62	10,500	11,000		土木事業単価表 P573
その他(機械)	0.615	3.79					
【労務】			73.18				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	30.877	190.20	30.12	28,900	30,200		土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	24.221	149.20	26.47	25,400	23,700		土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	14.917	91.89	14.46	31,000	32,600		土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.099	12.93					
【材料】			5.99				
軽油 ミニローラー(バックホウ給油) 【910】	6.289	38.74	5.82	138	152		土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.183	1.13					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 3 号 施工パッケージ】 (続 き)							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 (障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要) (IV-3-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.021	0.13					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 604.34 × { (11.61/100×6,760/6,460+8.62/100×11,000/10,500)×20.83/(11.61+8.62) + (30.12/100×30,200/28,900+26.47/100×23,700/25,400+14.46/100×32,600/31,000)×73.18/(30.12+26.47+14.46) + (5.82/100×152/138)×5.99/5.82 + (100-20.83-73.18-5.99)/100} = 616.00							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 8 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 4 号 施工パッケージ】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ベキーム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	8.591	112.80	8.92	13,000	13,000		P2-1-71
	4.036	52.99					
【労務】			50.94				
特殊作業員 [0.780] 【900】	18.088	237.50	17.37	28,300	30,600		土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.619	126.30	9.50	31,000	32,600		土木事業単価表 P784
普通作業員 [0.842] 【900】	7.002	91.93	7.79	25,400	23,700		土木事業単価表 P783
その他(労務)	16.306	214.10					
【材料】			35.95				
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 【B00】	32.666	428.90	32.35	68,200	71,500		土木事業単価表 P552
レギュラーカッソリン スタンド 【910】	2.467	32.39	2.45	154	161		土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.161	15.24					

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 4 号 施工パッケージ】			(続 き)					1 m 当り
舗装版切所 コンクリート舗装版 15cm以下			(IV-3-③-1)					1,313.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.064	0.85						
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 1,264.8 × {								
(8.92/100×13,000/13,000)×13.11/8.92								
+ (17.37/100×30,600/28,300+9.50/100×32,600/31,000+7.79/100×23,700/25,400)×50.94/(17.37+9.50+7.79)								
+ (32.35/100×71,500/68,200+2.45/100×161/154)×35.95/(32.35+2.45)								
+ (100-13.11-50.94-35.95)/100} = 1,313.00								
【条件】								
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1	コンクリート舗装版厚	15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 5 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 現場制約あり								1 m3 当り 9,954.00円
(Ⅱ-1-③-1)								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員 [0.842] 【900】	100.000	9,954.00	100.00	25,400	23,700		土木事業単価表 P783	
【端数調整】								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 10,668 × { (100.00/100×23,700/25,400)×100.00/100.00 + (100-100)/100} = 9,954.00								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり				

いわき市

【第 6 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)								1 m3 当り 33,000.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			34.18					
普通作業員 [0.842] [900]	18.667	6,160.00	19.90	25,400	23,700		土木事業単価表 P783	
特殊作業員 [0.780] [900]	7.315	2,414.00	6.73	28,300	30,600		土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	5.624	1,856.00	5.32	31,000	32,600		土木事業単価表 P784	
その他(労務)	2.206	728.00						
【材料】			65.82					
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	66.173	21,837.00	65.82	20,400	20,400		土木事業単価表 P82	
【端数調整】	0.015	5.00						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 33.177 × {								

[illegible]

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第 7 号 施工パッケージ】								1	m2 当り
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下									222.50円
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (IV-3-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
			12.85						
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 :山積0.45m3 排対型同値 【B00】	13.133	29.22	12.85	6,460	6,760		土木事業単価表 P570		
【労務】									
			81.24						
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.346	67.52	29.54	31,000	32,600		土木事業単価表 P784		
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.094	62.51	27.52	28,900	30,200		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	22.040	49.04	24.18	25,400	23,700		土木事業単価表 P783		
【材料】									
			5.91						
軽油 ミニローラー(ハトロー給油) 【910】	6.355	14.14	5.91	138	152		土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.032	0.07							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 217.37 × { (12.85/100×6,760/6,460)×12.85/12.85 + (29.54/100×32,600/31,000+27.52/100×30,200/28,900+24.18/100×23,700/25,400)×81.24/(29.54+27.52+24.18) + (5.91/100×152/138)×5.91/5.91 + (100-12.85-81.24-5.91)/100} = 222.50									

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

[illegible]

【第 8号 施工パッケージ】								1 m3 当り
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								
(19.5km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								5,107.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			44.05					
ダンプトラック オンロード・ディゼール 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	41.805	2,135.00	44.05	20,847	20,847	P2-1-22		
【労務】			39.87					
運転手(一般) [0.813] [900]	41.355	2,112.00	39.87	23,600	25,800	土木事業単価表 P783		
【材料】			16.08					
軽油 ディーゼル(オートロー給油) [910]	16.808	858.40	16.08	138	152	土木事業単価表 P247		
【端数調整】								
	0.032	1.60						
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タ付損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,846.9 × { (44.05/100×20,847/20,847)×44.05/44.05 + (39.87/100×25,800/23,600)×39.87/39.87 + (16.08/100×152/138)×16.08/16.08								

[illegible]

いわき市

【第 9 号 施工パッケージ】								1	m2 当り
不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整砕石 M40) (IV-1-①-1)									342.30円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			16.98						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	8.811	30.16	13.60	37,600	37,600		P2-1-56		
ロードロー質量10~12t 幅2.1m 貨料 マカダム・排出ホース対策型(第2次基準値) 【B00】	1.195	4.09	1.70	4,480	4,870		土木事業単価表 P572		
タイヤロー貨料 ;質量13~14t 【B00】	1.201	4.11	1.68	4,550	5,030		土木事業単価表 P571		
【労務】			56.56						
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.820	64.42	27.80	28,900	30,200		土木事業単価表 P783		
普通作業員 [0.842] 【900】	6.921	23.69	11.45	25,400	23,700		土木事業単価表 P783		
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.255	21.41	8.93	28,300	30,600		土木事業単価表 P783		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.708	19.54	8.38	31,000	32,600		土木事業単価表 P784		
【材料】			26.46						
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	47.356	162.10	21.30	1,200	4,120		土木事業単価表 P181		
軽油 ミニロー(ハ)トラ給油) 【910】	3.681	12.60	5.16	138	152		土木事業単価表 P247		

[illegible]

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第10号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシュ[ホイール]質料 舗装幅1.4~3m 【B00】	0.899	21.37	1.04	14,800	15,900		土木事業単価表 P572
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.183	4.34	0.21	3,540	3,830		土木事業単価表 P568
タイヤローラ質料 質量3~4t 【B00】	0.170	4.04	0.19	3,250	3,620		土木事業単価表 P571
その他(機械)	0.156	3.72					
【労務】			14.97				
普通作業員 [0.842] 【900】	3.835	91.19	5.11	25,400	23,700		土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.933	69.75	3.49	28,900	30,200		土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.966	70.52	3.41	28,300	30,600		土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.049	24.94	1.24	31,000	32,600		土木事業単価表 P784
その他(労務)	1.399	33.28					
【材料】			83.41				

いわき市

県道関連山田町水道管（第255-57号外）移設補償工事（その1）

【第10号 施工パッケージ】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	78.301	1,862.00	76.32	580,000	740,000		土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37 プライム用、PK-4セック用 【B00】	7.780	185.00	6.78	103	147		土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー(パトロール給油) 【910】	0.248	5.89	0.28	138	152		土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.031	0.73					
【端数調整】	0.050	1.23					
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 1,912.7 \times \{$ $(1.04/100 \times 15,900/14,800 + 0.21/100 \times 3,830/3,540 + 0.19/100 \times 3,620/3,250) \times 1.62 / (1.04 + 0.21 + 0.19)$ $+ (5.11/100 \times 23,700/25,400 + 3.49/100 \times 30,200/28,900 + 3.41/100 \times 30,600/28,300 + 1.24/100 \times 32,600/31,000) \times 14.97 / (5.11 +$ $3.49 + 3.41 + 1.24)$ $+ (76.32/100 \times 740,000/580,000 + 6.78/100 \times 147/103 + 0.28/100 \times 152/138) \times 83.41 / (76.32 + 6.78 + 0.28)$ $+ (100 - 1.62 - 14.97 - 83.41) / 100 \} = 2,378.00$							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市