

令和 8 年度

工事部門	08南工
工事番号	第 1306 号

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

設計書

水道局南部工事事務所

設 計 書		局長	次長	次長	課所長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	三沢町配水管（第326-15号外）改良工事	構 造 及 規 模	φ 600 DIP-NS L=308m 600A SUS304 L=9m							
工 事 箇 所	いわき市三沢町仲畑～田島 地内									
設 計 金 額	¥ 170,082,000									
起工理由 本工事は、「いわき市水道施設総合整備計画」に基づき、三沢町仲畑地内の勿来・大剣水系幹線（S51φ700DIP）を耐震型ダクタイル鋳鉄管で改良し、給水の安定供給を図るものです。		仕様概要 (1) 本工事は、三沢町配水管(第326-15号外)改良工事特記仕様書に拠る。また、これに定められていない事項については、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【土木工事編】及び福島県土木工事共通仕様書(土木工事編)に準拠すること。 (2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。 (3) 継ぎ手類は内面球キ樹脂粉体塗装仕上げ品とする。 (4) ダクタイル鋳鉄製品は局防食基準に準拠すること。								

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	三沢町配水管（第326-15号外）改良工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 水道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月22日 上水道
歩 掛 適 用 年 月 日	
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	上水道 令和08年度 開削工事及び小口径推進工事等
諸経費年度/工種区分	
共通仮設費 算出区分	一般交通影響あり(2)
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響あり(2)
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01						
φ 600 DIP-NS配水管布設工【交付金対象】	1	式		170,082,000		
配管材料 φ 600 DIP-NS【交付金対象】	1	式		(30,744,000) 45,622,318	Q	処: 94,160
配管労務 φ 600 DIP-NS【交付金対象】	1	式		(30,744,000) 30,744,000	明 1 号	
配管土工 φ 600 DIP-NS【交付金対象】	1	式		2,551,074	明 2 号	
舗装本復旧工 φ 600 DIP-NS【交付金対象】	1	式		8,463,577	明 3 号	処: 30,800
交通管理工 φ 600 DIP-NS【交付金対象】	1	式		2,519,103	明 4 号	処: 63,360
φ 600 DIP-NS配水管布設工【交付金対象外】	1	式		1,344,564	明 5 号	
配管材料 φ 600 DIP-NS【交付金対象外】	1	式		(26,041,398) 36,479,267	Q	処: 462,320
配管労務 φ 600 DIP-NS【交付金対象外】	1	式		(26,041,398) 26,648,880	明 6 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管労務 φ 600 DIP-NS【交付金対象外】	1	式		1,510,856	明 7 号	
配管土工 φ 600 DIP-NS【交付金対象外】	1	式		6,690,607	明 8 号	処: 290,640
舗装本復旧工 φ 600 DIP-NS【交付金対象外】	1	式		1,215,212	明 9 号	処: 171,680
交通管理工 φ 600 DIP-NS【交付金対象外】	1	式		413,712	明 10 号	
600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】	1	式		(13,324,800) 14,199,974	Q	処: 6,400
配管材料 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】	1	式		(13,324,800) 13,326,160	明 11 号	
配管労務 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】	1	式		400,143	明 12 号	
配管土工 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】	1	式		387,481	明 13 号	処: 6,400
交通管理工 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】	1	式		86,190	明 14 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計				(70,110,198) 96,301,559	✓	
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式		9,204,217	Q	
運搬費	1	式		609,217		
仮設材運搬工【交付金対象外】	1	式		89,880		
準備費	1	式		89,880	明 15 号	
試掘工【交付金対象外】	1	式		283,898		処: 12,720
技術管理費	1	式		283,898	明 16 号	処: 12,720
産業廃棄物分析費【交付金対象外】	1	式		235,439		
	1	式		41,050	明 17 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工【交付金対象外】	1	式		194,389	明 18 号	
共通仮設費(率化)	1	式		8,595,000		
共通仮設費率分 61,394,030*10.66%*1.300*1.01	1	式		8,595,000		
純工事費	1	式		(70,110,198) 105,505,776		
現場管理費 70,544,477*34.34%*1.100*1.02	1	式		27,180,000	Q	
工事原価	1	式		(70,110,198) 132,685,776		
一般管理費等 132,779,576*16.48%+53,111-961	1	式		21,934,224	Q	
工事価格	1	式		(70,110,198) 154,620,000		
消費税等相当額 154,620,000*10.00%	1	式		15,462,000		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計				170,082,000		

諸経費計算確認書

名 称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	月単位の週休2日補正 (R0704国交省) ✓ / /
< 第1工区 >	
諸経費名	上水道 令和08年度 ✓ / /
<< 上水道工事 >>	
【 共通仮設費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等 ✓ / /
全体設計書 対象額	61,394,030 ✓ / /
全体設計書 処分費合計	575,600 ✓ / /
全体設計書 処分費限度額	$1,841,820 = 61,394,030 \times 3.00 / 100$ ✓ / /
全体設計書 控除額	0 ✓ / /
全体設計書 控除後対象額	$61,394,030 = 61,394,030$ ✓ / /
全体設計書 諸経費率	$10.66 = (485.40 \times 61,394,030 - 0.2231) \times 1.20$ ※ () で小数3位四捨五入2位止 ✓ / /
全体設計書 週休2日補正係数	1.01 (月単位の週休2日補正 (R0704国交省)) ✓ / /
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$8,595,164.2 = 61,394,030 \times (10.66\% \times 1.300 \times 1.01)$ ✓ / /
1工区 諸経費加算額	$0 = 61,394,030 \times (0.00\% \times 1.300 \times 1.01)$ ✓ / /
全体設計書 諸経費	$8,595,000 = 8,595,164.2 + 0$ ✓ / /
< 第1工区 >	
直接工事費	96,301,559 ✓ / /
事業損失防止施設費	0 ✓ / /
その他の対象額	0 ✓ / /
支給品	0 ✓ / /
共通仮設費対象外	0 ✓ / /
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0 ✓ / /
全ての間接費の対象外	-134,850 ✓ / /
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0 ✓ / /
管材費	70,110,198 ✓ / /
処分費 (直接工事費)	562,880 ✓ / /
処分費 (準備費)	12,720 ✓ / /

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
管材費控除	$61,394,030 = 96,449,129 - (70,110,198 \times 50\%)$ ✓ / /
1工区 控除額	0 ✓ / /
1工区 控除後対象額	$61,394,030 = 61,394,030 - 0$ ✓ / /
1工区 諸経費	$8,595,000 = 8,595,000 \times 61,394,030 / 61,394,030$ ✓ / /
【 現場管理費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等 ✓ / /
全体設計書 対象額	70,544,477 ✓ / /
全体設計書 控除後対象額	$70,544,477 = 70,544,477$ ✓ / /
全体設計書 諸経費率	$34.34 = (202.30 \times 70,544,477 - 0.1034) \times 1.10$ ※ () で小数3位四捨五入2位止 ✓ / /
全体設計書 週休2日補正係数	1.02 (月単位の週休2日補正 (R0704国交省)) ✓ / /
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	$27,180,786.9881 = 70,544,477 \times (34.34\% \times 1.100 \times 1.02)$ ✓ / /
1工区 諸経費加算額	$0 = 70,544,477 \times (0.00\% \times 1.100 \times 1.02)$ ✓ / /
全体設計書 諸経費	$27,180,000 = 27,180,786.9881 + 0$ ✓ / /
< 第1工区 >	
純工事費	105,505,776 ✓ / /
その他の対象額	0 ✓ / /
支給品	0 ✓ / /
現場管理費対象外	0 ✓ / /
全ての間接費の対象外	-93,800 ✓ / /
管材費控除	$70,544,477 = 105,599,576 - (70,110,198 \times 50\%)$ ✓ / /
1工区 控除額	0 ✓ / /
1工区 控除後対象額	$70,544,477 = 70,544,477 - 0$ ✓ / /
1工区 諸経費	$27,180,000 = 27,180,000 \times 70,544,477 / 70,544,477$ ✓ / /
【 一般管理費 】	
< 全体工区 >	
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等 ✓ / /
全体設計書 対象額	132,779,576 ✓ / /
全体設計書 控除後対象額	$132,779,576 = 132,779,576$ ✓ / /
全体設計書 諸経費率	$16.48 = (-4.97802 \times \text{Log}(132,779,576) + 56.92101) \times 1.00$ ✓ / /

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
配管材料 φ600 DIP-NS【交付金対象】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
直管 DIP NS形S種管 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×6m 押輪、ゴム輪、ロックリング、バックアップ リング、SUS-B・N含	41	本	(653,100) 653,100	(26,777,100) 26,777,100		水道局設計積算資材単価表	管
継 輪 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 (普通押輪付) φ600	1	ヶ	(499,000) 499,000	(499,000) 499,000		水道局設計積算資材単価表	管
曲管 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×11° 1/4 ゴム輪、ロックリング、バックアップ リング、SUS-B・Nを含む	5	ヶ	(471,800) 471,800	(2,359,000) 2,359,000		水道局設計積算資材単価表	管
曲管 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×5° 5/8 ゴム輪、ロックリング、バックアップ リング、SUS-B・Nを含む	1	ヶ	(471,800) 471,800	(471,800) 471,800		水道局設計積算資材単価表	管
挿口リング DIP NS形 リベットタイプφ600	6	組	(39,800) 39,800	(238,800) 238,800		水道局設計積算資材単価表	管
ライナ DIP NS形 心出しボルトを含むφ600	7	組	(56,900) 56,900	(398,300) 398,300		水道局設計積算資材単価表	管
計				(30,744,000) 30,744,000			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
配管労務 φ600 DIP-NS【交付金対象】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径600mm トラッククレーン使用	242.7	m	3,786	918,862	単 1 号	水道事業実務必携 P51	
NS形継手接合 呼び径600mm ライを含む 直管	7	口	10,060	70,420	単 2 号	水道事業実務必携 P55	
NS形継手接合 呼び径600mm 直管	34	口	8,390	285,260	単 3 号	水道事業実務必携 P55	
NS形継手接合 呼び径600mm 異形管(継ぎ輪以外)	6	口	8,390	50,340	単 4 号	水道事業実務必携 P55	
NS形継手接合 呼び径600mm 異形管(継ぎ輪)	2	口	8,390	16,780	単 5 号	水道事業実務必携 P55	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS形/パイプ切削切断機使用) 切断・溝切り2工程 呼び径600mm	7	口	80,930	566,510	単 6 号	水道事業実務必携 P91	
NS形継手挿口加工 呼び径600mm リベット式	6	口	4,652	27,912	単 7 号	水道事業実務必携 P58	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ600×7.5m 固定用ゴムバンド	268.7	m	2,086.36	560,604	単 8 号	水道事業実務必携 P60	
ローケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	242.7	m	420.17	101,975	単 9 号	水道事業実務必携 P64	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第2号明細書】 (続 き)						
配管労務 φ600 DIP-NS【交付金対象】						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	1.2	t	6,843	8,211	P 1 号	I-2-③-1
スクラップ 鉄 H1	1.2	t	-46,500	-55,800		水道局設計積算資材単価表 諸×
計				2,551,074		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第3号明細書】 (処: 30,800)						
配管土工 φ600 DIP-NS【交付金対象】						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	486.8	m	734	357,311	P 2 号	IV-3-③-1
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ベックホウ クローラ 山積0.45m3	327.4	m2	480.8	157,413	単 10 号	水道事業実務必携 P167
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック10t積級 運搬距離15.9km DID区間有り BHクローラ山0.45m3(クレーン付)	16.4	m3	3,782.7	62,036	単 11 号	水道事業実務必携 P176
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	38.5	t	800	30,800		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 30,800
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)	802.3	m3	2,203	1,767,466	単 12 号	水道事業実務必携 P161
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.45m3 埋戻し+締固め	206.5	m3	3,994	824,761	単 13 号	水道事業実務必携 P163
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	274.7	m3	2,400	659,280		土木事業単価表 P181
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クローラ型 山積0.45m3 埋戻し+締固め	422.1	m3	3,994	1,685,867	単 14 号	水道事業実務必携 P163
発生土運搬費 タンクトラック10t積級 運搬距離20.1km DID区間有り ベックホウ クローラ 山積0.45m3	333.3	m3	3,900.33	1,299,979	単 15 号	水道事業実務必携 P176

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工 φ600 DIP-NS【交付金対象】						
(処: 30,800)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生グランチン RC-40	327.4	m ²	774	253,407	単 16 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	327.4	m ²	1,121	367,015	単 17 号	水道事業実務必携 P169
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	327.4	m ²	3,049	998,242	単 18 号	水道事業実務必携 P179
計				8,463,577		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 4 号 明細書 】						
舗装本復旧工 φ600 DIP-NS【交付金対象】						
(処: 63,360)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	253.9	m	734	186,362	P 2 号	IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	674.1	m ²	225.9	152,279	P 3 号	IV-3-②-1
役運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 19.5km以下 DID区間有 クイ損耗費(良好)含む	33.7	m ³	5,138	173,150	P 4 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	79.2	t	800	63,360		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 63,360 処
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	674.1	m ²	344.7	232,362	P 5 号	IV-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	674.1	m ²	2,384	1,607,054	P 6 号	IV-1-②-1
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	248.6	m	420.5	104,536	単 19 号	VI-1-①-1
計				2,519,103		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 5 号 明細書】

交通管理工 φ600 DIP-NS【交付金対象】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B [0.907] [900]	78	人	17,238	1,344,564		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
計				1,344,564		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6 号 明細書】

配管材料 φ600 DIP-NS【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直管 DIP NS形S種管 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×6m 押輪、ゴム輪、ロッキング、バックアップ リング、SUS-B・N含	11	本	(653,100) 653,100	(7,184,100) 7,184,100		水道局設計積算資材単価表 管
NS形両受バタフライ弁 センターキャップ式 φ600 10K 両くし歯形 土抜き1.60m用	1	基	(8,980,000) 8,980,000	(8,980,000) 8,980,000		見積 管
継 輪 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装（普通押輪付）φ600	1	ヶ	(499,000) 499,000	(499,000) 499,000		水道局設計積算資材単価表 管
曲管 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×45° ゴム輪、ロッキング、バックアップ リング、SUS-B・Nを含む	7	ヶ	(484,600) 484,600	(3,392,200) 3,392,200		水道局設計積算資材単価表 管
曲管 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×11° 1/4 ゴム輪、ロッキング、バックアップ リング、SUS-B・Nを含む	2	ヶ	(471,800) 471,800	(943,600) 943,600		水道局設計積算資材単価表 管
曲管 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×5° 5/8 ゴム輪、ロッキング、バックアップ リング、SUS-B・Nを含む	1	ヶ	(471,800) 471,800	(471,800) 471,800		水道局設計積算資材単価表 管
排水丁字管 DIP NS形 内面粉体 外面特殊塗装 φ600×200	1	ヶ	(706,600) 706,600	(706,600) 706,600		水道局設計積算資材単価表 管
短管 1号 DIP NS形 10k型 内面粉体 外面特殊塗装 GF形 φ600 ゴム輪、ロッキング、BUリング、押輪、SUS-B・N含む	1	ヶ	(366,000) 366,000	(366,000) 366,000		水道局設計積算資材単価表 管
短管 2号 DIP NS形 10k型 内面粉体 外面特殊塗装 GF形 φ600	1	ヶ	(314,600) 314,600	(314,600) 314,600		水道局設計積算資材単価表 管

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6 号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 φ600 DIP-NS【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
フッ素 接続品 (パッキン含) 0.98Mpa (焼付防止) φ600 絶縁BN-GF	2	組	(338,600) 338,600	(677,200) 677,200		水道局設計積算資材単価表	管
挿口リング DIP NS形 リベットタイプφ600	7	組	(39,800) 39,800	(278,600) 278,600		水道局設計積算資材単価表	管
ライナ DIP NS形 心出しボルトを含むφ600	10	組	(56,900) 56,900	(569,000) 569,000		水道局設計積算資材単価表	管
帽 (通水部粉体 外面普通塗装) DIP K形 (BN-FCD) φ600	1	ヶ	(615,800) 615,800	(615,800) 615,800		水道局設計積算資材単価表	管
バタフライ弁用鉄蓋 いわき市型 (青色) 600×500	1	枚	138,000	138,000		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (上段) 30A 600×500	1	ヶ	57,700	57,700		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (中段) 30B 600×500	1	ヶ	43,500	43,500		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX (下段) 40C 600×500	1	ヶ	54,000	54,000		水道局設計積算資材単価表	
レジンBOX底板 80P12枚組	1	ヶ	22,000	22,000		水道局設計積算資材単価表	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6 号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 φ600 DIP-NS【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
バタフライ弁用基礎底板 コンクリート製 (500×300×60) 2枚/組	1	組	8,500	8,500		水道局設計積算資材単価表	
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	312.3	m	340	106,182		水道局設計積算資材単価表	
直管 DIP GX形S種管 内面粉体 φ200×5m ゴム輪、ロックリング、ロックリングストップを含む	1	本	(86,600) 86,600	(86,600) 86,600		水道局設計積算資材単価表	管
曲管 DIP GX形1種管 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ 含 φ200×90° ロックリング、ロックリングストップ 含	2	ヶ	(67,400) 67,400	(134,800) 134,800		水道局設計積算資材単価表	管
短管 1号 DIP GX形 10k型 内面粉体 GF形 φ200 ロックリング、ロックリング ストップを含む	1	ヶ	(47,700) 47,700	(47,700) 47,700		水道局設計積算資材単価表	管
短管 2号 DIP GX形 10k型 内面粉体 GF形 φ200	1	ヶ	(40,400) 40,400	(40,400) 40,400		水道局設計積算資材単価表	管
GX形・Gリンクセット ゴム輪、BN-SUS φ200	1	組	(32,900) 32,900	(32,900) 32,900		水道局設計積算資材単価表	管
GX形 接合セット ゴム輪、押輪、BN-SUS φ200	3	組	(8,500) 8,500	(25,500) 25,500		水道局設計積算資材単価表	管
GX形 ライナ ライナボード含むφ200	1	組	(10,600) 10,600	(10,600) 10,600		水道局設計積算資材単価表	管

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6 号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 φ600 DIP-NS【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
フランジ接続品（ベッキン含） 0.98Mpa（焼付防止）φ200 SUSBN-GF	2	組	(29,300) 29,300	(58,600) 58,600		水道局設計積算資材単価表	管
管端防食キャップ DIP用 ブチル接着剤含む JDP A W 19 φ200	2	ヶ	(4,320) 4,320	(8,640) 8,640		水道局設計積算資材単価表	管
ダクタイル鋳鉄仕切弁（FF） φ200×10KRF 要部SUS	1	基	(541,000) 541,000	(541,000) 541,000		（見積） 水道局設計積算資材単価表	管
E P 弁 筐 H=810-1010 管種・口径プレート 内ねじ式 市章 指定文字入り 指定色	1	ヶ	101,000	101,000		水道局設計積算資材単価表	
座 台 再生プラスチック製H=50	1	ヶ	10,000	10,000		水道局設計積算資材単価表	
バルブ用継足棒 四方固定型 FCD ヘッド部 ポリ樹脂塗装 H1000	1	本	25,000	25,000		水道局設計積算資材単価表	
直 管 HIVP (TS) φ50×4m	1	本	(3,480) 3,480	(3,480) 3,480		水道局設計積算資材単価表	管
ベックソケット HIVP φ50	1	ヶ	(280) 280	(280) 280		水道局設計積算資材単価表	管
ホトノメック ベッキン付 P付H11ビニルφ50	2	ヶ	(7,450) 7,450	(14,900) 14,900		水道局設計積算資材単価表	管

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6 号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
配管材料 φ600 DIP-NS【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
エ ル ボ HIVP (TS) φ50	3	ヶ	(466) 466	(1,398) 1,398		水道局設計積算資材単価表	管
乙 止 水 栓 ボール式φ50	1	ヶ	(36,100) 36,100	(36,100) 36,100		水道局設計積算資材単価表	管
止 水 栓 筐 樹脂製 公道用φ100×～1400H	2	ヶ	20,800	41,600		水道局設計積算資材単価表	
計				(26,041,398) 26,648,880			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 7 号 明細書】 配管労務 φ600 DIP-NS【交付金対象外】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径600mm トラッカレン使用	65	m	3,786	246,090	単 1 号	水道事業実務必携 P51	
NS形継手接合 呼び径600mm ライフを含む 直管	10	口	10,060	100,600	単 2 号	水道事業実務必携 P55	
NS形継手接合 呼び径600mm 直管	1	口	8,390	8,390	単 3 号	水道事業実務必携 P55	
NS形継手接合 呼び径600mm 異形管(継ぎ輪以外)	15	口	8,390	125,850	単 4 号	水道事業実務必携 P55	
NS形継手接合 呼び径600mm 異形管(継ぎ輪)	2	口	8,390	16,780	単 5 号	水道事業実務必携 P55	
フランジ継手 呼び径600mm 鋳鉄管:JWWA 10K	2	口	13,980	27,960	単 20 号	水道事業実務必携 P54	
メカニカル継手 呼び径600mm 割増有り モルタル充填工無	1	口	9,006	9,006	単 21 号	水道事業実務必携 P52	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS形/パイプ切削切断機使用) 切断・溝切り2工程 呼び径600mm	7	口	80,930	566,510	単 6 号	水道事業実務必携 P91	
NS形継手挿口加工 呼び径600mm リベット式	7	口	4,652	32,564	単 7 号	水道事業実務必携 P58	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第7号明細書】			(続 き)		1 式 当り	
配管労務 φ600 DIP-NS【交付金対象外】						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
パタライ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径600mm 縦型 トラッカレン使用	1	基	119,126.86	119,126	単 22 号	水道事業実務必携 P97
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個	3,384.36	3,384	単 23 号	水道事業実務必携 P100
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個	1,208.7	1,208	単 24 号	水道事業実務必携 P102
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高300	1	個	1,208.7	1,208	単 25 号	水道事業実務必携 P102
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400	1	個	1,208.7	1,208	単 26 号	水道事業実務必携 P102
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個	966.96	966	単 27 号	水道事業実務必携 P102
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版 内径500×400 高40	1	個	725.22	725	単 28 号	水道事業実務必携 P102
ポリエチレンスリーブ被覆 φ600×7.5m 固定用コルベット	82.7	m	2,086.36	172,541	単 8 号	水道事業実務必携 P60
ローケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	65.4	m	420.17	27,479	単 9 号	水道事業実務必携 P64

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 7 号 明細書】

(続 き)

配管労務 φ600 DIP-NS【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	1.7	t	6,843	11,633	P 1 号	I-2-③-1
スクラップ 鉄 H1	1.7	t	-46,500	-79,050		水道局設計積算資材単価表 諸×
管明示シート	312.3	m	96.69	30,196	単 29 号	水道事業実務必携 P64
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	4.8	m	1,856.79	8,912	単 30 号	水道事業実務必携 P51
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	1	口	3,356	3,356	単 31 号	水道事業実務必携 P56
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	3	口	3,915	11,745	単 32 号	水道事業実務必携 P56
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口	6,265	6,265	単 33 号	水道事業実務必携 P56
フランジ継手 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 10K	2	口	7,272	14,544	単 34 号	水道事業実務必携 P54
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	1	基	8,175.36	8,175	単 35 号	水道事業実務必携 P96

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 7 号 明細書】

(続 き)

配管労務 φ600 DIP-NS【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ねじ式弁筐設置 B形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	1	箇所	966.96	966	単 36 号	水道事業実務必携 P103
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	2	口	4,909	9,818	単 37 号	水道事業実務必携 P89,90
ポリエチレンスリーブ被覆 φ200×6m 固定用コネクタ	8.2	m	1,014.55	8,319	単 38 号	水道事業実務必携 P60
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m	747.25	1,494	単 39 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径50mm	4	口	1,118	4,472	単 40 号	水道事業実務必携 P82
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	2	口	559.3	1,118	単 41 号	水道事業実務必携 P95
止水栓取付け VP用 呼び径50mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所	6,051	6,051	単 42 号	水道事業実務必携 P191
止水栓取付け VP用 呼び径50mm 筐のみ取付	1	箇所	1,247	1,247	単 43 号	水道事業実務必携 P191
計				1,510,856		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 8 号 明細書】 配管土工 φ600 DIP-NS【交付金対象外】 (, 処: 290,640)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切斷 アスファルト舗装版 15cm以下	137.8	m	734	101,145	P 2 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	4.7	m3	12,560	59,032	単 44 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切斷作業時汚泥 常盤開発(株)	4.7	m3	60,000	282,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 282,000 処	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.45m3	92.8	m2	480.8	44,618	単 10 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離15.9km DID区間有り BHクローラ山0.45m3(クレーン付)	4.6	m3	3,782.7	17,400	単 11 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	10.8	t	800	8,640		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 8,640 処	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)	228	m3	2,203	502,284	単 12 号	水道事業実務必携 P161	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.45m3 埋戻し+締固め	57.8	m3	3,994	230,853	単 13 号	水道事業実務必携 P163	
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	76.9	m3	2,400	184,560		土木事業単価表 P181	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 8 号 明細書】			(続 き)				1	式'当り
配管土工 φ600 DIP-NS【交付金対象外】					, 処: 290,640			
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)								
クローラ型 山積0.45m3 埋戻し+締固め			121.9	m3	3,994	486,868	単 14 号	水道事業実務必携 P163
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離20.1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3			92.5	m3	3,900.33	360,780	単 15 号	水道事業実務必携 P176
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッチラン RC-40			92.8	m2	774	71,827	単 16 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40			92.8	m2	1,121	104,028	単 17 号	水道事業実務必携 P169
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≦50mm			92.8	m2	3,049	282,947	単 18 号	水道事業実務必携 P179
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下			196.6	m	4,369	858,945	単 45 号	水道事業実務必携 P46
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 2.5m以下			196.6	m	1,625	319,475	単 46 号	水道事業実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下			115.7	m	4,995	577,921	単 47 号	水道事業実務必携 P46
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 3.0m以下			115.7	m	1,802	208,491	単 48 号	水道事業実務必携 P46

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工 φ600 DIP-NS【交付金対象外】						
(, 処: 290,640)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式ベンチサポート	312.3	m	3,014	941,272	単 49 号	水道事業実務必携 P48
アルミ腹起し基本料 110~120×120~130×4,000	12	本	500	6,000		水道局設計積算資材単価表
アルミ腹起し賃料 110~120×120~130×4,000	324	本・日	68	22,032		水道局設計積算資材単価表
水圧サポート基本料 770~1,300	12	本	500	6,000		水道局設計積算資材単価表
水圧サポート賃料 770~1,300	324	本・日	110	35,640		水道局設計積算資材単価表
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15~19L	1	台	500	500		水道局設計積算資材単価表
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15~19L	27	台・日	154	4,158		水道局設計積算資材単価表
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.6t 修理費及び損耗費有り 供用日数4日	1	式	144,212.4	144,212	単 50 号	水道事業実務必携 P47
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量4.3t 修理費及び損耗費有り 供用日数23日	1	式	828,979.8	828,979	単 51 号	水道事業実務必携 P47

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工 φ600 DIP-NS【交付金対象外】						
(, 処: 290,640)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計				6,690,607		

いわき市

【第 9 号 明細書】

1 式 当り

(, 处: 171, 680

いわき市

【 第 9 号 明細書 】

(続 き)

1 式 当 り

(, 处: 171, 680

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第10号明細書】

交通管理工 φ600 DIP-NS【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B [0.907] [900]	24	人	17,238	413,712		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
計				413,712		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第11号明細書】

配管材料 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片フランジ(10KRF) 片ベベル曲管 SUS304 φ600×800L×90° ×1400L	1	ヶ	(3,330,000) 3,330,000	(3,330,000) 3,330,000		見積 管
両ベベル1F(10KRF) 付曲管 SUS304 φ600×75×800L×90° ×4000L×90° ×800L	1	ヶ	(7,100,000) 7,100,000	(7,100,000) 7,100,000		見積 管
片フランジ(10KRF) 片ベベル曲管 SUS304 φ600×800L×90° ×800L	1	ヶ	(2,680,000) 2,680,000	(2,680,000) 2,680,000		見積 管
丁字管設置型空気弁 エアス 10k φ757フランジ用 SUS304 φ25	1	ヶ	(205,000) 205,000	(205,000) 205,000		水道局設計積算資材単価表 管
フランジ接続品(パッキン含) 0.98Mpa(焼付防止) φ75 SUSBN-GF	1	組	(9,800) 9,800	(9,800) 9,800		水道局設計積算資材単価表 管
埋設シート 2倍折込式 指定文字入り巾150mm	4	m	340	1,360		水道局設計積算資材単価表
計				(13,324,800) 13,326,160		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 12 号 明細書】

配管労務 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径600mm 標準延長6.0m トラックレン使用	9.4	m	2,952.15	27,750	単 53 号	水道事業実務必携 P67
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径600mm 板厚6.0mm 交流溶接機	2	箇所	181,600	363,200	単 54 号	水道事業実務必携 P74
空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm	1	基	8,807	8,807	単 55 号	水道事業実務必携 P98
管明示シート	4	m	96.69	386	単 29 号	水道事業実務必携 P64
計				400,143		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 13 号 明細書】

配管土工 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m	734	5,872	P 2 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.1	m3	12,560	1,256	単 44 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000 処
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.45m3	4.8	m2	480.8	2,307	単 10 号	水道事業実務必携 P167
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離15.9km DID区間有り BHクローラ山0.45m3(クレーン付)	0.2	m3	3,782.7	756	単 11 号	水道事業実務必携 P176
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.5	t	800	400		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 400 処
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)	11.8	m3	2,203	25,995	単 12 号	水道事業実務必携 P161
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) クローラ型 山積0.45m3 埋戻し+締固め	3.1	m3	3,994	12,381	単 13 号	水道事業実務必携 P163
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	4.1	m3	2,400	9,840		土木事業単価表 P181

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 13 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】						
(,処: 6,400)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
クレー型 山積0.45m3 埋戻し+締固め	6	m3	3,994	23,964	単 14 号	水道事業実務必携 P163
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離20.1km DID区間有り バックホウ クレー 山積0.45m3	5.1	m3	3,900.33	19,891	単 15 号	水道事業実務必携 P176
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワッシャー RC-40	4.8	m2	774	3,715	単 16 号	水道事業実務必携 P169
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	4.8	m2	1,121	5,380	単 17 号	水道事業実務必携 P169
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t≤50mm	4.8	m2	3,049	14,635	単 18 号	水道事業実務必携 P179
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	4	m	4,369	17,476	単 45 号	水道事業実務必携 P46
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 2.5m以下	4	m	1,625	6,500	単 46 号	水道事業実務必携 P46
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式ベイクサポート	4	m	3,014	12,056	単 49 号	水道事業実務必携 P48
アルミ腹起し資材 110~120×120~130×4,000	4	本・日	68	272		水道局設計積算資材単価表

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 13 号 明細書 】 (続 き)						
配管土工 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】						
(,処: 6,400)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水圧サポート資材 770~1,300	4	本・日	110	440		水道局設計積算資材単価表
水圧手動ポンプ資材 タンク水量15~19L	1	台・日	154	154		水道局設計積算資材単価表
軽量鋼矢板資材(継続工事無し) 使用数量1.4t 修理費及び損耗費有り 供用日数1日	1	式	22,321.6	22,321	単 56 号	水道事業実務必携 P47
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	2.3	m3	37,290	85,767	P 7 号	Ⅱ-4-①-1
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー40~0	2.9	m2	1,704	4,941	P 8 号	Ⅱ-2-②-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.2	m2	10,310	105,162	P 9 号	Ⅱ-4-②-1
計				387,481		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 14 号 明細書】 交通管理工 600A SUS304配水管布設工【交付金対象外】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	5	人	17,238	86,190		土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				86,190			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 15 号 明細書 】							1 式 当り
仮設材運搬工【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離25.7km 割増なし	8.4	t	7,700	64,680	単 57 号	水道事業実務必携 P14	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	8.4	t	3,000	25,200	単 58 号	水道事業実務必携 P15	
計				89,880			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 16 号 明 細 書 】							1 式 当 り
試掘工【交付金対象外】							
(, 処: 12,720)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m	734	14,680	P 2 号	IV-3-③-1	
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下	0.2	m3	12,560	2,512	単 44 号	II-3-⑥-2	
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.2	m3	60,000	12,000		土木・建築単価表参考資料 P44 処: 12,000 処	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.45m3	8	m2	480.8	3,846	単 10 号	水道事業実務必携 P167	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離15.9km DID区間有り BHクローラ山0.45m3(クレーン付)	0.4	m3	3,782.7	1,513	単 11 号	水道事業実務必携 P176	
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	0.9	t	800	720		土木・建築単価表参考資料 P42 処: 720 処	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)	19.6	m3	2,203	43,178	単 12 号	水道事業実務必携 P161	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クローラ型 山積0.45m3 埋戻し+締固め	17.2	m3	3,994	68,696	単 14 号	水道事業実務必携 P163	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離20.1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.5	m3	3,900.33	1,950	単 15 号	水道事業実務必携 P176	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 16 号 明細書 】		(続 き)					1 式 当 り
試掘工【交付金対象外】		, 処: 12,720)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm 再生クワック RC-40	8	m2	774	6,192	単 16 号	水道事業実務必携 P169	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm 粒調砕石 M-40	8	m2	1,121	8,968	単 17 号	水道事業実務必携 P169	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) t ≤ 50mm	8	m2	3,049	24,392	単 18 号	水道事業実務必携 P179	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	8	m	4,369	34,952	単 45 号	水道事業実務必携 P46	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	8	m	1,625	13,000	単 46 号	水道事業実務必携 P46	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式パイプサポート	8	m	3,014	24,112	単 49 号	水道事業実務必携 P48	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.4t 修理費及び損耗費有り 供用日数1日	1	式	22,321.6	22,321	単 56 号	水道事業実務必携 P47	
アルミ腹起し賃料 110～120×120～130×4,000	4	本・日	68	272		水道局設計積算資材単価表	
水圧サポート賃料 770～1,300	4	本・日	110	440		水道局設計積算資材単価表	

いわき市

【第 16 号 明細書】 (続 き)							1 式 当り
試掘工【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19L	1	台・日	154	154		水道局設計積算資材単価表	
計				283,898			

いわき市

【第 17 号 明細書】							1 式 当り
産業廃棄物分析費【交付金対象外】							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
産業廃棄物分析 カドミウム 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 鉛 溶出試験	1	検体	3,350	3,350		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 六価クロム 溶出試験	1	検体	3,300	3,300		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 シアン 溶出試験	1	検体	3,750	3,750		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 ヒ素 溶出試験	1	検体	4,250	4,250		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 セレン 溶出試験	1	検体	4,550	4,550		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 水銀 溶出試験	1	検体	4,300	4,300		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 アルキル水銀 溶出試験	1	検体	9,700	9,700		諸× 水道局設計積算資材単価表	
産業廃棄物分析 試料溶出料 溶出試験	1	検体	4,500	4,500		諸× 水道局設計積算資材単価表	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 17 号 明細書 】 産業廃棄物分析費【交付金対象外】							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				41,050			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 18 号 明細書 】 通水試験工【交付金対象外】							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.64	日	199,389.6	127,609	単 59 号	水道事業実務必携 P127	
X線撮影 水管橋部 1000mm未満	1	式	66,780	66,780	単 60 号	水道事業実務必携 P80	
計				194,389			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】							10 m 当り
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径600mm (トラッククレーン使用) (水道事業実務必携 P51)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.36	人	31,212	11,236.32		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.55	人	24,174	13,295.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
トラッククレーン賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 ; ▼深夜等割増別途▼ [B00]	0.34	日	39,200	13,328.00		土木事業単価表 P561	
計				37,860.02			
単位当たり				3,786.00			
[条件] [A] = 11 呼び径区分 600mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数 [B] = 1 クレーン使用区分 トラッククレーン使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】							1 口 当り
NS形継手接合 呼び径600mm ライを含む (直管) (水道事業実務必携 P55)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.18	人	31,212	5,618.16		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.18	人	24,174	4,351.32		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	9,969.48	90.52			
計				10,060.00			
単位当たり				10,060.00			
[計算式] (R12)=(r12)×(H2)×[E] 特殊作業員数量(補正後) 0.18=0.15×1.2×1 (R13)=(r13)×(H2)×[E] 普通作業員数量(補正後) 0.18=0.15×1.2×1 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 11 呼び径区分 呼び径600mm [D] = 2 継手区分 ライを含む [B] = 1 接合区分 直管 [E] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】							1	口 当り
N S 形継手接合 呼び径600mm								
(直管) (水道事業実務必携 P55)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.15	人	31,212	4,681.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.15	人	24,174	3,626.10		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%	8,307.9	82.10				
労務費の%								
計				8,390.00				
単位当たり				8,390.00				
				8,390.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 11 呼び径区分 呼び径600mm [D] = 1 継手区分 ラケを含まない			[B] = 1 接合区分 直管 [E] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】							1	口 当り
N S 形継手接合 呼び径600mm (異形管(継ぎ輪以外) ,) (水道事業実務必携 P55 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.15	人	31,212	4,681.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.15	人	24,174	3,626.10		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	8,307.9	82.10				
計				8,390.00				
単位当たり				8,390.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0								
[条件] [A] = 11 呼び径区分 呼び径600mm [D] = 1 継手区分 ラケを含まない			[B] = 2 接合区分 [E] = 1.000	異形管(継ぎ輪以外) 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】							1	口 当り
N S 形継手接合 呼び径600mm (異形管(継ぎ輪)							) (水道事業実務必携 P55)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] [900]	0.15	人	31,212	4,681.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] [900]	0.15	人	24,174	3,626.10		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%	8,307.9	82.10				
労務費の%								
計				8,390.00				
単位当たり				8,390.00				
				8,390.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 1=1.0								
[条件] [A] = 11 呼び径区分 呼び径600mm [D] = 1 継手区分 ラケを含まない			[B] = 3 接合区分 [E] = 1.000	異形管(継ぎ輪) 歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS形/パイプ切削切断機使用) (切断・溝切り2工程 ,呼び径600mm) (水道事業実務必携 P91)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.87	人	31,212	27,154.44		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	1.97	人	24,174	47,622.78		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
パイプ切削切断機損料	0.66	日	3,670	2,422.20				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	5	%	74,777.22	3,730.58				
計				80,930.00				
単位当たり				80,930.00				
[計算式] (S1t)=(s1t)×2429×10 ⁻⁶ -6 バイブ 切削切断機損料 3,670=1512000×2429×10 ⁻⁶ -6 (SZ)=5.0 諸雑费率 5=5.0								
[条件] [B] = 4 型式区分 NS形			[A] = 6 呼び径区分 呼び径600mm					

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 7 号 施工単価表】 NS形継手挿口加工 呼び径600mm (リベット式) (水道事業実務必携 P58)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.08	人	31,212	2,496.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.08	人	24,174	1,933.92		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	5	%	4,430.88	221.12			
計				4,652.00			
単位当たり				4,652.00			
[計算式] (S2)=5.0 諸雑费率 5=5.0							
[条件] [B] = 2 型式区分 NS形			[A] = 2 呼び径区分 呼び径600mm				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 8 号 施工単価表】 ポリエチレンスリーブ被覆 φ600×7.5m (固定用ゴムバンド) (水道事業実務必携 P60)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	1	人	31,212	31,212.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	1	人	24,174	24,174.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
ポリエチレンスリーブ 厚さ0.2mm φ600×7.5m	125	m	794	99,250.00		水道局設計積算資材単価表	
固定用ゴムバンド (4本/組) φ600	37.5	組	1,440	54,000.00		水道局設計積算資材単価表	
計				208,636.00			
単位当たり				2,086.36			
[計算式] (S1)={(L2)×(1+[C])}÷(L1)×100 100m当りポリエチレンスリーブ使用量 125=(7.5×(1+0))÷6×100 (S2)={(4×(1+[D]))+(L1-1.0)}÷(L1)×100 ÷4 100m固定バンド使用量(4本1組) 37.5=((4×(1+0))+(6-1.0))÷6×100 ÷4							
[条件] [A] = 12 呼び径・スリーブ長区分 φ600×7.5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数			[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

[illegible]

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】							100 m 当り
ロケーティングワイヤー (鉄管布設工)							(水道事業実務必携 P64)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ロケーティングワイヤー 半導電性エチレン系ゴムφ4.4mm(芯φ1.8mm)	110	m	360	39,600.00		水道局設計積算資材単価表	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.1	人	24,174	2,417.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				42,017.40			
単位当たり				420.17			
[条件] [A] = 1 ロケーティングワイヤー計上区分 ロケーティングワイヤー計上する							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】							100	m2 当り
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.45m3,) (水道事業実務必携 P167)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] [900]	0.35	人	33,252	11,638.20		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] [900]	0.52	人	24,174	12,570.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	2.76	時間	8,649	23,871.24		公共基準書 機-1		
諸 雑 費 (丸め)								
計	1	式		0.08				
単位当たり				48,080.00				
				480.80				
[条件]								
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下				[B] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)				
[D] = 0.000 人 一般世話役				[E] = 0.000 人 普通作業員				
[F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間				[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離15.9km (DID区間有り ,BHクローラ山0.45m3(クレーン付)) (水道事業実務必携 P176)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	6.11	日	61,910	378,270.10		公共基準書 機-22
計				378,270.10		
単位当たり				3,782.70		
[計算式]						
(kd)=4.7 ダンプトラック運搬日数(土砂)						
4.7=4.7						
(KD)=(kd)×{1+(K)} ダンプトラック運搬日数						
6.11=4.7×(1+0.3)						
[条件]						
[A] = 15.900 km 片道運搬距離						
[a] = 1 タイヤ損耗費 良好						
[D] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)						
[B] = 2 DID区間の有無 DID区間有り						
[C] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)						
[SB] = 1 処分費属性設定条件:ガイト参照 処分費・投棄料等に該当しない						

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】 バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) (水道事業実務必携 P161)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] [900]	1.5	人	33,252	49,878.00		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	3.9	人	24,174	94,278.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	8.8	時間	8,649	76,111.20		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (丸め)							
計	1	式		32.20			
単位当たり				220,300.00			
				2,203.00			
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(平積0.35)			[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) (クロー型 山積0.45m3 ,埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] [900]	2.5	人	33,252	83,130.00		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 埋戻し+締固め [900]	6.8	人	24,174	164,383.20		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	6.2	時間	8,649	53,623.80		公共基準書 機-1	
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	3	日	32,750	98,250.00		公共基準書 機-3 1	
諸 雑 費 (丸め)							
計	1	式		13.00			
単位当たり				399,400.00			
				3,994.00			
[計算式] (R13)=3.8+3.0 普通作業員数量(埋戻し+締固め) 6.8=3.8+3.0							
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻し+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[DS] = 12 土砂区分 購入土 良質土(ほぐした土量) [B] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(平積0.35)				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】 (続 き)							100 m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 良質土(ほぐした土量) (クローラ型 山積0.45m3 ,埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[X] = 2 ベックホウ規格区分 排対型:1次基準							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】							100 m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (クローラ型 山積0.45m3 ,埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] [900]	2.5	人	33,252	83,130.00		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 埋戻し+締固め [900]	6.8	人	24,174	164,383.20		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	6.2	時間	8,649	53,623.80		公共基準書 機-1	
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	3	日	32,750	98,250.00		公共基準書 機-31	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		13.00			
計				399,400.00			
単位当たり				3,994.00			
[計算式] (R13)=3.8+3.0 普通作業員数量(埋戻+締固) 6.8=3.8+3.0							
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量							
						[DS] = 14 土砂区分「上記以外の規格」 [B] = 3 ベックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 14 号 施工単価表】 (続 き)							100 m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (クロー型 山積0.45m3 ,埋戻し+締固め) (水道事業実務必携 P163)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 15 号 施工単価表】							100 m3 当り
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離20.1km (DID区間有り ,バックホウ クロー 山積0.45m3) (水道事業実務必携 P176)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダンプトラック運搬 オンロード・デ・イゼル 10t積級 付損耗状態 良好 損料補正なし						公共基準書 機-22	
計	6.3	日	61,910	390,033.00			
単位当たり				390,033.00			
				3,900.33			
[計算式] (kd)=6.3 ダンプトラック運搬日数(土砂) 6.3=6.3							
[条件] [A] = 20.100 km 片道運搬距離 [a] = 1 付損耗費 良好 [D] = 1 処理対象区分 土砂							
[B] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [C] = 2 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3 [SB] = 1 処分費属性設定条件:カド参照 処分費・投棄料等に該当しない							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 16 号 施工単価表】							100 m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm (再生クワッシュン RC-40) (水道事業実務必携 P169)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
再生骨材(骨材)クワッシュン RC-40 【910】	19.05	m3	2,300	43,815.00		土木事業単価表 P211	
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,710	14,719.50		公共基準書 機-31	
諸 雑 費 (丸め)				9.78			
計	1	式		77,400.00			
単位当たり				774.00			
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算 (mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×{1+0.27} 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】 (続 き)						100 m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚150mm (再生クワッシュン RC-40) (水道事業実務必携 P169)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材材料 再生クワッシュン RC-40			[y2] = 150.000 mm	仕上り厚		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 17 号 施工単価表】							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調碎石 M-40) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] [900]	0.78	人	24,174	18,855.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
粒度調整碎石 M-40 40~0mm [910]	19.05	m3	4,120	78,486.00		土木事業単価表 P181		
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg	0.45	日	32,710	14,719.50		公共基準書 機-31		
諸 雑 費 (丸め)								
計	1	式		38.78				
単位当たり				112,100.00				
				1,121.00				
[計算式] (y2)=[y2]÷1000 単位換算 (mm→m) 0.15=150÷1000 (R13)=0.78 普通作業員数量 0.78=0.78 (KD)=0.45 機械運転日数 0.45=0.45 (S1)=100×(y2)×(1+0.27) 路盤材数量 19.05=100×0.15×(1+0.27)								

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 17 号 施工単価表】 (続 き)							100	m2 当り
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚150mm (粒調碎石 M-40) (水道事業実務必携 P169)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 2 路盤材料 粒調碎石 M-40			[y2] = 150.000 mm	仕上り厚				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 18 号 施工単価表 】 アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) (t ≤ 50mm) (水道事業実務必携 P179)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] [900]	0.4	人	33,252	13,300.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.8	人	31,212	24,969.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	1.6	人	24,174	38,678.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
再生材アスファルト合材 粗粒度(20) 最大粒径20mm [910]	12.573	t	14,450	181,679.85		土木事業単価表 P211	
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5~0.6t	0.4	日	33,430	13,372.00		公共基準書 機-23	
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg	0.8	日	32,510	26,008.00		公共基準書 機-23	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%	6	%	116,328.8	6,891.35			
計				304,900.00			
単位当たり				3,049.00			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 18 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度(20) (t ≤ 50mm) (水道事業実務必携 P179)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[計算式] (R11) = {(r11) × 100 ÷ (D)} 一般世話役数量 0.4 = (1 × 100 ÷ 250) (R12) = {(r12) × 100 ÷ (D)} 特殊作業員数量 0.8 = (2 × 100 ÷ 250) (R13) = {(r13) × 100 ÷ (D)} 普通作業員数量 1.6 = (4 × 100 ÷ 250) (KD1) = {(kd1) × 100 ÷ (D)} 振動ローラ運転日数 0.4 = (1 × 100 ÷ 250) (KD2) = {(kd2) × 100 ÷ (D)} 振動コンパクタ運転日数 0.8 = (2 × 100 ÷ 250) (SK) = (sk) 締固め後密度 2.35 = 2.35 (AS) = 100 × [A] ÷ 1000 × (SK) × {1 + (HK)} アスファルト混合物使用量 12.573 = 100 × 50 ÷ 1000 × 2.35 × (1 + 0.07)							
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度						[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [AS] = 11 アスファルト材料 再生粗粒度(20) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無	

いわき市

【 第 19 号 施工单価表 】

いわき市

【 第 19 号 施工単価表 】

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 20 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径600mm (铸铁管:JWWA 10K) (水道事業実務必携 P54)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.25	人	31,212	7,803.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.25	人	24,174	6,043.50		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	13,846.5	133.50			
計				13,980.00			
単位当たり				13,980.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 13 呼び径区分 呼び径600mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 外計上区分 外計上しない			[B] = 2 規格区分 [F] = 0.000 本	铸铁管:JWWA 10K 取替本数			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 21 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径600mm 割増有り (モルタル充填工無) (水道事業実務必携 P52)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.161	人	31,212	5,025.13		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.161	人	24,174	3,892.01		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 継手労務費の%	1	%	8,917.14	88.86			
計				9,006.00			
単位当たり				9,006.00			
[計算式] (R121)=(r121)×{1.0+[C]÷100}×[D] 特殊作業員数量(補正後) 0.161=0.14×{1.0+15÷100}×1 (R131)=(r131)×{1.0+[C]÷100}×[D] 普通作業員数量(補正後) 0.161=0.14×{1.0+15÷100}×1 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 11 呼び径区分 600mm [C] = 15.000 % 割増率			[B] = 1 モルタル充填工(700mm以上有効) [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0	モルタル充填工無			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 22 号 施工単価表 】							1 基 当り
ハクフライ弁設置(機械力)(铸铁製及び鋼板製) 呼び径600mm 縦型							
(トラッククレーン使用)							(水道事業実務必携 P97)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.13	人	31,212	35,269.56		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	2.95	人	24,174	71,313.30		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 :▼深夜等割増別途▼ 【800】	0.32	日	39,200	12,544.00		土木事業単価表 P561	
計				119,126.86			
単位当たり				119,126.86			
[条件]							
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 8 呼び径区分 呼び径600mm				
[B] = 1 形状区分 縦型			[C] = 1 クレーン使用区分 トラッククレーン使用				
[E] = 0.000 日	トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 23 号 施工単価表 】							1 個 当り
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm							
(水道事業実務必携 P100)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.14	人	24,174	3,384.36		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				3,384.36			
単位当たり				3,384.36			
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない			[A] = 8 種類・寸法 角形 2号 寸法600×500mm				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 24 号 施工単価表】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200

(水道事業実務必携 P102)

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
計				1,208.70		
単位当たり				1,208.70		
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 10 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号上部壁 内径600×500 高200			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 25 号 施工単価表】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高300

(水道事業実務必携 P102)

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] [900]	0.05	人	24,174	1,208.70		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
計				1,208.70		
単位当たり				1,208.70		
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 13 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号中部壁 内径600×500 高300			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 26 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400							(水道事業実務必携 P102)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	24,174	1,208.70	//	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				1,208.70	//		
単位当たり				1,208.70	//		
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 15 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号下部壁 内径600×500 高400				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 27 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40							(水道事業実務必携 P102)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96	//	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
計				966.96	//		
単位当たり				966.96	//		
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 16 種類・内径(mm)・高さ(mm) 2号底版 内径600×500 高40				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 28 号 施工単価表 】							1 個 当り
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底板 内径500×400 高40							
(水道事業実務必携 P102)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.03	人	24,174	725.22		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				725.22			
単位当たり				725.22			
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 8 種類・内径(mm)・高さ(mm) 1号底板 内径500×400 高40				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 29 号 施工単価表 】 管明示シート							100 m 当り
(水道事業実務必携 P64)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.4	人	24,174	9,669.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				9,669.60			
単位当たり				96.69			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 30 号 施工単価表】 鉤鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用) (水道事業実務必携 P51)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.20		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.16	人	24,174	3,867.84		土木事業単価表 P783 / 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.41	時間	8,212	11,578.92		公共基準書 機-1	
計				18,567.96			
単位当たり				1,856.79			
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数			[B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 31 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm							(水道事業実務必携 P56)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.06	人	31,212	1,872.72		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.06	人	24,174	1,450.44		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
諸 雑 費 (率+丸め)								
労務費の%	1	%	3,323.16	32.84				
計				3,356.00				
単位当たり				3,356.00				
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0								
[条件] [A] = 1 管種区分 直管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm					

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】							1 口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm							
(水道事業実務必携 P56)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.07	人	31,212	2,184.84		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.07	人	24,174	1,692.18		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	3,877.02	37.98			
計				3,915.00			
単位当たり				3,915.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 33 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm							1 口 当り
(水道事業実務必携 P56)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.112	人	31,212	3,495.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.112	人	24,174	2,707.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	6,203.22	61.78			
計				6,265.00			
単位当たり				6,265.00			
[計算式] (R12)=(r12)×{1+0.60} 特殊作業員数量 0.112=0.07×{1+0.60} (R13)=(r13)×{1+0.60} 普通作業員数量 0.112=0.07×{1+0.60} (SZ)=1.0 諸雑費率 I=1.0							
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管			[B] = 4 呼び径区分 呼び径200mm				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 34 号 施工単価表 】							1 口 当り
フランジ継手 呼び径200mm (铸铁管:JWWA 10K) (水道事業実務必携 P54)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.13	人	31,212	4,057.56		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.13	人	24,174	3,142.62		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%	1	%	7,200.18	71.82			
計				7,272.00			
単位当たり				7,272.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0							
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [C] = 2 ま*外計上区分 ま*外計上しない			[B] = 2 規格区分 [F] = 0.000 本	铸铁管:JWWA 10K 取替ま*外数			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 35 号 施工単価表 】							1 基 当り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm							
(クレーン付トラック使用) (水道事業実務必携 P96)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	31,212	1,560.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	24,174	1,933.92		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.57	時間	8,212	4,680.84		公共基準書 機-1	
計				8,175.36			
単位当たり				8,175.36			
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日			[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 36 号 施工単価表】 ねじ式弁設置 B形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用する) (水道事業実務必携 P103)							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
計				966.96			
単位当たり				966.96			
[計算式] (R13)=(r13)+0.01 普通作業員数量(設置)(底版使用) 0.04=0.03+0.01							
[条件] [C] = 1 施工区分 設置 [B] = 1 底版使用区分 底版を使用する			[A] = 6 種類・受枠 B形2号 受枠30以上60kg未満				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 37 号 施工単価表 】							1	口 当り
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm								
(水道事業実務必携 P89.90)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.05	人	31,212	1,560.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	0.09	人	24,174	2,175.66		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
エンジンカッター損料	0.05	日	1,040	52.00				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%	3,736.26	1,120.74				
計				4,909.00				
単位当たり				4,909.00				
[計算式] (S2t)=(s2t)×2429×10 ⁻⁶ エンジンカッター損料 1,040=429500×2429×10 ⁻⁶ (S2)=30.0 諸雑費率 30=30.0								
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用			[B] = 5 呼び径区分 呼び径200mm					

いわき市

【第 38 号 施工单価表】

いわき市

【 第 38 号 施工单価表 】

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 39 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm (水道事業実務必携 P82)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.20		土木事業単価表 P783 (月単位の週休2日補正 (R0704国交省))	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.18	人	24,174	4,351.32		土木事業単価表 P783 (月単位の週休2日補正 (R0704国交省))	
計				7,472.52			
単位当たり				747.25			
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 40 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm (水道事業実務必携 P82)							2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.04	人	31,212	1,248.48		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.04	人	24,174	966.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	2,215.44	20.56			
計				2,236.00			
単位当たり				1,118.00			
[計算式] (S2)=1.0 諸雑费率 1=1.0							
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 41 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm							1 口 当り
(水道事業実務必携 P95)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.01	人	31,212	312.12		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.01	人	24,174	241.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	553.86	5.44			
計				559.30			
単位当たり				559.30			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0							
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 42 号 施工単価表 】						1 箇所 当り
止水栓取付け VP用 呼び径50mm (接合及び止水栓筐取付 ,) (水道事業実務必携 P191)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.13	人	31,212	4,057.56		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	24,174	1,933.92		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	5,991.48	59.52		
計				6,051.00		
単位当たり				6,051.00		
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑费率 I=1.0						
[条件] [A] = 3 区分 VP用 [C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付			[B] = 6 呼び径区分 50mm			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 43 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け VP用 呼び径50mm (筐のみ取付) (水道事業実務必携 P191)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.014	人	31,212	436.96		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] [900]	0.033	人	24,174	797.74		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	1,234.7	12.30			
計				1,247.00			
単位当たり				1,247.00			
[計算式] (R12)=(r122)×0.15 特殊作業員数量(筐のみ取付) 0.014=0.09×0.15 (R13)=(r132)×0.65 普通作業員数量(筐のみ取付) 0.033=0.05×0.65 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [A] = 3 区分 VP用 [C] = 2 取付区分 筐のみ取付			[B] = 6 呼び径区分 50mm				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 44 号 施工単価表 】							100 m3 当り
側溝清掃車運搬 運搬距離14.0km超え22.0km以下 (II-3-⑥-2)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員 [0.842] [900]	11.628	人	24,174	281,095.27		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
側溝清掃車運搬 7' 0"式 容量9.0m3	11.628	日	83,820	974,658.96		機-19	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		245.77			
計				1,256,000.00			
単位当たり				12,560.00			
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 11.628=1×100÷8.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運搬日数 11.628=100÷8.6							
[条件] [A] = 3 運搬距離 14.0km超え22.0km以下							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 45 号 施工単価表 】							100	m 当り
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下							(水道事業実務必携 P46)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.4	人	33,252	79,804.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.4	人	31,212	74,908.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
普通作業員 [0.842] 【900】	7.2	人	24,174	174,052.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)		
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	12.5	時間	8,649	108,112.50		公共基準書 機-1		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		21.10				
計				436,900.00				
単位当たり				4,369.00				
[条件] [A] = 5 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準								
[B] = 3 掘削深 2.5m以下								

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 46 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下 (水道事業実務必携 P46)							100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.9	人	33,252	29,926.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.9	人	31,212	28,090.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	2.7	人	24,174	65,269.80		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 【B00】	1	日	39,200	39,200.00		土木事業単価表 P561	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		12.60			
計				162,500.00			
単位当たり				1,625.00			
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下		[B] = 1 機械区分	トラッククレーン賃料				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下						
(水道事業実務必携 P46)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] [900]	2.8	人	33,252	93,105.60		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] [900]	2.8	人	31,212	87,393.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
普通作業員 [0.842] [900]	8.4	人	24,174	203,061.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	13.4	時間	8,649	115,896.60		公共基準書 機-1
諸 雑 費 (丸め)	1	式		42.60		
計				499,500.00		
単位当たり				4,995.00		
[条件] [A] = 5 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 4 掘削深 3.0m以下			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下						
(水道事業実務必携 P46)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] [900]	1	人	33,252	33,252.00		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] [900]	1	人	31,212	31,212.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
普通作業員 [0.842] [900]	3	人	24,174	72,522.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 :▼深夜等割増別途▼ [B00]	1.1	日	39,200	43,120.00		土木事業単価表 P561
諸 雑 費 (丸め)	1	式		94.00		
計				180,200.00		
単位当たり				1,802.00		
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下			[B] = 1 機械区分 トラックレン賃料			

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 49 号 施工単価表 】							100 m 当り
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 (軽量金属 , 水圧式パイプ架台) (水道事業実務必携 P48)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.2	人	33,252	73,154.40		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.2	人	31,212	68,666.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	6.6	人	24,174	159,548.40		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
諸 雑 費 (丸め)							
計	1	式		30.80			
単位当たり				301,400.00			
				3,014.00			
[計算式] (R111)=(r111)+(r113) 一般世話役(腹起材設置撤去)数量 1.4=0.8+0.6 (R121)=(r121)+(r123) 特殊作業員(腹起材設置撤去)数量 1.4=0.8+0.6 (R131)=(r131)+(r133) 普通作業員(腹起材設置撤去)数量 4.2=2.4+1.8 (R112)=(r112)+(r114) 一般世話役(切梁材設置撤去)数量 0.8=0.4+0.4 (R122)=(r122)+(r124) 特殊作業員(切梁材設置撤去)数量 0.8=0.4+0.4							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 49 号 施工単価表 】 (続 き)							100 m 当り
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 (軽量金属 , 水圧式パイプ架台) (水道事業実務必携 P48)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(R132)=(r132)+(r134) 普通作業員(切梁材設置撤去)数量 2.4=1.2+1.2 (R11)=(R111)+(R112) 一般世話役数量(合計) 2.2=1.4+0.8 (R12)=(R121)+(R122) 特殊作業員数量(合計) 2.2=1.4+0.8 (R13)=(R131)+(R132) 普通作業員数量(合計) 6.6=4.2+2.4							
[条件] [A] = 2 設置段数・掘削深 2段 3.5m以下 [C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプ架台			[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属 [D] = 3 作業区分 設置撤去				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 50 号 施工単価表】 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.6 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数4日) (水道事業実務必携 P47)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1・2・3型) 1"90日 【B00】	3.6	t	528	1,900.80		土木事業単価表 P575	
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	3.6	t	39,531	142,311.60			
計				144,212.40			
単位当たり				144,212.40			
[計算式] (K)=[A] 供用日数 4=4 (s1t)=FUNC_TANKA((S1c)) 軽量鋼矢板賃料 132=FUNC_TANKA(TK2101) (s1Gt)=FUNC_TANKA((S1Gc)) 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 127=FUNC_TANKA(TK2102) (S1t)=(s1t) × (K) 軽量鋼矢板賃料 528=132×4 (S1Gt)=(s1Gt) × 91 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 11,557=127×91 (S1t)=FUNC_MIN((S1t), (S1Gt)) 軽量鋼矢板賃料(減額補正考慮) 528=FUNC_MIN(528, 11557) (S1t)=(S1t) 軽量鋼矢板賃料(当該工事分) 528=528 (N)=1÷2×{[D]+1} 賃料補正率 2.5=1÷2×(4+1) (s3t)=FUNC_TANKA((S3c)) 鋼矢板整備費 5,750=FUNC_TANKA(NJI380060)							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 50 号 施工単価表 】							(続 き)	1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.6 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数4日)							(水道事業実務必携 P47)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
(S2t)=(s3t) × (a) × (N) 修理費及び損耗費 39,531=5750 × 2.75 × 2.5								
[条件] [A] = 4.000 日 供用日数 [G] = 0.000 日 総供用日数 [J] = 1 補助工法の有無 補助工法無し [E] = 3.600 t 使用数量			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り [D] = 4.000 回 1現場での使用回数					

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 51 号 施工単価表 】							1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量4.3 t							
(修理費及び損耗費有り , 供用日数23日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1・2・3型) 1"90日 【B00】	4.3	t	3,036	13,054.80		土木事業単価表 P575	
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	4.3	t	189,750	815,925.00			
計				828,979.80			
単位当たり				828,979.80			
[計算式] (K)=[A] 供用日数 23=23 (s1t)=FUNC_TANKA((S1c)) 軽量鋼矢板賃料 132=FUNC_TANKA(TK2101) (s1Gt)=FUNC_TANKA((S1Gc)) 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 127=FUNC_TANKA(TK2102) (S1t)=(s1t)×(K) 軽量鋼矢板賃料 3,036=132×23 (S1Gt)=(s1Gt)×91 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 11,557=127×91 (S1t)=FUNC_MIN((S1t), (S1Gt)) 軽量鋼矢板賃料(減額補正考慮) 3,036=FUNC_MIN(3036, 11557) (S1t)=(S1t) 軽量鋼矢板賃料(当該工事分) 3,036=3036 (N)=1÷2×([D]+1) 賃料補正率 12=1÷2×(23+1) (s3t)=FUNC_TANKA((S3c)) 鋼矢板整備費 5,750=FUNC_TANKA(NJI380060)							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 51 号 施工単価表 】 (続 き)							1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量4.3 t							
(修理費及び損耗費有り , 供用日数23日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(S2t)=(s3t)×(a)×(N) 修理費及び損耗費 189,750=5750×2.75×12							
[条件]							
[A] = 23.000 日 供用日数			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無し				
[C] = 0.000 日 総供用日数			[B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り				
[J] = 1 補助工法の有無 補助工法無し			[D] = 23.000 回 1現場での使用回数				
[E] = 4.300 t 使用数量							

いわき市

【第 52 号 施工单価表】

いわき市

【 第 52 号 施工単価表 】

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 53 号 施工単価表 】							10 m 当り
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径600mm 標準延長6.0m (トラックレン使用) (水道事業実務必携 P67)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.24	人	31,212	7,490.88	//	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.36	人	24,174	8,702.64	//	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
トラックレン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 :▼深夜等割増別途▼ 【800】	0.34	日	39,200	13,328.00	//	土木事業単価表 P561	
計				29,521.52	//		
単位当たり				2,952.15	//		
[条件] [A] = 12 呼び径 標準延長区分 呼び径600mm 標準延長6.0m [C] = 1 クレーン使用区分 トラックレン使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0 [B] = 1 呼び厚さ区分 A種 [E] = 0.000 日 トラックレン賃料日数							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 54 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径600mm 板厚6.0mm (交流溶接機)							(水道事業実務必携 P74)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
溶接工 [0.835] 【900】	1.15	人	53,366	61,370.90		土木事業単価表 P783 労務補正(1.6) 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.3	人	31,212	71,787.60		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.15	人	33,252	38,239.80		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費及び器具損料 労務費の%	6	%	171,398.3	10,201.70			
計				181,600.00			
単位当たり				181,600.00			
[計算式] (SZ)=6.0 諸雑費(材料費及び器具損料) 6=6.0							
[条件] [A] = 31 呼び径・板厚 呼び径600mm 板厚6.0mm [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[B] = 1 電気溶接機規格 交流溶接機				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 55 号 施工単価表 】 空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm							1 基 当り
(水道事業実務必携 P98)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.09	人	31,212	2,809.08		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.11	人	24,174	2,659.14		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)	
クレーン装置付トラック運転 ベスト774~4.5t積 2.9t吊	0.4	時間	8,212	3,284.80		公共基準書 機-1	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	1	%	5,468.22	53.98			
計				8,807.00			
単位当たり				8,807.00			
[計算式] (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0							
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm			[A] = 1 施工区分 空気弁				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 56 号 施工単価表 】							1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.4 t							
(修理費及び損耗費有り , 供用日数1日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1.2-3型) 1~90日 【B00】	1.4	t	132	184.80		土木事業単価表 P575	
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	1.4	t	15,812	22,136.80			
計				22,321.60			
単位当たり				22,321.60			
[計算式] (K)=[A] 供用日数 1=1 (s1t)=FUNC_TANKA((S1c)) 軽量鋼矢板賃料 132=FUNC_TANKA(TK2101) (s1Gt)=FUNC_TANKA((S1Gc)) 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 127=FUNC_TANKA(TK2102) (S1t)=(s1t) × (K) 軽量鋼矢板賃料 132=132 × 1 (S1Gt)=(s1Gt) × 91 軽量鋼矢板賃料(比較対照) 11,557=127 × 91 (S1t)=FUNC_MIN((S1t), (S1Gt)) 軽量鋼矢板賃料(減額補正考慮) 132=FUNC_MIN(132, 11557) (S1t)=(S1t) 軽量鋼矢板賃料(当該工事分) 132=132 (N)=1 ÷ 2 × {(D] + 1} 賃料補正率 1=1 ÷ 2 × (1 + 1) (s3t)=FUNC_TANKA((S3c)) 鋼矢板整備費 5,750=FUNC_TANKA(NJ1380060)							

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 56 号 施工単価表】 (続 き)							1 式 当り
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.4 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数1日) (水道事業実務必携 P47)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(S2t)=(s3t)×(a)×(N) 修理費及び損耗費 15,812=5750×2.75×1							
[条件] [A] = 1.000 日 供用日数 [G] = 0.000 日 総供用日数 [J] = 1 補助工法の有無 補助工法無 [E] = 1.400 t 使用数量			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無 [B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り [D] = 1.000 回 1現場での使用回数				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 57 号 施工単価表】							1 t 当り
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離25.7km (割増なし) (水道事業実務必携 P14)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
トラック運賃	1	t	7,700	7,700.00			
計				7,700.00			
単位当たり				7,700.00			
[計算式] (Wr)=0 200kmまでの運賃増 0=0 (E)=(KU)+(Wr) 運賃率(基本運賃) 3,850=3850+0 (Ut)=(E)×(1+(F))×2 仮設材等の運搬費:往復 7,700=3850×(1+0)×2							
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [F] = 2 計上区分 往復			[B] = 25.700 km 片道運搬距離 [D] = 0.000 運賃割増率				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 58 号 施工単価表】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

(水道事業実務必携 P15)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込→現場→基地取卸		t	3,000	3,000.00		
計				3,000.00		
単位当たり				3,000.00		
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸				3,000.00		

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 59 号 施工単価表】

通水試験

(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合) (水道事業実務必携 P127)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員 [0.780] [900]	3	人	31,212	93,636.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
普通作業員 [0.842] [900]	3	人	24,174	72,522.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
器具損料及び諸雑費 労務費の%	20	%	166,158	3,323.16		
計				199,389.60		
単位当たり				199,389.60		
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 60 号 施工単価表 】 X線撮影 水管橋部 1000mm未満							1 式 当り
(水道事業実務必携 P80)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
X線検査 水管橋部 1000mm未満	2	枚	33,390	66,780.00	単 61 号	水道事業実務必携 P80	
計				66,780.00			
単位当たり				66,780.00			
[計算式] (S1)=[C]×[D]÷100×[E] X線撮影枚数 2=2×100÷100×1							
[条件] [A] = 1 構造区分 水管橋部 [C] = 2.000 口 溶接口数 [E] = 1.000 枚 1口当り撮影枚数			[B] = 1 呼び径区分 1000mm未満 [D] = 100.000 % 検査率				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【 第 61 号 施工単価表 】 X線検査 水管橋部 1000mm未満							6 枚 当り
(水道事業実務必携 P80)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
検査主任技師(技師A) 二次判定者 【114】	0.5	人	62,600	31,300.00		委託設計単価表 P3	
検査技師(技師B) 撮影及び一次判定者 【115】	2	人	49,300	98,600.00		委託設計単価表 P3	
普通作業員 【0.842】 撮影補助 【900】	1	人	24,174	24,174.00		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
小 計				154,074.00			
機械器具費等 労務費の%	30	%	154,074	46,222.20			
諸 雑 費 (丸め)	1	式		43.80			
計				200,340.00			
単位当たり				33,390.00			
[条件] [A] = 1 構造区分 水管橋部			[B] = 1 呼び径区分 1000mm未満				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 1 号 施工パッケージ】				1 t 当り 6,843.00円			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 , 運搬距離11.5km以下) (1-2-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック【クレーン装置付】 ベ-ストタック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.854	879.60	13.79	7,690	7,690		P2-1-23
【労務】			83.40				
運転手(特殊) [0.788] [900]	41.868	2,865.00	42.15	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
特殊作業員 [0.780] [900]	42.408	2,902.00	41.25	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正 (R0704国交省)
【材料】			2.81				
軽油 ミ-ロー- (ハ- トロー- 給油) [910]	2.847	194.80	2.81	138	150		土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.023	1.60					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 6,378.9 × { (13.79/100×7,690/7,690)×13.79/13.79 + (42.15/100×30,804/28,900+41.25/100×31,212/28,300)×83.40/(42.15+41.25) + (2.81/100×150/138)×2.81/2.81 + (100-13.79-83.4-2.81)/100} = 6,843.00							
【条件】 [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

[illegible]

いわき市

【第 2 号 施工パッケージ】

いわき市

【第 2 号 施工パッケージ】

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ】

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ】

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第4号 施工パッケージ】								1 m3 当り
搬運機 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								
(19.5km以下 DID区間有 , 打付損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)								5,138.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	41.553	2,135.00	44.05	20,847	20,847	P2-1-22		
【労務】								
運転手(一般) [0.813] [900]	41.923	2,154.00	39.87	23,600	26,316	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
【材料】								
軽油 ミニローラー(パトロール給油) [910]	16.487	847.10	16.08	138	150	土木事業単価表 P247		
【端数調整】								
	0.037	1.90						
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) 打付損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,846.9 × { (44.05/100×20,847/20,847)×44.05/44.05 + (39.87/100×26,316/23,600)×39.87/39.87 + (16.08/100×150/138)×16.08/16.08								

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

[illegible]

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 5 号 施工パッケージ】		不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整砕石 M40)						1 m2 当り 344.70円	
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】									
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区		8.750	30.16	13.60	37,600	37,600		P2-1-56	
ロードローザ質量10~12t 幅2.1m 貨料 マダガム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】		1.187	4.09	1.70	4,480	4,870		土木事業単価表 P572	
タイヤローザ貨料 :質量13~14t 【B00】		1.192	4.11	1.68	4,550	5,030		土木事業単価表 P571	
【労務】									
運転手(特殊) [0.788] 【900】		19.063	65.71	27.80	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】		7.009	24.16	11.45	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】		6.336	21.84	8.93	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 [0.753] 【900】		5.782	19.93	8.38	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
【材料】									
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】		47.026	162.10	21.30	1,200	4,120		土木事業単価表 P181	
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】		3.606	12.43	5.16	138	150		土木事業単価表 P247	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

[illegible]

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6号 施工パッケージ】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									2,384.00円
(平均幅員1.4～3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.62						
アスファルトフィニッシュ【ホーロー】質料 :舗装幅1.4～3m 【B00】	0.896	21.37	1.04	14,800	15,900		土木事業単価表 P572		
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.182	4.34	0.21	3,540	3,830		土木事業単価表 P568		
タイヤローラ質料 :質量3～4t 【B00】	0.169	4.04	0.19	3,250	3,620		土木事業単価表 P571		
その他(機械)	0.156	3.72							
【労務】			14.97						
普通作業員 [0.842] 【900】	3.902	93.02	5.11	25,400	24,174		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.984	71.15	3.49	28,900	30,804		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.017	71.93	3.41	28,300	31,212		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.067	25.44	1.24	31,000	33,252		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)		
その他(労務)	1.424	33.95							
【材料】			83.41						

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 6号 施工パッケージ】 (続 き)								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									2,384.00円
(平均幅員1.4～3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	78.104	1,862.00	76.32	580,000	740,000		土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4タック用 【B00】	7.760	185.00	6.78	103	147		土木事業単価表 P217		
軽油 ミネラー(ノトル給油) 【910】	0.244	5.82	0.28	138	150		土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.031	0.73							
【端数調整】	0.064	1.49							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,912.7 × { (1.04/100×15,900/14,800+0.21/100×3,830/3,540+0.19/100×3,620/3,250)×1.62/(1.04+0.21+0.19) + (5.11/100×24,174/25,400+3.49/100×30,804/28,900+3.41/100×31,212/28,300+1.24/100×33,252/31,000)×14.97/(5.11+ 3.49+3.41+1.24) + (76.32/100×740,000/580,000+6.78/100×147/103+0.28/100×150/138)×83.41/(76.32+6.78+0.28) + (100-1.62-14.97-83.41)/100} = 2,384.00									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3									

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 7 号 施工パッケージ】 コンクリートパックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								1 m3 当り 37,290.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.50 /					
パックホウ[クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	3.524 /	1,314.00 /	3.31 /	9,840 /	10,700 /		土木事業単価表 P570	
その他(機械)	0.202 /	75.47 /						
【労務】			34.96 /					
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.880 /	4,057.00 /	10.07 /	28,300 /	31,212 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
普通作業員 [0.842] 【900】	8.745 /	3,261.00 /	9.38 /	25,400 /	24,174 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.396 /	2,758.00 /	7.04 /	31,000 /	33,252 /		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
運転手(特殊) [0.788] 【900】	6.683 /	2,492.00 /	6.40 /	28,900 /	30,804 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
その他(労務)	2.121 /	791.00 /						
【材料】			61.54 /					
生コンクリート② 18-8-40-60% 【910】	58.581 /	21,845.00 /	59.80 /	20,400 /	20,400 /		土木事業単価表 P82	
軽油 ミノーラー(パットロー給油) 【910】	1.757 /	655.10 /	1.65 /	138 /	150 /		土木事業単価表 P247	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 7 号 施工パッケージ】 (続 き) コンクリートパックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								1 m3 当り 37,290.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)	0.088 /	32.95 /						
【端数調整】	0.023 /	8.48 /						
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((Kc1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 36,531 × { (3.31/100×10,700/9,840)×3.50/3.31 + (10.07/100×31,212/28,300+9.38/100×24,174/25,400+7.04/100×33,252/31,000+6.40/100×30,804/28,900)×34.96/(10.07 +9.38+7.04+6.40) + (59.80/100×20,400/20,400+1.65/100×150/138)×61.54/(59.80+1.65) + (100-3.5-34.96-61.54)/100} = 37,290.00								
【条件】 [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 48 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [J9] = 2 打設工法 パックホウ(クレーン機能付)打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し								

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 8 号 施工パッケージ】 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クワッシャラン40～0) (Ⅱ-2-②-1)								1 m2 当り 1,704.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.78 /					
バックホ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.329 /	73.77 /	4.75 /	8,800 /	9,710 /		土木事業単価表 P570	
その他(機械)	0.027 /	0.46 /						
【労務】			70.31 /					
普通作業員 [0.842] 【900】	26.573 /	452.80 /	33.80 /	25,400 /	24,174 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.999 /	221.50 /	14.27 /	28,300 /	31,212 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
運転手(特殊) [0.788] 【900】	11.655 /	198.60 /	13.24 /	28,900 /	30,804 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.547 /	128.60 /	8.52 /	31,000 /	33,252 /		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)	
その他(労務)	0.404 /	6.88 /						
【材料】			24.91 /					
再生骨材(骨材)クワッシャラン RC-40 【910】	32.388 /	551.90 /	20.46 /	1,200 /	2,300 /		土木事業単価表 P244	
軽油 ミニローリー(ノートル給油) 【910】	3.968 /	67.62 /	4.42 /	138 /	150 /		土木事業単価表 P247	

いわき市

三沢町配水管（第326-15号外）改良工事

【第 8 号 施工パッケージ】				(続 き)		1 m2 当り	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下						1,704.00円	
(再生クワッシャン40～0				) (Ⅱ-2-②-1			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.043	0.74					
【端数調整】	0.067	1.13					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,407.6 × (							
(4.75/100×9,710/8,800)×4.78/4.75							
+ (33.80/100×24,174/25,400+14.27/100×31,212/28,300+13.24/100×30,804/28,900+8.52/100×33,252/31,000)×70.31/(33.							
80+14.27+13.24+8.52)							
+ (20.46/100×2,300/1,200+4.42/100×150/138)×24.91/(20.46+4.42)							
+ (100-4.78-70.31-24.91)/100) = 1,704.00							
[条件]							
[J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下				[J2] = 8 碎石の種類 再生クワッシャン40～0			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【第 9 号 施工パッケージ】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(Ⅱ-4-②-1

)

1 m2 当り
10,310.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00 /				
型わく工 [0.882] 【900】	47.866 /	4,935.00 /	46.66 /	30,000 /	31,416 /		土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
普通作業員 [0.842] 【900】	23.434 /	2,416.00 /	25.14 /	25,400 /	24,174 /		土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.990 /	1,030.00 /	9.51 /	31,000 /	33,252 /		土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正(R0704国交省)
その他(労務)	18.681 /	1,926.00 /					
【端数調整】	0.029 /	3.00 /					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 10,100 × { (46.66/100×31,416/30,000+25.14/100×24,174/25,400+9.51/100×33,252/31,000)×100.00/(46.66+25.14+9.51) + (100-100)/100} = 10,310.00							
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠	/		[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物	/			