ヨークいわきスタジアムトイレ改修工事

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	8,072,200	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	2,337,220	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	4,777,905	CK 直接工事費
計			15,187,325	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	968,303	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	5,678,505	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	3,075,867	KI 一般管理費等
計			9,722,675	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	24,910,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	2,491,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	27,401,000	KH 工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	8,072,200	WP
電気設備工事	1	式	2,337,220	WP
機械設備工事	1	式	4,777,905	WP
計			15,187,325	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ヨークいわきスタジアム	1	式	8,072,200	WP
計			8,072,200	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ヨークいわきスタジアム	1	式	2,337,220	WP
計			2,337,220	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ヨークいわきスタジアム	1	式	4,777,905	WP
計			4,777,905	

ヨークいわきスタジアム

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内装改修	1	式	8,072,200	WP
計			8,072,200	

電気設備工事　科目別内訳

ヨークいわきスタジアム

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備	1	式	2,337,220	WP
計			2,337,220	

機械設備工事　科目別内訳

ヨークいわきスタジアム

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給排水衛生設備	1	式	4,686,900	WP
産廃処理	1	式	91,005	WP
計			4,777,905	

建築工事　中科目別内訳

ヨークいわきスタジアム

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修		1	式	8,072,200	WP
計				8,072,200	

電気設備工事　中科目別内訳

ヨークいわきスタジアム

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備		1	式	2,337,220	WP
計				2,337,220	

機械設備工事　中科目別内訳

ヨークいわきスタジアム

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備		1	式	4,686,900	WP
計				4,686,900	
産廃処理		1	式	91,005	WP
計				91,005	

ヨークいわきスタジアム　内装改修

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	1階1塁3塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ 1階1塁側観客用ﾄｲﾚ 外野1塁3塁側ﾄｲﾚ	1	式		5,200,000	代価表　0001
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再取付	1階1塁3塁側女子ﾄｲﾚ 既存ﾌﾞｰｽ使用　400mm程度拡張	1	式		568,000	代価表　0002
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再利用撤去	1階1塁3塁側女子ﾄｲﾚ	1	式		143,000	代価表　0003
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1階1塁3塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ 1階1塁側観客用ﾄｲﾚ 外野1塁3塁側ﾄｲﾚ	1	式		1,840,000	代価表　0004
既存ｽｸﾘｰﾝ撤去	1階1塁3塁側女子ﾄｲﾚ 撤去部復旧共	1	式		32,000	代価表　0005
床ﾀｲﾙ貼り	50mm角、敷ﾓﾙﾀﾙ共	12	㎡	24,100	289,200	代価表　0006
計					8,072,200	

ヨークいわきスタジアム　電気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	A　埋込型　W220　20001m	26	個	28,700	746,200	代価表　0007
LED照明器具	B　LRS20　-4　-37　LN	2	個	32,100	64,200	E0-532469　260701A+2　※標準
LED照明器具	C　壁付　ミラー灯　20W相当	32	個	26,400	844,800	代価表　0008
LED照明器具	D　非常用　埋込型　W220　20001m 電池内蔵形	8	個	55,300	442,400	代価表　0009
点検用リモコン		1	個	5,000	5,000	(見積り・刊行物等) 見積
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	490	1,960	E0-132511　260701A+2　市場
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,900	3,900	E0-431471　260701A+2　標準
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm)　1個用スイッチボックス	4	個	5,380	21,520	E0-431472　260701A+2　参資
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個	3,690	7,380	E0-531192　260701A+2　標準
コンセント取外再取付	連用形2P15A×2	2	個	4,930	9,860	代価表　0010
照明類撤去 電工 その他率：有		5	人	38,000	190,000	代価表　0011
計					2,337,220	

ヨークいわきスタジアム　給排水衛生設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器設置	床置床排水大便器専用洗浄方式 ﾀﾝｸ式温水洗浄便座 棚付二連紙巻器、付属品共	4	基	177,000	708,000	代価表　0012
洋風便器設置	床置床排水大便器専用洗浄方式 ﾀﾝｸ式　普通便座 棚付二連紙巻器、付属品共	16	基	121,000	1,936,000	代価表　0013
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	20	m	6,980	139,600	MO-651131 260701A+2　標準
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	20	m	2,440	48,800	MO-432111 260701A+2　補市
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　38mm	20	か所	13,700	274,000	MO-638341 260701A+2　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	20	m	11,900	238,000	MO-651156 260701A+2　標準
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	差筋ｱﾝｶｰ共	22	か所	22,200	488,400	代価表　0014
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　25A 保温有	20	か所	6,180	123,600	MO-641193 260701A+2　標準
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	20	か所	6,640	132,800	MO-641193 260701A+2　標準
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	22	組	14,800	325,600	MO-641151 260701A-2　標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 撤去	ねじ結合　機械室・便所 25A	20	m	1,640	32,800	代価表　0015
排水鉛管撤去	LP80A	20	m	5,480	109,600	代価表　0016
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	20	m	950	19,000	MO-642112 260701A-2　標準
衛生器具類撤去配管工 その他率：有		3	人	36,900	110,700	代価表　0017
計					4,686,900	

ヨークいわきスタジアム　産廃処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合がら DID区間無し　5.0km以下	4	m3	6,410	25,640	B0-339612 260701A-2　※参考
建設副産物処理料 金(中間処理)	混合がら 磐城開発運輸㈱	7	t	2,200	15,400	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ・陶器くず DID区間無し　4.0km以下	2	m3	2,020	4,040	B0-339612 260701A-2　※参考
建設副産物処理料 金(中間処理)	ｶﾞﾗｽ・陶器くず 前田道路㈱　いわき合材工場	0.3	t	10,000	3,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　23.0km以下	0.1	m3	6,050	605	B0-339612 260701A-2　※参考
建設副産物処理料 金(中間処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ㈲鷲砺り　大剣環境ｾﾝﾀｰ	0.1	t	65,000	6,500	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず DID区間無し　5.0km以下	1	m3	2,220	2,220	B0-339612 260701A-2　※参考
建設副産物処理料 金(中間処理)	金属くず 磐城開発運輸㈱	0.3	t	10,000	3,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし 発生材運搬	ﾄﾗｯｸ　2t積級 蛍光灯 市外運搬 71km	1	式		20,800	代価表　0018
建設副産物処理料 金（中間処理）	蛍光灯［直管］ ㈱白川商店	14	kg	700	9,800	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					91,005	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事								
改修工事								
監理事務所を設けない	5.0	8,072,200	7.26	0.00	7.26	0.887	1.00	519,819
小計								
(率対象)		8,072,200						519,819
合計		8,072,200						519,819
電気設備工事								
改修工事	5.0	2,337,220	4.31	0.00	4.31	1.00	1.00	100,734
小計								
(率対象)		2,337,220						100,734
合計		2,337,220						100,734
機械設備工事								
改修工事	5.0	4,740,205	5.10	0.00	5.10	1.00	1.00	241,750
小計								
(率対象)		4,740,205						241,750
機械設備工事								
処分費		37,700						0
機械設備工事								
改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						106,000
小計								
(率対象外)		37,700						106,000
合計		4,777,905						347,750
総計		15,187,325						968,303

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	8,592,019	31.49	0.00	31.49	1.00	1.00	2,705,626
小計							
(率対象)	8,592,019						2,705,626
合計	8,592,019						2,705,626
電気設備工事							
改修工事	2,437,954	47.52	0.00	47.52	1.00	1.00	1,158,515
小計							
(率対象)	2,437,954						1,158,515
合計	2,437,954						1,158,515
機械設備工事							
改修工事	5,087,955	35.66	0.00	35.66	1.00	1.00	1,814,364
小計							
(率対象)	5,087,955						1,814,364
機械設備工事							
処分費	37,700						0
小計							
(率対象外)	37,700						0
合計	5,125,655						1,814,364
総計	16,155,628						5,678,505

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	11,297,645						
小計							
(率対象)							
	11,297,645						
電気設備工事							
改修工事							
	3,596,469						
小計							
(率対象)							
	3,596,469						
機械設備工事							
改修工事							
	6,902,319						
機械設備工事							
処分費							
	37,700						
小計							
(率対象)							
	6,940,019						
合計							
(率対象)							
主たる工事：機械設備工事	21,834,133	14.05	0.00	14.05	1.00	3,067,695	24,901,828
契約保証費							
	21,834,133			0.04	1.00	8,733	8,733
端数調整							
						▲561	▲561
総計							
	21,834,133					3,075,867	24,910,000

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査分析費		2	か所	53,000	106,000	(見積り・刊行物等) 見積
計					106,000	

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(7.26) × 0.887	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(8,072.2 （千円)) ＋0.531×loge(5.0)) ＝7.26 補正値＝0.887
電気設備工事 改修工事	(4.31)	P ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(2,337.22 （千円)) ＋0.393×loge(5.0)) ＝4.31
機械設備工事 改修工事	(5.1)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(4,740.205(千円)) ＋0.383×loge(5.0)) ＝5.1

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(31.49)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(8,592.019(千円))＋0.773×loge(5.0)) ＝31.49
電気設備工事 改修工事	(47.52)	Np ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(2,437.954(千円))＋0.736×loge(5.0)) ＝47.52
機械設備工事 改修工事	(35.66)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(5,087.955(千円))＋0.8 ×loge(5.0)) ＝35.66

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
機械設備工事	(14.05)	27.283 − 3.049 × $\log_{10}$ (21,834.133 (千円)) = 14.05

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	1階1塁3塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ 1階1塁側観客用ﾄｲﾚ 外野1塁3塁側ﾄｲﾚ	式	1			5,200,000		代価表 0001
01	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	1階1塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 2ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	407,000	407,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	1階1塁側観客用男子ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 3ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	648,000	648,000		(見積り・刊行物等) 見積
03	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	1階1塁側観客用女子ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 5ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	958,000	958,000		(見積り・刊行物等) 見積
04	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	1階3塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 2ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	407,000	407,000		(見積り・刊行物等) 見積
05	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	外野1塁側男子ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 3ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	591,000	591,000		(見積り・刊行物等) 見積
06	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	外野1塁側女子ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 4ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	800,000	800,000		(見積り・刊行物等) 見積
07	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	外野3塁側男子ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 3ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	591,000	591,000		(見積り・刊行物等) 見積
08	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付	外野3塁側女子ﾄｲﾚ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、H2000、壁ﾀｲﾙ部復旧共、金物等共 4ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	800,000	800,000		(見積り・刊行物等) 見積
	計						5,202,000		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再取付	1階1塁3塁側女子ﾄｲﾚ 既存ﾌﾞｰｽ使用　400mm程度拡張	式	1			568,000		代価表　0002
○1	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再取付	1階J塁側女子ﾄｲﾚ 間仕切り拡張（400mm程度） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、 H2000、壁ﾀｲﾙ復旧共、金物等共 2ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	284,000	284,000		(見積り・刊行物等) 見積
○2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再取付	1階3塁側女子ﾄｲﾚ 間仕切り拡張（400mm程度） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t40、SUS巾木、 H2000、壁ﾀｲﾙ復旧共、金物等共 2ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	284,000	284,000		(見積り・刊行物等) 見積
	計						568,000		
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再利用撤去	1階1塁3塁側女子ﾄｲﾚ	式	1			143,000		代価表　0003
○1	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再利用撤去	1階1塁側女子ﾄｲﾚ 扉共　2ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	71,400	71,400		(見積り・刊行物等) 見積
○2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再利用撤去	1階3塁側女子ﾄｲﾚ 扉共　2ﾌﾞｰｽ/か所	か所	1	1	71,400	71,400		(見積り・刊行物等) 見積
	計						142,800		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1階1塁3塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ 1階1塁側観客用ﾄｲﾚ 外野1塁3塁側ﾄｲﾚ	式	1			1,840,000		代価表 0004
01	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1階1塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 2ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	126,000	126,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1階1塁側観客用男子ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 3ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	197,000	197,000		(見積り・刊行物等) 見積
03	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1階1塁側観客用女子ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 5ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	316,000	316,000		(見積り・刊行物等) 見積
04	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1階3塁側屋内練習場脇ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 2ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	126,000	126,000		(見積り・刊行物等) 見積
05	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	外野1塁側男子ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 2ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	196,000	196,000		(見積り・刊行物等) 見積
06	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	外野1塁側女子ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 5ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	341,000	341,000		(見積り・刊行物等) 見積
07	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	外野3塁側男子ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 2ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	196,000	196,000		(見積り・刊行物等) 見積
08	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	外野3塁側女子ﾄｲﾚ 扉・取付部ﾀｲﾙ共 5ﾌﾞｰｽ/か所 積込・集積共	か所	1	1	341,000	341,000		(見積り・刊行物等) 見積
	計						1,839,000		
	既存ｽｸﾘｰﾝ撤去	1階1塁3塁側女子ﾄｲﾚ 撤去部復旧共	式	1			32,000		代価表 0005
01	既設ｽｸﾘｰﾝ撤去	1階1塁側女子ﾄｲﾚ 撤去部復旧共	か所	1	1	16,000	16,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	既設ｽｸﾘｰﾝ撤去	1階3塁側女子ﾄｲﾚ 撤去部復旧共	か所	1	1	16,000	16,000		(見積り・刊行物等) 見積
	計						32,000		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾀｲﾙ貼り	50mm角、散ﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1			24,100		代価表 0006
01	ﾄｲﾚ用床ﾀｲﾙ	50角 抗菌	㎡	1	1	9,590	9,590		(見積り・刊行物等) 見積
02	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 施工手間 - 50mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	10,869.5	10,869.5		B0-233224 260701A+2 ※標準
03	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1	3,601.8	3,601.8		B0-536223 260701A+2 市場
	計						24,061.3		
	LED照明器具	A 埋込型 W220 2000lm	個	1			28,700		代価表 0007 建共E29
01	LED照明器具	A 埋込型 W220 2000lm	個	1	1	12,900	12,900		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	12,900	645		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.332	1	30,192	10,023.74	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	10,023.74	2,004.75	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	12,028.49	3,127.41		
	計						28,700.9		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	C 壁付 ミラー灯 20W相当	個	1			26,400		代価表 0008 建共E29
01	LED照明器具	C 壁付 ミラー灯 20W相当	個	1	1	20,100	20,100		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	20,100	1,005		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13		
	計						26,446.08		
	LED照明器具	D 非常用 埋込型 W220 2000lm 電池内蔵形	個	1			55,300		代価表 0009 建共E29
01	LED照明器具	D 非常用 埋込型 W220 2000lm 電池内蔵形	個	1	1	38,200	38,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	38,200	1,910		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.332	1	30,192	10,023.74	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	10,023.74	2,004.75	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	12,028.49	3,127.41		
	計						55,265.9		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ｺﾝｾﾝﾄ取外再取付	連用形2P15A×2	個	1			4,930		代価表 0010 建共E24
電工		人	0.081	0.4	30,192	978.22	○	E0-911161 260701A-2 参資 取外
電工		人	0.081	1	30,192	2,445.55	○	E0-911161 260701A-2 参資 再取付
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,445.55	489.11	○	(見積り・刊行物等)
		K02						
その他		式	1	0.26	3,912.88	1,017.35		
計						4,930.23		
照明類撤去 電工 その他率：有		人	1			38,000		代価表 0011
電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
計						38,041.92		
洋風便器設置	床置床排水大便器専用洗浄方式 ﾀﾝｸ式温水洗浄便座 棚付二連紙巻器、付属品共	基	1			177,000		代価表 0012
洋風便器	床置床排水大便器専用洗浄方式 床ﾌﾗﾝｼﾞ込	基	1	1	75,100	75,100		(見積り・刊行物等) 見積
温水洗浄便座		台	1	1	58,500	58,500		(見積り・刊行物等) 見積
棚付二連紙巻器	樹脂製	個	1	1	2,380	2,380		(見積り・刊行物等) 見積
大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1	41,358	41,358		M0-531022 260701A+2 市場
計						177,338		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器設置	床置床排水大便器専用洗浄方式 ﾀﾝｸ式 普通便座 棚付二連紙巻器、付属品共	基	1			121,000		代価表 0013
91	洋風便器	床置床排水大便器専用洗浄方式 床ﾌﾗﾝｼﾞ込	基	1	1	75,100	75,100		(見積り・刊行物等) 見積
92	普通便座		台	1	1	7,550	7,550		(見積り・刊行物等) 見積
93	棚付二連紙巻器	樹脂製	個	1	1	2,380	2,380		(見積り・刊行物等) 見積
94	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 普通便座	組	1	1	35,593.5	35,593.5		M0-531022 260701A+2 市加
	計						120,623.5		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	差筋ｱﾝｶｰ共	か所	1			22,200		代価表 0014
61	ｺﾝｸﾘｰﾄ U（いわき１）	生ｺﾝ人力打設	m3	0.03	1	51,380.15	1,541.4		M1-200128 260701A+2 独自
62	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.23	1	1,049.8	241.45		B0-536213 260701A+2 市場
63	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.23	1	8,102.09	1,863.48		B0-434411 260701A+2 補単
64	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.23	1	383.8	88.27		B0-434421 260701A+2 市場
65	差筋ｱﾝｶｰ	D13×600L 材工共	本	8	1	1,300	10,400		(見積り・刊行物等) 見積
66	差筋ｱﾝｶｰ	D13×350L 材工共	本	6	1	1,350	8,100		(見積り・刊行物等) 見積
	計						22,234.6		
	給水・塩ビ ライニング鋼管（ SGP-VA）撤去	ねじ結合 機械室・便所 25A	m	1			1,640		代価表 0015 建共M8
81	配管工		人	0.148	0.3	29,274	1,299.77	○	M0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	1,299.77	337.94		
	計						1,637.71		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水鉛管撤去	LP80A	m	1			5,480		代価表 0016 建共M51
01	配管工		人	0.495	0.3	29,274	4,347.19	○	M0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	4,347.19	1,130.27		
	計						5,477.46		
	衛生器具類撤去 配管工 その他率：有		人	1			36,900		代価表 0017
01	配管工		人	1	1	29,274	29,274	○	M0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	29,274	7,611.24		
	計						36,885.24		
	とりこわし 発生材運搬	トラック 2t積級 蛍光灯 市外運搬 71km	式	1			20,800		代価表 0018
01	運搬機械運転 (トラック)	普通用 2ｔ積	運転日	0.5	1	41,628.45	20,814.23		E0-031011 260701A-2 標準
	計						20,814.23		

○は「その他」の率対象