

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	古沼公園長寿命化対策工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月・公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 公園工事
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3.5%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単体遊具②設置工	1	基	55,390	55,390	S0006 単 2 号	見積
基礎コンクリート工 □300×300×H200	8	基	3,563	28,504	D0002 代 2 号	
複合遊具設置工	1	式		1,659,606	Y701020	
複合遊具 (製品価格) 7690×2324	1	基	1,488,400	1,488,400	L0004	見積
複合遊具設置工	1	基	86,600	86,600	S0007 単 3 号	見積
基礎Gコンクリート工 □500×500×H600	4	基	17,885	71,540	D0003 代 3 号	
基礎C2コンクリート工 □300×300×H400	2	基	6,533	13,066	D0005 代 4 号	
直接工事費計				2,591,443	P0000001	
共通仮設費計	1	式		445,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		1,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 4 号	1-2-②-24

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式		441,000	H00803	
共通仮設費率分 $2,591,443 \times 12.96\% \times 1.300 \times 1.01$	1	式		441,000	Q00910	
純工事費	1	式		3,037,043	H00600	
現場管理費 $3,037,043 \times 47.40\% \times 1.100 \times 1.02$	1	式		1,615,000	Q00601	
工事原価	1	式		4,652,043	H00500	
一般管理費等 $4,652,043 \times 23.57\% + 1,860 - 389$	1	式		1,097,957	Q00501	
工事価格	1	式		5,750,000	H00400	
消費税等相当額 $5,750,000 \times 10.00\%$	1	式		575,000	Q00401	
合計				6,325,000	Q00402	

いわき市

古沼公園長寿命化対策工事

【 第 1 号 代価表(D0001) 】							1 基 当り
基礎コンクリート工 □1700×500×H400							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.2	m3	36,910	7,382	SP240010-0001 P 3 号	Ⅱ-4-①-1	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.05	m3	30,820	1,541	SP240010-0006 P 4 号	Ⅱ-4-①-1	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生アスファルト40~0	1.1	m2	1,128	1,570	SP221110-0002 P 5 号	Ⅱ-2-②-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.76	m2	9,302	16,371	SP240210-0001 P 6 号	Ⅱ-4-②-1	
計				26,864	P0000001		
単位当たり				26,864	P0000002		

いわき市

古沼公園長寿命化対策工事

【 第 2 号 代価表(D0002) 】							1 基 当り
基礎コンクリート工 □300×300×H200							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.02	m3	36,910	738	SP240010-0001 P 3 号	Ⅱ-4-①-1	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	30,820	308	SP240010-0006 P 4 号	Ⅱ-4-①-1	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生アスファルト40~0	0.2	m2	1,128	285	SP221110-0002 P 5 号	Ⅱ-2-②-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.24	m2	9,302	2,232	SP240210-0001 P 6 号	Ⅱ-4-②-1	
計				3,563	P0000001		
単位当たり				3,563	P0000002		

いわき市

【 第 3 号 代価表(D0003) 】							1 基 当り
基礎Gコンクリート工 □500×500×H600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-10(高) 一般養生	0.15	m3	36,910	5,536	SP240010-0001 P 3 号	Ⅱ-4-①-1	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-10(高) 一般養生	0.02	m3	30,820	616	SP240010-0006 P 4 号	Ⅱ-4-①-1	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ワッシャ70～0	0.4	m2	1,428	571	SP221110-0002 P 5 号	Ⅱ-2-②-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2	9,302	11,162	SP240210-0001 P 6 号	Ⅱ-4-②-1	
計				17,885	P0000001		
単位当たり				17,885	P0000002		

いわき市

【 第 4 号 代価表(D0005) 】							1 基 当り
基礎C2コンクリート工 □300×300×H400							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-10(高) 一般養生	0.04	m3	36,910	1,476	SP240010-0001 P 3 号	Ⅱ-4-①-1	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-10(高) 一般養生	0.01	m3	30,820	308	SP240010-0006 P 4 号	Ⅱ-4-①-1	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ワッシャ70～0	0.2	m2	1,428	285	SP221110-0002 P 5 号	Ⅱ-2-②-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.18	m2	9,302	1,674	SP240210-0001 P 6 号	Ⅱ-4-②-1	
計				6,533	P0000001		
単位当たり				6,533	P0000002		

いわき市

【 第 1 号 施工单価表(S0005) 】

いわき市

【第 2 号 施工单価表(S0006)】

いわき市

[illegible]

いわき市

[illegible]

いわき市

古沼公園長壽命化対策工事

【第 1 号 施工パッケージ (SP210030-0001)】								m3 当り 2,285.00円	
床掘り 上砂 小規模								(II-1-③-1)	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			18.73						
バックホウ 後方超小旋回型 非対称:2次基準 クロー型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 供用日当り換算粗料 A地区	18.420	429.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13		
【労務】			74.16						
運転手 (特殊) [0.788] [900]	42.206	964.4	40.26	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
普通作業員 [0.842] [900]	31.729	725	33.90	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			7.11						
軽油 ディーゼル (オートロー給油) [910]	7.597	173.6	7.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
【増減調整】	0.048	1.1							
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = $2,247.4 \times \{$ $(18.73/100 \times 8,460/8,460) \times 18.73/18.73$ $+ (40.26/100 \times 30,804/28,900 + 33.90/100 \times 24,174/25,400) \times 74.16/ (40.26 + 33.90)$ $+ (7.11/100 \times 150/138) \times 7.11/7.11$ $+ (100 - 18.73 - 74.16 - 7.11)/100 \} = 2,285.00$									
【条件】 [I1] = 1 土質 土強 [I2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)									

いわき市

古沼公園長寿命化対策工事

[illegible]

いわき市

いわき市

いわき市

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員 【0.842】 【900】	21.036	7,783	22.25	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	9.816	3,623	9.19	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】 【900】	8.445	3,117	7.69	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.031	749.7					
【材料】			58.85				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	58.602	21,630	58.85	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【繰越調整】	0.020	7.3					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((Kc1c)) 高割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 36.756 × {							

17

[illegible]

いわき市

古沼公園長寿命化対策工事

【第 4 号 施工パッケージ (SP240010-0006) コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②)18-8-40(高) , 一般養生 (Ⅱ-4-①-1) m3 当り 30,820.00円									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			28.88						
普通作業員 [0.842] [900]	12.148	3,744	12.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 [0.780] [900]	7.996	2,464	7.30	28,300	31,213	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
土木一般世話役 [0.753] [900]	7.008	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
その他(労務)	1.981	610.5							
【材料】			71.32						
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	70.844	21,834	71.32	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82		
【端数調整】	0.024	7.5							
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((Kc1c)) 高割増率18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)									
(At015)=(At008) + (At009) + (At010) + (At011) + (At012) + (At013) + (At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0									
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 30.615 × 1									

19

古沼公園長寿命化対策工事

[illegible]

20

【 第 5 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】

(再生クラッシュラン40~0)

(再生クラッシュラン40~0 ,) (II-2-②-1)

1 m2 当り
1,428.00円

いわき市

【第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0002)】

(続 き)

(再生クラッシュ40~0

(再生材) 40~0) (II-2-②-1)

1	m2 当り
	1,428.00円

いわき市

【第 6 号 施工パッケージ(SP240210-0001)】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
(II-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] [900]	45.592	4,241	44.28	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	28.843	2,683	30.82	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	12.503	1,163	11.86	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	13.029	1,212					
【端数調整】	0.033	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,147.6 × { (44.28/100 × 31,416/30,000 + 30.82/100 × 24,174/25,400 + 11.86/100 × 33,252/31,000) × 100.00 / (44.28 + 30.82 + 11.86) + (100 - 100) / 100} = 9,302.00							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物							