

| 部門 | 管工事 |
|----|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |

工事名称 ヨークいわきスタジアムトイレ改修工事

工事場所 いわき市常磐湯本町上浅貝 地内

発注者 いわき市 都市建設部 公園緑地課

金 5,401,000円
 (工事価格 金 4,910,000円)

起工理由
 本工事は、21世紀の森公園内のヨークいわきスタジアム施設の機能向上を図るため起工するものです。

構造 及 規模
 便益施設工 一式
 トイレ改修工 N=5.0基

仕様概要

- (1) 本工事は本設計書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。
- (2) 上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については、監督員と協議の上施工すること。
- (3) 本工事は火災保険その他の保険に付すること。
 本工事における産業廃棄物（建設廃材等）の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適用に処分すること。

| 部長 | 次長 | 次長 | 課長 | 主幹 | 係長 | 検算者 | 設計者 | |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | |

| 撤去工事 | | 産廃処分 | | | | |
|-----------------------|---|------|----|--------|--------|------------------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 4.0km以下 | 0.7 | m3 | 5,550 | 3,885 | B0-339612 250301A+通 参考 |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ DID区間無し 16.0km以下 | 0.1 | m3 | 4,420 | 442 | B0-339612 250301A+通 参考 |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず DID区間無し 16.0km以下 | 0.1 | m3 | 4,420 | 442 | B0-339612 250301A+通 参考 |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶器くず DID区間無し 4.0km以下 | 0.1 | m3 | 1,920 | 192 | B0-339612 250301A+通 参考 |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 27.5km以下 | 0.2 | m3 | 4,320 | 864 | B0-339612 250301A+通 参考 |
| 建設副産物処理 (無筋コンクリート) | 前田道路(株) | 1.6 | t | 2,700 | 4,320 | (見積り・刊行物等) 事業単価 |
| 建設副産物処理 (廃プラ) | (株)高崎クリーン | 0.1 | m3 | 12,000 | 1,200 | (見積り・刊行物等) 事業単価 |
| 建設副産物処理 (金属くず) | (有)鷲斫り 大剣環境センター | 0.1 | t | 8,000 | 800 | (見積り・刊行物等) 事業単価 |
| 建設副産物処理 (ガラス・陶器くず) | 前田道路(株) | 0.1 | t | 10,000 | 1,000 | (見積り・刊行物等) 事業単価 |
| 建設副産物処理 (木質系合板) | 遠野興産(株) 岩石工場 | 0.1 | t | 6,000 | 600 | (見積り・刊行物等) 事業単価 |
| 計 | | | | | 13,745 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------|-----|-----------|-----------|-----|------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考 |
| 洋風便器設置 | 専用洗浄弁方式(節水型) +タコ式温水洗浄便座 (ソト閉止 蓋つき) 排水芯可変型 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 | 組 | 1 | | | 143,000 | | 代価表 0001 |
| 洋風便器 | 専用洗浄弁方式(節水型) +タコ式温水洗浄便座 (ソト閉止 蓋つき) 排水芯可変型 棚付き二連紙巻器(樹脂製) 付属品共 | 組 | 1 | 1 | 102,000 | 102,000 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 大便器 取付 | タコ式 温水洗浄便座 | 組 | 1 | 1 | 40,931 | 40,931 | | M0-531022 250301A+通 市場 |
| 計 | | | | | | 142,931 | | |
| コンクリート工事 | 差筋アンカー共 | 式 | 1 | | | 11,000 | | 代価表 0002 |
| コンクリート U(いわき1) | 生コン人力打設 | m3 | 0.03 | 1 | 47,852.7 | 1,435.58 | | M1-200128 250301A+通 独自 |
| 床コンクリート直均し 仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ | m ² | 0.23 | 1 | 933.8 | 214.77 | | B0-536213 250301A+通 市場 |
| 型枠 | 小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - - | m ² | 0.23 | 1 | 6,785.94 | 1,560.77 | | B0-434411 250301A+通 補市 |
| 型枠運搬費 | 4t車 30km程度 往復 | m ² | 0.23 | 1 | 373.7 | 85.95 | | B0-434421 250301A+通 市場 |
| 差筋アンカー | D13×650L 材工共 | 本 | 4 | 1 | 800 | 3,200 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 差筋アンカー | D13×350L 材工共 | 本 | 6 | 1 | 750 | 4,500 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | 10,997.07 | | |
| 天井点検口 | | か所 | 1 | | | 13,000 | | 代価表 0003 |
| 天井点検口 | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 | か所 | 1 | 1 | 10,997.31 | 10,997.31 | | B0-235432 250301A+通 標準 |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共 | か所 | 1 | 1 | 1,983.8 | 1,983.8 | | B0-435441 250301A+通 市場 |
| 計 | | | | | | 12,981.11 | | |

| その他 | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----|-------|------|-----------|------------|-----|------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考 |
| 温水洗浄便座設置 | 温水便座 蓋なし 給水管取付及び付属品共 | 組 | 1 | | | 336,000 | | 代価表 0004 |
| 01 温水洗浄便座 | 温水便座 蓋なし リモコン付 付属品共 | 台 | 1 | 1 | 85,200 | 85,200 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 02 温水洗浄式便座 取付 | | 組 | 1 | 1 | 10,564.34 | 10,564.34 | | MO-731129 250301A+通 参考 |
| 03 配管材料費 | | 式 | 1 | 1 | 45,000 | 45,000 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 04 消耗品雑材費 | | 式 | 1 | 1 | 15,000 | 15,000 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 05 配管工事・コア抜き 費 | | 式 | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 06 保温工事費 | | 式 | 1 | 1 | 30,000 | 30,000 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | 335,764.34 | | |
| 給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A | m | 1 | | | 1,560 | | 代価表 0005 |
| 01 配管工 | | 人 | 0.148 | 0.3 | 27,948 | 1,240.89 | | MO-911162 250301A+通 参資 |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 1,240.89 | 322.63 | | |
| 計 | | | | | | 1,563.52 | | |
| 排水鉛管撤去 | LP80A | m | 1 | | | 5,230 | | 代価表 0006 |
| 01 配管工 | | 人 | 0.495 | 0.3 | 27,948 | 4,150.28 | | MO-911162 250301A+通 参資 |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 4,150.28 | 1,079.07 | | |
| 計 | | | | | | 5,229.35 | | |

| その他 | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----|----|------|-----------|------------|-----|------------------------|
| 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
| 撤去工（配管工） その他率有 | | 人 | 1 | | | 35,200 | | 代価表 0007 |
| 配管工 | | 人 | 1 | 1 | 27,948 | 27,948 | | MO-911162 250301A-通 参資 |
| | | | | | | | | |
| その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 27,948 | 7,266.48 | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 35,214.48 | | |
| | | | | | | | | |
| 温水洗浄便座設置 | 温水便座 蓋あり 洗浄弁分岐金具 給水ホース 付属品共 | 組 | 1 | | | 112,000 | | 代価表 0015 |
| 温水洗浄便座 | 温水便座 蓋あり 洗浄弁分岐金具 給水ホース 付属品共 | 台 | 1 | 1 | 71,900 | 71,900 | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| | | | | | | | | |
| 温水洗浄式便座 取付 | | 組 | 1 | 1 | 10,564.34 | 10,564.34 | | MO-731129 250301A+通 参考 |
| | | | | | | | | |
| 洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない | 個 | 1 | 1 | 3,697.52 | 3,697.52 | | MO-641171 250301A-通 標準 |
| | | | | | | | | |
| 洗浄弁 取付 | 大便器用 (洗浄弁のみ取付の場合) | 個 | 1 | 1 | 14,790.08 | 14,790.08 | | MO-731146 250301A+通 参考 |
| | | | | | | | | |
| 配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ | 配管分岐 15A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 11,409.49 | 11,409.49 | | MO-641191 250301A+通 標準 |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 112,361.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |