執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	防火水槽（平下高久）長寿命化工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年09月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 公園工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

防火水槽（平下高久）長寿命化工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		20,878,000	H00100	
本工事費	1	式		20,878,000	H00200	
公園工事01	1	式		20,878,000	K0004	
合計				20,878,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事01	1	式		20,878,000	K0004	
既存防火水槽長寿命化工	1	式		7,761,020	W	
防水工	1	式		2,401,420	X513060	
防水シート張り工 （施工数量：94.2㎡）	1	式	2,401,420	2,401,420	D0003 代　1 号	
蓋据付工	1	式		5,359,600	X506130	
スラブ(各種)据付	6	個	618,600	3,711,600	SK30090-0002 単　1 号	公園緑地工事 P26、27
スラブ(各種)据付	2	個	765,300	1,530,600	SK30090-0001 単　2 号	公園緑地工事 P26、27
蓋(受枠共)据付	1	組	117,400	117,400	SK30110-0001 単　3 号	公園緑地工事 P27
付帯工	1	式		1,260,062	W	処：184,440
ネットフェンス撤去工	1	式		108,977	X309120	処：440
ネットフェンス撤去工	23.3	m	3,941	91,825	E0019 特　1 号	見積歩掛
門扉撤去工	1	基	11,260	11,260	E0020 特　2 号	見積歩掛

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t	0.25	t	10,090	2,522	SP010420-0001 P　1 号	Ⅰ-2-③-1
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離20.0km以下	0.25	t	11,720	2,930	SP010410-0026 P　2 号	Ⅰ-2-③-1
建設副産物処理料金(中間処理) 金属くず 常光ｻｰﾋﾞｽ(株) ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ	0.22	m3	2,000	440	TFD120H215	処 土木・建築単価表参考資料 P43 処：440
標識板土工	1	式		5,878	X	
床掘り 土砂 小規模	1	m3	2,248	2,248	SP210030-0001 P　3 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	0.9	m3	4,034	3,630	SP210410-0002 P　4 号	Ⅱ-1-③-12
標識工	1	式		90,608	X	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ﾒｯｷ品 φ60.5 規模2基以下 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1	基	55,720	55,720	S812110-0003 単　4 号	Ⅵ-2-⑧-1
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無	1	基	5,888	5,888	S812150-0001 単　5 号	Ⅵ-2-⑧-1
防火水槽標識 φ400アルミ板全反射　取付金具含む	1	基	29,000	29,000	L0010	見積単価
雑工	1	式		1,054,599	X201010	処：184,000
汚泥処理工	1	式	220,729	220,729	D0001 代　2 号	処：184,000

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
高圧洗浄工	1	日	217,200	217,200	E0001 特　3 号	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	1	日	6,374	6,374	JD10421-0001 J　1 号	下水標準 第1巻 P64
据付・撤去工	1	現場	1,896	1,896	JD10422-0001 J　2 号	下水標準 第1巻 P64
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	36	人	16,900	608,400	TR0900	土木事業単価表 P786
直接工事費計				9,021,082	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,465,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単　9 号	I -2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式		1,461,000	H00803	
共通仮設費率分 9,021,082*12.46%*1.300	1	式		1,461,000	Q00910	
純工事費	1	式		10,486,682	H00600	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場管理費 10,486,682*44.94%*1.100	1	式		5,183,000	Q00601	
工事原価	1	式		15,669,682	H00500	
一般管理費等 15,669,682*21.10%+6,267-2,251	1	式		3,310,318	Q00501	
工事価格	1	式		18,980,000	H00400	
消費税等相当額 18,980,000*10.00%	1	式		1,898,000	Q00401	
合計				20,878,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0003) 】

防水シート張り工 （施工数量：94.2㎡）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防水シート張り工	1	式	272,500	272,500	E0002 特　4 号	
防水シート	94.2	m2	22,600	2,128,920	L0004	見積単価
計				2,401,420	P0000001	
単位当たり				2,401,420	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 代価表(D0001) 】

汚泥処理工　　1　式 当り

（　　,処：184,000　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	3.3	m3	11,130	36,729	S232010-0001 単　6 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 汚泥 常磐開発(株)	4.6	t	40,000	184,000	TFD150H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：184,000
計				220,729	P0000001	
単位当たり				220,729	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 特殊単価表(E0019) 】
ネットフェンス撤去工　　10　m 当り
（見積歩掛　　，　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.7	人	32,600	22,820	TR0010	土木事業単価表 P784
普通作業員 [0.842] 【900】	0.7	人	23,700	16,590	TR0030	土木事業単価表 P783
計				39,410	P0000001	
単位当たり				3,941	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 特殊単価表(E0020) 】
門扉撤去工　　1　基 当り
（見積歩掛　　，　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.2	人	32,600	6,520	TR0010	土木事業単価表 P784
普通作業員 [0.842] 【900】	0.2	人	23,700	4,740	TR0030	土木事業単価表 P783
計				11,260	P0000001	
単位当たり				11,260	P0000002	

いわき市

【 第　3 号 特殊単価表(E0001) 】
高圧洗浄工　　1　日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.9	人	32,600	29,340	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.1	人	30,600	64,260	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	3.1	人	23,700	73,470	TR0030	土木事業単価表 P783
高圧洗浄機運転 工事用・ｴﾝｼﾞﾝ駆動 35-70ｌ/min 14.7MPa	1	日	8,369	8,369	S932424-0001 単　7 号	機－２４
諸　雑　費　（率＋丸め）	25	%	167,070	41,761	Z9000004	
計				217,200	P0000001	
単位当たり				217,200	P0000002	

【 第　4 号 特殊単価表(E0002) 】
防水シート張り工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.5	人	32,600	114,100	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.8	人	30,600	55,080	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	1.8	人	23,700	42,660	TR0030	土木事業単価表 P783
防水工 [0.788] 【900】	1.8	人	33,700	60,660	TR0400	土木事業単価表 P785
計				272,500	P0000001	
単位当たり				272,500	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(SK30090-0002) 】

スラブ(各種)据付

1　個 当り

(公園緑地工事 P26,27　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート蓋 4500*1000*250	1	枚	603,300	603,300	L0007	見積単価
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.1	人	32,600	3,260	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	30,600	3,060	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.2	人	23,700	4,740	TR0030	土木事業単価表 P783
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 【B00】	0.1	日	39,200	3,920	TK0005	土木事業単価表 P561
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	3	%	11,060	320	Z9T00004	
計				618,600	P0000001	
単位当たり				618,600	P0000002	
[計算式] (SZ)=3.0 諸雑費率 3=3.0						
[条件] [A] = 3　人孔用ﾌﾞﾛｯｸ区分 ｽﾗﾌﾞ(各種)						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(SK30090-0001) 】

スラブ(各種)据付

1　個 当り

(公園緑地工事 P26,27　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート蓋 4500*1200*250　半円開口付	1	枚	750,000	750,000	L0006	見積単価
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.1	人	32,600	3,260	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	30,600	3,060	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.2	人	23,700	4,740	TR0030	土木事業単価表 P783
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 【B00】	0.1	日	39,200	3,920	TK0005	土木事業単価表 P561
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	3	%	11,060	320	Z9T00004	
計				765,300	P0000001	
単位当たり				765,300	P0000002	
[計算式] (SZ)=3.0 諸雑費率 3=3.0						
[条件] [A] = 3　人孔用ﾌﾞﾛｯｸ区分 ｽﾗﾌﾞ(各種)						

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(SK30110-0001) 】

蓋(受枠共)据付　　1　組 当り

(公園緑地工事 P27　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄蓋 φ600　鋳鉄製	1	組	105,000	105,000	L0003	見積単価
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.08	人	32,600	2,608	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.08	人	30,600	2,448	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.16	人	23,700	3,792	TR0030	土木事業単価表 P783
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 【B00】	0.08	日	39,200	3,136	TK0005	土木事業単価表 P561
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	5	%	8,848	416	Z9T00004	
計				117,400	P0000001	
単位当たり				117,400	P0000002	
[計算式] (r11)=0.08 一般世話役数量						
0.08=0.08 (r12)=0.08 特殊作業員数量						
0.08=0.08 (r13)=0.16 普通作業員数量						
0.16=0.16 (cr)=0.08 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量						
0.08=0.08 (SZ)=5 諸雑費率						
5=5						

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(SK30110-0001) 】　(続　き)

蓋(受枠共)据付　　1　組 当り

(公園緑地工事 P27　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [B] = 2　蓋・枠板据付区分 本据付			[C] = 2　調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用区分 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない			

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S812110-0003) 】　　1　基 当り

標識柱･基礎設置(路側式) 単柱 ﾒｯｷ品 φ60.5 規模2基以下

(曲げ支柱加算無　　,時間制約無 夜間作業無) (VI-2-⑧-1　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路標識設置工 標識柱(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 【C00】	1	基	64,125	64,125	TTA601	土木事業単価表 P619
標識ﾎﾞｰﾙ φ60.5×2500×2.3mm 差引材料費 【910】	1	本	-8,410	-8,410	TT6690	土木事業単価表 P389
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5	Z3T00004	
計				55,720	P0000001	
単位当たり				55,720	P0000002	

[計算式]
(sj1t)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 市場単価
47,500=FUNC_TANKA(TTA601)
(SJH)={1＋(S)÷100}×(K2) 補正
1.35=(1＋35÷100)×1
(SJ1t)=(sj1t)×(SJH) 設計単価
64,125=47500×1.35
(SJ2t)=－(sj2t) 差引材料費
－8,410=－8410

[条件]
[A] = 1　柱の種類･柱径 単柱 ﾒｯｷ品 φ60.5
[B] = 3　施工規模 施工規模2基以下
[C] = 1　時間制約 時間制約無
[D] = 1　夜間作業 夜間作業無
[E] = 1　曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無
[F] = 0.000　本　1基当り曲げ支柱の数量
[G] = 2　柱の材料費の計上の有無 計上しない
[H] = 1　景観色塗装柱の使用の有無 使用しない

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S812150-0001) 】　　1　基 当り

標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)

(施工規模2基以下　　,時間制約無 夜間作業無) (VI-2-⑧-1　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路標識設置工 標識板設置 警戒･規制･指示･路線 【C00】	1	基	5,887.5	5,887.5	TTAA65	土木事業単価表 P621
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.5	Z3T00004	
計				5,888	P0000001	
単位当たり				5,888	P0000002	

[計算式]
(sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価
4,710=FUNC_TANKA(TTAA65)
(SJH)={1＋(S)÷100}×(K2) 補正
1.25=(1＋25÷100)×1
(SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価
5,887.5=4710×1.25

[条件]
[A] = 3　施工規模 施工規模2基以下
[B] = 1　時間制約 時間制約無
[C] = 1　夜間作業 夜間作業無
[D] = 2　標識板材料費の計上の有無 計上しない

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下　　100　m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	23,700	246,882.9	TR0030	土木事業単価表 P783
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	10.417	日	83,050	865,131.85	S923619-0001 単　8 号	機－１９
諸　雑　費　（丸め）	1	式		985.25	Z3T00004	
計				1,113,000	P0000001	
単位当たり				11,130	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6						
[条件] [A] = 2　運搬距離 7.0km超え14.0km以下						

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S932424-0001) 】

高圧洗浄機運転 工事用・ｴﾝｼﾞﾝ駆動 35-70ｌ/min 14.7MPa　　1　日 当り

(機－２４　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	14.4	L	161	2,318.4	TT0240	土木事業単価表 P247
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35-70ｌ/min 圧力14.7MPa 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	6,050	6,050	TM12005482	P2-1-99
諸　雑　費　（丸め）	1	式		0.6	Z3T00004	
計				8,369	P0000001	
単位当たり				8,369	P0000002	
[条件] [A] = 1　高圧洗浄機規格 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 35-70ｌ/min 14.7MPa　　[B] = 14.400 l　1日当り燃料消費量 [C] = 1.000　供用日　1日当り損料供用日						

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S923619-0001) 】
側溝清掃車運転 ﾌﾟﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1　日 当り
(機－１９　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	25,800	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	L	147	12,348	TT0250	土木事業単価表 P247
側溝清掃車 ﾌﾟﾛﾜ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸　雑　費　(丸め)	1	式		2	Z3T00004	
計				83,050	PO000001	
単位当たり				83,050	PO000002	
[条件] [A] = 1　側溝清掃車規格 ﾌﾟﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 [C] = 84.000　l　1日当り燃料消費量			[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.000　供用日　1日当り損料供用日			

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S9990-0001) 】
工事名標示板加算額　　1　基 当り
(Ⅰ-2-②-24　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用･据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	PO000001	
単位当たり				4,600	PO000002	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(JD10421-0001) 】

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機　　1　日 当り

(ポンプ1台　　,　　) (下水標準 第1巻 P64　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.11	人	30,600	3,366	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	0.05	人	23,700	1,185	TR0030	土木事業単価表 P783
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW A地区	1	日	114	114	TM11301121	P2-1-75
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA A地区	1	日	737	737	TM11500331	P2-1-78
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費･機械損料の%	18	%	5,402	972	Z9T00004	
計				6,374	P0000001	
単位当たり				6,374	P0000002	
[計算式] (ks)=FUNC_KIKAI((KS2c),0) 運転日当り換算値損料額						
114=FUNC_KIKAI(TM11301121,0) (KS2t)=(ks)×[B] 作業時排水損料 114=114×1						
(R13)=0.05 普通作業員数量 0.05=0.05						
[条件] [A] = 2　排水方法･動力源 作業時排水 発動発電機			[B] = 1.000　台	ﾎﾟﾝﾌﾟ台数		
[C] = 1　発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ 3kVA			[X] = 1　発動発電機規格区分 普通型			

【 第　2 号 施工単価表(JD10422-0001) 】

据付･撤去工　　1　現場 当り

(下水標準 第1巻 P64　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	0.08	人	23,700	1,896	TR0030	土木事業単価表 P783
計				1,896	P0000001	
単位当たり				1,896	P0000002	
[計算式] (R13)=0.08 普通作業員数量						
0.08=0.08						

【 第　1 号 施工パッケージ(SP010420-0001) 】
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
（Ⅰ-2-③-1　　,　　）　　1　t 当り 10,090.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.73				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	13.013	1,313	13.73	7,690	7,690	TM10300522	P2-1-23
【労務】			83.47				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	41.586	4,196	41.98	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	42.111	4,249	41.08	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
その他(労務)	0.413	41.69					
【材料】			2.80				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.828	285.3	2.80	138	147	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.049	5.01					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 9,566.6 × { (13.73／100×7,690／7,690)×13.73／13.73 ＋(41.98／100×30,200／28,900＋41.08／100×30,600／28,300)×83.47／(41.98＋41.08) ＋(2.80／100×147／138)×2.80／2.80 ＋(100－13.73－83.47－2.8)／100} ＝ 10,090.00							

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP010420-0001) 】　（続　き）
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
（Ⅰ-2-③-1　　,　　）　　1　t 当り 10,090.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP010410-0026) 】
現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t　　1　t 当り
(DID区間有　　,運搬距離20.0km以下　) (Ⅰ-2-③-1　　,　　) 11,720.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.79				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	13.072	1,532	13.79	7,690	7,890	TM10300522	P2-1-23
【労務】			83.40				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	41.758	4,894	42.15	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	42.287	4,956	41.25	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
【材料】			2.81				
軽油 ﾐﾆｭｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.838	332.6	2.81	138	147	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.045	5.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 11,112 × {							
(13.79／100×7,690／7,690)×13.79／13.79 ＋(42.15／100×30,200／28,900＋41.25／100×30,600／28,300)×83.40／(42.15＋41.25) ＋(2.81／100×147／138)×2.81／2.81							
＋(100－13.79－83.4－2.81)／100} ＝ 11,720.00							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP010410-0026) 】　(続　き)
現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t　　1　t 当り
(DID区間有　　,運搬距離20.0km以下　) (Ⅰ-2-③-1　　,　　) 11,720.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J6] = 9　片道運搬距離(km) 20.0km以下							

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り　土砂 小規模

1　m3 当り

(Ⅱ-1-③-1　,　)　2,248.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.723	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	42.060	945.5	40.26	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	31.619	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			7.11				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｷｭｰﾑ給油) 【910】	7.571	170.2	7.11	138	147	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.027	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,247.4 × { (18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,200／28,900＋33.90／100×23,700／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×147／138)×7.11／7.11 ＋(100－18.73－74.16－7.11)／100} ＝ 2,248.00							
[条件] [J1] ＝ 1　土質 土砂			[J2] ＝ 5	施工方法 上記以外(小規模)			

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】　(続　き)

床掘り　土砂 小規模

1　m3 当り

(Ⅱ-1-③-1　,　)　2,248.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し　小規模

（土砂　　,　　）（Ⅱ-1-③-12　　,　　）

1　m3 当り 4,034.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.329	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.604	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59
【労務】			87.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	47.025	1,897	50.03	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	21.076	850.2	19.35	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.706	754.6	17.77	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			3.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.369	135.9	3.14	138	147	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.884	35.68	0.84	154	161	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.007	0.24					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,063.8 × {							

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】　（続　き）

埋戻し　小規模

（土砂　　,　　）（Ⅱ-1-③-12　　,　　）

1　m3 当り 4,034.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(8.27／100×8,460／8,460＋0.60／100×535／535)×8.87／(8.27＋0.60) ＋(50.03／100×23,700／25,400＋19.35／100×30,600／28,300＋17.77／100×30,200／28,900)×87.15／(50.03＋19.35＋17.77) ＋(3.14／100×147／138＋0.84／100×161／154)×3.98／(3.14＋0.84) ＋{100－8.87－87.15－3.98)／100} ＝ 4,034.00							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	土質 土砂			

いわき市