

いわき市

|      |     |
|------|-----|
| 工事部門 |     |
| 工事番号 | 第 号 |

令和 7 年度

勿来錦第一 区画道路6-3号線外 2 線道路築造工事

設 計 書

勿来区画整理事務所

| 設 計 書   |  | 部長                    | 次長  | 次長 | 所長 | 次長 | 係長 | 検算者 | 設計者 |
|---|--|-----------------------|---|----|----|----|----|-----|-----|
| 工 事 名   | 勿来錦第一 区画道路6-3号線外 2 線道路築造工事   | 構<br>造<br>及<br>規<br>模 | 施工延長 L=201.3m<br>排水工 L=237.9m<br>路盤工 A=1,134.2㎡<br>宅地整地工 A=4,720.2㎡ |    |    |    |    |     |     |
| 工 事 箇 所   | いわき市錦町 地内  |                       |   |    |    |    |    |     |     |
| 工 事 費   | 設計金額 ￥ 46,992,000<br>工事価格 ￥ 42,720,000   |                       |   |    |    |    |    |     |     |
| 起工理由<br>いわき都市計画事業勿来錦第一土地区画整理事業の事業計画に基づき施工するものである。 | 仕様概要<br>(1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。<br>(2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。 |                       |   |    |    |    |    |     |     |
|   |  |                       |   |    |    |    |    |     |     |



| 本 工 事 費 内 訳 書                  |       |     |       |            |                       |           |
|--------------------------------|-------|-----|-------|------------|-----------------------|-----------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目          | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額        | 明 細 単 価 番 号           | 基 準       |
| 道路改良工事01                       | 1     | 式   |       | 46,992,000 | K0004                 |           |
| 道路築造工事<br>区画道路6-3号線            | 1     | 式   |       | 6,739,934  | U                     |           |
| 道路土工                           | 1     | 式   |       | 6,493,454  | V300180               |           |
| 路体盛土工                          | 1     | 式   |       | 423,720    | W804022               |           |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満             | 66    | m3  | 6,420 | 423,720    | SP210510-0003<br>P 1号 | II-1-②-1  |
| 路床盛土工                          | 1     | 式   |       | 324,315    | W804012               |           |
| 路床盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し | 372.5 | m3  | 379.8 | 141,475    | SP210520-0004<br>P 2号 | II-1-②-1  |
| 路床盛土<br>2.5m未満                 | 28    | m3  | 6,530 | 182,840    | SP210520-0003<br>P 3号 | II-1-②-1  |
| 盛土工                            | 1     | 式   |       | 604,153    | W604008               |           |
| タンバ締固め                         | 95.2  | m3  | 1,693 | 161,173    | SP210450-0001<br>P 4号 | II-1-③-12 |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満             | 69    | m3  | 6,420 | 442,980    | SP210510-0003<br>P 1号 | II-1-②-1  |
| 法面整形工                          | 1     | 式   |       | 76,579     | W404008               |           |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                                      |       |     |        |           |                       |              |
|--|-------|-----|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                              | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 明 細 単 価 番 号           | 基 準          |
| 法面整形<br>盛土部 ①質土、砂及び砂質土、粘性土<br>法面締固め有り 現場制約無し       | 103.5 | m2  | 739.9  | 76,579    | SP220010-0002<br>P 5号 | II-2-①-1     |
| 不足土工   | 1     | 式   |        | 1,807,935 | W                     |              |
| 購入土<br>良質土(ほぐした土量)<br>【910】                        | 840.9 | m3  | 2,150  | 1,807,935 | TT8350                | 土木事業単価表 P181 |
| 側溝工  | 1     | 式   |        | 2,279,438 | W208012               |              |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無し 基礎砕石施工有 | 5.8   | m   | 13,460 | 78,068    | S821420-0006<br>単 1号  | VI-1-⑥-1     |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無し 基礎砕石施工有 | 52    | m   | 15,220 | 791,440   | S821420-0004<br>単 2号  | VI-1-⑥-1     |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無し 基礎砕石施工有 | 32    | m   | 16,120 | 515,840   | S821420-0008<br>単 3号  | VI-1-⑥-1     |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>②18-8-40(普) 一般養生        | 2.85  | m3  | 27,940 | 79,629    | SP240010-0001<br>P 6号 | II-4-①-1     |
| 蓋版据付け<br>道路用3種300 41.2×9.5×50<br>昼間 時間制約無し         | 16    | 枚   | 2,361  | 380,121   | S821430-0001<br>単 4号  | VI-1-⑥-1     |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無し            | 18    | 枚   | 24,130 | 434,340   | S821430-0003<br>単 5号  | VI-1-⑥-1     |
| 路盤工  | 1     | 式   |        | 977,314   | W                     |              |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クワッション RC-40  | 588.6 | m2  | 689.1  | 405,604   | SP410030-0001<br>P 7号 | IV-1-①-1     |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費目・工種・種別・細目                                    | 数量    | 単位 | 単価     | 金額        | 明細単価番号                 | 基準           |
|--|-------|----|--------|-----------|------------------------|--------------|
| 再生骨材(骨材) クラッシュ<br>RC-40<br>【910】               | 1.88  | m3 | 2,150  | 4,042     | TT8454                 | 土木事業単価表 P211 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-40 | 550.6 | m2 | 1,031  | 567,668   | SP410040-0001<br>P 8号  | IV-1-①-1     |
| 安全管理費  | 1     | 式  |        | 246,480   | V                      |              |
| 交通誘導警備員  | 1     | 式  |        | 246,480   | W                      |              |
| 交通誘導警備員B                                       | 15    | 人日 | 16,432 | 246,480   | S010210-0001<br>単 6号   | II-5-21-1    |
| 道路築造工事<br>区画道路6-4号線                            | 1     | 式  |        | 7,708,623 | U                      | 処: 294,000   |
| 道路土工   | 1     | 式  |        | 7,379,983 | V300180                | 処: 294,000   |
| 土工   | 1     | 式  |        | 394,344   | W                      |              |
| 掘削 片切掘削<br>土砂                                  | 98.4  | m3 | 1,264  | 124,377   | SP210100-0002<br>P 9号  | II-1-②-1     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満                       | 305.6 | m3 | 883.4  | 269,967   | SP210510-0002<br>P 10号 | II-1-②-1     |
| 構造物撤去工   | 1     | 式  |        | 1,436,484 | W108066                | 処: 294,000   |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費目・工種・種別・細目  | 数量    | 単位 | 単価     | 金額        | 明細単価番号                 | 基準                                  |
|--|-------|----|--------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                     | 58.8  | m3 | 17,420 | 1,024,296 | S824010-0001<br>単 7号   | VI-1-④-1                            |
| 搬運機 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間無 欠付損耗費(良好)含む         | 58.8  | m3 | 2,010  | 118,188   | SP227010-0001<br>P 11号 | II-2-25-1                           |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(有筋)<br>(株)高崎クリン                         | 147   | t  | 2,000  | 294,000   | TFD020H203             | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 294,000 |
| 掘削工  | 1     | 式  |        | 12,220    | W104010                |                                     |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 5,000m3未満<br>押土無し 障害無し                            | 35.9  | m3 | 340.4  | 12,220    | SP210100-0003<br>P 12号 | II-1-②-1                            |
| 残土処理工  | 1     | 式  |        | 88,382    | W201006                |                                     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>1.0km以下 DID区間無 欠付損耗費(良好)含む | 134.3 | m3 | 523.6  | 70,319    | SP210110-0001<br>P 13号 | II-1-②-1                            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理   | 134.3 | m3 | 134.5  | 18,063    | SP210610-0001<br>P 14号 | II-1-②-1                            |
| 路体盛土工  | 1     | 式  |        | 479,257   | W804022                |                                     |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                                 | 61.1  | m3 | 247    | 15,091    | SP210510-0001<br>P 15号 | II-1-②-1                            |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満   | 72.3  | m3 | 6,420  | 464,166   | SP210510-0003<br>P 1号  | II-1-②-1                            |
| 路床盛土工  | 1     | 式  |        | 131,802   | W804012                |                                     |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費目・工種・種別・細目  | 数量    | 単位 | 単価     | 金額        | 明細単価番号                 | 基準           |
|--|-------|----|--------|-----------|------------------------|--------------|
| 路床盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                         | 32.9  | m3 | 379.8  | 12,495    | SP210520-0004<br>P 2号  | Ⅱ-1-②-1      |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満                                   | 1.2   | m3 | 928.8  | 1,114     | SP210520-0002<br>P 16号 | Ⅱ-1-②-1      |
| 路床盛土<br>2.5m未満   | 18.1  | m3 | 6,530  | 118,193   | SP210520-0003<br>P 3号  | Ⅱ-1-②-1      |
| 盛土工  | 1     | 式  |        | 1,052,105 | W604008                |              |
| タンバ締固め   | 42.5  | m3 | 1,693  | 71,952    | SP210450-0001<br>P 4号  | Ⅱ-1-③-12     |
| 路床盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                         | 269.4 | m3 | 379.8  | 102,318   | SP210520-0004<br>P 2号  | Ⅱ-1-②-1      |
| 岩ズリ  | 358.3 | m3 | 2,450  | 877,835   | L0018                  | 見積           |
| 不足土工   | 1     | 式  |        | 1,008,135 | W                      |              |
| 購入土<br>良質土(ほぐした土量)<br>【910】                            | 468.9 | m3 | 2,150  | 1,008,135 | TT8350                 | 土木事業単価表 P181 |
| 側溝工  | 1     | 式  |        | 1,812,577 | W208012                |              |
| U型側溝据付け<br>道路用3種 300A 300×300×2000<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 | 96.4  | m  | 10,060 | 969,784   | S821410-0004<br>単 8号   | Ⅵ-1-⑥-1      |
| 蓋版据付け<br>道路用3種300 41.2×9.5×50<br>昼間 時間制約無              | 173   | 枚  | 2,361  | 408,453   | S821430-0001<br>単 4号   | Ⅵ-1-⑥-1      |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費目・工種・種別・細目                                      | 数量  | 単位 | 単価     | 金額      | 明細単価番号                 | 基準       |
|--|-----|----|--------|---------|------------------------|----------|
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無           | 18  | 枚  | 24,130 | 434,340 | S821430-0003<br>単 5号   | Ⅵ-1-⑥-1  |
| 横断暗渠工  | 1   | 式  |        | 300,719 | W208012                |          |
| プレキャスト集水枡 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>基礎砕石有り         | 2   | 基  | 4,432  | 8,864   | SP222800-0004<br>P 17号 | Ⅱ-2-⑩-1  |
| 集水枡 (6-A)<br>600×600×H750                        | 2   | 基  | 48,600 | 97,200  | L0020                  | 見積       |
| 集水枡グレーチング(普通目)<br>600×600 (2枚割)                  | 2   | 組  | 48,200 | 96,400  | L0021                  | 見積       |
| 管(函)渠型側溝 据付<br>200mm以上300mm以下<br>基礎砕石有り          | 4.3 | m  | 22,850 | 98,255  | SP222790-0001<br>P 18号 | Ⅱ-2-⑩-1  |
| 路盤工  | 1   | 式  |        | 663,958 | W                      |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生7/ツァン RC-40 | 386 | m2 | 689.1  | 265,992 | SP410030-0001<br>P 7号  | Ⅳ-1-①-1  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-40   | 386 | m2 | 1,031  | 397,966 | SP410040-0001<br>P 8号  | Ⅳ-1-①-1  |
| 安全管理費  | 1   | 式  |        | 328,640 | V                      |          |
| 交通誘導警備員  | 1   | 式  |        | 328,640 | W                      |          |
| 交通誘導警備員B   | 20  | 人日 | 16,432 | 328,640 | S010210-0001<br>単 6号   | Ⅱ-5-21-1 |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費目・工種・種別・細目  | 数量   | 単位 | 単価    | 金額        | 明細単価番号                 | 基準      |
|--|------|----|-------|-----------|------------------------|---------|
| 道路築造工事<br>区画道路6-5号線  | 1    | 式  |       | 2,307,073 | U                      |         |
| 道路土工   | 1    | 式  |       | 2,208,481 | V300180                |         |
| 掘削工  | 1    | 式  |       | 9,429     | W104010                |         |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 5,000m3未満<br>押土無し 障害無し                            | 27.7 | m3 | 340.4 | 9,429     | SP210100-0003<br>P 12号 | Ⅱ-1-②-1 |
| 残土処理工  | 1    | 式  |       | 18,228    | W201006                |         |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>1.0km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む | 27.7 | m3 | 523.6 | 14,503    | SP210110-0001<br>P 13号 | Ⅱ-1-②-1 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理   | 27.7 | m3 | 134.5 | 3,725     | SP210610-0001<br>P 14号 | Ⅱ-1-②-1 |
| 路体盛土工  | 1    | 式  |       | 210,576   | W804022                |         |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満   | 32.8 | m3 | 6,420 | 210,576   | SP210510-0003<br>P 1号  | Ⅱ-1-②-1 |
| 路床盛土工  | 1    | 式  |       | 3,798     | W804012                |         |
| 路床盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                                     | 10   | m3 | 379.8 | 3,798     | SP210520-0004<br>P 2号  | Ⅱ-1-②-1 |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費目・工種・種別・細目  | 数量    | 単位 | 単価     | 金額        | 明細単価番号                | 基準           |
|--|-------|----|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| 盛土工  | 1     | 式  |        | 475,973   | W604008               |              |
| タンバ締固め   | 38.6  | m3 | 1,693  | 65,349    | SP210450-0001<br>P 4号 | Ⅱ-1-③-12     |
| 路床盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                         | 112.9 | m3 | 379.8  | 42,879    | SP210520-0004<br>P 2号 | Ⅱ-1-②-1      |
| 岩ズリ  | 150.1 | m3 | 2,450  | 367,745   | L0018                 | 見積           |
| 不足土工   | 1     | 式  |        | 161,680   | W                     |              |
| 購入土<br>良質土(ほぐした土量)<br>【910】                            | 75.2  | m3 | 2,150  | 161,680   | TT8350                | 土木事業単価表 P181 |
| 側溝工  | 1     | 式  |        | 1,054,270 | W208012               |              |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有      | 4     | m  | 13,460 | 53,840    | S821420-0006<br>単 1号  | Ⅵ-1-⑥-1      |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有      | 7     | m  | 15,220 | 106,540   | S821420-0004<br>単 2号  | Ⅵ-1-⑥-1      |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有      | 2     | m  | 16,120 | 32,240    | S821420-0008<br>単 3号  | Ⅵ-1-⑥-1      |
| U型側溝据付け<br>道路用3種 300A 300×300×2000<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 | 38.7  | m  | 10,060 | 389,322   | S821410-0004<br>単 8号  | Ⅵ-1-⑥-1      |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>②18-8-40(普) 一般養生            | 0.41  | m3 | 27,940 | 11,455    | SP240010-0001<br>P 6号 | Ⅱ-4-①-1      |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                             | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 明 細 単 価 番 号            | 基 準        |
|---|-------|-----|--------|-----------|------------------------|------------|
| 蓋版据付け<br>道路用3種300 41.2×9.5×50<br>昼間 時間制約無         | 93    | 枚   | 2,361  | 219,573   | S821430-0001<br>単 4 号  | VI-1-⑥-1   |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無            | 10    | 枚   | 24,130 | 241,300   | S821430-0002<br>単 9 号  | VI-1-⑥-1   |
| 路盤工   | 1     | 式   |        | 274,527   | W                      |            |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クワッチェン RC-40 | 159.6 | m2  | 689.1  | 109,980   | SP410030-0001<br>P 7 号 | IV-1-①-1   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整碎石 M-40    | 159.6 | m2  | 1,031  | 164,547   | SP410040-0001<br>P 8 号 | IV-1-①-1   |
| 安全管理費   | 1     | 式   |        | 98,592    | V                      |            |
| 交通誘導警備員   | 1     | 式   |        | 98,592    | W                      |            |
| 交通誘導警備員B  | 6     | 人日  | 16,432 | 98,592    | S010210-0001<br>単 6 号  | II-5-21-1  |
| 宅地整地工事  | 1     | 式   |        | 4,756,077 | U                      | 処: 482,200 |
| 宅地整地工   | 1     | 式   |        | 4,378,141 | V                      | 処: 482,200 |
| 土工  | 1     | 式   |        | 105,417   | W                      |            |

いわき市

### 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 明 細 単 価 番 号             | 基 準                                 |
|--|-------|-----|--------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 掘削 片切掘削<br>土砂  | 83.4  | m3  | 1,264  | 105,417   | SP210100-0002<br>P 9 号  | II-1-②-1                            |
| 舗装版撤去工   | 1     | 式   |        | 525,266   | W                       | 処: 148,800                          |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要             | 793.4 | m2  | 219.1  | 173,833   | SP430310-0001<br>P 19 号 | IV-3-②-1                            |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>22.0km以下 DID区間無 夕付損耗費(良好)含む | 39.6  | m3  | 5,117  | 202,633   | SP227010-0007<br>P 20 号 | II-2-25-1                           |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>アスファルト塊<br>(株)大三興業 小名浜事業所                   | 93    | t   | 1,600  | 148,800   | TFD030H110              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 148,800 |
| 排水構造物撤去工   | 1     | 式   |        | 1,585,407 | W500010                 | 処: 324,400                          |
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                 | 64.9  | m3  | 17,420 | 1,130,558 | S824010-0001<br>単 7 号   | VI-1-④-1                            |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間無 夕付損耗費(良好)含む   | 64.9  | m3  | 2,010  | 130,449   | SP227010-0001<br>P 11 号 | II-2-25-1                           |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(有筋)<br>(株)高崎グリーン                    | 162.2 | t   | 2,000  | 324,400   | TFD020H203              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 324,400 |
| 防護柵撤去工   | 1     | 式   |        | 77,474    | W513012                 | 処: 9,000                            |
| 防護柵(ガードレール)撤去工<br>コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B<br>時間制約無 夜間作業無        | 20    | m   | 1,675  | 33,500    | S810530-0002<br>単 10 号  | VI-2-③-1                            |
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                 | 1.8   | m3  | 17,420 | 31,356    | S824010-0001<br>単 7 号   | VI-1-④-1                            |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書   |         |     |       |           |                         |                                   |
|---|---------|-----|-------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量     | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 明細単価番号                  | 基 準                               |
| 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間無 欠付損耗費(良好)含む      | 1.8     | m3  | 2,010 | 3,618     | SP227010-0001<br>P 11 号 | Ⅱ-2-25-1                          |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(有筋)<br>(株)高崎クリーン                       | 4.5     | t   | 2,000 | 9,000     | TFD020H203              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 9,000 |
| 掘削工   | 1       | 式   |       | 160,668   | W104010                 |                                   |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 5,000m3未満<br>押土無し 障害無し                           | 472     | m3  | 340.4 | 160,668   | SP210100-0003<br>P 12 号 | Ⅱ-1-②-1                           |
| 残土処理工   | 1       | 式   |       | 365,508   | W201006                 |                                   |
| 土砂等運搬<br>標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>1.0km以下 DID区間無 欠付損耗費(良好)含む | 555.4   | m3  | 523.6 | 290,807   | SP210110-0001<br>P 13 号 | Ⅱ-1-②-1                           |
| 整地<br>残土受入れ地での処理  | 555.4   | m3  | 134.5 | 74,701    | SP210610-0001<br>P 14 号 | Ⅱ-1-②-1                           |
| 盛土運搬工   | 1       | 式   |       | 1,061,991 | W604008                 |                                   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満  | 1,377.6 | m3  | 247.3 | 340,680   | SP210020-0001<br>P 21 号 | Ⅱ-1-②-1                           |
| 土砂等運搬<br>標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>1.0km以下 DID区間無 欠付損耗費(良好)含む | 1,377.6 | m3  | 523.6 | 721,311   | SP210110-0001<br>P 13 号 | Ⅱ-1-②-1                           |
| 盛土工   | 1       | 式   |       | 496,410   | W604008                 |                                   |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満  | 298.8   | m3  | 883.4 | 263,959   | SP210510-0002<br>P 10 号 | Ⅱ-1-②-1                           |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                                    |       |     |        |            |                         |                |
|--|-------|-----|--------|------------|-------------------------|----------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額        | 明細単価番号                  | 基 準            |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し               | 941.1 | m3  | 247    | 232,451    | SP210510-0001<br>P 15 号 | Ⅱ-1-②-1        |
| 安全管理費  | 1     | 式   |        | 377,936    | V                       |                |
| 交通誘導警備員  | 1     | 式   |        | 377,936    | W                       |                |
| 交通誘導警備員B   | 23    | 人日  | 16,432 | 377,936    | S010210-0001<br>単 6 号   | Ⅱ-5-21-1       |
| 直接工事費計   |       |     |        | 21,511,707 | P0000001                |                |
| 共通仮設費計   | 1     | 式   |        | 4,075,195  | H03701                  |                |
| 共通仮設費(積上げ)                                       | 1     | 式   |        | 338,195    | H00802                  |                |
| 技術管理費  | 1     | 式   |        | 338,195    | H20005                  |                |
| スクリーウェイト貫入試験(旧スクエーション式サウンディング)<br>GL-10m以内 N値4以内 | 60.5  | m   | 5,590  | 338,195    | G203140-0001<br>委 1 号   | 令6委託設計 P2-2-10 |
| 共通仮設費(率化)  | 1     | 式   |        | 3,737,000  | H00803                  |                |
| 共通仮設費率分<br>21,380,858*16.97%*1.03                | 1     | 式   |        | 3,737,000  | Q00910                  |                |

いわき市

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|------------|--------|-----|
| 純工事費                                     | 1   | 式   |     | 25,586,902 | H00600 |     |
| 現場管理費<br>25,456,053*38.29%*1.05          | 1   | 式   |     | 10,233,000 | Q00601 |     |
| 工事原価                                     | 1   | 式   |     | 35,819,902 | H00500 |     |
| 一般管理費等<br>35,689,053*19.32%+14,275-9,302 | 1   | 式   |     | 6,900,098  | Q00501 |     |
| 工事価格                                     | 1   | 式   |     | 42,720,000 | H00400 |     |
| 消費税等相当額<br>42,720,000*10.00%             | 1   | 式   |     | 4,272,000  | Q00401 |     |
| 合計                                       |     |     |     | 46,992,000 | Q00402 |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |
|  |     |     |     |            |        |     |

いわき市

| 【 第 1 号 施工単価表(S821420-0006) 】   |       |     |                                     |          |                       |                             |
|---|-------|-----|-------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 <span style="float: right;">10 m 当り</span>   |       |     |                                     |          |                       |                             |
| (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ) (VI-1-⑥-1 , )   |       |     |                                     |          |                       |                             |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                 | 金 額      | 明細単価番号                | 基 準                         |
| 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>時間的制約なし   | 10    | m   | 6,480.24                            | 64,802.4 | TTDG31_M              | 土木事業単価表 P658<br>4週8休補正(月単位) |
| 勾配調整型側溝B(車道) X I Ba400<br>A300×C400×L2000 435kg/本<br>【910】  | 5     | 本   | 13,400                              | 67,000   | TT2662                | 土木事業単価表 P321                |
| 生コンクリート単価<br>18-8-40 60% ②<br>高炉セメントB種  | 0.08  | m3  | 18,100                              | 1,448    | SN2401-0002<br>単 11 号 | 福島独自                        |
| 再生骨材(骨材) クラッシュラン<br>RC-40<br>【910】  | 0.612 | m3  | 2,150                               | 1,315.8  | TT8454                | 土木事業単価表 P211                |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式   |                                     | 33.8     | Z3000004              |                             |
| 計   |       |     |                                     | 134,600  | P0000001              |                             |
| 単位当たり   |       |     |                                     | 13,460   | P0000002              |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価<br>6,480.24=FUNC_TANKA(TTDG31_M)<br>(DHH)=(K4) 補正<br>1=1<br>(NC2)=[H]×1.06 底部コンクリート数量(マス分含む)<br>0.08=0.075×1.06<br>(S3)=[G]×1.20 砕石数量(マス分含む)<br>0.612=0.51×1.20 |       |     |                                     |          |                       |                             |
| [条件]<br>[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無   |       |     |                                     |          |                       |                             |
|   |       |     | [B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 |          |                       |                             |

いわき市







勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 5 号 施工単価表(S821430-0003) 】  |     |     |   |        |          |                             | 1 枚 当り |
|--|-----|-----|---|--------|----------|-----------------------------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下  |     |     |   |        |          |                             |        |
| (昼間 時間制約無 , ) (VI-1-⑥-1 , )  |     |     |   |        |          |                             |        |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                         |        |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け  | 1   | 枚   | 395.2   | 395.2  | TTDG49_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正(月単位) |        |
| ダクタイルグレーチング<br>Ⅷ-H-a-300B  | 1   | 枚   | 23,730  | 23,730 | L0002    | 見積                          |        |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |   | 4.8    | Z3000004 |                             |        |
| 計  |     |     |   | 24,130 | P0000001 |                             |        |
| 単位当たり  |     |     |   | 24,130 | P0000002 |                             |        |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価<br>395.2=FUNC_TANKA(TTDG49_M)<br>(DHH1)=(K2) 補正<br>1=1 |     |     |   |        |          |                             |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無             |     |     | [B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |        |          |                             |        |
|  |     |     |   |        |          |                             |        |
|  |     |     |   |        |          |                             |        |
|  |     |     |   |        |          |                             |        |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 6 号 施工単価表(S010210-0001) 】      |     |     |        |        |          |                             | 1 人日 当り |
|------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|-----------------------------|---------|
| 交通誘導警備員B                           |     |     |        |        |          |                             |         |
| (Ⅱ-5-21-1 , )                      |     |     |        |        |          |                             |         |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                         |         |
| 交通誘導警備員B<br>[0.908]<br>【900】       | 1   | 人   | 16,432 | 16,432 | TR0900   | 土木事業単価表 P837<br>4週8休補正(月単位) |         |
| 計                                  |     |     |        | 16,432 | P0000001 |                             |         |
| 単位当たり                              |     |     |        | 16,432 | P0000002 |                             |         |
| [条件]<br>[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |
|                                    |     |     |        |        |          |                             |         |

いわき市

| 【 第 7 号 施工単価表(S824010-0001) 】  |     |     |           |           |          |                             |
|--|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工  |     |     |           |           |          | 1 m3 当り                     |
| (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 ) (VI-1-④-1 )  |     |     |           |           |          |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 明細単価番号   | 基 準                         |
| 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械<br>時間的制約なし  | 1   | m3  | 17,412.15 | 17,412.15 | TTDH17_M | 土木事業単価表 P662<br>4週8休補正(月単位) |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |           | 7.85      | Z3000004 |                             |
| 計  |     |     |           | 17,420    | P0000001 |                             |
| 単位当たり  |     |     |           | 17,420    | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価<br>17,412.15=FUNC_TANKA(TTDH17_M)<br>(DHH)=(K1) 補正<br>1=1                            |     |     |           |           |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [B] = 1 工法区分 機械施工<br>[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要 |     |     |           |           |          |                             |
|  |     |     |           |           |          |                             |
|  |     |     |           |           |          |                             |
|  |     |     |           |           |          |                             |
|  |     |     |           |           |          |                             |
|  |     |     |           |           |          |                             |

| 【 第 8 号 施工単価表(S821410-0004) 】  |       |     |          |          |          |                             |
|--|-------|-----|----------|----------|----------|-----------------------------|
| U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000  |       |     |          |          |          | 10 m 当り                     |
| (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ) (VI-1-⑥-1 )  |       |     |          |          |          |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号   | 基 準                         |
| U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>時間的制約なし 据付け  | 10    | m   | 4,259.84 | 42,598.4 | TTDG03_M | 土木事業単価表 P657<br>4週8休補正(月単位) |
| U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA1300A<br>a300×c300×L2000 419kg/本<br>【B00】   | 5     | 本   | 11,300   | 56,500   | TT2000   | 土木事業単価表 P297                |
| 再生骨材(骨材) クラッシュラン<br>RC-40<br>【910】   | 0.672 | m3  | 2,150    | 1,444.8  | TT8454   | 土木事業単価表 P211                |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1     | 式   |          | 56.8     | Z3000004 |                             |
| 計  |       |     |          | 100,600  | P0000001 |                             |
| 単位当たり  |       |     |          | 10,060   | P0000002 |                             |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価<br>4,259.84=FUNC_TANKA(TTDG03_M)<br>(DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正<br>1=1×1×1<br>(S2)=[J]×1.20 碎石数量(※分含む)<br>0.672=0.56×1.20   |       |     |          |          |          |                             |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し<br>[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000<br>[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有<br>[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40~0 [J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量<br>[K] = 5.000 個 側溝設計数量 |       |     |          |          |          |                             |
|  |       |     |          |          |          |                             |
|  |       |     |          |          |          |                             |
|  |       |     |          |          |          |                             |
|  |       |     |          |          |          |                             |
|  |       |     |          |          |          |                             |

勿来錦第一 区画道路6-3号線外 2線道路築造工事

| 【 第 9 号 施工単価表 (S821430-0002) 】   |     |     |        |        |          |                              |
|--|-----|-----|--------|--------|----------|------------------------------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 , ) (VI-1-⑥-1 , )   |     |     |        |        |          | 1 枚 当り                       |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                          |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け  | 1   | 枚   | 395.2  | 395.2  | TTDG49_M | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正 (月単位) |
| ダクタイルグレーチング<br>Ⅷ-H-a-300B  | 1   | 枚   | 23,730 | 23,730 | L0002    | 見積                           |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |        | 4.8    | Z3000004 |                              |
| 計  |     |     |        | 24,130 | P0000001 |                              |
| 単位当たり  |     |     |        | 24,130 | P0000002 |                              |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価<br>395.2=FUNC_TANKA(TTDG49_M)<br>(DHH1)=(K2) 補正<br>1=1   |     |     |        |        |          |                              |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種<br>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |          |                              |
|  |     |     |        |        |          |                              |
|  |     |     |        |        |          |                              |
|  |     |     |        |        |          |                              |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外 2線道路築造工事

| 【 第 10 号 施工単価表 (S810530-0002) 】   |     |     |         |         |          |                              |
|---|-----|-----|---------|---------|----------|------------------------------|
| 防護柵 (ガードレール) 撤去工 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B<br>(時間制約無 夜間作業無 , ) (VI-2-③-1 , )                                   |     |     |         |         |          | 1 m 当り                       |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準                          |
| ガードレール 撤去 コンクリート建込<br>Gr-A, B, C-2B<br>【C00】  | 1   | m   | 1,674.4 | 1,674.4 | TTA396_M | 土木事業単価表 P583<br>4週8休補正 (月単位) |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |         | 0.6     | Z3000004 |                              |
| 計   |     |     |         | 1,675   | P0000001 |                              |
| 単位当たり   |     |     |         | 1,675   | P0000002 |                              |
| [計算式]<br>(s jt)=FUNC_TANKA((S Jc)) 市場単価<br>1,674.4=FUNC_TANKA(TTA396_M)<br>(S JH)=(K1) × (K2) 補正<br>1=1 × 1 |     |     |         |         |          |                              |
| [条件]<br>[A] = 6 施工区分 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B [B] = 1 時間制約 時間制約無<br>[C] = 1 夜間作業 夜間作業無                        |     |     |         |         |          |                              |
|   |     |     |         |         |          |                              |
|   |     |     |         |         |          |                              |
|   |     |     |         |         |          |                              |

いわき市



勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ(SP210510-0003) 】   |          |       |        |        |        |        |                             |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 路体(築堤)盛土 2.5m未満  |          |       |        |        |        |        |                             |
| (Ⅱ-1-②-1 , )   |          |       |        |        |        |        |                             |
| 1 m3 当り<br>6,420.00円   |          |       |        |        |        |        |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |          |       | 0.70   |        |        |        |                             |
| 振動ロー(舗装用・ハンドガイト式)<br>0.8-1.1t<br>排対型同値 【B00】   | 0.703    | 45.16 | 0.70   | 1,560  | 1,590  | TK2602 | 土木事業単価表 P566<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】   |          |       | 99.06  |        |        |        |                             |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>【900】  | 89.424   | 5,741 | 90.63  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.769]<br>【900】  | 9.583    | 615.2 | 8.43   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】   |          |       | 0.24   |        |        |        |                             |
| 軽油<br>ミコーラー(ハンドロー給油)<br>【910】  | 0.261    | 16.77 | 0.24   | 134    | 148    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】   | 0.029    | 1.87  |        |        |        |        |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 6,330.2 × {<br>(0.70/100 × 1,590/1,560) × 0.70/0.70<br>+ (90.63/100 × 23,920/23,900 + 8.43/100 × 30,784/26,700) × 99.06/(90.63 + 8.43)<br>+ (0.24/100 × 148/134) × 0.24/0.24<br>+ (100 - 0.7 - 99.06 - 0.24)/100} = 6,420.00 |          |       |        |        |        |        |                             |
| [条件]<br>【J1】 = 1 施工幅員 2.5m未満   |          |       |        |        |        |        |                             |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 2 号 施工パッケージ(SP210520-0004) 】   |          |       |        |        |        |        |                             |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し  |          |       |        |        |        |        |                             |
| (Ⅱ-1-②-1 , )   |          |       |        |        |        |        |                             |
| 1 m3 当り<br>379.80円   |          |       |        |        |        |        |                             |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |          |       | 18.46  |        |        |        |                             |
| ブルドーザ[湿地]<br>7t級<br>【B00】  | 10.348   | 39.3  | 9.86   | 6,010  | 6,720  | TK2780 | 土木事業単価表 P570<br>4週8休補正(月単位) |
| 振動ロー(フラットシグナル)貨料<br>;質量11~12t<br>排対型同値 【B00】   | 8.215    | 31.2  | 8.60   | 11,200 | 11,400 | TK0890 | 土木事業単価表 P567<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】   |          |       | 65.59  |        |        |        |                             |
| 運転手(特殊)<br>[0.778]<br>【900】  | 45.972   | 174.6 | 45.48  | 27,700 | 29,848 | TR0120 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>【900】  | 18.889   | 71.74 | 20.11  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】   |          |       | 15.95  |        |        |        |                             |
| 軽油<br>ミコーラー(ハンドロー給油)<br>【910】  | 16.532   | 62.79 | 15.95  | 134    | 148    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】   | 0.044    | 0.17  |        |        |        |        |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 356.47 × {<br>(9.86/100 × 6,720/6,010 + 8.60/100 × 11,400/11,200) × 18.46/(9.86 + 8.60)<br>+ (45.48/100 × 29,848/27,700 + 20.11/100 × 23,920/23,900) × 65.59/(45.48 + 20.11)<br>+ (15.95/100 × 148/134) × 15.95/15.95<br>+ (100 - 18.46 - 65.59 - 15.95)/100} = 379.80 |          |       |        |        |        |        |                             |

いわき市



勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 4 号 施工パッケージ(SP210450-0001) 】        |             |                |               |        |        |        |                             |
|---|-------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| タンバ締固め                                  |             |                |               |        |        |        |                             |
| ( II-1-③-12 )                           |             |                |               |        |        |        |                             |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比(%)    | 金 額            | 構成比(%)        | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】                                    |             |                | 1.24          |        |        |        |                             |
| タンバ及びランマ<br>60~80kg<br>【B00】            | 1.289       | 21.82          | 1.24          | 471    | 530    | TK2620 | 土木事業単価表 P567<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】                                    |             |                | 97.05         |        |        |        |                             |
| 特殊作業員<br>【0.769】<br>【900】               | 54.560      | 923.7          | 51.22         | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>【0.828】<br>【900】               | 42.380      | 717.5          | 45.83         | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】                                    |             |                | 1.71          |        |        |        |                             |
| レキエラガツリン<br>スタント<br>【910】               | 1.760       | 29.8           | 1.71          | 149    | 166    | TT0240 | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】                                  |             |                |               |        |        |        |                             |
|   | 0.011       | 0.18           |               |        |        |        |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,564.3 × {     |             |                |               |        |        |        |                             |
| (1.24/100×530/471)×1.24/1.24            |             |                |               |        |        |        |                             |
| + (51.22/100×30,784/26,700+45.83/       | 100×23,920/ | 23,900)×97.05/ | (51.22+45.83) |        |        |        |                             |
| + (1.71/100×166/149)×1.71/1.71          |             |                |               |        |        |        |                             |
| + (100-1.24-97.05-1.71)/100} = 1,693.00 |             |                |               |        |        |        |                             |
| [条件]<br>【J1】 = 1 費用の内訳 全ての費用            |             |                |               |        |        |        |                             |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 5 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】               |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土                        |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
| (法面締固め有り , 現場制約無し ) ( II-2-①-1 )               |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比(%)    | 金 額               | 構成比(%)                | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |             |                   | 12.19                 |                     |        |        |                             |
| バックホ【クローラ型】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排対型同値 【B00】 | 12.631      | 93.46             | 12.19                 | 8,800               | 9,680  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| 【労務】   |             |                   | 75.67                 |                     |        |        |                             |
| 普通作業員<br>【0.828】<br>【900】                      | 29.112      | 215.4             | 30.88                 | 23,900              | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 運転手(特殊)<br>【0.778】<br>【900】                    | 28.625      | 211.8             | 28.21                 | 27,700              | 29,848 | TR0120 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>【0.775】<br>【900】                    | 16.962      | 125.5             | 16.58                 | 28,900              | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】   |             |                   | 12.14                 |                     |        |        |                             |
| 軽油<br>ミコーラー(ハートロ#給油)<br>【910】                  | 12.630      | 93.45             | 12.14                 | 134                 | 148    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】   |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
|  | 0.040       | 0.29              |                       |                     |        |        |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 697.02 × {             |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
| (12.19/100×9,680/8,800)×12.19/12.19            |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
| + (30.88/100×23,920/23,900+28.21/              | 100×29,848/ | 27,700+16.58/100× | 31,408/28,900)×75.67/ | (30.88+28.21+16.58) |        |        |                             |
| + (12.14/100×148/134)×12.14/12.14              |             |                   |                       |                     |        |        |                             |
| + (100-12.19-75.67-12.14)/100} = 739.90        |             |                   |                       |                     |        |        |                             |

いわき市





勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 7 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 (続 き)  |          |       |                      |                          |         |        |              | 1 | m2 当り   |
|---|----------|-------|----------------------|--------------------------|---------|--------|--------------|---|---------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工  |          |       |                      |                          |         |        |              |   |         |
| (再生クラッシュラン RC-40 , ) (IV-1-①-1 , )  |          |       |                      |                          |         |        |              |   | 689.10円 |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%)               | 基準地区単価                   | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |   |         |
| 再生骨材(骨材) クラッシュラン RC-40<br>【910】   | 59.469   | 409.8 | 78.02                | 738,000                  | 322,500 | TT8454 | 土木事業単価表 P211 |   |         |
| 軽油<br>ミニローラー(ハートル給油)<br>【910】   | 2.561    | 17.65 | 1.33                 | 134                      | 148     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |         |
| その他(材料)   | 0.226    | 1.56  |                      |                          |         |        |              |   |         |
| 【端数調整】  | 0.026    | 0.17  |                      |                          |         |        |              |   |         |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,202.1 × {<br>(1.87/100×17,600/17,900+1.48/100×13,700/13,600+0.48/100×4,970/4,480)×4.67/(1.87+1.48+0.48)<br>+ (7.32/100×29,848/27,700+2.44/100×30,784/26,700+2.38/100×23,920/23,900+0.72/100×31,408/28,900)×15.69/(7.32+<br>2.44+2.38+0.72)<br>+ (78.02/100×322,500/738,000+1.33/100×148/134)×79.64/(78.02+1.33)<br>+ (100-4.67-15.69-79.64)/100} = 689.10 |          |       |                      |                          |         |        |              |   |         |
| [条件]<br>[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚<br>[J3] = 6 材料 再生クラッシュラン RC-40  |          |       | [J2] = 1<br>[J4] = 1 | 施工区分 1層施工<br>費用の内訳 全ての費用 |         |        |              |   |         |
|   |          |       |                      |                          |         |        |              |   |         |
|   |          |       |                      |                          |         |        |              |   |         |
|   |          |       |                      |                          |         |        |              |   |         |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 8 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】                           |          |       |        |        |        |            |                             | 1 | m2 当り     |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|------------|-----------------------------|---|-----------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                               |          |       |        |        |        |            |                             |   |           |
| (粒度調整砕石 M-40 , ) (IV-1-①-1 , )                             |          |       |        |        |        |            |                             |   | 1,031.00円 |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                         |   |           |
| 【機械】   |          |       | 9.88   |        |        |            |                             |   |           |
| モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準<br>幅3.1m<br>供用日当り換算損料 A地区            | 2.151    | 22.18 | 3.96   | 17,900 | 17,600 | TM50700022 | P2-1-56                     |   |           |
| ロードローラー 排対型:2次基準<br>マカダム 運転質量10t 締固め幅2.1m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.742    | 17.96 | 3.13   | 13,600 | 13,700 | TM50800022 | P2-1-57                     |   |           |
| タイヤ<br>質量8t~20t<br>【B00】                                   | 0.619    | 6.38  | 1.01   | 4,480  | 4,970  | TK2630     | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| その他(機械)  | 0.991    | 10.22 |        |        |        |            |                             |   |           |
| 【労務】   |          |       | 33.13  |        |        |            |                             |   |           |
| 運転手(特殊)<br>【0.778】<br>【900】                                | 9.205    | 94.9  | 15.46  | 27,700 | 29,848 | TR0120     | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| 特殊作業員<br>【0.769】<br>【900】                                  | 3.280    | 33.82 | 5.15   | 26,700 | 30,784 | TR0020     | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| 普通作業員<br>【0.828】<br>【900】                                  | 2.781    | 28.67 | 5.03   | 23,900 | 23,920 | TR0030     | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| 土木一般世話役<br>【0.775】<br>【900】                                | 0.913    | 9.41  | 1.52   | 28,900 | 31,408 | TR0010     | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |   |           |
| その他(労務)  | 3.556    | 36.66 |        |        |        |            |                             |   |           |
| 【材料】   |          |       | 56.99  |        |        |            |                             |   |           |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 8 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き)   |          |       |        |   |         |        |                      |
|--|----------|-------|--------|---|---------|--------|----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-40 , ) (IV-1-①-1 , )   |          |       |        |   |         |        | 1 m2 当り<br>1,031.00円 |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準                  |
| 粒度調整砕石<br>M-40 40~0mm<br>【910】   | 72.144   | 743.8 | 53.57  | 240,000   | 585,000 | TT8344 | 土木事業単価表 P181         |
| 軽油<br>ミニローラー(ハートル給油)<br>【910】  | 1.715    | 17.68 | 2.81   | 134   | 148     | TT0250 | 土木事業単価表 P247         |
| その他(材料)  | 0.798    | 8.23  |        |   |         |        |                      |
| 【端数調整】   | 0.105    | 1.09  |        |   |         |        |                      |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 569.67 × {<br>(3.96/100×17,600/17,900+3.13/100×13,700/13,600+1.01/100×4,970/4,480)×9.88/(3.96+3.13+1.01)<br>+ (15.46/100×29,848/27,700+5.15/100×30,784/26,700+5.03/100×23,920/23,900+1.52/100×31,408/28,900)×33.13/(15.46<br>+5.15+5.03+1.52)<br>+ (53.57/100×585,000/240,000+2.81/100×148/134)×56.99/(53.57+2.81)<br>+ (100-9.88-33.13-56.99)/100} = 1,031.00 |          |       |        |   |         |        |                      |
| [条件]<br>【J1】 = 11 材料 粒度調整砕石 M-40<br>【J5】 = 1 施工区分 1層施工   |          |       |        | 【J4】 = 150.000 mm 全仕上り厚<br>【J7】 = 1 費用の内訳 全ての費用 |         |        |                      |
|  |          |       |        |   |         |        |                      |
|  |          |       |        |   |         |        |                      |
|  |          |       |        |   |         |        |                      |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 9 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】  |          |       |        |                    |        |             |                             |
|---|----------|-------|--------|--------------------|--------|-------------|-----------------------------|
| 掘削 片切掘削 土砂<br>(II-1-②-1 , )   |          |       |        |                    |        |             | 1 m3 当り<br>1,264.00円        |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価             | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                         |
| 【機械】  |          |       | 10.05  |                    |        |             |                             |
| バックホウ 排対型:3次基準<br>クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区  | 9.684    | 122.4 | 10.05  | 20,600             | 20,100 | TM802002421 | P2-1-12                     |
| 【労務】  |          |       | 84.73  |                    |        |             |                             |
| 普通作業員<br>【0.828】<br>【900】   | 73.813   | 933   | 74.64  | 23,900             | 23,920 | TR0030      | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 運転手(特殊)<br>【0.778】<br>【900】   | 10.736   | 135.7 | 10.09  | 27,700             | 29,848 | TR0120      | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】  |          |       | 5.22   |                    |        |             |                             |
| 軽油<br>ミニローラー(ハートル給油)<br>【910】   | 5.696    | 72    | 5.22   | 134                | 148    | TT0250      | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】  | 0.071    | 0.9   |        |                    |        |             |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,249 × {<br>(10.05/100×20,100/20,600)×10.05/10.05<br>+ (74.64/100×23,920/23,900+10.09/100×29,848/27,700)×84.73/(74.64+10.09)<br>+ (5.22/100×148/134)×5.22/5.22<br>+ (100-10.05-84.73-5.22)/100} = 1,264.00 |          |       |        |                    |        |             |                             |
| [条件]<br>【J1】 = 1 土質 土砂  |          |       |        | 【J2】 = 2 施工方法 片切掘削 |        |             |                             |

いわき市





勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 12 号 施工パッケージ(SP210100-0003) 】  |          |       |        |  |        |             |                             |
|--|----------|-------|--------|--|--------|-------------|-----------------------------|
| 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満<br>(押土無し , 障害無し ) (II-1-②-1 )  |          |       |        |  |        |             | 1 m3 当り<br>340.40円          |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価                                       | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                         |
| 【機械】   |          |       | 44.26  |  |        |             |                             |
| バックホウ 排対型:3次基準<br>クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区   | 41.598   | 141.6 | 44.26  | 20,600                                       | 20,100 | TM802002421 | P2-1-12                     |
| 【労務】   |          |       | 36.73  |  |        |             |                             |
| 運転手(特殊)<br>【0.778】<br>【900】  | 38.132   | 129.8 | 36.73  | 27,700                                       | 29,848 | TR0120      | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】   |          |       | 19.01  |  |        |             |                             |
| 軽油<br>マイクロ(パトロール給油)<br>【910】   | 20.232   | 68.87 | 19.01  | 134  | 148    | TT0250      | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】   | 0.038    | 0.13  |        |  |        |             |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 328.03 × {<br>(44.26/100 × 20,100/20,600) × 44.26/44.26<br>+ (36.73/100 × 29,848/27,700) × 36.73/36.73<br>+ (19.01/100 × 148/134) × 19.01/19.01<br>+ (100 - 44.26 - 36.73 - 19.01)/100} = 340.40 |          |       |        |  |        |             |                             |
| [条件]<br>【J1】 = 1 土質 土砂<br>【J4】 = 2 押土の有無 押土無し<br>【J6】 = 3 施工数量 5,000m3未満   |          |       |        | 【J2】 = 1 施工方法 オープンカット<br>【J5】 = 1 障害の有無 障害無し |        |             |                             |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【 第 13 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】  |          |       |        |        |        |             |                             |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------------------------|
| 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(1.0km以下 DID区間無 , タイ損耗費(良好)含む ) (II-1-②-1 )   |          |       |        |        |        |             | 1 m3 当り<br>523.60円          |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                         |
| 【機械】   |          |       | 45.59  |        |        |             |                             |
| ダンプトラック<br>オンロード・ティール 10t 積級<br>供用日当り換算損料 A地区  | 42.303   | 221.5 | 45.59  | 20,667 | 20,847 | TM103000521 | P2-1-22                     |
| 【労務】   |          |       | 39.52  |        |        |             |                             |
| 運転手(一般)<br>【0.793】<br>【900】  | 42.532   | 222.7 | 39.52  | 22,400 | 26,208 | TR0130      | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】   |          |       | 14.89  |        |        |             |                             |
| 軽油<br>マイクロ(パトロール給油)<br>【910】   | 15.130   | 79.22 | 14.89  | 134    | 148    | TT0250      | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】   | 0.035    | 0.18  |        |        |        |             |                             |
| [計算式]<br>(At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料<br>20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0)<br>(At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイ損耗費(10t良好)単価<br>747=FUNC_TANKA(TM0404)<br>(At005)=(At002)+(At004) 割増後損料<br>20,847=20100+747 |          |       |        |        |        |             |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 481.74 × {<br>(45.59/100 × 20,847/20,667) × 45.59/45.59<br>+ (39.52/100 × 26,208/22,400) × 39.52/39.52<br>+ (14.89/100 × 148/134) × 14.89/14.89                                    |          |       |        |        |        |             |                             |

いわき市







勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【第17号 施工パッケージ(SP222800-0004)】                                |          |       |        |        |        |        |                             |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下<br>(基礎砕石有り , ) (II-2-⑩-1 , )     |          |       |        |        |        |        | 1 基 当り<br>4,432.00円         |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |          |       | 15.89  |        |        |        |                             |
| バックホ[クローラ型・クレーン機能付]1.7t吊<br>山積0.28m3(平積0.2m3)<br>排対型同値 【B00】 | 12.676   | 561.8 | 12.82  | 5,810  | 6,130  | TK9206 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(機械)  | 3.035    | 134.5 |        |        |        |        |                             |
| 【労務】   |          |       | 80.76  |        |        |        |                             |
| 運転手(特殊)<br>[0.778]<br>【900】                                  | 47.180   | 2,091 | 46.73  | 27,700 | 29,848 | TR0120 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>【900】                                    | 10.250   | 454.3 | 10.93  | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.775]<br>【900】                                  | 5.661    | 250.9 | 5.56   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.769]<br>【900】                                    | 2.074    | 91.94 | 1.92   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)  | 15.630   | 692.7 |        |        |        |        |                             |
| 【材料】   |          |       | 3.35   |        |        |        |                             |
| 軽油<br>ニローリ(バートル給油)<br>【910】                                  | 2.793    | 123.8 | 2.70   | 134    | 148    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |
| その他(材料)  | 0.673    | 29.81 |        |        |        |        |                             |

いわき市

勿来錦第一 区画道路6-3号線外2線道路築造工事

| 【第17号 施工パッケージ(SP222800-0004)】 (続 き)  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|--|----------|------|----------------------|--|--------|--------|---------------------|
| プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下<br>(基礎砕石有り , ) (II-2-⑩-1 , )   |          |      |                      |  |        |        | 1 基 当り<br>4,432.00円 |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額  | 構成比(%)               | 基準地区単価                                   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                 |
| 【端数調整】   | 0.028    | 1.25 |                      |  |        |        |                     |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 4,153.7 × {<br>(12.82/100 × 6,130/5,810) × 15.89/12.82<br>+ (46.73/100 × 29,848/27,700 + 10.93/100 × 23,920/23,900 + 5.56/100 × 31,408/28,900 + 1.92/100 × 30,784/26,700) × 80.76/46.7<br>+ (2.70/100 × 148/134) × 3.35/2.70<br>+ (100 - 15.89 - 80.76 - 3.35)/100} = 4,432.00 |          |      |                      |  |        |        |                     |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 据付<br>[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り  |          |      | [J2] = 2<br>[J4] = 1 | 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下<br>費用の内訳 全ての費用 |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |
|  |          |      |                      |  |        |        |                     |

いわき市

| 【 第 18 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】                            |          |        |        |        |        |        |                             |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下<br>(基礎砕石有り , ) (II-2-⑩-1 , )      |          |        |        |        |        |        | 1 m 当り<br>22,850.00円        |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                         |
| 【機械】   |          |        | 1.77   |        |        |        |                             |
| バックホ[クローラ型・クレーン機能付]1.7t吊<br>山積0.28m3(平積0.2m3)<br>排対型同値 【B00】 | 1.134    | 259.1  | 1.31   | 5,810  | 6,130  | TK9206 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(機械)  | 0.398    | 91     |        |        |        |        |                             |
| 【労務】   |          |        | 21.01  |        |        |        |                             |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>【900】                                    | 4.180    | 955.2  | 5.09   | 23,900 | 23,920 | TR0030 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 土木一般世話役<br>[0.775]<br>【900】                                  | 4.120    | 941.4  | 4.62   | 28,900 | 31,408 | TR0010 | 土木事業単価表 P835<br>4週8休補正(月単位) |
| 運転手(特殊)<br>[0.778]<br>【900】                                  | 3.917    | 895    | 4.43   | 27,700 | 29,848 | TR0120 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員<br>[0.769]<br>【900】                                    | 1.343    | 306.9  | 1.42   | 26,700 | 30,784 | TR0020 | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| その他(労務)  | 4.748    | 1,085  |        |        |        |        |                             |
| 【材料】   |          |        | 77.22  |        |        |        |                             |
| 異形カルハート 遠心ホックスカルハート(I型)<br>VII-A-a-300 CSB I型<br>【B00】       | 79.247   | 18,108 | 76.30  | 14,300 | 18,100 | TT5703 | 土木事業単価表 P338                |
| 軽油<br>マイクロ(ハートル給油)<br>【910】                                  | 0.616    | 140.8  | 0.68   | 134    | 148    | TT0250 | 土木事業単価表 P247                |

いわき市

| 【 第 18 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】 (続 き)   |          |       |                      |   |        |        |                      |
|---|----------|-------|----------------------|---|--------|--------|----------------------|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下<br>(基礎砕石有り , ) (II-2-⑩-1 , )   |          |       |                      |   |        |        | 1 m 当り<br>22,850.00円 |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%)               | 基準地区単価                                    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                  |
| その他(材料)   | 0.249    | 56.89 |                      |   |        |        |                      |
| 【端数調整】  | 0.048    | 10.71 |                      |   |        |        |                      |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 18,751 × {<br>(1.31/100×6,130/5,810)×1.77/1.31<br>+ (5.09/100×23,920/23,900+4.62/100×31,408/28,900+4.43/100×29,848/27,700+1.42/100×30,784/26,700)×21.01/(5.09+<br>4.62+4.43+1.42)<br>+ (76.30/100×18,100/14,300+0.68/100×148/134)×77.22/(76.30+0.68)<br>+ (100-1.77-21.01-77.22)/100} = 22,850.00 |          |       |                      |   |        |        |                      |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 据付<br>[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り   |          |       | [J2] = 1<br>[J4] = 1 | 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下<br>費用の内訳 全ての費用 |        |        |                      |
|   |          |       |                      |   |        |        |                      |
|   |          |       |                      |   |        |        |                      |
|   |          |       |                      |   |        |        |                      |
|   |          |       |                      |   |        |        |                      |
|   |          |       |                      |   |        |        |                      |
|   |          |       |                      |   |        |        |                      |

いわき市





| 【 第 21 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】   |          |       |          |                   |        |             |                             |
|---|----------|-------|----------|-------------------|--------|-------------|-----------------------------|
| 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満   |          |       |          |                   |        |             |                             |
| 1 m3 当り<br>247.30円  |          |       |          |                   |        |             |                             |
| (II-1-②-1)  |          |       |          |                   |        |             |                             |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%)   | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                         |
| 【機械】  |          |       | 43.43    |                   |        |             |                             |
| バックホウ 排対型:2014規制<br>クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)<br>供用日当り換算損料 A地区   | 41.245   | 102   | 43.43    | 21,600            | 21,500 | TME02002521 | P2-1-11                     |
| 【労務】  |          |       | 37.88    |                   |        |             |                             |
| 運転手(特殊)<br>【0.778】<br>【900】   | 38.981   | 96.4  | 37.88    | 27,700            | 29,848 | TR0120      | 土木事業単価表 P834<br>4週8休補正(月単位) |
| 【材料】  |          |       | 18.69    |                   |        |             |                             |
| 軽油<br>マイクロ(パトロール給油)<br>【910】  | 19.713   | 48.75 | 18.69    | 134               | 148    | TT0250      | 土木事業単価表 P247                |
| 【端数調整】  | 0.061    | 0.15  |          |                   |        |             |                             |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 236.18 × {<br>(43.43/100 × 21,500/21,600) × 43.43/43.43<br>+ (37.88/100 × 29,848/27,700) × 37.88/37.88<br>+ (18.69/100 × 148/134) × 18.69/18.69<br>+ (100 - 43.43 - 37.88 - 18.69)/100} = |          |       |          |                   |        |             |                             |
|   |          |       |          |                   |        |             | 247.30                      |
| [条件]<br>【J1】 = 1 土質 土砂  |          |       | [J2] = 1 | 作業内容 土量50,000m3未満 |        |             |                             |