

いわき市

令和 8 年度

勿来錦第一 区画道路10-4号線外 1 線道路築造工事

設計書

勿来区画整理事務所

設 計 書							所長	次長	係長	検算者	設計者
工 事 名	勿来錦第一 区画道路10-4号線外 1 線道路築造工事			構 造 及 規 模	施工延長 L= 53.4m 擁壁工 L= 37.0m 排水工 L= 6.0m 舗装工 A=144.0m ² 宅地整地工 A=787.8m ²						
工 事 箇 所	いわき市錦町 地内										
工 事 費	設計金額	¥	9,911,000								
	工事価格	¥	9,010,000								
起工理由 いわき都市計画事業勿来錦第一土地区画整理事業の事業計画に基づき施工するものである。				仕様概要 (1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	勿来錦第一 区画道路10-4号線外 1 線道路築造工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3 5 %を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

勿来錦第一 区画道路10-4号線外 1 線道路築造工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式		9,911,000	H00100	
本工事費	1	式		9,911,000	H00200	
道路改良工事01	1	式		9,911,000	K0004	
合計				9,911,000	Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01					K0004	
区画道路10-4号線	1	式		9,911,000		
道路改良工	1	式		4,350,214	U005000	
道路土工	1	式		3,521,852	V	
掘削工	1	式		74,127	W	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	式		1,934	X104005	
歩道盛土工	5.6	m3	345.5	1,934	SP210100-0001 P 1 号	Ⅱ-1-②-1
路床盛土 2.5m未満	1	式		28,384	X804025	
路肩盛土工	4.3	m3	6,601	28,384	SP210520-0001 P 2 号	Ⅱ-1-②-1
埋戻し 小規模 土砂	1	式		821	X804025	
残土処理工	0.2	m3	4,107	821	SP210410-0001 P 3 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模 トラック1台積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 付損耗費(良好)含む	1	式		42,988	X201005	
	36.8	m3	1,031	37,940	SP210110-0001 P 4 号	Ⅱ-1-②-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 残土受入れ地での処理	36.8	m3	137.2	5,048	SP210610-0001 P 5 号	Ⅱ-1-②-1
擁壁工	1	式		2,165,866	W309048	
作業土工	1	式		267,706	X309005	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	145.9	m3	263.5	38,444	SP210030-0001 P 6 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	98.7	m3	2,097	206,973	SP210410-0002 P 7 号	Ⅱ-1-③-12
基面整正	46.1	m2	483.5	22,289	SP210080-0001 P 8 号	Ⅱ-1-③-1
プレキャスト擁壁工	1	式		1,898,160	X508010	
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 Ⅶ-A-a-700 均しコンクリート有り	3	m	35,800	107,400	SP222110-0001 P 9 号	Ⅱ-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 Ⅶ-A-a-800 均しコンクリート有り	2	m	35,800	71,600	SP222110-0001 P 9 号	Ⅱ-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 Ⅶ-A-a-900 均しコンクリート有り	2	m	35,800	71,600	SP222110-0001 P 9 号	Ⅱ-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 Ⅶ-A-a-1000 均しコンクリート有り	2	m	35,800	71,600	SP222110-0001 P 9 号	Ⅱ-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 Ⅶ-A-a-1250 均しコンクリート有り	4	m	31,800	127,200	SP222110-0002 P 10 号	Ⅱ-2-⑥-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 VII-A-a-1500 均しコンクリート有り	6	m	35,800	214,800	SP222110-0003 P 11 号	II-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 VII-A-a-1750 均しコンクリート有り	6	m	42,160	252,960	SP222110-0004 P 12 号	II-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 VII-A-a-2000 均しコンクリート有り	4	m	46,910	187,640	SP222110-0005 P 13 号	II-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 VII-A-a-2250 均しコンクリート有り	6	m	99,170	595,020	SP222110-0006 P 14 号	II-2-⑥-1
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 VII-A-a-2500 均しコンクリート有り	2	m	99,170	198,340	SP222110-0006 P 14 号	II-2-⑥-1
舗装工	1	式		374,436	W512016	
アスファルト舗装工	1	式		306,756	X000005	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生フラッシュ RC-40	121.2	m2	1,033	125,199	SP410031-0001 P 15 号	IV-1-①-1
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	121.2	m2	1,498	181,557	SP410261-0001 P 16 号	IV-1-②-1
側溝工	1	式		67,680	X208010	
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生フラッシュ RC-40 均し基礎コンクリート不要	18	m	3,760	67,680	SP422510-0001 P 17 号	IV-2-③-1
防護柵工	1	式		879,973	W513008	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工	1	式		879,973	X513035	
防護柵(ガードパイプ)設置工 コンクリート建込 塗装 Gp-Ap-2B 曲線部無 規模20m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	37	m	23,150	856,550	S810600-0001 単 1 号	VI-2-③-8
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.76	m3	30,820	23,423	SP240010-0002 P 18 号	II-4-①-1
構造物撤去工	1	式		27,450	W108066	
構造物撤去工	1	式		27,450	X108215	
歩車道境界ブロック撤去 再利用	18	m	1,525	27,450	SP422540-0001 P 19 号	IV-2-③-6
宅地整地工	1	式		655,982	V	
宅地整地工	1	式		655,982	W	
掘削工	1	式		54,416	X104005	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	157.5	m3	345.5	54,416	SP210100-0001 P 1 号	II-1-②-1
盛土工	1	式		497,175	X604005	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	157.5	m3	252.1	39,705	SP210510-0001 P 20 号	Ⅱ-1-②-1
再生骨材(骨材)クラッシュレン RC-40 【910】	198.9	m3	2,300	457,470	TT8454	土木事業単価表 P211
残土処理工	1	式		104,391	X201005	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 たい損耗費(良好)含む	157.5	m3	525.6	82,782	SP210110-0003 P 21 号	Ⅱ-1-②-1
整地 残土受入れ地での処理	157.5	m3	137.2	21,609	SP210610-0001 P 5 号	Ⅱ-1-②-1
安全管理工	1	式		172,380	V	
交通誘導員	1	式		172,380	W	
交通誘導員	1	式		172,380	X	
交通誘導警備員B	10	人日	17,238	172,380	S010210-0001 単 2 号	Ⅱ-5-21-1
都市計画道路須賀三枚箴線	1	式		199,296	U	処: 3,280

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工	1	式		182,058	V300150	処: 3,280
構造物取壊し工	1	式		11,093	W108070	処: 1,600
構造物取り壊し工 L型側溝	1	式		11,093	X108210	処: 1,600
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	0.7	m3	11,320	7,924	S824010-0001 単 3 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間無 たい損耗費(良好)含む	0.7	m3	2,242	1,569	SP227010-0003 P 22 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	1.6	t	1,000	1,600	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,600
舗装撤去工	1	式		26,173	W512044	処: 1,680
舗装版切断工	1	式		5,578	X512055	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7.6	m	734	5,578	SP430510-0001 P 23 号	Ⅳ-3-③-1
舗装版破碎工	1	式		20,595	X512060	処: 1,680
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	22.8	m2	626.8	14,291	SP430310-0002 P 24 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 22.0km以下 DID区間無 たい損耗費(良好)含む	0.9	m3	5,138	4,624	SP227010-0008 P 25 号	Ⅱ-2-25-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	2.1	t	800	1,680	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 1,680
排水構造物工	1	式		97,276	W500006	
1 種L型側溝工 (乗り入れ)	1	式		97,276	X	
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ RC-40 均し基礎コンクリート不要	6	m	8,635	51,810	SP422510-0002 P 26 号	IV-2-③-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.94	m3	30,820	28,970	SP240010-0002 P 18 号	II-4-①-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.6	m2	10,310	16,496	SP240210-0001 P 27 号	II-4-②-1
アスファルト舗装工	1	式		47,516	W000022	
アスファルト舗装工	1	式		47,516	X000005	
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生クラッシュ RC-40	22.8	m2	273.1	6,226	SP410010-0002 P 28 号	IV-1-①-1
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 グライムコート 締固密度2.20	22.8	m2	1,811	41,290	SP410261-0003 P 29 号	IV-1-②-1
安全管理工	1	式		17,238	V	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員	1	式		17,238	W	
交通誘導警備員B	1	人日	17,238	17,238	S010210-0001 単 2 号	II-5-21-1
直接工事費計				4,549,510	P0000001	
共通仮設費計	1	式		763,000	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		763,000	H00803	
共通仮設費率分 4,549,510*12.78%*1.300*1.01	1	式		763,000	Q00910	
純工事費	1	式		5,312,510	H00600	
現場管理費 5,312,510*34.09%*1.100*1.02	1	式		2,032,000	Q00601	
工事原価	1	式		7,344,510	H00500	
一般管理費等 7,344,510*22.74%+2,937-7,588	1	式		1,665,490	Q00501	
工事価格	1	式		9,010,000	H00400	
消費税等相当額 9,010,000*10.00%	1	式		901,000	Q00401	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計				9,911,000	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S810600-0001) 】							1	m	当り
防護柵(ガードパイプ)設置工 コンクリート建込 塗装 Gp-Ap-2B 曲線部無									
(規模20m～100m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (VI-2-③-8									)
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ガードパイプ Co建込 塗装品 Gp-Ap-2B 【C00】		1	m	23,148	23,148	TTC780_7M	土木事業単価表 P592 月単位の週休2日補正		
諸 雑 費 (丸め)		1	式		2	Z3T00004			
計					23,150	P0000001			
単位当たり					23,150	P0000002			
[計算式]									
(sj1t)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 防護柵設置工市場単価									
19,290=FUNC_TANKA(TTC780_7M)									
(SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K3) 補正									
1.2=(1+20÷100)×1×1×1									
(SJ1t)=(sj1t)×(SJH) 設計単価									
23,148=19290×1.2									
[条件]									
[A] = 6 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gp-Ap-2B				[B] = 4 施工規模	施工規模20m～100m未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無				[D] = 1 夜間作業	夜間作業無				
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無				[F] = 1 加算額区	分:L=支柱長-標準支柱長 加算無				
[y1] = 1 加算額種別 加算無									

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S010210-0001) 】							1	人日 当り
交通誘導警備員B							(Ⅱ-5-21-1 ,)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正		
計				17,238	P0000001			
単位当たり				17,238	P0000002			
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B								

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S824010-0001) 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工							(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (Ⅵ-1-④-1 ,)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	11,312.8	11,312.8	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		7.2	Z3T00004			
計				11,320	P0000001			
単位当たり				11,320	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1.3=1.3 (DHT)=(dht)×(DHH) 設計単価 11,312.8=8702.16×1.3								
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無					

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満							
(押土無し , 障害無し) (Ⅱ-1-②-1 ,)							
1 m3 当り 345.50円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ 排対型:3次基準 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	40.984	141.6	42.72	20,100	20,100	TM802002421	P2-1-12
【労務】			37.91				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	38.755	133.9	37.91	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			19.37				
軽油 ミニローラー(ハートローラー給油) 【910】	20.205	69.81	19.37	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.056	0.19					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 331.59 × { (42.72/100×20,100/20,100)×42.72/42.72 + (37.91/100×30,804/28,900)×37.91/37.91 + (19.37/100×150/138)×19.37/19.37 + (100-42.72-37.91-19.37)/100} = 345.50							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							
				[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し			

いわき市

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】							
路床盛土 2.5m未満							
(Ⅱ-1-②-1 ,)							
1 m3 当り 6,601.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.76				
振動ローラ(舗装用・ハンドガイド式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】	0.801	52.86	0.76	1,560	1,590	TK2602	土木事業単価表 P568
【労務】			98.98				
普通作業員 [0.842] 【900】	87.896	5,802	89.34	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.992	725.6	9.64	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			0.26				
軽油 ミニローラー(ハートローラー給油) 【910】	0.292	19.28	0.26	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.019	1.26					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 6,824.8 × { (0.76/100×1,590/1,560)×0.76/0.76 + (89.34/100×24,174/25,400+9.64/100×31,212/28,300)×98.98/(89.34+9.64) + (0.26/100×150/138)×0.26/0.26 + (100-0.76-98.98-0.26)/100} = 6,601.00							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

いわき市

【第4号 施工パッケージジ(SP210110-0001)】							
土砂等運搬 小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
(1.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック オンロード・ディーズル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区	24.510	252.7	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] [900]	63.812	657.9	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 ミニローリー(パトロール給油) [910]	11.629	119.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.049	0.5					
〔計算式〕 (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261							
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 953.24 × { (26.52/100×8,571/8,571)×26.52/26.52 + (61.90/100×26,316/23,600)×61.90/61.90 + (11.58/100×150/138)×11.58/11.58							

18

[illegible]

19

【 第 5 号 施工パッケージ (SP210610-0001) 】							
整地 残土受入れ地での処理							
(Ⅱ-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.45				
バックホウ [クローラ型] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 排対型同値 【B00】	22.937	31.47	22.45	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			52.33				
運転手 (特殊) [0.788] 【900】	51.655	70.87	52.33	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			25.22				
軽油 ミニローラー (ハートローラー給油) 【910】	25.386	34.83	25.22	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.022	0.03					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 127.07 × { (22.45 / 100 × 9,710 / 8,800) × 22.45 / 22.45 + (52.33 / 100 × 30,804 / 28,900) × 52.33 / 52.33 + (25.22 / 100 × 150 / 138) × 25.22 / 25.22 + (100 - 22.45 - 52.33 - 25.22) / 100} = 137.20							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ (SP210030-0001) 】							
床掘り 土砂 標準							
(土留無し 障害無し ,) (Ⅱ-1-③-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.47				
バックホウ [クローラ型] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 排対型同値 【B00】	22.968	60.52	22.47	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			53.87				
運転手 (特殊) [0.788] 【900】	53.169	140.1	53.87	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			23.66				
軽油 ミニローラー (ハートローラー給油) 【910】	23.825	62.78	23.66	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.038	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 244.12 × { (22.47 / 100 × 9,710 / 8,800) × 22.47 / 22.47 + (53.87 / 100 × 30,804 / 28,900) × 53.87 / 53.87 + (23.66 / 100 × 150 / 138) × 23.66 / 23.66 + (100 - 22.47 - 53.87 - 23.66) / 100} = 263.50							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 [J4] = 1	施工方法 標準 障害の有無 障害無し			

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
(Ⅱ-1-③-12 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.29				
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	8.298	174	7.79	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
振動ローラ(ハンドガイド式) 0.5-0.6t 排対型同値 【B00】	1.545	32.4	1.41	1,260	1,430	TK2600	土木事業単価表 P567
タンバ 及びドラム 60~80kg 【B00】	0.098	2.06	0.09	471	533	TK2620	土木事業単価表 P568
【労務】			82.13				
普通作業員 [0.842] 【900】	36.919	774.2	40.17	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	27.978	586.7	26.27	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	16.147	338.6	15.69	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			8.58				
軽油 マイクロリー(ハートル給油) 【910】	8.870	186	8.45	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
レキユールガソリン スタント 【910】	0.129	2.71	0.13	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.016	0.33					

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
(Ⅱ-1-③-12 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,025.1 × { (7.79/100×9,710/8,800+1.41/100×1,430/1,260+0.09/100×533/471)×9.29/(7.79+1.41+0.09) + (40.17/100×24,174/25,400+26.27/100×31,212/28,300+15.69/100×30,804/28,900)×82.13/(40.17+26.27+15.69) + (8.45/100×150/138+0.13/100×159/154)×8.58/(8.45+0.13) + (100-9.29-82.13-8.58)/100} = 2,097.00							
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210080-0001) 】							
基面整正							
(Ⅱ-1-③-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.842] 【900】	99.979	483.4	100.00	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【端数調整】	0.021	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 508 × { (100.00／100×24,174／25,400)×100.00／100.00 + (100－100)／100} = 483.50							

いわき市

【 第 9 号 施工パッケージ(SP222110-0001) 】							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.32				
バックホ[クローラ型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.047	374.7	1.13	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
その他(機械)	1.102	394.6					
【労務】			28.28				
普通作業員 [0.842] 【900】	4.087	1,463	5.04	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.804	1,004	3.07	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.606	933	2.87	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.640	945.2	2.81	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	12.754	4,566					
【材料】			69.40				
コンクリート擁壁(宅認10kN/㎡) 1000型 H=1000mm L=2000mm 【B00】	71.128	25,464	67.58	41,200	50,900	TT1812	土木事業単価表 P286
軽油 ミニローラー(ハートローラ給油) 【910】	0.824	295	0.89	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 9 号 施工パッケージ(SP222110-0001) 】 (続 き) ブレキヤスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,) 1 m 当り 35,800.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.977	349.8					
【端数調整】	0.031	10.7					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 30,500 × { (1.13/100×10,700/9,840)×2.32/1.13 + (5.04/100×24,174/25,400+3.07/100×33,252/31,000+2.87/100×30,804/28,900+2.81/100×31,212/28,300)×28.28/(5.04+3.07+2.87+2.81) + (67.58/100×50,900/41,200+0.89/100×150/138)×69.40/(67.58+0.89) + (100-2.32-28.28-69.4)/100} = 35,800.00							
[条件] [J1] = 1 ブレキヤスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下 [J2] = 1 基礎碎石の有無 有り [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り							

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222110-0002) 】 ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,) 1 m 当り 31,800.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.81				
バックホ【クローラ型・クレーン機能付】2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.493	474.9	0.81	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
その他(機械)	1.844	586.4					
【労務】			22.10				
普通作業員 [0.842] 【900】	5.840	1,857	3.62	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.019	1,278	2.21	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.723	1,184	2.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.777	1,201	2.02	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	21.358	6,792					
【材料】			76.09				
擁壁ブロック(載荷重10kN/m2) ⅦAa1250 H=1250mm L=2000mm 【910】	56.154	17,857	74.67	80,500	35,700	TT174B	土木事業単価表 P286
軽油 ミニローリー(ハートロール給油) 【910】	1.180	375.1	0.64	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222110-0002) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)						1 m 当り	
						31,800.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.594	188.8					
【端数調整】	0.018	5.8					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 53,928 × { (0.81/100×10,700/9,840)×1.81/0.81 + (3.62/100×24,174/25,400+2.21/100×33,252/31,000+2.06/100×30,804/28,900+2.02/100×31,212/28,300)×22.10/(3.62+ 2.21+2.06+2.02) + (74.67/100×35,700/80,500+0.64/100×150/138)×76.09/(74.67+0.64) + (100-1.81-22.1-76.09)/100} = 31,800.00							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 [J2] = 1 基礎碎石の有無 有り [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り							

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP222110-0003) 】							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)						1 m 当り	
						35,800.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.81				
バックホ【クローラ型・クレーン機能付】2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.327	474.9	0.81	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
その他(機械)	1.638	586.4					
【労務】			22.10				
普通作業員 [0.842] 【900】	5.187	1,857	3.62	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.570	1,278	2.21	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.307	1,184	2.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.355	1,201	2.02	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.972	6,792					
【材料】			76.09				
擁壁ブロック(載荷重10kN/m2) ⅦAa1500 H=1500mm L=2000mm 【910】	60.919	21,809	74.67	80,500	43,600	TT174C	土木事業単価表 P286
軽油 ミニローリー(ハートロール給油) 【910】	1.048	375.1	0.64	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP222110-0003) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)				1 m 当り 35,800.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.642	229.7					
【端数調整】	0.035	12.9					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 53,928 × { (0.81/100×10,700/9,840)×1.81/0.81 + (3.62/100×24,174/25,400+2.21/100×33,252/31,000+2.06/100×30,804/28,900+2.02/100×31,212/28,300)×22.10/(3.62+ 2.21+2.06+2.02) + (74.67/100×43,600/80,500+0.64/100×150/138)×76.09/(74.67+0.64) + (100-1.81-22.1-76.09)/100} = 35,800.00							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 [J2] = 1 基礎砕石の有無 有り [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り							

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP222110-0004) 】							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)				1 m 当り 42,160.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.81				
バックホ【クローラ型・クレーン機能付】2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.126	474.9	0.81	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
その他(機械)	1.391	586.4					
【労務】			22.10				
普通作業員 [0.842] 【900】	4.405	1,857	3.62	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.031	1,278	2.21	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.808	1,184	2.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.849	1,201	2.02	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	16.110	6,792					
【材料】			76.09				
擁壁ブロック(載荷重10kN/m2) ⅦAa1750 H=1750mm L=2000mm 【910】	66.679	28,112	74.67	80,500	56,200	TT174D	土木事業単価表 P286
軽油 ミニローリー(ハートロール給油) 【910】	0.890	375.1	0.64	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP222110-0004) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)						1 m 当り	
						42,160.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.700	295					
【端数調整】	0.011	4.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 53,928 × { (0.81/100×10,700/9,840)×1.81/0.81 + (3.62/100×24,174/25,400+2.21/100×33,252/31,000+2.06/100×30,804/28,900+2.02/100×31,212/28,300)×22.10/(3.62+ 2.21+2.06+2.02) + (74.67/100×56,200/80,500+0.64/100×150/138)×76.09/(74.67+0.64) + (100-1.81-22.1-76.09)/100} = 42,160.00							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 [J2] = 1 基礎碎石の有無 有り [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り							

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP222110-0005) 】							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)						1 m 当り	
						46,910.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.81				
バックホ【クローラ型・クレーン機能付】2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.012	474.9	0.81	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
その他(機械)	1.250	586.4					
【労務】			22.10				
普通作業員 [0.842] 【900】	3.959	1,857	3.62	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.724	1,278	2.21	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.524	1,184	2.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.560	1,201	2.02	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	14.479	6,792					
【材料】			76.09				
擁壁ブロック(載荷重10kN/m2) ⅦAa2000 H=2000mm L=2000mm 【910】	69.951	32,814	74.67	80,500	65,600	TT174E	土木事業単価表 P286
軽油 ミニローリー(ハートロール給油) 【910】	0.800	375.1	0.64	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP222110-0005) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)						1 m 当り	
						46,910.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.733	343.7					
【端数調整】	0.008	3.9					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 53,928 × { (0.81/100×10,700/9,840)×1.81/0.81 + (3.62/100×24,174/25,400+2.21/100×33,252/31,000+2.06/100×30,804/28,900+2.02/100×31,212/28,300)×22.10/(3.62+ 2.21+2.06+2.02) + (74.67/100×65,600/80,500+0.64/100×150/138)×76.09/(74.67+0.64) + (100-1.81-22.1-76.09)/100} = 46,910.00							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 [J2] = 1 基礎碎石の有無 有り [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り							

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222110-0006) 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)						1 m 当り	
						99,170.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.48				
ラフレンソクレン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	2.398	2,378	2.33	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P563
その他(機械)	3.242	3,215					
【労務】			13.83				
普通作業員 [0.842] 【900】	2.208	2,190	2.71	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.525	1,512	1.66	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.426	1,414	1.51	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	6.976	6,918					
【材料】			80.69				
コンクリート擁壁(宅認10kN/m2) 2500型 H=2500mm L=2000mm 【B00】	82.215	81,533	80.69	137,000	163,000	TT1816	土木事業単価表 P286
【端数調整】	0.010	10					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 84,928 × {							

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP222110-0006) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下							
(基礎碎石有り , 均しコンクリート有り) (Ⅱ-2-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(2.33/100×52,400/43,600)×5.48/2.33 + (2.71/100×24,174/25,400+1.66/100×33,252/31,000+1.51/100×31,212/28,300)×13.83/(2.71+1.66+1.51) + (80.69/100×163,000/137,000)×80.69/80.69 + (100-5.48-13.83-80.69)/100 = 99,170.00							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下 [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[J2] = 1	基礎碎石の有無 有り			

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシュラン RC-40 ,) (Ⅳ-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.481	25.63	2.99	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパクト型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.598	16.51	1.78	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.197	2.03					
【労務】			75.15				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	23.901	246.9	27.03	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	14.492	149.7	15.84	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	12.401	128.1	15.70	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.578	119.6	13.01	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	3.111	32.14					
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40 【910】	28.258	291.9	17.77	120,000	230,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工				1 m2 当り			
(再生クラッシャー RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)				1,033.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	1.795	18.54	1.99	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.136	1.41					
【端数調整】	0.052	0.54					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 857.31 × { (2.99/100×5,680/5,680+1.78/100×3,830/3,540)×5.00/(2.99+1.78) + (27.03/100×30,804/28,900+15.84/100×31,212/28,300+15.70/100×24,174/25,400+13.01/100×33,252/31,000)×75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01) + (17.77/100×230,000/120,000+1.99/100×150/138)×19.85/(17.77+1.99) + (100-5-75.15-19.85)/100} = 1,033.00							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20) (IV-1-②-1 ,)				1,498.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.61				
アスファルトフィニッシャー クロー型 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料 A地区	1.903	28.5	1.95	15,200	15,200	TM11000012	P2-1-63
振動ロータ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.401	6	0.38	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.276	4.14					
【労務】			24.46				
普通作業員 [0.842] 【900】	8.578	128.5	9.24	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.640	99.46	6.17	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	4.357	65.27	4.19	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.344	35.11	2.24	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.630	39.39					
【材料】			72.93				
再生材アスファルト合材 密粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	62.563	937.2	63.63	384,000	387,000	TT8420	土木事業単価表 P211

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20) (IV-1-②-1				) 1,498.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	9.826	147.2	8.87	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.413	6.19	0.39	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.039	0.59					
【端数調整】	0.030	0.45					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,461.6 × {							
(1.95／100×15,200／15,200+0.38／100×3,830／3,540)×2.61／(1.95+0.38)							
+ (9.24／100×24,174／25,400+6.17／100×31,212／28,300+4.19／100×30,804／28,900+2.24／100×33,252／31,000)×24.46／(9.24+							
6.17+4.19+2.24)							
+ (63.63／100×387,000／384,000+8.87／100×117／103+0.39／100×150／138)×72.93／(63.63+8.87+0.39)							
+ (100-2.61-24.46-72.93)／100} = 1,498.00							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚							
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】							
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)				1 m 当り			
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1				) 3,760.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.68				
ﾊﾞｯｸﾎﾛ【ｸﾛｰﾗ型】 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.723	27.17	0.68	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			97.22				
普通作業員 [0.842] 【900】	39.229	1,475	42.80	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	25.168	946.3	24.36	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	24.614	925.5	23.17	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.951	73.34	1.90	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	4.920	185					
【材料】			2.10				
再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40 【910】	2.713	102	1.47	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミニローラー(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.660	24.8	0.63	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.022	0.89					

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシュ RC-40 ,均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1 ,)							
1 m 当り 3,760.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,621.8 × {							
(0.68/100×9,710/8,800)×0.68/0.68							
+ (42.80/100×24,174/25,400+24.36/100×33,252/31,000+23.17/100×31,212/28,300+1.90/100×30,804/28,900)×97.22/(42.80+24.36+23.17+1.90)							
+ (1.47/100×2,300/1,200+0.63/100×150/138)×2.10/(1.47+0.63)							
+ (100-0.68-97.22-2.1)/100 = 3,760.00							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 再利用設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシュ RC-40			[N1] = 16	均し基礎コンクリート規格 無し			

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(②18-8-40(高) ,一般養生) (II-4-①-1 ,)							
1 m3 当り 30,820.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	12.148	3,744	12.85	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.995	2,464	7.30	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.008	2,160	6.58	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.981	610.5					
【材料】			71.32				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	70.844	21,834	71.32	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.024	7.5					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増率18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 30,615 × {							

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ (SP240010-0002) 】 (続 き) コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 1 m3 当り 30,820.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(12.85/100×24,174/25,400+7.30/100×31,212/28,300+6.58/100×33,252/31,000)×28.68/(12.85+7.30+6.58) + (71.32/100×20,400/20,400)×71.32/71.32 + (100-28.68-71.32)/100 = 30,820.00							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 48 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [JB] = 1 [N4] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ (SP422540-0001) 】 歩車道境界ブロック撤去 再利用 (Ⅳ-2-③-6 ,) 1 m 当り 1,525.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.96				
小型ベックホ[クロー型]超小旋回型 山積0.22m3(平積0.16m3) 排対型同値 【B00】	4.178	63.72	3.96	5,000	5,470	TK9210	土木事業単価表 P570
【労務】			94.58				
普通作業員 [0.842] 【900】	27.600	420.9	30.07	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	18.964	289.2	18.33	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	17.567	267.9	17.09	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	17.797	271.4	16.73	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	12.315	187.8					
【材料】			1.46				
軽油 ミノーラー(ハートル給油) 【910】	1.530	23.34	1.46	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.049	0.74					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,470.9 × {							

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP422540-0001) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック撤去 再利用								1 m 当り 1,525.00円
(IV-2-③-6 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(3.96/100×5,470/5,000)×3.96/3.96 + (30.07/100×24,174/25,400+18.33/100×33,252/31,000+17.09/100×30,804/28,900+16.73/100×31,212/28,300)×94.58/(30.07+18.33+17.09+16.73) + (1.46/100×150/138)×1.46/1.46 + (100-3.96-94.58-1.46)/100} = 1,525.00								
[条件] [J1] = 2 再利用区分 再利用								

いわき市

【 第 20 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】 路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し								1 m3 当り 252.10円
(II-1-②-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			17.31					
ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ[湿地] 7t級 【B00】	11.650	29.37	10.87	6,010	6,760	TK2780	土木事業単価表 P572	
振動ローラ[ﾌﾌｯｼﾝｸﾞﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ]賃料 ;質量11~12t 排対型同値 【B00】	6.299	15.88	6.44	11,200	11,500	TKQ890	土木事業単価表 P568	
【労務】			67.71					
運転手(特殊) [0.788] 【900】	47.283	119.2	46.57	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	19.175	48.34	21.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			14.98					
軽油 ｼﾐﾛｰﾗｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.518	39.12	14.98	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.075	0.19						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 240.29 × { (10.87/100×6,760/6,010+6.44/100×11,500/11,200)×17.31/(10.87+6.44) + (46.57/100×30,804/28,900+21.14/100×24,174/25,400)×67.71/(46.57+21.14) + (14.98/100×150/138)×14.98/14.98 + (100-17.31-67.71-14.98)/100} = 252.10								

いわき市

[illegible]

50

【 第 22 号 施工パッケージ (SP227010-0003) 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック オンロード・デ・セール 10 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	38.305	858.8	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] [900]	46.922	1,052	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ミニローリー(ハートル給油) [910]	14.715	329.9	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.058	1.3					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,106.5 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/ + (44.82/100×26,316/23,600)×44.82/ + (14.41/100×150/138)×14.41/14.41	40.77 44.82 14.41						

51

【 第 22 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】 (続 き)							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				1 m3 当り			
(14.4km以下 DID区間無 , 代償損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1				2,242.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
+ (100-40.77-44.82-14.41)÷100 =	2,242.00						
[条件]							
[J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6	運搬距離 14.4km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 23 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				1 m 当り			
(Ⅳ-3-㉓-1				734.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			15.05				
コンクリートカッタ〔ハキョウ式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.590	33.69					
【労務】							
			58.43				
特殊作業員 〔0.780〕 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 〔0.753〕 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 〔0.842〕 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.896	138.7					
【材料】							
			26.52				
コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 【800】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
レキ ューガソリン スタント 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.317	9.67					

いわき市

【第23号 施工パッケージ (SP430510-0001)】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り 734.00円							
(IV-3-㉓-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 700.44 × { (10.24 / 100 × 13,000 / 13,000) × 15.05 / 10.24 + (19.96 / 100 × 31,212 / 28,300 + 10.88 / 100 × 33,252 / 31,000 + 8.92 / 100 × 24,174 / 25,400) × 58.43 / (19.96 + 10.88 + 8.92) + (22.39 / 100 × 71,500 / 68,200 + 2.81 / 100 × 159 / 154) × 26.52 / (22.39 + 2.81) + (100 - 15.05 - 58.43 - 26.52) / 100} = 734.00							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第24号 施工パッケージ (SP430310-0002)】 舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り 626.80円							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (IV-3-㉒-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN 供用日当り換算損料 A地区	20.660	129.5	21.16	17,900	17,900	TM10900862	P2-1-21
バックホ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	9.698	60.79	9.49	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570
【労務】			63.79				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	29.403	184.3	28.25	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	23.006	144.2	24.76	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.294	70.79	10.78	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			5.56				
軽油 ミノーラー(ハートロー給油) 【910】	5.903	37	5.56	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.036	0.22					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 612.24 × { (21.16 / 100 × 17,900 / 17,900 + 9.49 / 100 × 6,760 / 6,460) × 30.65 / (21.16 + 9.49) + (28.25 / 100 × 30,804 / 28,900 + 24.76 / 100 × 24,174 / 25,400 + 10.78 / 100 × 33,252 / 31,000) × 63.79 / (28.25 + 24.76 + 10.78) + (5.56 / 100 × 150 / 138) × 5.56 / 5.56							

【 第 24 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】 (続 き)							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (IV-3-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
+ (100-30.65-63.79-5.56) / 100 =	626.80						
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 25 号 施工パッケージ (SP227010-0008) 】							
般運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
(22.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費 (良好)含む) (II-2-25-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	41.553	2,135	44.05	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			39.87				
運転手 (一般) [0.813] 【900】	41.923	2,154	39.87	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 ミニローリー (ハートル給油) 【910】	16.487	847.1	16.08	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.037	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI ((At001), 0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI (TM103000521, 0) (At004)=FUNC_TANKA ((At003)) タイヤ損耗費 (10t良好) 単価 747=FUNC_TANKA (TFM0404) (At005)=(At002) + (At004) 割増後損料 20,847=20100+747							
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 4,846.9 × { (44.05 / 100 × 20,847 / 20,847) × 44.05 / 44.05 + (39.87 / 100 × 26,316 / 23,600) × 39.87 / 39.87 + (16.08 / 100 × 150 / 138) × 16.08 / 16.08							

いわき市

【 第 26 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1 ,)							
1 m 当り	8,635.00円						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.025	2.29					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,304.8 × { (0.46/100×9,710/8,800)×0.46/0.46 + (29.23/100×24,174/25,400+16.63/100×33,252/31,000+15.82/100×31,212/28,300+1.30/100×30,804/28,900)×66.39/(29.23+16.63+15.82+1.30) + (31.72/100×4,867/1,680+1.00/100×2,300/1,200+0.43/100×150/138)×33.15/(31.72+1.00+0.43) + (100-0.46-66.39-33.15)/100 } = 8,635.00							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.650 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し			[J2] = 4 [J4] = 2	ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満) 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			

いわき市

【 第 27 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
(Ⅱ-4-②-1 ,)							
1 m2 当り	10,310.00円						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	47.866	4,935	46.66	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	23.434	2,416	25.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.990	1,030	9.51	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.681	1,926					
【端数調整】	0.029	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 10,100 × { (46.66/100×31,416/30,000+25.14/100×24,174/25,400+9.51/100×33,252/31,000)×100.00/(46.66+25.14+9.51) + (100-100)/100 } = 10,310.00							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

いわき市

【 第 28 号 施工パッケージ (SP410010-0002) 】							1	m2 当り
不陸整正 28mm以上34mm未満								
(再生クラッシュラン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)								273.10円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			16.98					
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	11.044	30.16	13.60	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56	
ロードローラ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	1.498	4.09	1.70	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572	
タイヤローザ賃料 ;質量13~14t 【B00】	1.505	4.11	1.68	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571	
【労務】			56.56					
運転手(特殊) [0.788] 【900】	24.061	65.71	27.80	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	8.847	24.16	11.45	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.997	21.84	8.93	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.298	19.93	8.38	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
【材料】			26.46					
再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40 【910】	33.149	90.53	21.30	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ミニローラー(ハートローラ給油) 【910】	4.551	12.43	5.16	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

【 第 28 号 施工パッケージ (SP410010-0002) 】			(続 き)			1 m2 当り	
不陸整正 28mm以上34mm未満						273.10円	
(再生クラッシュラン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.050	0.14					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 221.77 × { (13.60/100×37,600/37,600+1.70/100×4,870/4,480+1.68/100×5,030/4,550)×16.98/(13.60+1.70+1.68) + (27.80/100×30,804/28,900+11.45/100×24,174/25,400+8.93/100×31,212/28,300+8.38/100×33,252/31,000)×56.56/(27.80+11.45+8.93+8.38) + (21.30/100×2,300/1,200+5.16/100×150/138)×26.46/(21.30+5.16) + (100-16.98-56.56-26.46)/100} = 273.10							
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J3] = 6 補足材料 再生クラッシュラン RC-40							
[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 29 号 施工パッケージ(SP410261-0003) 】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)									
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20) (IV-1-②-1)									1,811.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.61						
アスファルトフィニッシャー クロー型 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料 A地区	1.574	28.5	1.95	15,200	15,200	TM11000012	P2-1-63		
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.331	6	0.38	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568		
その他(機械)	0.229	4.14							
【労務】			24.46						
普通作業員 [0.842] 【900】	7.096	128.5	9.24	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.492	99.46	6.17	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.604	65.27	4.19	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.939	35.11	2.24	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
その他(労務)	2.175	39.39							
【材料】			72.93						
再生材アスファルト合材 密粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	68.967	1,249	63.63	384,000	516,000	TT8420	土木事業単価表 P211		

いわき市

【 第 29 号 施工パッケージ (SP410261-0003) 】 (続 き)				1 m2 当り			
表層 (歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン (13)				1,811.00円			
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-3 プライム用、PK-4タック用 【B00】	8.128	147.2	8.87	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー (ハートロール給油) 【910】	0.342	6.19	0.39	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他 (材料)	0.043	0.77					
【端数調整】	0.080	1.47					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 1,461.6 × { (1.95/100×15,200/15,200+0.38/100×3,830/3,540)×2.61/(1.95+0.38) + (9.24/100×24,174/25,400+6.17/100×31,212/28,300+4.19/100×30,804/28,900+2.24/100×33,252/31,000)×24.46/(9.24+ 6.17+4.19+2.24) + (63.63/100×516,000/384,000+8.87/100×117/103+0.39/100×150/138)×72.93/(63.63+8.87+0.39) + (100-2.61-24.46-72.93)/100} = 1,811.00							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 [J4] = 3	平均幅員 1.4m以上 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン (13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック Ⅱ-E-a-D5 L=0.6m		個	2,950		L0001	