執　行　年　度	令和　7　年度
工　事　名	宝海・斑堂線歩道整備工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和07年09月15日 公共
歩掛適用年月日	令和07年01月 公共
機損適用年月日	令和07年01月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和06年度　　道路改良工事
共通仮設費　算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	市街地(DID補正)(1)-3
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		6,105,000	H00100	
本工事費	1	式		6,105,000	H00200	
道路改良工事01	1	式		6,105,000	K0006	
合計				6,105,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事01	1	式		6,105,000	K0006	
歩道整備工事	1	式		2,498,821	W	処: 72,420
土工	1	式		187,714	X	処: 26,100
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3	1,238	12,380	SP210100-0001 P 1 号	Ⅱ-1-②-1
床掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3土砂	16.1	m3	2,172	34,969	D0001 代 1 号	
残土処理工	26.1	m3	5,378	140,365	E0008 特 1 号	処: 26,100
路側工	1	式		841,520	X	
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	134	m	6,280	841,520	SP422510-0001 P 2 号	Ⅳ-2-③-1
舗装工	1	式		526,399	X	
車道	1	式		262,305	Y	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	67	m2	2,857	191,419	SP410261-0001 P 3 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚80mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	67	m2	1,058	70,886	SP410041-0003 P 4 号	Ⅳ-1-①-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
歩道	1	式		264,094	Y	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.30	71.2	m2	2,781	198,007	SP410260-0001 P　5 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	71.2	m2	928.2	66,087	SP410041-0002 P　6 号	Ⅳ-1-①-1
構造物撤去工	1	式		213,030	X	処: 46,320
舗装版取壊し	1	式		132,874	Y	処: 6,000
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	138	m	706.6	97,510	SP430510-0001 P　7 号	Ⅳ-3-③-1
切断作業時汚泥処理	0.1	m3	69,709	6,970	E0042 特　2 号	処: 6,000
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	134	m2	211.9	28,394	SP430310-0001 P　8 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬処理	1	式		39,836	Y	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 10.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	10.7	m3	3,723	39,836	SP227010-0001 P　9 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料	1	式		40,320	Y	処: 40,320
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	25.2	t	1,600	40,320	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P37 処: 40,320

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
附帯工	1	式		490,710	X	
側溝蓋敷設工 ⅦC g 300	5	枚	2,384	11,920	E0011 特　3 号	
視線誘導標設置 構造物 両面 φ 100以下 ﾍﾞｰｽP 施工規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無	21	本	14,440	303,240	S812310-0001 単　1 号	Ⅵ-2-⑨-1
法面防草工	50	m	3,511	175,550	E0006 特　4 号	
区画線工	1	式		49,848	X	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	134	m	372	49,848	S821210-0001 単　2 号	Ⅵ-1-①-1
仮設工	1	式		189,600	X	
交通誘導警備員B [0.908] 【900】	12	人	15,800	189,600	TR0900	土木事業単価表 P837
直接工事費計				2,498,821	P0000001	①
共通仮設費計	1	式		618,300	H03701	②
共通仮設費(積上げ)	1	式		44,300	H00802	
安全費	1	式		9,200	H20003	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額 （木材使用・据付撤去含む） 【910】	2	基	4,600	9,200	TT9940	土木事業単価表 P555
技術管理費	1	式		35,100	H20005	
汚泥の溶出試験	1	式	35,100	35,100	D0004 代　2 号	諸×
共通仮設費（率化）	1	式		574,000	H00803	
共通仮設費率分 2,498,821*23.00%	1	式		574,000	Q00910	
純工事費	1	式		3,117,121	H00600	
現場管理費 3,082,021*45.00%	1	式		1,386,000	Q00601	③
工事原価	1	式		4,503,121	H00500	
一般管理費等 4,468,021*23.57%+1,787-8,020	1	式		1,046,879	Q00501	④
工事価格	1	式		5,550,000	H00400	
消費税等相当額 5,550,000*10.00%	1	式		555,000	Q00401	
合計				6,105,000	Q00402	

いわき市

諸　経　費　計　算　確　認　書

名称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	補正なし
＜第1工区＞	
諸経費名	公共 令和06年度
<< 公共工事 >>	
【 共通仮設費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	2,498,821
全体設計書 処分費合計	72,420
全体設計書 処分費限度額	74,964 = 2,498,821 * 3.00 / 100
全体設計書 控除額	0
全体設計書 控除後対象額	2,498,821 = 2,498,821
全体設計書 諸経費率	23.00 = 19.17 * 1.20
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	574,728.83 = 2,498,821 * 23%
1工区 諸経費加算額	0 = 2,498,821 * 0.00%
全体設計書 諸経費	574,000 = 574,728.83 + 0
＜第1工区＞	
直接工事費	2,498,821
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外（事業損失防止）	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外（事業損失防止）	0
処分費（直接工事費）	72,420
処分費（準備費）	0
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	2,498,821 = 2,498,821 - 0

いわき市

諸経費計算確認書

名称	式
1工区 諸経費	574,000 = 574,000 * 2,498,821 / 2,498,821
【 現場管理費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	3,082,021
全体設計書 控除後対象額	3,082,021 = 3,082,021
全体設計書 諸経費率	45.00 = 40.91 * 1.10
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,386,909.45 = 3,082,021 * 45%
1工区 諸経費加算額	0 = 3,082,021 * 0.00%
全体設計書 諸経費	1,386,000 = 1,386,909.45 + 0
＜第1工区＞	
純工事費	3,117,121
その他の対象額	0
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	35,100
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	3,082,021 = 3,082,021 - 0
1工区 諸経費	1,386,000 = 1,386,000 * 3,082,021 / 3,082,021
【 一般管理費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	道路改良工事
全体設計書 対象額	4,468,021
全体設計書 控除後対象額	4,468,021 = 4,468,021
全体設計書 諸経費率	23.57 = 23.57 * 1.00
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,053,112.5497 = 4,468,021 * 23.57%
1工区 諸経費加算額	1,787 = 4,468,021 * 0.04%
全体設計書 諸経費	1,054,899 = 1,053,112.5497 + 1,787
＜第1工区＞	
工事原価	4,503,121

諸経費計算確認書

名称	式
その他の対象額	0
一般管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	35,100
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	4,468,021 = 4,468,021 - 0
1工区 諸経費	1,054,899 = 1,054,899 * 4,468,021 / 4,468,021
調整額	8,020 = 5,558,020 - 5,550,000
計上額	1,046,879 = 1,054,899 - 8,020

諸 経 費 計 算 表

名　　称	全　体	道路改良工事01		
直接工事費	2,498,821	2,498,821		
共通仮設費計	618,300	618,300		
共通仮設費(積上げ)	44,300	44,300		
運搬費	0	0		
準備費	0	0		
事業損失防止施設費	0	0		
安全費	9,200	9,200		
役務費	0	0		
技術管理費	35,100	35,100		
営繕費	0	0		
現場環境改善費	0	0		
共通仮設費(率化)	574,000	574,000		
共通仮設費率分	574,000	574,000		
現場環境改善費率分	0	0		
純工事費	3,117,121	3,117,121		

いわき市

諸 経 費 計 算 表

名　　称	全　体	道路改良工事01		
現場管理費	1,386,000	1,386,000		
工期延長等に伴う増加費用	0	0		
工期延長等に伴う増加費用率分	0	0		
工事原価	4,503,121	4,503,121		
一般管理費等	1,046,879	1,046,879		
工事価格	5,550,000	5,550,000		
消費税等相当額	555,000	555,000		
合計	6,105,000	6,105,000		

いわき市

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

床掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3土砂　　1 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床掘り 土砂 小規模	1	m3	2,172	2,172	SP210030-0001 P 10 号	Ⅱ-1-③-1
計				2,172	P0000001	
単位当たり				2,172	P0000002	

いわき市

【 第 2 号 代価表(D0004) 】

汚泥の溶出試験　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
カドミウム 舗装切断作業時汚泥	1	検体	3,200	3,200	L0009	建物P859,積資P924 2025.9月号
鉛 舗装切断作業時汚泥	1	検体	3,200	3,200	L0010	建物P859,積資P924 2025.9月号
六価クロム 舗装切断作業時汚泥	1	検体	3,150	3,150	L0011	建物P859,積資P924 2025.9月号
シアン化合物 舗装切断作業時汚泥	1	検体	3,600	3,600	L0012	建物P859,積資P924 2025.9月号
ヒ素 舗装切断作業時汚泥	1	検体	4,100	4,100	L0013	建物P859,積資P924 2025.9月号
セレン 舗装切断作業時汚泥	1	検体	4,350	4,350	L0014	建物P859,積資P924 2025.9月号
総水銀 舗装切断作業時汚泥	1	検体	4,150	4,150	L0015	建物P859,積資P924 2025.9月号
アルキル水銀 舗装切断作業時汚泥	1	検体	9,350	9,350	L0016	建物P859,積資P924 2025.9月号
計				35,100	P0000001	
単位当たり				35,100	P0000002	

いわき市

【 第 1 号 特殊単価表(E0008) 】

残土処理工

1 m3 当り

(,処: 1,000)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3	4,378	4,378	SP210110-0001 P 11 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土処理料金 m3当たり 林興業㈱ いわき市山田町 地内	1	m3	1,000	1,000	L0002	処 見積 処: 1,000
計				5,378	P0000001	
単位当たり				5,378	P0000002	

いわき市

【 第 2 号 特殊単価表(E0042) 】

切断作業時汚泥処理

1 m3 当り

(,処: 60,000)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	1	m3	9,709	9,709	S232010-0001 単 3 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	1	m3	60,000	60,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P39 処: 60,000
計				69,709	P0000001	
単位当たり				69,709	P0000002	

いわき市

【 第 3 号 特殊単価表(E0011) 】

側溝蓋敷設工 VIIC g 300　　1 枚 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	1	枚	2,384	2,384	S821430-0001 単 4 号	VI-1-⑥-1
計				2,384	P0000001	
単位当たり				2,384	P0000002	

いわき市

【 第 4 号 特殊単価表(E0006) 】

法面防草工　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	10	m2	1,220	12,200	SP221110-0002 P 12 号	II-2-②-1
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 18-8-40 60% ② 目地材有り	10	m2	2,291	22,910	S240730-0001 単 5 号	II-4-③-7
計				35,110	P0000001	
単位当たり				3,511	P0000002	

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S812310-0001) 】
視線誘導標設置 構造物 両面φ100以下 ﾍﾞｰｽP
(施工規模10～30本未満 ,時間制約無 夜間作業無) (VI-2-⑨-1 ,)
1 本 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付 両面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 【C00】	1	本	14,432	14,432	TTA825	土木事業単価表 P623
諸雑費 (丸め)	1	式		8	Z3000004	
計				14,440	P0000001	
単位当たり				14,440	P0000002	
[計算式] (sj1t)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 市場単価 13,120=FUNC_TANKA(TTA825) (SJH)={1+(S)÷100}×(K2) 補正 1.1=(1+10÷100)×1 (SJ1t)=(sj1t)×(SJH) 設計単価 14,432=13120×1.1						
[条件] [A] = 34 規格・仕様 構造物 両面φ100以下 ﾍﾞｰｽP [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 材料費区分 手間+材料費			[B] = 2 施工規模 施工規模10～30本未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [E] = 1 視線誘導標規格(加算額)区分 標準ﾀｲﾌﾟ			

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821210-0001) 】
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白
(昼間 時間制約無 ,豪雪補正無) (VI-1-①-1 ,)
1,000 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	209	209,000	TTDA01	土木事業単価表 P634
路面表示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	570	kg	238	133,950	TTDG75	土木事業単価表 P275
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	40	l	140	5,600	TT0250	土木事業単価表 P247
諸雑費 (率+丸め) 材料費の%	5	%	156,175	7,725	Z9000004	
計				372,900	P0000001	
単位当たり				372	P0000002	
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 209=FUNC_TANKA(TTDA01) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S821210-0001) 】　　(続　き)

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　) (VI-1-①-1　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[GU] = 2　豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 1　規格・仕様区分 実線 15cm			
[D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無			[E] = 1　塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1　排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1　未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1　溶融式塗料規格 含有量15～18%			[I] = 3　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1　塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1　塗料区分 白			
[L] = 0.000　kg・l　塗料使用量			[R] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			[N] = 0.000　kg　ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量			
[S] = 1　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する			[M] = 0.000　kg　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量			
[U] = 1　軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000　l　軽油使用量			
[V] = 1　費用の内訳 全ての費用						

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下　　100　m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.828] 【900】	9.259	人	23,000	212,957	TR0030	土木事業単価表 P834
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛｳ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	9.259	日	81,860	757,941	S923619-0001	機－１９
諸　雑　費　(丸め)	1	式		2	Z3000004	
計				970,900	P0000001	
単位当たり				9,709	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 9.259=1×100÷10.8 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 9.259=100÷10.8						
[条件] [A] = 1　運搬距離 7.0km以下						

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S821430-0001) 】
蓋版据付け　道路用3種300 41.2×9.5×50
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)　　1 枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	904	904	TTDG50	土木事業単価表 P661
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型) ⅦCg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299
諸　雑　費　(丸め)	1	式			Z3000004	
計				2,384	P0000001	
単位当たり				2,384	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 904=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 16　蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S240730-0001) 】
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設
(18-8-40 60% ②　　,目地材有り　　) (Ⅱ-4-③-7　　,　　)　　100 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	1	人	30,200	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
普通作業員 [0.828] 【900】	3.2	人	23,000	73,600	TR0030	土木事業単価表 P834
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 普通	6.05	m3	20,200	122,210	SN2401-0001 単　6 号	福島独自
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	3	%	103,800	3,090	Z9000004	
計				229,100	P0000001	
単位当たり				2,291	P0000002	
[計算式] (NC)=[C]×{1＋0.21} 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 6.05=5×(1＋0.21)						
[条件] [A] = 3　対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ [N1] = 4　生ｺﾝの規格 18-8-40 60% ② [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [C] = 5.000　m3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			[B] = 3　施工区分 人力打設 [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 普通 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [D] = 2　目地材の有無 有り			

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(SN2401-0001) 】

生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ②

(普通 ,) (福島独自 ,) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	1	m3	20,200	20,200	TT8600	土木事業単価表 P82
計				20,200	P0000001	
単位当たり				20,200	P0000002	
[条件] [N1] = 4 生ｺﾝの規格 18-8-40 60% ② [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 普通 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1 ,) 1,238.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.26				
バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	26.066	322.7	27.26	7,700	7,520	TM502002121	P2-1-10
【労務】			61.70				
運転手(特殊) [0.778] 【900】	62.593	774.9	61.70	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
【材料】			11.04				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.292	139.8	11.04	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.049	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,212.3 × { (27.26／100×7,520／7,700)×27.26／27.26 ＋(61.70／100×28,700／27,700)×61.70／61.70 ＋(11.04／100×140／134)×11.04／11.04 ＋(100－27.26－61.7－11.04)／100} = 1,238.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 6 施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】

歩車道境界ブロック 設置　各種(1000超2000、150-550kg未満)　　1　m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要　　) (Ⅳ-2-③-1　　,　　)　　6,280.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.92				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]超小旋回型 ｸﾚｰﾝ付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	2.505	157.3	2.47	7,080	7,470	TK9214	土木事業単価表 P569
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.477	29.98	0.45	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P568
【労務】			47.83				
普通作業員 [0.828] 【900】	15.881	997.3	17.16	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
運転手(特殊) [0.778] 【900】	9.366	588.2	9.40	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] 【900】	9.346	586.9	9.30	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
特殊作業員 [0.769] 【900】	9.787	614.6	9.18	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
その他(労務)	2.748	172.6					
【材料】			49.25				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸBr Ⅱ Fa250R JIS型 h250×L2000 246kg 【910】	46.640	2,929	46.76	2,820	2,925	TT1126	土木事業単価表 P290
軽油 ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.527	95.91	1.52	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】　　(続　き)

歩車道境界ブロック 設置　各種(1000超2000、150-550kg未満)　　1　m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要　　) (Ⅳ-2-③-1　　,　　)　　6,280.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	1.710	107.4	0.97	1,200	2,200	TT8454	土木事業単価表 P211
【端数調整】	0.013	0.81					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 6,039.6 × { (2.47／100×7,470／7,080＋0.45／100×9,710／8,800)×2.92／(2.47＋0.45) ＋(17.16／100×23,000／23,900＋9.40／100×28,700／27,700＋9.30／100×30,200／28,900＋9.18／100×29,600／26,700)×47.83／(17.16 ＋9.40＋9.30＋9.18) ＋(46.76／100×2,926／2,820＋1.52／100×140／134＋0.97／100×2,200／1,200)×49.25／(46.76＋1.52＋0.97) ＋(100－2.92－47.83－49.25)／100} ＝ 6,280.00							
[条件] [J1] ＝ 1　作業区分 設置 [J3] ＝ 0.500　個　　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [N1] ＝ 16　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			[J2] ＝ 7 [J4] ＝ 2	ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(1000超2000、150-550kg未満) 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20) (Ⅳ-1-②-1　　,　　) 2,857.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.46				
振動ローラ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ 供用日当り換算損料 A地区	0.245	7.01	0.31	1,390	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.063	1.8	0.08	346	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.055	1.58					
【労務】			50.12				
特殊作業員 [0.769] 【900】	16.629	475.1	19.49	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
普通作業員 [0.828] 【900】	12.877	367.9	17.39	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] 【900】	4.221	120.6	5.25	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	6.395	182.7					
【材料】			49.42				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	54.183	1,548	43.36	394,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	5.156	147.3	5.90	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217

【 第　3 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】　　(続　き)

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20) (Ⅳ-1-②-1　　,　　) 2,857.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.082	2.33	0.10	149	158	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.032	0.91	0.04	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.024	0.68					
【端数調整】	0.038	1.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,198.9 × { (0.31／100×1,430／1,390＋0.08／100×356／346)×0.46／(0.31＋0.08) ＋(19.49／100×29,600／26,700＋17.39／100×23,000／23,900＋5.25／100×30,200／28,900)×50.12／(19.49＋17.39＋5.25) ＋(43.36／100×640,000／394,000＋5.90／100×117／103＋0.10／100×158／149＋0.04／100×140／134)×49.42／(43.36＋5.90＋0.10＋0.04) ＋(100－0.46－50.12－49.42)／100} ＝ 2,857.00							
[条件] [J2] = 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 1 [J4] = 3	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410041-0003) 】
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚80mm 1層施工
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)

1 m2 当り 1,058.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.20				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値 【B00】	2.441	25.83	2.69	3,410	3,860	TK9220	土木事業単価表 P569
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	2.047	21.66	2.36	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P567
その他(機械)	0.133	1.41					
【労務】			67.43				
普通作業員 [0.828] 【900】	21.777	230.4	28.22	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
運転手(特殊) [0.778] 【900】	20.227	214	24.35	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
特殊作業員 [0.769] 【900】	11.465	121.3	12.90	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
その他(労務)	1.600	16.93					
【材料】			27.37				
粒度調整砕石 M-40 40～0mm 【910】	38.592	408.3	25.44	170,000	321,600	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.575	16.66	1.88	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410041-0003) 】 (続 き)
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚80mm 1層施工
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)

1 m2 当り 1,058.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.073	0.77					
【端数調整】	0.070	0.74					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 848.39 × { (2.69／100×3,860／3,410+2.36／100×3,830／3,540)×5.20／(2.69+2.36) +(28.22／100×23,000／23,900+24.35／100×28,700／27,700+12.90／100×29,600／26,700)×67.43／(28.22+24.35+12.90) +(25.44／100×321,600／170,000+1.88／100×140／134)×27.37／(25.44+1.88) +(100−5.2−67.43−27.37)／100} = 1,058.00							
[条件] [J1] = 80.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒度調整砕石 M-40			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　m2 当り
(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.30) (Ⅳ-1-②-1　　,　　)　　2,781.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ 供用日当り換算損料 A地区	0.252	7.02	0.24	1,390	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.137	3.8	0.13	346	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.063	1.75					
【労務】			42.41				
特殊作業員 [0.769] 【900】	21.280	591.8	18.76	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
普通作業員 [0.828] 【900】	13.222	367.7	13.43	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] 【900】	4.340	120.7	4.06	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	6.598	183.6					
【材料】			57.16				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 細粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	48.544	1,350	52.38	605,000	548,000	TT8430	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	5.297	147.3	4.56	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　(続　き)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　m2 当り
(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.30) (Ⅳ-1-②-1　　,　　)　　2,781.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.173	4.82	0.16	149	158	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.032	0.89	0.03	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.028	0.78					
【端数調整】	0.034	0.94					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,845.6 × { (0.24／100×1,430／1,390＋0.13／100×356／346)×0.43／(0.24＋0.13) ＋(18.76／100×29,600／26,700＋13.43／100×23,000／23,900＋4.06／100×30,200／28,900)×42.41／(18.76＋13.43＋4.06) ＋(52.38／100×548,000／605,000＋4.56／100×117／103＋0.16／100×158／149＋0.03／100×140／134)×57.16／(52.38＋4.56＋0.16＋0.03) ＋(100－0.43－42.41－57.16)／100] ＝ 2,781.00							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 33　材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410041-0002) 】
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
(路盤材(各種) ,) (IV-1-①-1 ,) 928.20円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.20				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値 【B00】	2.783	25.83	2.69	3,410	3,860	TK9220	土木事業単価表 P569
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	2.334	21.66	2.36	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P567
その他(機械)	0.152	1.41					
【労務】			67.43				
普通作業員 [0.828] 【900】	24.822	230.4	28.22	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
運転手(特殊) [0.778] 【900】	23.055	214	24.35	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
特殊作業員 [0.769] 【900】	13.068	121.3	12.90	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
その他(労務)	1.824	16.93					
【材料】			27.37				
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	30.090	279.3	25.44	170,000	220,000	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾚｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	1.795	16.66	1.88	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410041-0002) 】 (続 き)
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
(路盤材(各種) ,) (IV-1-①-1 ,) 928.20円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.058	0.54					
【端数調整】	0.019	0.17					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 848.39 × { (2.69/100×3,860/3,410+2.36/100×3,830/3,540)×5.20/(2.69+2.36) +(28.22/100×23,000/23,900+24.35/100×28,700/27,700+12.90/100×29,600/26,700)×67.43/(28.22+24.35+12.90) +(25.44/100×220,000/170,000+1.88/100×140/134)×27.37/(25.44+1.88) +(100−5.2−67.43−27.37)/100} = 928.20							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 7 材料 路盤材(各種)			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】
舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

1 m 当り
706.60円

(IV-3-③-1　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.42				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	10.150	71.72	10.49	12,800	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.771	33.71					
【労務】			57.13				
特殊作業員 [0.769] 【900】	20.691	146.2	19.60	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] 【900】	10.504	74.22	10.56	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
普通作業員 [0.828] 【900】	8.005	56.56	8.73	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
その他(労務)	18.398	130					
【材料】			27.45				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	23.252	164.3	23.29	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.859	20.2	2.83	149	158	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.329	9.39					

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　(続　き)
舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

1 m 当り
706.60円

(IV-3-③-1　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.041	0.3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 673.26 × { (10.49／100×13,000／12,800)×15.42／10.49 ＋(19.60／100×29,600／26,700＋10.55／100×30,200／28,900＋8.73／100×23,000／23,900)×57.13／(19.60＋10.55＋8.73) ＋(23.29／100×71,500／68,200＋2.83／100×158／149)×27.45／(23.29＋2.83) ＋(100－15.42－57.13－27.45)／100} ＝ 706.60							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全工種の費用							

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (Ⅳ-3-②-1 ,) 1 m2 当り 211.90円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	13.790	29.22	13.49	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P569
【労務】			80.49				
土木一般世話役 [0.775] 【900】	29.519	62.55	28.91	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
運転手(特殊) [0.778] 【900】	28.032	59.4	27.69	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
普通作業員 [0.828] 【900】	22.463	47.6	23.89	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
【材料】			6.02				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	6.144	13.02	6.02	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.052	0.11					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 207.06 × { (13.49／100×6,760／6,460)×13.49／13.49 ＋(28.91／100×30,200／28,900＋27.69／100×28,700／27,700＋23.89／100×23,000／23,900)×80.49／(28.91＋27.69＋23.89) ＋(6.02／100×140／134)×6.02／6.02 ＋(100－13.49－80.49－6.02)／100) = 211.90							

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】 (続 き)

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (Ⅳ-3-②-1 ,) 1 m2 当り 211.90円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】
殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1 m3 当り
(10.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　3,723.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.95				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	42.761	1,592	44.95	20,667	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			38.97				
運転手(一般) [0.793] 【900】	41.338	1,539	38.97	22,400	25,200	TR0130	土木事業単価表 P834
【材料】			16.08				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.847	590	16.08	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.054	2					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,512 × { (44.95／100×20,847／20,667)×44.95／44.95 ＋(38.97／100×25,200／22,400)×38.97／38.97 ＋(16.08／100×140／134)×16.08／16.08							

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】　　(続　き)
殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1 m3 当り
(10.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　3,723.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－44.95－38.97－16.08)／100) ＝	3,723.00						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 [JB] = 5	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 運搬距離 10.5km以下			

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】
床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り
(Ⅱ-1-③-1 ,) 2,172.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			19.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.374	420.8	19.87	8,670	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			72.99				
運転手(特殊) [0.778] 【900】	41.377	898.7	39.96	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
普通作業員 [0.828] 【900】	31.763	689.9	33.03	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
【材料】			7.14				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.454	161.9	7.14	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.032	0.7					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,170.7 × { (19.87／100×8,460／8,670)×19.87／19.87 ＋(39.96／100×28,700／27,700＋33.03／100×23,900／23,900)×72.99／(39.96＋33.03) ＋(7.14／100×140／134)×7.14／7.14 ＋(100－19.87－72.99－7.14)／100} = 2,172.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

いわき市

【 第 10 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 (続 き)
床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り
(Ⅱ-1-③-1 ,) 2,172.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂
(17.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 1 m3 当り 4,378.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			24.45				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	25.400	1,112	24.45	7,323	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			63.42				
運転手(一般) [0.793] 【900】	63.317	2,772	63.42	22,400	25,200	TR0130	土木事業単価表 P834
【材料】			12.13				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.249	492.5	12.13	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.034	1.5					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価							
261=FUNC_TANKA(TFM0104)							
(At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261							
[積算単価計算式]							
積算単価(P') = 3,886.2 × {							
(24.45/100×8,571/7,323)×24.45/24.45							
+(63.42/100×25,200/22,400)×63.42/63.42							
+(12.13/100×140/134)×12.13/12.13							

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 (続き)
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂
(17.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 1 m3 当り 4,378.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
+(100−24.45−63.42−12.13)/100) =	4,378.00						
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			
[JE] = 12 運搬距離 17.0km以下							

【 第 12 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】
基礎砕石 7.5cm以下
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,) 1 m2 当り 1,220.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.94				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	6.052	73.83	5.90	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.041	0.5					
【労務】			82.36				
普通作業員 [0.828] 【900】	35.303	430.7	39.47	23,900	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
特殊作業員 [0.769] 【900】	17.213	210	16.71	26,700	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
運転手(特殊) [0.778] 【900】	15.164	185	15.75	27,700	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] 【900】	9.574	116.8	9.86	28,900	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	0.539	6.57					
【材料】			11.70				
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	10.803	131.8	6.34	1,200	2,200	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.176	63.15	5.33	134	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 (続 き)
基礎砕石 7.5cm以下
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,) 1 m2 当り 1,220.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.041	0.5					
【端数調整】	0.094	1.15					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,134.1 × { (5.90／100×9,710／8,800)×5.94／5.90 ＋(39.47／100×23,000／23,900＋16.71／100×29,600／26,700＋15.75／100×28,700／27,700＋9.86／100×30,200／28,900)×82.36／(39.47＋16.71＋15.75＋9.86) ＋(6.34／100×2,200／1,200＋5.33／100×140／134)×11.70／(6.34＋5.33) ＋(100－5.94－82.36－11.7)／100} = 1,220.00							
[条件] [J1] = 1 砕石の厚さ 7.5cm以下			[J2] = 8	砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市