工事部門	
工事番号	第　　号

いわき市

令和　8　年度

宮下排水路整備工事

設　　計　　書

設　　計　　書

工　事　名	宮下排水路整備工事
工 事 箇 所	いわき市常磐関船町宮下　地内
工　事　費	設計金額　　￥　　10,824,000
	工事価格　　￥　　9,840,000

	支所長	次長	課長	主幹	係長	検算者	設計者

構　造 及 規　模	鋼製スライドゲード （扉体幅795×扉体高1250）　　N=１箇所

起工理由

本排水路は当該地区の内水排水を担う重要な水路でありますが、大雨時河川水位の上昇に伴い排水が流れず溢水し、隣接地が浸水することから、被害を防止するためゲートを整備するものです。

仕様概要

(1) 本工事の仕様は、特記仕様書及び福島県土木工事共通仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）に準拠する。
(2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。

執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	宮下排水路整備工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 下水道(改1)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	下水道ポンプ場 令和07年度　機械設備
共通仮設費　算出区分	補正なし
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	補正なし
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		10,824,000	H00100	
本工事費	1	式		10,824,000	H00200	
機械設備01	1	式		10,824,000	K0007	
合計				10,824,000	Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械設備01	1	式		10,824,000	K0007	
【機器費】	1	式		4,973,023	P20000	
機器費(設計技術費対象外)	1	式		4,973,023	P20002	
鋼製スライドゲート 扉体幅795×扉体高1250 材工共（塗装費含） 見積	1	基	4,973,023	4,973,023	L0001	
【据付工事】	1	式		3,662,533	H61520	
輸送費	1	式		15,360	H11000	
運搬費 10km以内　中型車 国土交通省告示第二百九 東北運輸局	1	回	15,360	15,360	L0012	
労務費	1	式		590,700	H13000	
一般労務費	1	式		85,100	H13100	
はつり工 [0.852]	1	人	30,600	30,600	TR0310	土木事業単価表 P785
型わく工 [0.882]	1	人	30,800	30,800	TR0260	土木事業単価表 P785
普通作業員 [0.842]	1	人	23,700	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械設備据付労務費	1	式		505,600	H13200	
機械設備据付工 [0.622]	16	人	31,600	505,600	TR3020	土木事業単価表 P794
複合工費	1	式		10,470	H14000	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑨-2 21-12-25普 一般養生	0.3	m3	34,900	10,470	SP240010-0002 P　1 号	Ⅱ-4-①-1
直接経費	1	式		261,174	H15000	
機械経費(率化) 590,700*2.00%	1	式		11,814	Q61200	
機械経費	1	式		249,360	H15300	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 排対型:1次基準	4	日	62,340	249,360	S905418-0002	機－１８
仮設費(率化) 5,850,727*2.84%	1	式		166,160	Q61101	
仮設費	1	式		238,029	H16000	
単管足場 安全ﾈｯﾄ不要	12	掛m2	4,916	58,992	S252110-0001 単　1 号	Ⅱ-5-⑦-2
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	1	袋	7,527	7,527	S252730-0001 単　2 号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	1	袋	1,060	1,060	S252730-0002 単　3 号	Ⅱ-5-⑩-7、8、9、10
ポンプ設置・撤去	1	箇所	93,150	93,150	S252320-0001 単　4 号	Ⅱ-5-⑧-4
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m	5	日	15,460	77,300	S252310-0001 単　5 号	Ⅱ-5-⑧-4
直接工事費計(据付工事)	1	式		1,281,893	P10000	
共通仮設費計	1	式		828,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H61802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額 (木材使用･据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費(率化)	1	式		824,000	H61803	
共通仮設費率分 1,281,893*64.30%	1	式		824,000	Q61910	
純工事費	1	式		2,110,493	H61600	
現場管理費 2,110,493*52.00%	1	式		1,097,000	Q61612	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
据付間接費 505,600*90.00%	1	式		455,040	Q61603	
据付工事原価	1	式		3,662,533	H61520	
工事原価	1	式		8,635,556	H61500	
一般管理費等 8,635,556*13.95%+3,454-3,670	1	式		1,204,444	Q61521	
工事価格	1	式		9,840,000	H00400	
消費税等相当額 9,840,000*10.00%	1	式		984,000	Q00401	
合計				10,824,000	Q00402	

諸 経 費 計 算 確 認 書

名　　称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	補正なし
＜第1工区＞	
諸経費名	下水道ポンプ場 令和07年度
<< 下水道ポンプ場機械設備 >>	
【 補助材料費 】	
＜第1工区＞	
直接材料費	0
その他の対象額	0
支給品	0
経費	0 = 0 * 0.00%
【 機械経費 】	
＜第1工区＞	
労務費	590,700
その他の対象額	0
率	2.00%
経費	11,814 = 590,700 * 2.00%
【 総合試運転費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	4,973,023
全体設計書 控除後対象額	4,973,023 = 4,973,023
全体設計書 諸経費率	0.00
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	0 = 4,973,023 * 0%
1工区 諸経費加算額	
全体設計書 諸経費	0 = 0 + 0
＜第1工区＞	
機器費	4,973,023
その他の対象額	0
支給品	0

諸 経 費 計 算 確 認 書

名　　称	式
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	4,973,023 = 4,973,023 - 0
1工区 諸経費	0 = 0 * 4,973,023 / 4,973,023
【 仮設費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	5,850,727
全体設計書 控除後対象額	5,850,727 = 5,850,727
全体設計書 諸経費率	2.84 = 33.44 * 5,850,727 ^ -0.1583
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	166,160.6468 = 5,850,727 * 2.84%
1工区 諸経費加算額	
全体設計書 諸経費	166,160 = 166,160.6468 + 0
＜第1工区＞	
機器費	4,973,023
輸送費	15,360
材料費	0
労務費	590,700
複合工費	10,470
特許使用料	0
水道光熱電力量	0
機械経費(率化)	11,814
機械経費(積上げ)	249,360
特別経費	0
支給品(機器)	0
支給品(直接材料)	0
その他の対象額	0
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	5,850,727 = 5,850,727 - 0
1工区 諸経費	166,160 = 166,160 * 5,850,727 / 5,850,727
【 共通仮設費 】	

諸 経 費 計 算 確 認 書

名　　称	式
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	1,281,893
全体設計書 控除後対象額	1,281,893 = 1,281,893
全体設計書 諸経費率	64.30 = 2,858.52 * 1,281,893 ^ -0.2698
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	824,257.199 = 1,281,893 * 64.3%
1工区 諸経費加算額	0 = 1,281,893 * 0.00%
全体設計書 諸経費	824,000 = 824,257.199 + 0
＜第1工区＞	
直接工事費	1,281,893
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
1工区 諸経費	824,000 = 824,000 * 1,281,893 / 1,281,893
【 現場管理費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	2,110,493
全体設計書 控除後対象額	2,110,493 = 2,110,493
全体設計書 諸経費率	52.00 = 426.49 * 2,110,493 ^ -0.1445
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	1,097,456.36 = 2,110,493 * 52%
1工区 諸経費加算額	0 = 2,110,493 * 0.00%
全体設計書 諸経費	1,097,000 = 1,097,456.36 + 0
＜第1工区＞	
純工事費	2,110,493
その他の対象額	0

諸 経 費 計 算 確 認 書

名　　称	式
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	0
1工区 諸経費	1,097,000 = 1,097,000 * 2,110,493 / 2,110,493
【 据付間接費 】	
＜第1工区＞	
据付労務費	505,600
その他の対象額	0
率	90.00%
経費	455,040 = 505,600 * 90.00%
【 設計技術費 】	
＜全体工区＞	
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	3,662,533
全体設計書 控除後対象額	3,662,533 = 3,662,533
全体設計書 諸経費率	0.00 = 0.00
全体設計書 諸経費 (補正分加算前)	0 = 3,662,533 * 0%
1工区 諸経費加算額	0
全体設計書 諸経費	0 = 0 + 0
＜第1工区＞	
機器費	0
据付工事原価	3,662,533
その他の対象額	0
支給品(機器)	0
支給品(直接材料)	0
全ての間接費の対象外(機器費)	0
全ての間接費の対象外(据付工事原価)	0
1工区 諸経費	0 = 0 * 3,662,533 / 3,662,533
【 一般管理費 】	
＜全体工区＞	

諸 経 費 計 算 確 認 書

名　　称	式
主たる工種	機械設備
全体設計書 対象額	8,635,556
全体設計書 控除後対象額	8,635,556 = 8,635,556
全体設計書 機器単体費補正	0.54 = 1 - (K / 1.25) (※K=4,973,023 / 8,635,556)
全体設計書 諸経費率	13.95 = (-1.43570 * Log(8,635,556) + 35.78900) * 1.00 * 0.54
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	1,204,660.062 = 8,635,556 * 13.95%
1工区 諸経費加算額	3,454 = 8,635,556 * 0.04%
全体設計書 諸経費	1,208,114 = 1,204,660.062 + 3,454
＜第1工区＞	
工事原価	8,635,556
その他の対象額	0
一般管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	0
機器費	4,973,023
1工区 諸経費	1,208,114 = 1,208,114 * 8,635,556 / 8,635,556
調整額	3,670 = 9,843,670 - 9,840,000
計上額	1,204,444 = 1,208,114 - 3,670

いわき市

諸　経　費　計　算　表

名　　称	全　体	機械設備01		
【機器費】	4,973,023	4,973,023		
【据付工事】	3,662,533	3,662,533		
輸送費	15,360	15,360		
材料費	0	0		
労務費「自動集計」	590,700	590,700		
一般労務費	85,100	85,100		
機械設備据付労務費	505,600	505,600		
複合工費	10,470	10,470		
直接経費	261,174	261,174		
特許使用料	0	0		
水道光熱電力料	0	0		
機械経費(率化)	11,814	11,814		
機械経費	249,360	249,360		
総合試運転費(率化)	0	0		
総合試運転費	0	0		

いわき市

諸　経　費　計　算　表

名　　称	全　体	機械設備01		
特別経費	0	0		
仮設費(率化)	166,160	166,160		
仮設費	238,029	238,029		
直接工事費計(据付工事)	1,281,893	1,281,893		
共通仮設費計	828,600	828,600		
共通仮設費(積上げ)	4,600	4,600		
運搬費	0	0		
準備費	0	0		
事業損失防止施設費	0	0		
安全費	4,600	4,600		
役務費	0	0		
技術管理費	0	0		
営繕費	0	0		
共通仮設費(率化)	824,000	824,000		
共通仮設費率分	824,000	824,000		

諸　経　費　計　算　表

名　　称	全　体	機械設備01		
純工事費	2,110,493	2,110,493		
現場管理費	1,097,000	1,097,000		
据付間接費	455,040	455,040		
設計技術費	0	0		
工事原価	8,635,556	8,635,556		
一般管理費等	1,204,444	1,204,444		
工事価格	9,840,000	9,840,000		
消費税等相当額	984,000	984,000		
合計	10,824,000	10,824,000		

【 第　1 号 代価表(D0002) 】

既設ゲート撤去 フラップゲート　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械設備据付工 ［0.622］ 機械設備積算基準関係 【900】	3	人	31,600	94,800	TR3020	土木事業単価表 P794
計				94,800	P0000001	
単位当たり				94,800	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S252110-0001) 】

単管足場　　100　掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ不要　　,　　)(Ⅱ-5-⑦-2　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 ［0.753］ 【900】	1.9	人	32,600	61,940	TR0010	土木事業単価表 P784
とび工 ［0.864］ 【900】	6.9	人	34,000	234,600	TR0270	土木事業単価表 P783
普通作業員 ［0.842］ 【900】	1.8	人	23,700	42,660	TR0030	土木事業単価表 P783
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 :▼深夜等割増別途▼ 低騒音型･排対型同値 【B00】	0.8	日	52,400	41,920	TK2535	土木事業単価表 P563
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費､機械賃料の%	29	%	381,120	110,480	Z9T00004	
計				491,600	P0000001	
単位当たり				4,916	P0000002	
［条件］ ［A］= 2　工法 単管足場		［B］= 2　安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要				
［Xc］= 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次						

【 第　2 号 施工単価表(S252730-0001) 】

大型土のう製作･設置　設置作業半径5m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7､8､9､10　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 ［0.753］ 【900】	0.294	人	32,600	9,584.4	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 ［0.780］ 【900】	0.294	人	30,600	8,996.4	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 ［0.842］ 【900】	0.294	人	23,700	6,967.8	TR0030	土木事業単価表 P783
大型土のう φ110cm×108cm 【B00】	10	枚	1,100	11,000	TT0895	土木事業単価表 P266
購入土 良質土(ほぐした土量) ほぐした土量 【910】	10	m3	2,400	24,000	TT8350	土木事業単価表 P181
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 山0.45m3 超低騒音･排対:2014規制	0.294	日	49,210	14,467.74	S901428-0001	機－２８
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	1	%	25,548.6	253.66	Z9T00004	
計				75,270	P0000001	
単位当たり				7,527	P0000002	
［計算式］ (D)=34 日当り施工量						
34=34 (SZ)=1 諸雑費率 1=1						
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.294=1×10÷34 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S252730-0001) 】　(続　き)

大型土のう製作･設置　設置作業半径5m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7､8､9､10　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0.294=1×10÷34 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.294=1×10÷34						
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.294=10÷34						
［条件］ ［A］= 1　作業区分 製作･設置 ［C］= 1　設置作業半径 5m以下 ［x1］= 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制			［B］= 1　土砂規格 購入土 ［D］= 1　設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(S252730-0002) 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　) (Ⅱ-5-⑩-7､8､9､10　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.087	人	32,600	2,836.2	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.087	人	30,600	2,662.2	TR0020	土木事業単価表 P783
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.087	日	58,500	5,089.5	S901428-0003	機－２８
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	0.4	%	5,498.4	12.1	Z9T00004	
計				10,600	P0000001	
単位当たり				1,060	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量						
0.087=1×10÷115 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量						
0.087=1×10÷115 (KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数						
0.087=10÷115						
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去		[C] = 3　設置作業半径 6m以下				
[D] = 1　設置面高さ(H) -3m≦H≦2m		[x1] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制				

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S252320-0001) 】

ポンプ設置・撤去　　1　箇所 当り

(Ⅱ-5-⑧-4　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.5	人	32,600	16,300	TR0010	土木事業単価表 P784
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	30,600	3,060	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] 【900】	2	人	23,700	47,400	TR0030	土木事業単価表 P783
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.5	日	52,770	26,385	S901428-0002	機－２８
諸　雑　費　(丸め)	1	式		5	Z3T00004	
計				93,150	P0000001	
単位当たり				93,150	P0000002	
[条件] [Xc] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S252310-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　　1　日 当り

(全揚程10m　　,　　)(Ⅱ-5-⑧-4　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.14	人	30,600	4,284	TR0020	土木事業単価表 P783
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m 発動発電機	1	日	577.2	577.2	S927230-0001	機－３０
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA 超低騒音型･排対型3次	1	日	9,872	9,872	S929016-0001	機－１６
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費､機械賃料 及び運転経費の%	5	%	14,733.2	726.8	Z9T00004	
計				15,460	P0000001	
単位当たり				15,460	P0000002	
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満			[B] = 1　排水方法 作業時排水			
[C] = 1　全揚程規格 全揚程10m			[Xc] = 5　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型3次			

【 第　1 号 施工単価表(JG2030C-0003) 】

機器等据付 第３類 質量1.1ｔ　　100　台 当り

(据付　　,　　)(下水標準 第2巻 P97　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械設備据付工 [0.622] 機械設備積算基準関係 【900】	1,350	人	31,600	42,660,000	TR3020	土木事業単価表 P794
普通作業員 [0.842] 【900】	151	人	23,700	3,578,700	TR0030	土木事業単価表 P783
計				46,238,700	P0000001	
単位当たり				462,387	P0000002	
[計算式] (SS)=14.2×[A]^0.676×(H0)×{1＋[V]}×100 据付人工数量						
1,510=14.2×1.1^0.676×1×(1＋0)×100 (RG2)=(SS)×0.9 機械設備据付工数量 1,350=1510×0.9						
(R13)=(SS)×0.1 普通作業員数量 151=1510×0.1						
[条件] [KK] = 1　設置･撤去区分 据付			[A] = 1.100　t	１台当り質量		
[B] = 3　計上労務種別 労務費一括計上			[V] = 0.000	作業種別に応じた補正率		

【 第　1 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑨-2 21-12-25普　　,一般養生　　)(Ⅱ-4-①-1　　,　　)　34,900.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.06				
普通作業員 [0.842] 【900】	19.344	6,751	21.19	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.917	2,414	6.54	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.069	2,118	5.90	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	2.336	815.4					
【材料】			63.94				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑨-2 21-12-25(20)-55% 【910】	65.321	22,797	63.94	20,400	21,300	TT8670	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.013	4.6					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
21,300=FUNC_TANKA(TT8670) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 21,300=21300＋0＋0＋0＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 34,148 × ｛							
(21.19／100×23,700／25,400＋6.54／100×30,600／28,300＋5.90／100×32,600／31,000)×36.06／(21.19＋6.54＋5.90) ＋(63.94／100×21,300／20,400)×63.94／63.94 ＋(100－36.06－63.94)／100｝ ＝ 34,900.00							

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】　(続　き)
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑨-2 21-12-25普　　,一般養生　　)(Ⅱ-4-①-1　　,　　)　34,900.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑨-2 21-12-25(普)55%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市