

いわき市

令和 8 年度

野木前排水路測量設計業務委託

設計書

常磐支所経済土木課

設 計 書				課長	主幹兼課長補佐	係長	検算者	設計者
委 託 名	野木前排水路測量設計業務委託			構 造 及 規 模	現地測量 A=0.002km ² 測量業務 L=0.060km 設計業務 L=0.060km			
委 託 箇 所	いわき市 常磐下湯長谷町野木前 地内							
委 託 費	設計金額	¥	5,984,000					
	業務価格	¥	5,440,000					
起工理由 本委託箇所は、排水路断面が狭小で線形は屈曲しており、降雨時には氾濫し周辺に被害を及ぼしていることから、本委託により対策を計画するものです。				仕様概要 (1) 本委託の仕様は、福島県土木部監修共通仕様書（業務委託編）及び共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。				

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	野木前排水路測量設計業務委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和07年度 測量業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

野木前排水路測量設計業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費						
業務委託料	1	式		5,984,000	H00100	
測量業務01	1	式		5,984,000	H00200	
設計業務01	1	式		5,148,000	K0005	
	1	式		836,000	K0006	
合計				5,984,000	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01						
	1	式		5,148,000	K0005	
直接測量費						
	1	式		2,554,215	H20500	
直接測量費(積上)						
	1	式		2,491,918	P10000	
基準点測量						
	1	式		40,400	X102310	
4級基準点測量 伐採あり 永久標識設置なし 耕地・平地	1	点	40,400	40,400	G104010-0001 委 1 号	令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7
現地測量						
	1	式		556,000	X107067	
現地測量(作業計画) S=1/500 耕地・平地	1	業務	40,400	40,400	G119020-0002 委 2 号	令7委託設計 P1-2-72
現地測量 S=1/500 耕地・平地	0.002	km2	257,800,000	515,600	G119010-0002 委 3 号	令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7
路線測量						
	1	式		307,082	X804060	
作業計画(路線測量)						
	1	業務	108,800	108,800	G111010-0001 委 4 号	令7委託設計 P1-2-16
現地踏査(路線測量)						
耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.06	km	153,500	9,210	G111020-0001 委 5 号	令7委託設計 P1-2-16
線形決定						
耕地・平地	0.06	km	280,500	16,830	G111050-0001 委 6 号	令7委託設計 P1-2-18

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中心線測量						
耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.06	km	658,800	39,528	G111070-0002 委 7 号	令7委託設計 P1-2-19
仮BM設置測量						
耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.06	km	245,500	14,730	G111080-0001 委 8 号	令7委託設計 P1-2-19
縦断測量 往復						
耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.06	km	398,400	23,904	G111090-0001 委 9 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-8
横断測量						
耕地・平地 0～1000台未満/12時間	0.06	km	1,568,000	94,080	G111100-0002 委 10 号	令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7
用地測量						
	1	式		1,423,636	X702095	
作業計画(用地測量)						
	1	業務	152,200	152,200	G114010-0001 委 11 号	令7委託設計 P1-2-42
現地踏査(用地測量)						
耕地・森林 公園等の転写 (地積測量図以外の公園等の転写)	1	業務	161,900	161,900	G114020-0001 委 12 号	令7委託設計 P1-2-42
耕地・森林 地積測量図転写(地積測量図のみの転写)	0.4	万m2	56,950	22,780	G114030-0001 委 13 号	令7委託設計 P1-2-43
耕地・森林 公園等転写連続図作成	0.4	万m2	51,930	20,772	G114040-0001 委 14 号	令7委託設計 P1-2-43
	0.4	万m2	39,890	15,956	G114090-0001 委 15 号	令7委託設計 P1-2-44
復元測量						
耕地・森林	0.4	万m2	388,600	155,440	G114100-0001 委 16 号	令7委託設計 P1-2-45
境界確認						
耕地・森林	0.4	万m2	270,100	108,040	G114110-0001 委 17 号	令7委託設計 P1-2-45

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地境界確認書作成						
耕地・森林	0.4	万m2	96,220	38,488	G114120-0001 委 18 号	令7委託設計 P1-2-45
補助基準点の設置						
耕地・森林	0.4	万m2	206,600	82,640	G114130-0001 委 19 号	令7委託設計 P1-2-46
境界測量						
耕地・森林	0.4	万m2	335,500	134,200	G114140-0001 委 20 号	令7委託設計 P1-2-46
用地境界仮杭設置						
耕地・森林	0.4	万m2	182,000	72,800	G114150-0001 委 21 号	令7委託設計 P1-2-46
境界点間測量						
耕地・森林	0.4	万m2	228,800	91,520	G114170-0001 委 22 号	令7委託設計 P1-2-47
面積計算						
耕地・森林	0.4	万m2	310,000	124,000	G114180-0001 委 23 号	令7委託設計 P1-2-47
用地実測図原図作成						
縮尺1/500	0.4	万m2	217,000	86,800	G114190-0001 委 24 号	令7委託設計 P1-2-48
土地調書作成						
耕地・森林	0.4	万m2	71,100	28,440	G114220-0001 委 25 号	令7委託設計 P1-2-48
製図(地形図素図)						
耕地	0.4	万m2	41,300	16,520	SA495-0001 単 1 号	令7委託設計 参2-2-10
製図(地積測量図素図)						
耕地	0.4	万m2	100,100	40,040	SA500-0001 単 2 号	令7委託設計 参2-2-10
土地登記に係る現況写真撮影	60	m	1,185	71,100	SA525-0001 単 3 号	令7委託設計 P1-2-49
打合せ協議	1	式		164,800	X002110	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
打合せ等 河川測量 中間打合せ1回	1	業務	164,800	164,800	SA090-0001 単 4 号	令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8
直接経費	1	式		62,297	H20600	
安全費(率計上分) 2,491,918*2.50%	1	式		62,297	Q20701	
直接測量費計	1	式		2,554,215	Q20620a	
測量諸経費 2,554,215*83.50%-6,984	1	式		2,125,785	Q20311	
業務価格	1	式		4,680,000	H00400	
消費税等相当額 4,680,000*10.00%	1	式		468,000	Q00401	
合計				5,148,000	Q00402	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01						
	1	式		836,000	K0006	
直接原価						
	1	式		354,364	H20510	
直接原価(積上)						
	1	式		269,364	P10000	
河川詳細設計						
	1	式		79,914	X001135	
河川詳細設計 歩道詳細設計を準用						
	0.06	km	1,331,915	79,914	D0001 代 1 号	
打合せ協議						
	1	式		189,450	X002110	
打合せ等 業務難易度が低い場合 中間打合せ1回 歩道詳細設計						
	1	業務	189,450	189,450	SC090-0001 単 8 号	令7委託設計 P3-2-1
直接経費						
	1	式		85,000	H20600	
電子成果物作成費(率計上分) 6.9*267^0.45*1,000						
	1	式		85,000	Q20801	
直接原価計						
	1	式		354,364	Q20620	
その他原価 267,798*0.5385						
	1	式		144,209	Q20541	
業務原価						
	1	式		498,573	H20500	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等 498,573*0.5385-7,054						
	1	式		261,427	Q20531	
設計業務価格						
	1	式		760,000	H00400	
消費税等相当額 760,000*10.00%						
	1	式		76,000	Q00401	
合計						
				836,000	Q00402	

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
<< 設定情報 >>		
< 第1工区 >		
諸経費名		公共委託 令和07年度
< 第2工区 >		
諸経費名		公共委託 令和07年度
<< 測量業務 >>		
【 旅費交通費 】		
< 第1工区 >		
直接人件費		2,319,806
全ての間接費の対象外		0
【 電子成果物作成費 】		
< 第1工区 >		
直接人件費		2,319,806
旅費交通費(打合せ協議)(安全費対象)		0
旅費交通費(打合せ協議)(安全費対象外)		0
全ての間接費の対象外		0
全ての間接費の対象外(旅費(打合協議)(安全費対象))		0
全ての間接費の対象外(旅費(打合協議)(安全費対象外))		0
【 安全費 】		
< 第1工区 >		
直接測量費(積上)		2,491,918
旅費交通費		0
旅費交通費(打合せ協議)		0
基地関係費		0
その他(積上)		0
その他の対象額		0
全ての間接費の対象外		0
全ての間接費の対象外(旅費)		0
全ての間接費の対象外(旅費(打合協議))		0
全ての間接費の対象外(基地関係費)		0

いわき市

諸経費計算確認書

名	称	式
全ての間接費の対象外(その他)		0
率		2.50%
経費		$62,297 = 2,491,918 * 2.50\%$
【 測量諸経費 】		
< 第1工区 >		
対象額		2,554,215
全ての間接費の対象外		0
率		$83.50 = 288.50 * 2,554,215 \sim -0.0840$
経費		$2,132,769 = 2,554,215 * 83.50\%$
調整額		$6,984 = 4,686,984 - 4,680,000$
計上額		$2,125,785 = 2,132,769 - 6,984$
<< 設計業務 >>		
【 旅費交通費 】		
< 第2工区 >		
直接人件費		267,798
全ての間接費の対象外		0
【 電子成果物作成費 】		
< 第2工区 >		
直接人件費		267,798
旅費交通費(打合せ協議)		0
全ての間接費の対象外		0
全ての間接費の対象外(旅費交通費(打合せ協議))		0
経費		$85,000 = 6.9 * 267 \sim 0.45 * 1000$
【 その他原価 】		
< 第2工区 >		
直接人件費		267,798
全ての間接費の対象外		0
率		$0.5385 = 0.35 / (1 - 0.35)$
経費		$144,209 = 267,798 * 0.5385$
【 一般管理費等 】		

いわき市

諸 経 費 計 算 表					
名 称	全 体	測量業務01	設計業務01		
直接測量費計	2, 554, 215	2, 554, 215			
測量諸経費	2, 125, 785	2, 125, 785			
積上分(諸経費対象額外)	0	0			
業務価格	4, 680, 000	4, 680, 000			
消費税等相当額	468, 000	468, 000			
合計	5, 148, 000	5, 148, 000			
直接原価	354, 364		354, 364		
直接原価(積上)	269, 364		269, 364		
直接経費	85, 000		85, 000		
旅費交通費(率計上分)	0		0		
旅費交通費	0		0		
旅費交通費(打合せ協議)	0		0		
電子成果物作成費(率計上分)	85, 000		85, 000		
電子計算機使用料及び機械器具損料	0		0		
特許使用料	0		0		

いわき市

諸 経 費 計 算 表					
名 称	全 体	測量業務01	設計業務01		
直接原価計	354, 364		354, 364		
その他原価	144, 209		144, 209		
業務原価	498, 573		498, 573		
一般管理費等	261, 427		261, 427		
設計業務価格	760, 000		760, 000		
消費税等相当額	76, 000		76, 000		
合計	836, 000		836, 000		

いわき市

【 第 1 号 代価表 (D0001) 】							1 km 当り
河川詳細設計 歩道詳細設計を準用							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
歩道詳細設計	1	km	1,331,915	1,331,915	SC160-0001 単 9 号	令7委託設計 P3-2-25	
計				1,331,915	P0000001		
単位当たり				1,331,915	P0000002		

いわき市

【 第 1 号 施工単価表 (SA495-0001) 】 製図 (地形図素図) 耕地							1 万m2 当り
(令7委託設計 参2-2-10 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1	人	41,300	41,300	TR5030	委託設計単価表 P1	
計				41,300	P0000001		
単位当たり				41,300	P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				41,300			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) ,耕地	0.006万m2						

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(SA500-0001) 】 製図(地積測量図素図) 耕地							1 万m2 当り
(令7委託設計 参2-2-10 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.9	人	52,700	100,130	TR5020	委託設計単価表 P1	
計				100,130	P0000001		
単位当たり				100,100	P0000002		
有効数字4桁まるめ							
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) 耕地	0.006万m2						

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(SA525-0001) 】 土地登記に係る現況写真撮影							100 m 当り
(令7委託設計 P1-2-49 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1	人	41,300	41,300	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1	人	37,700	37,700	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.5	人	41,300	20,650	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1	
計				118,500	P0000001		
単位当たり				1,185	P0000002		
有効数字4桁まるめ							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 4 号 施工単価表(SA090-0001) 】 打合せ等 河川測量 (中間打合せ1回 , (令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8 ,)							1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務着手時	1	回	56,850	56,850	SA09001-0001 単 5 号	令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8	
中間打合せ	1	回	51,150	51,150	SA09001-0002 単 6 号	令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8	
成果物納入時	1	回	56,850	56,850	SA09001-0003 単 7 号	令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8	
計					P0000001		
単位当たり				164,850			
有効数字4桁まるめ				164,800	P0000002		
[条件] [A] = 4 設計区分 河川測量			[B] = 1.000 回	中間打合せ回数			

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 5 号 施工単価表(SA09001-0001) 】 業務着手時 (令7委託設計 P1-2-1、参7-A-8 ,)							1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.5	人	61,000	30,500	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師(内業) [55%] 【900】	0.5	人	52,700	26,350	TR5020	委託設計単価表 P1	
計					P0000001		
単位当たり				56,850			
				56,850	P0000002		
[条件] [A] = 4 設計区分 河川測量			[B] = 1 区分	業務着手時			

いわき市

[illegible]

20

[illegible]

21

【 第 8 号 施工単価表(SC090-0001) 】 打合せ等 業務難易度が低い場合 (中間打合せ1回 , 歩道詳細設計) (令7委託設計 P3-2-1 ,)							1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務着手時	1	回	66,750	66,750	SC09004-0001 単 10 号	令7委託設計 P3-2-1	
中間打合せ	1	回	55,950	55,950	SC09004-0002 単 11 号	令7委託設計 P3-2-1	
成果物納入時	1	回	66,750	66,750	SC09004-0003 単 12 号	令7委託設計 P3-2-1	
計				189,450	P0000001		
単位当たり				189,450	P0000002		
[条件] [A] = 4 設計区分 歩道詳細設計 [B] = 2 業務難易度 業務難易度が低い場合 [C] = 1.000 回 中間打合せ回数							

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(SC160-0001) 】 歩道詳細設計 (令7委託設計 P3-2-25 ,)							1 km 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画	1	km	68,085	68,085	SC16001-0001 単 13 号	令7委託設計 P3-2-25	
現地踏査	1	km	165,005	165,005	SC16001-0002 単 14 号	令7委託設計 P3-2-25	
平面設計	1	km	116,178	116,178	SC16001-0003 単 15 号	令7委託設計 P3-2-25	
縦断設計	1	km	46,818	46,818	SC16001-0004 単 16 号	令7委託設計 P3-2-25	
横断設計	1	km	105,927	105,927	SC16001-0005 単 17 号	令7委託設計 P3-2-25	
小構造物設計	1	km	129,183	129,183	SC16001-0006 単 18 号	令7委託設計 P3-2-25	
用排水設計	1	km	40,392	40,392	SC16001-0007 単 19 号	令7委託設計 P3-2-25	
設計図	1	km	146,319	146,319	SC16001-0008 単 20 号	令7委託設計 P3-2-25	
数量計算	1	km	234,824	234,824	SC16001-0009 単 21 号	令7委託設計 P3-2-25	
照査	1	km	169,789	169,789	SC16001-0010 単 22 号	令7委託設計 P3-2-25	
報告書作成	1	km	109,395	109,395	SC16001-0011 単 23 号	令7委託設計 P3-2-25	
計				1,331,915	P0000001		

いわき市

[illegible]

26

[illegible]

27

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 13 号 施工単価表(SC16001-0001) 】 設計計画							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) 【55%】 【113】	0.5	人	70,900	35,450	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) 【55%】 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	66,750	1,335			
				68,085	P0000001		
単位当たり				68,085	P0000002		
[条件] [A] = 1 区分 設計計画							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 14 号 施工単価表(SC16001-0002) 】 現地踏査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) 【55%】 【114】	0.8	人	62,600	50,080	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) 【55%】 【115】	0.8	人	49,300	39,440	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) 【55%】 【116】	1.7	人	42,500	72,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	161,770	3,235			
				165,005	P0000001		
単位当たり				165,005	P0000002		
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査							

いわき市

【 第 15 号 施工単価表 (SC16001-0003) 】 平面設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	113,900	2,278			
				116,178	P0000001		
単位当たり				116,178	P0000002		
[条件] [A] = 3 区分 平面設計							

いわき市

【 第 16 号 施工単価表 (SC16001-0004) 】 縦断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	45,900	918			
				46,818	P0000001		
単位当たり				46,818	P0000002		
[条件] [A] = 4 区分 縦断設計							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 17 号 施工単価表(SC16001-0005) 】 横断設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	103,850	2,077	P0000001		
単位当たり				105,927	P0000002		
				105,927			
[条件] [A] = 5 区分 横断設計							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 18 号 施工単価表(SC16001-0006) 】 小構造物設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.7	人	36,700	62,390	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	126,650	2,533	P0000001		
単位当たり				129,183	P0000002		
				129,183			
[条件] [A] = 6 区分 小構造物設計							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 19 号 施工単価表(SC16001-0007) 】 用排水設計							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(C) (内業) 【55%】 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【55%】 【117】	0.5	人	36,700	18,350	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	39,600	792			
				40,392	P0000001		
単位当たり				40,392	P0000002		
[条件] [A] = 7 区分 用排水設計							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 20 号 施工単価表(SC16001-0008) 】 設計図							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) 【55%】 【115】	0.5	人	49,300	24,650	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【55%】 【116】	1.5	人	42,500	63,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) 【55%】 【117】	1.5	人	36,700	55,050	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	143,450	2,869			
				146,319	P0000001		
単位当たり				146,319	P0000002		
[条件] [A] = 8 区分 設計図							

いわき市

【 第 21 号 施工単価表(SC16001-0009) 】 数量計算							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.5	人	49,300	73,950	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1	人	42,500	42,500	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.1	人	36,700	113,770	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	230,220	4,604			
				234,824	P0000001		
単位当たり				234,824	P0000002		
[条件] [A] = 9 区分 数量計算							

【 第 22 号 施工単価表(SC16001-0010) 】 照査							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	62,600	31,300	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.7	人	49,300	34,510	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.7	人	42,500	29,750	TR5460	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	166,460	3,329			
				169,789	P0000001		
単位当たり				169,789	P0000002		
[条件] [A] = 10 区分 照査							

【 第 23 号 施工単価表(SC16001-0011) 】 報告書作成							1 km 当り
(令7委託設計 P3-2-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1	人	49,300	49,300	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.5	人	42,500	21,250	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1	人	36,700	36,700	TR5470	委託設計単価表 P3	
電子計算機使用料					T#20_DENSI_P		
直接経費 計	2	%	107,250	2,145	P0000001		
				109,395			
単位当たり				109,395	P0000002		
[条件] [A] = 11 区分 報告書作成							

いわき市

【 第 1 号 委託単価表(G104010-0001) 】 4級基準点測量 伐採あり 永久標識設置なし (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7 ,)							35 点 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	6	人	52,700	316,200	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	6	人	41,300	247,800	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	7	人	37,700	263,900	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量補助員 (外業) [55%] 【098】	0.5	人	29,600	14,800	TR1090	委託設計単価表 P1	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	1	人	61,000	61,000	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	2.5	人	52,700	131,750	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.5	人	41,300	103,250	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	1	人	37,700	37,700	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	1,176,400	29,410	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	6.5	%	1,176,400	76,466	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	1,176,400	23,528	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%	1,205,810	108,522	T#20_SEIDO_A		

いわき市

【 第 1 号 委託単価表 (G104010-0001) 】 (続 き)							35 点 当り
4 級基準点測量 伐採あり 永久標識設置なし (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-5、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計				1,414,326	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				40,400			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [A] = 1 伐採の有無 伐採あり [a] = 1点 地域・地形ごとの作業点数(点) 耕地 , 平地		1点					

いわき市

【 第 2 号 委託単価表 (G119020-0002) 】							1 業務 当り
現地測量(作業計画) S=1/500 (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-72 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.2	人	61,000	12,200	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師(内業) [55%] 【900】	0.3	人	52,700	15,810	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補(内業) [60%] 【900】	0.3	人	41,300	12,390	TR5030	委託設計単価表 P1	
計				40,400	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				40,400			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[b::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[b::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 3 縮尺 1/500 [b] = 0.002km2 地域・地形ごとの作業量(km2) 耕地 , 平地		0.002km2					

いわき市

【 第 3 号 委託単価表 (G119010-0002) 】							0.002 km2 当り
現地測量 S=1/500 (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.8	人	52,700	94,860	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	2.8	人	41,300	115,640	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	2.5	人	37,700	94,250	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量主任技師 (内業) [60%] 【900】	0.1	人	61,000	6,100	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.9	人	52,700	47,430	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.4	人	41,300	99,120	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	5	%	457,400	22,870	T#2099		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	0.5	%	457,400	2,287	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	457,400	9,148	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費 計	5	%	480,270	24,013	T#20_SEIDO_A		
				515,718	P0000001		
単位当たり 有効数字4桁まるめ				257,800,000	P0000002		

いわき市

【 第 3 号 委託単価表 (G119010-0002) 】 現地測量 S=1/500 (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-73、参7-A-7 ,)							0.002 km2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::) × [b::] ÷ (SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::) × [b::] ÷ (SR)} (HR)=1+ (H1) 1 +変化率 1=1+0 (A)=FOREACH{[b::]} 作業量 0.002=表集計 : {[b::]} (HK)={718.95 × (A) + 28.105} ÷ 100 作業量補正係数 0.3={718.95 × 0.002 + 28.105} ÷ 100 (N11)=0.3 × (HK) 測量主任技師 (内業) 0.1=0.3 × 0.3 (G12)=6.1 × (HK) 測量技師 (外業) 1.8=6.1 × 0.3 (N12)=3.1 × (HK) 測量技師 (内業) 0.9=3.1 × 0.3 (G13)=9.4 × (HK) 測量技師補 (外業) 2.8=9.4 × 0.3 (N13)=8.0 × (HK) 測量技師補 (内業) 2.4=8.0 × 0.3 (G14)=8.2 × (HK) 測量助手 (外業) 2.5=8.2 × 0.3							
[条件] [a] = 3 縮尺 1/500 [b] = 0.002km2 地域・地形ごとの作業量 (km2) 耕地 , 平地	0.002km2						

いわき市

【 第 4 号 委託単価表(G111010-0001) 】							1 業務 当り
作業計画(路線測量)							
(令7委託設計 P1-2-16 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.6	人	61,000	36,600	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.9	人	52,700	47,430	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.6	人	41,300	24,780	TR5030	委託設計単価表 P1	
計				108,810	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				108,800			

【 第 5 号 委託単価表(G111020-0001) 】							1 km 当り
現地踏査(路線測量)							
(耕地・平地 , 0～1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-16 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師(外業) [55%] 【072】	1.6	人	52,700	84,320	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補(外業) [60%] 【073】	1.4	人	41,300	57,820	TR1030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1.5	%	142,140	2,132	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	6.5	%	142,140	9,239	T#2099		
計				153,511	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				153,500			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (HR)=1+(H1)+(H2) 1+変化率 1=1+0+0							
[条件] [a] = 0.06km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 , 平地	0.06km						
[b] = 0.06km 交通量ごとの作業距離(km) 0～1,000台未満/12時間,	0.06km						

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 6 号 委託単価表 (G111050-0001) 】							1 km 当り
線形決定 (耕地・平地 ,) (令7委託設計 P1-2-18 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師 (内業) [60%] 【900】	0.4	人	61,000	24,400	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	2.6	人	52,700	137,020	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	2.1	人	41,300	86,730	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	0.5	%	248,150	1,240	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2.5	%	248,150	6,203	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	249,390	24,939	T#20_SEIDO_A		
計				280,532	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				280,500			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.06km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 , 平地							
	0.06km						

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 7 号 委託単価表 (G111070-0002) 】							1 km 当り
中心線測量 (耕地・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	2.5	人	52,700	131,750	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	2.8	人	41,300	115,640	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	2.2	人	37,700	82,940	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.8	人	52,700	94,860	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.8	人	41,300	74,340	TR5030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	4	%	499,530	19,981	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	5.5	%	499,530	27,474	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%	519,511	51,951	T#20_SEIDO_A		
小 計				598,936	P0000003		
1+変化率					T#99		
計	1.1		598,936	658,829	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				658,800			

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (G111070-0002) 】 (続 き)							1 km 当り
中心線測量 (耕地・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h2::)×[b::]÷(SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 0.1=0.1 (H4)=FOREACH{(h4::)×[d::]÷(SR4)} 測点間隔による変化率(加重平均) 0=表集計:{(h4::)×[d::]÷(SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 1.1=1+0+0+0.1+0							
[条件] [a] = 0.06km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 , 平地 [b] = 0.06km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間, 0.06km [c] = 6 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 5 [d] = 0.06km 測点間隔ごとの作業距離(km) , 20m							

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (G111080-0001) 】							1 km 当り
仮BM設置測量 (耕地・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-19 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.2	人	41,300	49,560	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.9	人	37,700	33,930	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.4	人	52,700	21,080	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%	214,010	5,350	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	214,010	4,280	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費 計	10	%	219,360	21,936	T#20_SEID0_A		
				245,576	P0000001		
単位当たり 有効数字4桁まるめ				245,500	P0000002		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均)							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (G111100-0002) 】 (続 き)							1 km 当り
横断測量 (耕地・平地 , 0~1000台未満/12時間) (令7委託設計 P1-2-20、参7-A-7 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				1,568,000			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR1)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR1)} (H2)=FOREACH{(h2::)×[b::]÷(SR2)} 交通量による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h2::)×[b::]÷(SR2)} (H3)=(h3) 曲線数による変化率 0.1=0.1 (H4)=FOREACH{(h4::)×[d::]÷(SR4)} 幅・間隔による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h4::)×[d::]÷(SR4)} (HR)=1+(H1)+(H2)+(H3)+(H4) 1+変化率 1.1=1+0+0+0.1+0							
[条件] [a] = 0.06km 地域・地形ごとの作業距離(km) 耕地 , 平地 [b] = 0.06km 交通量ごとの作業距離(km) 0~1,000台未満/12時間, [c] = 6 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 5 [d] = 0.06km 測量幅・測点間隔毎の作業距離 20m , 75m未満							
		0.06km					
		0.06km					
		0.06km					

いわき市

【 第 11 号 委託単価表 (G114010-0001) 】							1 業務 当り
作業計画(用地測量) (令7委託設計 P1-2-42 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師(内業) [60%] 【900】	0.8	人	61,000	48,800	TR5010	委託設計単価表 P1	
測量技師(内業) [55%] 【900】	1.1	人	52,700	57,970	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補(内業) [60%] 【900】	1.1	人	41,300	45,430	TR5030	委託設計単価表 P1	
計				152,200	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				152,200			

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (G114020-0001) 】							1 業務 当り
現地踏査(用地測量) (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-42 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量主任技師 (外業) 【60%】 【071】	1	人	61,000	61,000	TR1010	委託設計単価表 P1	
測量技師 (外業) 【55%】 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) 【60%】 【073】	1	人	41,300	41,300	TR1030	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	155,000	1,550	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	3.5	%	155,000	5,425	T#2099		
計				161,975	P0000001		
単位当たり				161,900	P0000002		
有効数字 4 桁まるめ							
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) ,耕地・森林	0.006万m2						

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 (G114030-0001) 】							1 万m2 当り
公図等の転写 (地積測量図以外の公図等の転写) (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-43 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (外業) 【60%】 【073】	0.3	人	41,300	12,390	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) 【55%】 【074】	0.3	人	37,700	11,310	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) 【60%】 【900】	0.4	人	41,300	16,520	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) 【55%】 【900】	0.4	人	37,700	15,080	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	55,300	553	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	55,300	1,106	T#2099		
計				56,959	P0000001		
単位当たり				56,950	P0000002		
有効数字 4 桁まるめ							
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) ,耕地・森林	0.006万m2						

いわき市

【 第 14 号 委託単価表 (G114040-0001) 】							1 万m2 当り
地積測量図転写 (地積測量図のみの転写)							
(耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-43 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	0.4	人	41,300	16,520	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.4	人	37,700	15,080	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.2	人	41,300	8,260	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.3	人	37,700	11,310	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	51,170	511	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	0.5	%	51,170	255	T#2099		
計				51,936	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				51,930			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率 (加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積 (万m2) , 耕地・森林	0.006万m2						

いわき市

【 第 15 号 委託単価表 (G114090-0001) 】							1 万m2 当り
公図等転写連続図作成							
(令7委託設計 P1-2-44 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.5	人	41,300	20,650	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1	
材料費 労務補正前単価集計	1	%	39,500	395	T#2099		
計				39,895	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字 4 桁まるめ				39,890			

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (G114100-0001) 】							1	万m2 当り
復元測量 (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-45 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.7	人	52,700	89,590	TR1020	委託設計単価表 P1		
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.7	人	41,300	70,210	TR1030	委託設計単価表 P1		
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.7	人	37,700	64,090	TR1040	委託設計単価表 P1		
測量補助員 (外業) [55%] 【098】	1.7	人	29,600	50,320	TR1090	委託設計単価表 P1		
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	52,700	26,350	TR5020	委託設計単価表 P1		
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.5	人	41,300	20,650	TR5030	委託設計単価表 P1		
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.5	人	37,700	18,850	TR5040	委託設計単価表 P1		
機械経費 労務補正前単価集計	4	%	340,060	13,602	T#2099			
材料費 労務補正前単価集計	3	%	340,060	10,201	T#2099			
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	7	%	353,662	24,756	T#20_SEIDO_A			
計				388,619	P0000001			
単位当たり 有効数字4桁まるめ				388,600	P0000002			

60

[illegible]

61

【第 17 号 委託単価表 (G114110-0001)】						
境界確認						
(耕地・森林,) (令7委託設計 P1-2-45,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量主任技師(外業) [60%] 【071】	1	人	61,000	61,000	TR1010	委託設計単価表 P1
測量技師(外業) [55%] 【072】	1	人	52,700	52,700	TR1020	委託設計単価表 P1
測量技師補(外業) [60%] 【073】	1	人	41,300	41,300	TR1030	委託設計単価表 P1
測量助手(外業) [55%] 【074】	1	人	37,700	37,700	TR1040	委託設計単価表 P1
測量技師(内業) [55%] 【900】	0.7	人	52,700	36,890	TR5020	委託設計単価表 P1
測量技師補(内業) [60%] 【900】	0.7	人	41,300	28,910	TR5030	委託設計単価表 P1
機械経費 労務補正前単価集計	0.5	%	258,500	1,292	T#2099	
材料費 労務補正前単価集計	4	%	258,500	10,340	T#2099	
計				270,132	P0000001	
単位当たり					P0000002	
有効数字4桁まるめ				270,100		
〔計算式〕 (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0						

62

[illegible]

63

【 第 18 号 委託単価表(G114120-0001) 】							1 万m2 当り
土地境界確認書作成							
(耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-45 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	0.8	人	41,300	33,040	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.8	人	37,700	30,160	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.4	人	41,300	16,520	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.4	人	37,700	15,080	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	1	%	94,800	948	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	0.5	%	94,800	474	T#2099		
計				96,222	P0000001		
単位当たり				96,220	P0000002		
有効数字4桁まるめ							
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均) 0=表集計 : {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1+変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) , 耕地・森林	0.006万m2						

いわき市

【 第 19 号 委託単価表 (G114130-0001) 】							1 万m2 当り
補助基準点の設置							
(耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-46 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	0.8	人	52,700	42,160	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	0.8	人	41,300	33,040	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	0.8	人	37,700	30,160	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量補助員 (外業) [55%] 【098】	0.8	人	29,600	23,680	TR1090	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.4	人	52,700	21,080	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.4	人	41,300	16,520	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.4	人	37,700	15,080	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	3.5	%	181,720	6,360	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	3	%	181,720	5,451	T#2099		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	7	%	188,080	13,165	T#20_SEIDQ_A		
計				206,696	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				206,600			

いわき市

【 第 19 号 委託単価表 (G114130-0001) 】 (続 き)							1 万m2 当り
補助基準点の設置 (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-46 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均)							
0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR)} (HR)=1+(H1) 1 +変化率 1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) ,耕地・森林	0.006万m2						

いわき市

【 第 20 号 委託単価表 (G114140-0001) 】							1 万m2 当り
境界測量 (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-46 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (外業) [55%] 【072】	1.4	人	52,700	73,780	TR1020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (外業) [60%] 【073】	1.4	人	41,300	57,820	TR1030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (外業) [55%] 【074】	1.4	人	37,700	52,780	TR1040	委託設計単価表 P1	
測量補助員 (外業) [55%] 【098】	1.4	人	29,600	41,440	TR1090	委託設計単価表 P1	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	0.7	人	52,700	36,890	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.7	人	41,300	28,910	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.7	人	37,700	26,390	TR5040	委託設計単価表 P1	
機械経費 労務補正前単価集計	3.5	%	318,010	11,130	T#2099		
材料費 労務補正前単価集計	2	%	318,010	6,360	T#2099		
計				335,500	P0000001		
単位当たり 有効数字4桁まるめ				335,500	P0000002		
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均)							

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 24 号 委託単価表 (G114190-0001) 】							1 万m2 当り
用地実測図原図作成 (縮尺1/500 ,) (令7委託設計 P1-2-48 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 (内業) [55%] 【900】	1.3	人	52,700	68,510	TR5020	委託設計単価表 P1	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	1.7	人	41,300	70,210	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	1.7	人	37,700	64,090	TR5040	委託設計単価表 P1	
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費 計	7	%	202,810	14,196	T#20_SEID0_A		
				217,006	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				217,000			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 縮尺による変化率(加重平均)							
0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR)}							
(HR)=1+(H1) 1+変化率							
1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 縮尺ごとの作業面積(万m2) , 1/500	0.006	万m2					

いわき市

野木前排水路測量設計業務委託

【 第 25 号 委託単価表 (G114220-0001) 】							1 万m2 当り
土地調査作成 (耕地・森林 ,) (令7委託設計 P1-2-48 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師補 (内業) [60%] 【900】	0.9	人	41,300	37,170	TR5030	委託設計単価表 P1	
測量助手 (内業) [55%] 【900】	0.9	人	37,700	33,930	TR5040	委託設計単価表 P1	
計				71,100	P0000001		
単位当たり					P0000002		
有効数字4桁まるめ				71,100			
[計算式] (H1)=FOREACH{(h1::)×[a::]÷(SR)} 地域による変化率(加重平均)							
0=表集計: {(h1::)×[a::]÷(SR)}							
(HR)=1+(H1) 1+変化率							
1=1+0							
[条件] [a] = 0.006万m2 地域ごとの作業面積(万m2) , 耕地・森林	0.006	万m2					

いわき市