工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式	15,370,730	CK 直接工事費
計			15,370,730	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	526,214	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	3,357,671	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	2,855,385	KI 一般管理費等
計			6,739,270	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	22,110,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	2,211,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	24,321,000	KH 工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	15,370,730	WP
計			15,370,730	

電気設備工事(改修)　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	15,370,730	WP
計			15,370,730	

電気設備工事(改修)　科目別内訳

電気設備工事(改修)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	10,071,850	001
発電設備	1	式	4,170,000	008
撤去・発生材処理	1	式	1,128,880	021
計			15,370,730	

電気設備工事(改修)　中科目別内訳

電気設備工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	照明	1	式	10,071,850	002
計				10,071,850	
発電設備	太陽光発電	1	式	4,170,000	003
計				4,170,000	
撤去・発生材処理		1	式	1,128,880	001
計				1,128,880	

電気設備工事(改修)		電灯設備			照明	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LN	68	個	32,200	2,189,600	E0-532469 260701A+2 標準 A
LED照明器具	LRS6　-4 -23　LN	5	個	26,000	130,000	E0-532469 260701A+2 標準 B
LED照明器具	LSS10　-4 -48　LN	15	個	24,200	363,000	E0-532469 260701A+2 標準 C
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	9	個	19,300	173,700	E0-532469 260701A+2 標準 D
LED照明器具	直付FL20形×1灯相当 防湿型・防雨型 W150	2	個	18,800	37,600	代価表 0001 建共E29 E
LED照明器具	直付Hf32形×1灯相当 防湿型・防雨型 W150	8	個	28,200	225,600	代価表 0002 建共E29 F
LED照明器具	直付Hf32形×2灯相当 防湿型・防雨型 W150	3	個	32,700	98,100	代価表 0003 建共E29 G
LED照明器具	FL20形×1灯相当 防雨型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	14	個	16,000	224,000	代価表 0004 建共E29 H
LED照明器具	防爆形 Hf32形×1灯相当	1	個	74,000	74,000	代価表 0005 建共E29 I
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	24	個	18,000	432,000	E0-532469 260701A+2 標準 J
LED照明器具	φ125ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 銀色鏡面仕上	25	個	17,000	425,000	代価表 0006 建共E30 K
LED照明器具	LRS1RP　-　-08　LN	15	個	28,100	421,500	代価表 0007 建共E30 L
LED照明器具	LRS9　-6 -84　LN	9	個	65,800	592,200	E0-532469 260701A+2 標準 M
LED照明器具	□450ｽｸｴｱﾗｲﾄ	4	個	34,000	136,000	代価表 0008 建共E29 N
LED照明器具	標示灯(殺菌中)	2	個	21,300	42,600	代価表 0009 建共E29 O
LED照明器具	FL20形×1灯相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付	2	個	11,400	22,800	代価表 0010 建共E29 P
LED照明器具	埋込Hf32形×1灯相当 ｾﾝｻ付 W220	1	個	32,100	32,100	代価表 0011 建共E29 Q
LED照明器具	Hf32形×1灯相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	個	26,000	26,000	代価表 0012 建共E29 R
LED照明器具	Hf32形×1灯相当 防湿型・防雨型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	個	46,700	46,700	代価表 0013 建共E29 S
LED照明器具	Hf32形×2灯相当 業務用浴室灯	1	個	73,600	73,600	代価表 0014 建共E29 T

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)		電灯設備		照明		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	18	個	18,300	329,400	代価表　0015 研参RE17 U
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	1	個	20,400	20,400	代価表　0016 研参RE17 V
LED照明器具	LRS6　-4 -48　LN	5	個	28,800	144,000	E0-532469 260701A+2　標準 W
LED照明器具	水銀灯200形相当 小型投光器	3	個	47,300	141,900	代価表　0017 研参RE17 X
LED照明器具	150形相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	3	個	23,800	71,400	代価表　0018 研参RE17 Y
LED照明器具	60形相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	3	個	12,200	36,600	代価表　0019 研参RE17 Z
LED照明器具	埋込FL20形×1灯相当 W190	1	個	18,600	18,600	代価表　0020 建共E29 a
LED照明器具	LSS1　-2 -15　LN	4	個	14,700	58,800	E0-532469 260701A+2　標準 b
LED照明器具	LSS1　-4 -37　LN	44	個	20,400	897,600	E0-532469 260701A+2　標準 d
LED照明器具	LRS3　-2 -30　LN	4	個	24,600	98,400	E0-532469 260701A+2　標準 e
LED照明器具	□275ｽｸｴｱﾗｲﾄ	14	個	29,200	408,800	代価表　0021 建共E29 f
LED照明器具	水銀灯250形相当 外灯	4	灯	161,000	644,000	代価表　0022 建共E31 g
LED照明器具	FL20形×1灯相当　ﾐﾗｰﾗｲﾄ	6	個	15,900	95,400	代価表　0023 研修RE17 t
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	15	個	30,800	462,000	E0-532452 260701A+2　標準 h
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-3　-	6	個	47,200	283,200	E0-532452 260701A+2　標準 i
非常用 LED照明器具	埋込Hf32形×2灯相当 BT内蔵 W220	5	個	63,500	317,500	代価表　0024 建共E29 j
熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 8A親機	4	個	21,200	84,800	代価表　0025 建共E32 m
熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 広角検知型子機	4	個	16,900	67,600	代価表　0026 建共E32 n
埋込ｽｲｯﾁ設置	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +連用片切り×1 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	4	組	12,100	48,400	代価表　0027 住電83 q+r
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	40	m	460	18,400	E0-132621 260701A+2　市場

電気設備工事(改修)	電灯設備		照明		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	個別改修	95	㎡	210	19,950	B0-181281 260701A+2 標準
高所作業車	ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型　12m	1	台	15,400	15,400	(見積り・刊行物等) 物価･積資/7月
ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	幅1.5m　3段　共用日数30日 運搬費含む	1	台	23,200	23,200	(見積り・刊行物等) ｺｽﾄ/7月･施単/夏
計					10,071,850	

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)	発電設備				太陽光発電	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ	三相3線式 AC202V 50/60Hz 10kW	3	台	1,390,000	4,170,000	代価表　0028 住電107
計					4,170,000	

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)　　撤去・発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設機器撤去 電工 その他の率有		27	人	38,000	1,026,000	代価表　0029
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.5km以下	9	m3	920	8,280	B0-339612 260701A-2 参考 金属くず類
建設副産物処理費 (中間処理)	金属くず類 磐城開発運輸㈱	1	t	10,000	10,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし発生材 運搬	ﾄﾗｯｸ　2t積級 蛍光灯・水銀灯 市外運搬 72km	1	式		20,800	代価表　0030 蛍光灯類
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管) 白川商店㈱	64	kg	700	44,800	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管以外) 白川商店㈱	19	kg	1,000	19,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					1,128,880	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	5.0	15,296,930	3.44	0.00	3.44	1.00	1.00	526,214
小計 (率対象)		15,296,930						526,214
電気設備工事 処分費		73,800						0
小計 (率対象外)		73,800						0
合計		15,370,730						526,214

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
電気設備工事							
改修工事	15,823,144	21.22	0.00	21.22	1.00	1.00	3,357,671
小計							
(率対象)	15,823,144						3,357,671
電気設備工事							
処分費	73,800						0
小計							
(率対象外)	73,800						0
合計	15,896,944						3,357,671

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
電気設備工事 改修工事	19,180,815						
電気設備工事 処分費	73,800						
合計 (率対象)	19,254,615	14.79	0.00	14.79	1.00	2,847,757	22,102,372
契約保証費	19,254,615			0.04	1.00	7,701	7,701
端数調整						▲73	▲73
総計	19,254,615					2,855,385	22,110,000

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算 定 式
電気設備工事 改修工事	(3.44)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(15,296.93（千円))＋0.393×loge(5.0)) ＝3.44

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事 改修工事	(21.22)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(15,823.144(千円))＋0.736×loge(5.0)) ＝21.22

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事	(14.79)	29.102 − 3.34 × $\log_{10}$ (19,254.615 (千円)) = 14.79

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	直付FL20形×1灯相当 防湿型・防雨型 W150	個	1			18,800		代価表 0001 建共E29 E
01	LED照明器具	直付FL20形×1灯相当 防湿型・防雨型 W150	個	1	1	12,800	12,800		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	12,800	640		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13		
	計						18,781.08		
	LED照明器具	直付Hf32形×1灯相当 防湿型・防雨型 W150	個	1			28,200		代価表 0002 建共E29 F
01	LED照明器具	直付Hf32形×1灯相当 防湿型・防雨型 W150	個	1	1	19,100	19,100		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	19,100	955		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	30,192	5,374.18	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
	計						28,180.77		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	直付Hf32形×2灯相当 防湿型・防雨型 W150	個	1			32,700		代価表 0003 建共E29 G
01 LED照明器具	直付Hf32形×2灯相当 防湿型・防雨型 W150	個	1	1	23,400	23,400		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式 K01	1	0.05	23,400	1,170		(見積り・刊行物等)
03 電工		人	0.178	1	30,192	5,374.18	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
計						32,695.77		
LED照明器具	FL20形×1灯相当 防雨型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			16,000		代価表 0004 建共E29 H
01 LED照明器具	FL20形×1灯相当 防雨型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	9,560	9,560		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式 K01	1	0.05	9,560	478		(見積り・刊行物等)
03 電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
計						15,972.54		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	防爆形 Hf32形×1灯相当	個	1			74,000		代価表 0005 建共E29 I
01 LED照明器具	防爆形 Hf32形×1灯相当	個	1	1	60,800	60,800		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.05	60,800	3,040		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.222	1	30,192	6,702.62	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	6,702.62	1,340.52	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	8,043.14	2,091.22		
計						73,974.36		
LED照明器具	φ125ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 銀色鏡面仕上	個	1			17,000		代価表 0006 建共E30 K
01 LED照明器具	φ125ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 銀色鏡面仕上	個	1	1	7,060	7,060		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.05	7,060	353		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.209	1	30,192	6,310.13	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	6,310.13	1,262.03	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	7,572.16	1,968.76		
計						16,953.92		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	個	1			28,100		代価表 0007 建共E30 L
01	LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	個	1	1	12,250	12,250		E0-512468 260701A+2 材料
02	φ175ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ		個	1	1	5,400	5,400		(見積り・刊行物等) 見積
03	雑材料		式	1	0.05	17,650	882.5		(見積り・刊行物等)
			K01+K02						
04	電工		人	0.209	1	30,192	6,310.13	○	E0-911161 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式	1	0.2	6,310.13	1,262.03	○	(見積り・刊行物等)
			K04						
	その他		式	1	0.26	7,572.16	1,968.76		
	計						28,073.42		
	LED照明器具	□450ｽｸｴｱﾗｲﾄ	個	1			34,000		代価表 0008 建共E29 N
01	LED照明器具	□450ｽｸｴｱﾗｲﾄ	個	1	1	20,800	20,800		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	20,800	1,040		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.266	1	30,192	8,031.07	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	8,031.07	1,606.21	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	9,637.28	2,505.69		
	計						33,982.97		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	標示灯(殺菌中)	個	1			21,300		代価表 0009 建共E29 O
01	LED照明器具	標示灯	個	1	1	13,400	13,400		(見積り・刊行物等) 見積
02	LED照明器具	標示灯用標示ﾊﾟﾈﾙ	個	1	1	1,200	1,200		(見積り・刊行物等) 見積
03	雑材料		式	1	0.05	14,600	730		(見積り・刊行物等)
			K01+K02						
04	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
			K04						
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						21,264.54		
	LED照明器具	FL20形×1灯相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付	個	1			11,400		代価表 0010 建共E29 P
01	LED照明器具	FL20形×1灯相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付	個	1	1	5,200	5,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	5,200	260		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						11,394.54		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	埋込Hf32形×1灯相当 ｾﾝｻ付 W220	個	1			32,100		代価表 0011 建共E29 Q
01	LED照明器具	埋込Hf32形×1灯相当 ｾﾝｻ付 W220	個	1	1	16,800	16,800		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	16,800	840		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.266	1	30,192	8,031.07	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	電工		人	0.05	1	30,192	1,509.6	○	E0-911161 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式	1	0.2	9,540.67	1,908.13	○	(見積り・刊行物等)
			K03+K04						
	その他		式	1	0.26	11,448.8	2,976.69		
	計						32,065.49		
	LED照明器具	Hf32形×1灯相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			26,000		代価表 0012 建共E29 R
01	LED照明器具	Hf32形×1灯相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	17,000	17,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	17,000	850		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1	30,192	5,374.18	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
	計						25,975.77		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	Hf32形×1灯相当 防湿型・防雨型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			46,700		代価表 0013 建共E29 S
01	LED照明器具	Hf32形×1灯相当 防湿型・防雨型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	36,700	36,700		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	36,700	1,835		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	30,192	5,374.18	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
	計						46,660.77		
	LED照明器具	Hf32形×2灯相当 業務用浴室灯	個	1			73,600		代価表 0014 建共E29 T
01	LED照明器具	Hf32形×2灯相当 業務用浴室灯	個	1	1	60,400	60,400		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	60,400	3,020		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.222	1	30,192	6,702.62	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	6,702.62	1,340.52	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	8,043.14	2,091.22		
	計						73,554.36		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	個	1			18,300		代価表 0015 研参RE17 U
01 LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	個	1	1	10,800	10,800		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.05	10,800	540		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.153	1	30,192	4,619.38	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	4,619.38	923.88	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
計						18,324.51		
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	個	1			20,400		代価表 0016 研参RE17 V
01 LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	個	1	1	12,800	12,800		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.05	12,800	640		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.153	1	30,192	4,619.38	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	4,619.38	923.88	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
計						20,424.51		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	水銀灯200形相当 小型投光器	個	1			47,300		代価表 0017 研参RE17 X
01 LED照明器具	水銀灯200形相当 小型投光器	個	1	1	39,400	39,400		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.05	39,400	1,970		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
計						47,304.54		
LED照明器具	150形相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	個	1			23,800		代価表 0018 研参RE17 Y
01 LED照明器具	150形相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	個	1	1	17,000	17,000		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.05	17,000	850		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
計						23,784.54		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	60形相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			12,200		代価表 0019 研参RE17 Z
LED照明器具	60形相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1	1	5,920	5,920		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	1	0.05	5,920	296		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
計						12,150.54		
LED照明器具	埋込FL20形×1灯相当 W190	個	1			18,600		代価表 0020 建共E29 a
LED照明器具	埋込FL20形×1灯相当 W190	個	1	1	9,880	9,880		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	1	0.05	9,880	494		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.18	1	30,192	5,434.56	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	5,434.56	1,086.91	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	6,521.47	1,695.58		
計						18,591.05		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	□275ｽｸｴｱﾗｲﾄ	個	1			29,200		代価表 0021 建共E29 f
LED照明器具	□275ｽｸｴｱﾗｲﾄ	個	1	1	17,900	17,900		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式 K01	1	0.05	17,900	895		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.227	1	30,192	6,853.58	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	6,853.58	1,370.72	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	8,224.3	2,138.32		
計						29,157.62		
LED照明器具	水銀灯250形相当 外灯	灯	1			161,000		代価表 0022 建共E31 g
LED照明器具	水銀灯250形相当 外灯	灯	1	1	73,400	73,400		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式 K01	1	0.05	73,400	3,670		(見積り・刊行物等)
電工		人	1.84	1	30,192	55,553.28	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	55,553.28	11,110.66	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	66,663.94	17,332.62		
計						161,066.56		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	FL20形×1灯相当　ﾐﾗｰﾗｲﾄ	個	1			15,900		代価表　0023 研修RE17 t
LED照明器具	FL20形×1灯相当　ﾐﾗｰﾗｲﾄ	個	1	1	9,520	9,520		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式 K01	1	0.05	9,520	476		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2　参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
計						15,930.54		
非常用 LED照明器具	埋込Hf32形×2灯相当 BT内蔵 W220	個	1			63,500		代価表　0024 建共E29 j
非常用 LED照明器具	埋込Hf32形×2灯相当 BT内蔵 W220	個	1	1	46,000	46,000		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式 K01	1	0.05	46,000	2,300		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.332	1	30,192	10,023.74	○	E0-911161 260701A-2　参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	10,023.74	2,004.75	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	12,028.49	3,127.41		
計						63,455.9		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 8A親機	個	1			21,200		代価表 0025 建共E32 m
01	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ	天井埋込型 8A親機	個	1	1	13,700	13,700		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.02	13,700	274		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
	計						21,232.41		
	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 広角検知型子機	個	1			16,900		代価表 0026 建共E32 n
01	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ	天井埋込型 広角検知型子機	個	1	1	9,450	9,450		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.02	9,450	189		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
	計						16,897.41		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
埋込ｽｲｯﾁ設置	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +連用片切り×1 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	組	1			12,100		代価表 0027 建共E23 q+r
01 熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ		個	1	1	3,500	3,500		(見積り・刊行物等) 見積 q
02 ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	1	1	472	472		EO-511122 260701A+2 材料
03 ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示窓・ﾈｰﾑ付 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	1	1	147	147		(見積り・刊行物等) 物価/7月
04 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 簡易鍵付	個	1	1	2,870	2,870		(見積り・刊行物等) 見積 r
05 雑材料		式	1	0.02	6,989	139.78		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03+K04						
06 電工		人	0.108	1	30,192	3,260.74	○	EO-911161 260701A-2 参資
07 執務並行改修割増		式	1	0.2	3,260.74	652.15	○	(見積り・刊行物等)
		K06						
その他		式	1	0.26	3,912.89	1,017.35		
計						12,059.02		
パワーコンディショナ	三相3線式 AC202V 50/60Hz 10kW	台	1			1,390,000		代価表 0028 住電107
01 パワーコンディショナ	三相3線式 AC202V 50/60Hz 10kW	台	1	1	1,330,000	1,330,000		(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	1	0.02	1,330,000	26,600		(見積り・刊行物等)
		K01						
03 電工		人	0.8	1	30,192	24,153.6	○	EO-911161 260701A-2 参資
04 執務並行改修割増		式	1	0.2	24,153.6	4,830.72	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.24	28,984.32	6,956.24		
計						1,392,540.56		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
既設機器撤去 電工 その他の率有		人	1			38,000		代価表 0029
電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
計						38,041.92		
とりこわし発生材 運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯・水銀灯 市外運搬 72km	式	1			20,800		代価表 0030
運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	運転日	0.5	1	41,628.45	20,814.23		E0-031011 260701A-2 標準
計						20,814.23		

○は「その他」の率対象