工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
電気設備工事	1	式	4,832,008	CK　直接工事費
計			4,832,008	CKK　直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	143,997	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	1,189,440	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	1,014,555	KI　一般管理費等
計			2,347,992	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	7,180,000	KKK　工事価格
消費税等相当額	1	式	718,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	7,898,000	KH　工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
小川分遣所	1	式	2,611,882	WP 敷地1
四倉分署	1	式	2,220,126	WP 敷地2
計			4,832,008	

小川分遣所　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	2,611,882	WP
計			2,611,882	

四倉分署　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	2,220,126	WP
計			2,220,126	

小川分遣所　科目別内訳

電気設備工事(改修)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	2,386,960	001
発生材処理	1	式	224,922	021
計			2,611,882	

電気設備工事(改修)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	2,028,850 001	
発生材処理	1	式	191,276 021	
計			2,220,126	

小川分遣所　中科目別内訳

電気設備工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	2,386,960	002
計				2,386,960	
発生材処理		1	式	224,922	001
計				224,922	

四倉分署　中科目別内訳

電気設備工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	2,028,850	002
計				2,028,850	
発生材処理		1	式	191,276	001
計				191,276	

電気設備工事(改修)　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	小型投光器 水銀灯400形相当	3	個	87,400	262,200	代価表 0001 建共E29 A
LED照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 20形1灯相当 防雨防湿	10	個	16,000	160,000	代価表 0002 建共E29 B
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	3	個	43,900	131,700	E0-532469 260701A+2 標準 C
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	6	個	19,300	115,800	E0-532469 260701A+2 標準 E
LED照明器具	浴室用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	2	個	14,600	29,200	代価表 0003 研参RE17 G
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -22 LN	3	個	43,900	131,700	E0-532469 260701A+2 標準 H
LED照明器具	赤色表示灯	1	個	26,600	26,600	代価表 0004 研参RE17 K
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	1	個	18,500	18,500	代価表 0005 研参RE17 M
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	3	個	22,100	66,300	E0-532469 260701A+2 標準 S
LED照明器具	ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20形1灯相当	3	個	11,400	34,200	代価表 0006 建共E29 T
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -46 LN	5	個	48,400	242,000	E0-532469 260701A+2 標準 U
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	5	個	18,300	91,500	代価表 0007 研参RE17 V
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	2	個	18,000	36,000	E0-532469 260701A+2 標準 X
LED照明器具	LRS15 -3 -41 LX	7	個	33,300	233,100	E0-532469 260701A+2 標準 Y
LED照明器具	LSS13 -4 -21 LN	4	個	31,300	125,200	E0-532469 260701A+2 標準 a
LED照明器具	防犯灯 水銀灯100形相当 明るさｾﾝｻなし	1	個	36,900	36,900	代価表 0008 d
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	5	個	30,800	154,000	E0-532452 260701A+2 標準 O
非常用 LED照明器具	埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形2灯相当	2	個	59,500	119,000	代価表 0009 建共E29 R
非常用 LED照明器具	Hf32形2灯相当 ﾄﾗﾌ型 防雨防湿	4	個	66,100	264,400	代価表 0010 建共E29 Z
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	1	個	26,100	26,100	E0-532452 260701A+2 標準 b

小川分遣所　細目別内訳

電気設備工事(改修)　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 8A親機	1	個	21,200	21,200	代価表　0011 建共E32 イ
熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 広角検知型子機	1	個	16,900	16,900	代価表　0012 建共E32 ロ
埋込ｽｲｯﾁ設置	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +連用片切り×1 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	1	組	12,100	12,100	代価表　0013 住電83 ハ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	460	3,680	E0-132621 260701A+2　市場
自動点滅器	100V3A	1	個	11,600	11,600	代価表　0014 建共E25
高所作業車	ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型　12m	1	台・日	15,400	15,400	(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/7月
養生(内部改修)	個別改修	8	㎡	210	1,680	B0-181281 260701A+2　標準
計					2,386,960	

小川分遣所　細目別内訳

電気設備工事(改修)　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設機器撤去 電工 その他の率有		5	人	38,000	190,000	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	0.7	m3	3,460	2,422	B0-339612 260701A-2 参考 金属くず類
建設副産物処理費 (中間処理)	金属くず類 磐城開発運輸㈱	0.1	t	10,000	1,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし発生材 運搬	ﾄﾗｯｸ　2t積級 蛍光灯・水銀灯 市外運搬 60km	1	式		20,800	代価表　0016 蛍光灯類
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管) 白川商店㈱	11	kg	700	7,700	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管以外) 白川商店㈱	3	kg	1,000	3,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					224,922	
						22@ 11'700

電気設備工事(改修)　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	小型投光器 水銀灯400形相当	3	個	87,400	262,200	代価表 0001 建共E30 A
LED照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 20形1灯相当 防雨防湿	3	個	16,000	48,000	代価表 0002 建共E29 B
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	3	個	43,900	131,700	E0-532469 260701A+2 標準 C
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -46 LN	7	個	48,400	338,800	E0-532469 260701A+2 標準 D
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	8	個	19,300	154,400	E0-532469 260701A+2 標準 E
LED照明器具	耐圧防爆型LED器具 Hf32形1灯相当	1	個	97,200	97,200	代価表 0017 研参RE15 F
LED照明器具	浴室用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	2	個	14,600	29,200	代価表 0003 研参RE17 G
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -07 LN	2	個	30,000	60,000	E0-532469 260701A+2 標準 I
LED照明器具	赤色表示灯	1	個	26,600	26,600	代価表 0004 研参RE17 K
LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	6	個	35,200	211,200	E0-532469 260701A+2 標準 L
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	1	個	18,500	18,500	代価表 0005 研参RE17 M
LED照明器具	ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 15形1灯相当	4	個	10,700	42,800	代価表 0018 建共E29 N
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	10	個	24,200	242,000	E0-532469 260701A+2 標準 P
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -37 LN	1	個	50,700	50,700	E0-532452 260701A+2 標準 J
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	3	個	30,800	92,400	E0-532452 260701A+2 標準 O
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 - LN	1	個	66,300	66,300	E0-532452 260701A+2 標準 Q
熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 8A親機	2	個	21,200	42,400	代価表 0011 建共E32 イ
熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 広角検知型子機	2	個	16,900	33,800	代価表 0012 建共E32 ロ
埋込ｽｲｯﾁ設置	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +連用片切り×1 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	2	組	12,100	24,200	代価表 0013 住電83 ハ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	15	m	460	6,900	E0-132621 260701A+2 市場

電気設備工事(改修)　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×4　ﾈｰﾑ付 3W15A×1　ﾈｰﾑ付	1	個	9,190	9,190	代価表　0019 建共E23
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	3,820	3,820	E0-531142 260701A+2　標準
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	3,900	7,800	E0-431471 260701A+2　標準
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,920	2,920	E0-431472 260701A+2　参資
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,380	5,380	E0-431472 260701A+2　参資
高所作業車	ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型　12m	1	台・日	15,400	15,400	(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/7月
養生(内部改修)	個別改修	24	㎡	210	5,040	B0-181281 260701A+2　標準
計					2,028,850	

電気設備工事(改修)　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設機器撤去 電工 その他の率有		4	人	38,000	152,000	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	0.6	m3	3,460	2,076	B0-339612 260701A-2　参考 金属くず類
建設副産物処理費 (中間処理)	金属くず類 ㈲鷲斫り　大剣環境ｾﾝﾀｰ	0.1	t	8,000	800	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし発生材 運搬	ﾄﾗｯｸ　2t積級 蛍光灯・水銀灯 市街運搬　77km	1	式		20,800	代価表　0020 蛍光灯類
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管) 白川商店㈱	18	kg	700	12,600	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管以外) 白川商店㈱	3	kg	1,000	3,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					191,276	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
敷地１								
電気設備工事 改修工事	2.0	2,600,182	2.97	0.00	2.97	1.00	1.00	77,225
小計 (率対象)		2,600,182						77,225
電気設備工事 処分費		11,700	※(1)					0
小計 (率対象外)		11,700						0
合計		2,611,882						77,225
敷地２								
電気設備工事 改修工事	2.0	2,203,726	3.03	0.00	3.03	1.00	1.00	66,772
小計 (率対象)		2,203,726						66,772
電気設備工事 処分費		16,400	※(2)					0
小計 (率対象外)		16,400						0
合計		2,220,126						66,772
総計		4,832,008						143,997

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
敷地１							
電気設備工事 改修工事	2,677,407	23.25	0.00	23.25	1.00	1.00	622,497
小計 (率対象)	2,677,407						622,497
電気設備工事 処分費	11,700						0
小計 (率対象外)	11,700						0
合計	2,689,107						622,497
敷地２							
電気設備工事 改修工事	2,270,498	24.97	0.00	24.97	1.00	1.00	566,943
小計 (率対象)	2,270,498						566,943
電気設備工事 処分費	16,400						0
小計 (率対象外)	16,400						0
合計	2,286,898						566,943
総計	4,976,005						1,189,440

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
電気設備工事 改修工事	6,137,345						
電気設備工事 処分費	28,100						
合計 (率対象)	6,165,445	16.44	0.00	16.44	1.00	1,013,599	7,179,044
契約保証費	6,165,445			0.04	1.00	2,466	2,466
端数調整						▲1,510	▲1,510
総計	6,165,445					1,014,555	7,180,000

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
敷地１		
電気設備工事 改修工事	(2.97)	P ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(2,600.182(千円))＋0.393×loge(2.0)) ＝2.97
敷地２		
電気設備工事 改修工事	(3.03)	P ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(2,203.726(千円))＋0.393×loge(2.0)) ＝3.03

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
敷地１		
電気設備工事 改修工事	(23.25)	Np ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(2,677.407(千円))＋0.736×loge(2.0)) ＝23.25
敷地２		
電気設備工事 改修工事	(24.97)	Np ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(2,270.498(千円))＋0.736×loge(2.0)) ＝24.97

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事	(16.44)	29.102 − 3.34 × log10 (6,165.445 (千円)) = 16.44

代価表

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	小型投光器 水銀灯400形相当	個	1			87,400		代価表 0001 建共E29 A
04	LED照明器具	小型投光器 水銀灯400形相当	個	1	1	77,600	77,600		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	77,600	3,880		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						87,414.54		
	LED照明器具	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 20形1灯相当 防雨防湿	個	1			16,000		代価表 0002 建共E29 B
01	LED照明器具	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 20形1灯相当 防雨防湿	個	1	1	9,560	9,560		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,560	478		(見積り・刊行物等)
02	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						15,972.54		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	浴室用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	個	1			14,600		代価表 0003 研参RE17 G
01	LED照明器具	浴室用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	個	1	1	7,280	7,280		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	7,280	364		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.153	1	30,192	4,619.38	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	4,619.88	923.88	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
	計						14,628.51		
	LED照明器具	赤色表示灯	個	1			26,600		代価表 0004 研参RE17 K
01	LED照明器具	赤色表示灯	個	1	1	19,700	19,700		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	19,700	985		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						26,619.54		

○は「その他」の率対象

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	個	1			18,500		代価表 0005 研参RE17 M
01	LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 8畳用	個	1	1	11,000	11,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,000	550		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.153	1	30,192	4,619.38	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	4,619.38	923.88	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
	計						18,534.51		
	LED照明器具	ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20形1灯相当	個	1			11,400		代価表 0006 建共E29 T
01	LED照明器具	ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20形1灯相当	個	1	1	5,200	5,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,200	260		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						11,394.54		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具LED化

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	個	1			18,300		代価表 0007 研参RE17 V
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	個	1	1	10,800	10,800		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式 K01	1	0.05	10,800	540		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.153	1	30,192	4,619.38	○	E0-911161 260701A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	4,619.38	923.88	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	5,543.26	1,441.25		
計						18,324.51		
LED照明器具	防犯灯 水銀灯100形相当 明るさｾﾝｻなし	個	1			36,900		代価表 0008 住電91 d
LED照明器具	防犯灯 水銀灯100形相当 明るさｾﾝｻなし	個	1	1	30,400	30,400		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式 K01	1	0.05	30,400	1,520		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,924.96	1,020.49		
計						36,865.45		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常用 LED照明器具	埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　Hf32形2灯相当	個	1			59,500		代価表　0009 建共E29 R
01	LED照明器具	埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　Hf32形2灯相当	個	1	1	42,700	42,700		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	42,700	2,135		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.322	1	30,192	9,721.82	○	E0-911161 260701A-2　参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	9,721.82	1,944.36	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	11,666.18	3,033.21		
	計						59,534.39		
	非常用 LED照明器具	Hf32形2灯相当　ﾄﾗﾌ型　防雨防湿	個	1			66,100		代価表　0010 建共E29 Z
01	非常用 LED照明器具	Hf32形2灯相当　ﾄﾗﾌ型　防雨防湿	個	1	1	55,200	55,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	55,200	2,760		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	30,192	5,374.18	○	E0-911161 260701A-2　参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
	計						66,085.77		

○は「その他」の率対象

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 8A親機	個	1			21,200		代価表 0011 建共E32 イ
01	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ	天井埋込型 8A親機	個	1	1	13,700	13,700		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.02	13,700	274		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
	計						21,232.41		
	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ設置	天井埋込型 広角検知型子機	個	1			16,900		代価表 0012 建共E32 ロ
01	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ	天井埋込型 広角検知型子機	個	1	1	9,450	9,450		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.02	9,450	189		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
	計						16,897.41		

○は「その他」の率対象

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｽｲｯﾁ設置	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +連用片切り×1 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	組	1			12,100		代価表 0013 建共E23 ハ
01	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用 操作ﾕﾆｯﾄ		個	1	1	3,500	3,500		(見積り・刊行物等) 見積 q
02	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	1	1	472	472		E0-511122 260701A+2 材料
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示窓・ﾈｰﾑ付 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	1	1	147	147		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価/7月
04	金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 簡易鍵付	個	1	1	2,870	2,870		(見積り・刊行物等) 見積 r
05	雑材料		式	1	0.02	6,989	139.78		(見積り・刊行物等)
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.108	1	30,192	3,260.74	○	E0-911161 260701A-2 参資
07	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,260.74	652.15	○	(見積り・刊行物等)
			K06						
	その他		式	1	0.26	3,912.89	1,017.35		
	計						12,059.02		
	自動点滅器	100V3A	個	1			11,600		代価表 0014 建共E25
01	自動点滅器	電子式 100V3A	個	1	1	4,100	4,100		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/7月
02	雑材料		式	1	0.02	4,100	82		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.163	1	30,192	4,921.5	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	4,921.3	984.26	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	5,905.56	1,535.45		
	計						11,623.01		

○は「その他」の率対象

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設機器撤去 電工 その他の率有		人	1			38,000		代価表 0015
01	電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
	計						38,041.92		
	とりこわし発生材 運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯・水銀灯 市外運搬 60km	式	1			20,800		代価表 0016 蛍光灯類
03	運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	運転日	0.5	1	41,628.45	20,814.23		E0-031011 260701A-2 標準
	計						20,814.23		
	LED照明器具	耐圧防爆型LED器具 Hf32形1灯相当	個	1			97,200		代価表 0017 研参RE15 F
01	LED照明器具	耐圧防爆型LED器具 Hf32形1灯相当	個	1	1	84,800	84,800		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	84,800	4,240		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	30,192	5,374.18	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
	計						97,165.77		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具LED化

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 15形1灯相当	個	1			10,700		代価表 0018 建共E29 N
01	LED照明器具	ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 15形1灯相当	個	1	1	5,080	5,080		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,080	254		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13		
	計						10,675.08		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×4 ﾈｰﾑ付 3W15A×1 ﾈｰﾑ付	個	1			9,190		代価表 0019 建共E23
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	4	1	207	828		E0-511111 260701A+2 材料
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	1	1	295	295		E0-511111 260701A+2 材料
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	1	1	553	553		E0-511151 260701A+2 材料
04	取付枠		個	2	1	41	82		E0-511152 260701A+2 材料
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,758	35.16		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.162	1	30,192	4,891.1	○	E0-911161 260701A-2 参資
07	執務並行改修割増		式 K06	1	0.2	4,891.1	978.22	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	5,869.32	1,526.02		
	計						9,188.5		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具LED化

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
とりこわし発生材運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯･水銀灯 市街運搬 77km	式	1			20,800		代価表 0020 蛍光灯類
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	運転日	0.5	1	41,628.46	20,814.23		E0-031011 260701A72 標準
計						20,814.23		

○は「その他」の率対象