

部門	建築一式工事
番号	生学-4

工事名称 旧大野公民館解体工事
 工事場所 いわき市四倉町山田小湊字方礼 地内
 教育委員会事務局施設整備課

金 65,857,000円
 (工事価格 金 59,870,000円)

起工理由
 本工事は令和8年度教育委員会生涯学習課における施設整備の一環として起工するものである。

構造及規模
 公民館解体
 鉄骨造2階建て 延床面積 397㎡

仕様概要
 (1) 本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。
 (2) 上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。
 (3) 本工事は火災保険その他の保険に付すること。

※本工事における産業廃棄物(建設廃材等)の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適正に処分すること。

数量内訳書に係る留意事項
 備考欄に記載される次の「略称」は、単価を決定する際に参考とした物価資料を表します。なお、「略称」が併記されている場合は、平均した価格を採用していることを表します。
 「W物価」：web建設物価、「物価」：建設物価、「コスト」：建設コスト情報
 「積資電」：積算資料電子版、「積資」：積算資料、「施単」：建築施工単価

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計書	

いわき市

[illegible]

[illegible]

いわき市

いわき市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いわき市

産業廃棄物処理

[illegible]

[illegible]

いわき市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

産業廃棄物処理

[illegible]

いわき市

公民館		解体工事		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【建屋内部】						(コメント)
内部造作材撤去	事務所 集積・積込共	397	m ²	2,780	1,103,660	代価表 0004 ✓
電気設備撤去	電灯、構内配電、情報、自動火災放 置設備	1	式		199,000	代価表 0005 ✓
機械設備撤去	配管類、配管付属品、衛生器具類	1	式		850,000	代価表 0006 ✓
						(コメント)
【建屋解体】						(コメント)
S造建物解体	手こわし、機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁共 集積・積込共	397	m ²	4,080	1,619,760	代価表 0007 ✓
S造基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積・積込共	115	m ³	13,000	1,495,000	代価表 0008 ✓
土間コンクリート解体	厚100～150mm 大型ブレーカ、圧砕機併用 集積・積込共	67.5	m ³	6,950	469,125	代価表 0009 ✓
RC造建物解体	RC造 圧砕機主体 集積・積込共	2.8	m ³	9,990	27,972	代価表 0010 ✓ スロープ、調理場勝手口袖壁
						(コメント)
【杭引抜き】						(コメント)
杭引抜き	300φ L=平均11m ケーシング掘削機・杭引抜き機 (25t級テレスコクレーン)	35	本	202,000	7,070,000	見積 杭 1 工 ✓
杭引抜き	引抜き機械 組立解体費 (25t級テレスコクレーン)	1	式		600,000	見積 杭 2 ✓ 材
杭引抜き	運搬費(25t級テレスコ・バックホウ・発電機 ・ケーシング・ホウガーマー・水槽・部材)	1	式		900,000	見積 杭 3 ✓ 材
杭頭掘削・埋戻し		1	式		408,000	代価表 0011 ✓
計					14,742,517	✓ ✓

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

いわき市

外構						
外構工事			構内とりこわし			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浄化槽撤去	L6, 700*D2, 600*H3, 270	1	式		7, 621, 278	別紙 00-0001 ✓
タ*リーストラップ 撤去	W2, 300*D900*H1, 150	1	基	55, 800	55, 800	代価表 0018 ✓
ハ*ホール撤去	集積・積込共	4. 6	m ³	9, 990	45, 954	代価表 0019 ✓
埋設管撤去	径100 H1, 000程度	126	m	4, 230	532, 980	代価表 0020 ✓
既設量水器撤去	25mm	1	個	3, 700	3, 700	代価表 0021 ✓
						(コメント)
ガッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	4	m	2, 000	8, 000	D0-339172 260601A-2 標準 ✓
アスファルト舗装撤去	t=50mm 集積・積込共	281	m ²	400	112, 400	スロープ部 見積 外構 1 工
ネットフェンス撤去	H=2. 0m 基礎ブ*ロック共 集積・積込共	27. 5	m	2, 500	68, 750	見積 外構 2 浄化槽、敷地周辺囲障 工
						(コメント)
高木剪定	集積・積込共	2	本	80, 000	160, 000	代価表 0040 ✓
中木剪定	集積・積込共	1	本	45, 000	45, 000	代価表 0041 ✓
低木伐採	集積・積込共	3	本	4, 890	14, 670	代価表 0022 ✓
計					8, 668, 532	✓

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

外構		外構工事		構内とりこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浄化槽撤去	L6, 700*D2, 600*H3, 270	1	式		7, 621, 278	別紙 00-0001 ✓
清掃費		25.5	m3	13, 800	351, 900	浄化槽 見積 1 材工共
土工事						(コメント)
根切り		33.7	m3	2, 000	67, 400	浄化槽 見積 2 ✓ 工
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	90.6	m3	5, 130	464, 778	B0-432252 280601A-2 市加 ✓
山留工事	親杭横矢板工法					(コメント)
H鋼損料	H-□250 L=7m*20本 共用30日 整備費共	10.1	t	22, 000	222, 200	浄化槽 見積 3 ✓ 材
同上施工費	油圧圧入工法 根入れ長L=6.5m程度 打ち込み・引抜共	130	m	27, 000	3, 510, 000	浄化槽 見積 4 ✓ 工
鋼板矢板入れ	t3.2mm 打ち込み・引抜共	147	m ²	15, 000	2, 205, 000	浄化槽 見積 5 材工共
支保工	1段-H300*300 腹起し	1	式		270, 000	浄化槽 見積 6 ✓ 材工共
資材運搬費	取卸し	1	式		130, 000	浄化槽 見積 7 ✓ 材
重機組立解体費		1	式		230, 000	浄化槽 見積 8 ✓ 材
重機回送費		1	式		150, 000	浄化槽 見積 9 ✓ 材
資材運搬費	積卸し	1	式		20, 000	浄化槽 見積 10 ✓ 材
計					7, 621, 278	✓ ✓

38

いわき市

いわき市

40

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
くさび緊結式足場	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月 運搬費共	m ²	1			1,430	✓	代価表 0001	
くさび緊結式足場	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月 運搬費共	m ²	1	1	1,420 ×1.01	1,434.2		刊行物 2 コスト・施単/春 材工共	
計						1,434.2	✓		
メッシュシート張り	掛払い手間、基本料、運搬費含む 防災Ⅰ類、設計供用日数：80日	m ²	1			930	✓	代価表 0002	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	786.54	786.54		B0-131562 260601A-2 標準	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	47.19	47.19		B0-131562 260601A-2 標準	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	80	1.18	94.4		B0-131562 260601A-2 標準	
計						928.13	✓		
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 供用日数20日	m ²	1			720	✓	代価表 0003	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	609.18	609.18		B0-131526 260601A-2 標準	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	20	3	60		B0-131526 260601A-2 標準	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	m ²	1	1	47.88	47.88		B0-131526 260601A-2 標準	
計						717.06	✓		
内部造作材撤去	事務所 集積・積込共	m ³	1			2,780	✓	代価表 0004 刊行物	
内部造作材撤去	事務所 集積共	m ³	1	1	1,550 ×1.01	1,565.5		刊行物 3 施単/春 材工共	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.2	1	6,091.85	1,218.37		B0-389511 260601A-2 標準	
計						2,783.87	✓		

いわき市

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電気設備撤去	電灯、構内配電、情報、自動火災放置設備	式	1			199,000	✓	代価表 0005	
電工		人	15 ×0.3	1	30,192	135,864	○	EO-911161 260601A-2 参資	
普通作業員		人	3 ×0.3	1	24,174	21,756.6	○	EO-911112 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26	157,620.6	40,981.36			
計						198,601.96	✓		
機械設備撤去	配管類、配管付属品、衛生器具類	式	1			850,000	✓	代価表 0006	
配管工		人	66 ×0.3	1	29,274	579,625.2	○	MO-911162 260601A-2 参資	
ダクト工		人	12 ×0.3	1	26,418	95,104.8	○	MO-911163 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26	674,730	175,429.8			
計						850,159.8	✓		
S造建物解体	手こわし、機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁共 集積・積込共	m ²	1			4,080	✓	代価表 0007	
上屋解体	S造 鋼材量50~75kg/m2 手こわし、機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	m ²	1	1	3,920 ×1.01	3,959.2		刊行物 4 施単/春 材工共	
内装材 積込み	機 械	m3	0.06	1	1,982.67	118.96		BO-339523 260601A-2 協参	
計						4,078.16	✓		

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
S造基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			13,000	✓	代価表 0008
S造基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	m3	1	1	10,600 ×1.01	10,706		刊行物 5 施単/春 材工共
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	2,302.22	2,302.22		BO-339511 260601A-2 参考
計						13,008.22	✓	
土間コンクリート解体	厚100～150mm 大型ブレーカ、圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			6,950	✓	代価表 0009
土間コンクリート解体	厚100～150mm 大型ブレーカ、圧砕機併用	m3	1	1	4,600 ×1.01	4,646		刊行物 6 施単/春 材工共
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	2,302.22	2,302.22		BO-339511 260601A-2 参考
計						6,948.22	✓	
RC造建物解体	RC造 圧砕機主体 集積・積込共	m3	1			9,990	✓	代価表 0010
躯体解体	RC造 圧砕機主体	m3	1	1	7,610 ×1.01	7,686.1		刊行物 7 施単/春 材工共
コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	2,302.22	2,302.22		BO-339511 260601A-2 参考
計						9,988.32		
杭頭掘削・埋戻し		式	1			408,000	✓	代価表 0011
杭頭掘削・埋戻し		本	35	1	10,000	350,000		見積 杭 4
山砂		m3	26.4	1	2,200	58,080		工 E1-102001 260601A-2 独自
計						408,080	✓	

その他

	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	くさび緊結式足場	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置1ヶ月 運搬費共	㎡	1			1,170	✓	代価表 0012
01	くさび緊結式足場	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月 運搬費共	㎡	1	1	1,420 ×1.01	1,434.2		刊行物 8 コスト・施単/春 材工共
02	くさび緊結式足場 従来型 存置期間調整額	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月あたり	㎡	▲1	0.66	395 ×1.01	▲263.31		代価表 0038
	計						1,170.89		
								✓	
	メッシュシート張り	掛払い手間、基本料、運搬費含む 防災Ⅰ類、供用日数1ヵ月(20日)	㎡	1			860	✓	代価表 0013
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1	1	786.54	786.54		B0-131562 260601A-2 標準
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	47.19	47.19		B0-131562 260601A-2 標準
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	20	1.18	23.6		B0-131562 260601A-2 標準
	計						857.33		
								✓	
	RC造基礎コンクリート解体	大型ブレイカ、圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			13,000	✓	代価表 0014
01	RC造基礎コンクリート解体	大型ブレイカ、圧砕機併用	m3	1	1	10,600 ×1.01	10,706		刊行物 5 施単/春 材工共
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	2,302.22	2,302.22		B0-339511 260601A-2 参考
	計						13,008.22		
								✓	
	木造上屋解体	木造 手こわし、機械併用 集積・積込共	㎡	1			3,880	✓	代価表 0015 刊行物
01	上屋解体	木造 手こわし、機械併用	㎡	1	1	3,450 ×1.01	3,484.5		刊行物 9 施単/春 材工共
02	内装材 積込み	機 械	m3	0.2	1	1,982.67	396.53		B0-339523 260601A-2 協参
	計						3,881.03	✓	

いわき市

○は「その他」の率対象

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
木造建物基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積・積込共	m ³	1			11,200	✓	代価表 0016
木造建物基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	m ³	1	1	8,850 ×1.01	8,938.5		刊行物 10 施単/春 材工共
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	1	1	2,302.22	2,302.22		B0-339511 260601A-2 参考
計						11,240.72	✓	
S造建物解体	手こわし、機械併用 鉄骨カッター主体 集積・積込共	m ²	1			3,490	✓	代価表 0017
上屋解体	S造 鋼材量30~50kg/m ² 手こわし、機械併用 鉄骨カッター主体	m ²	1	1	3,430 ×1.01	3,464.3		刊行物 11 施単/春 材工共
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.012	1	2,302.22	27.63		B0-339511 260601A-2 参考
計						3,491.93	✓	
ガラスストラップ撤去	W2,300*D900*H1,150	基	1			55,800	✓	代価表 0018
根切り	小規模土工	m ³	5.77	1	1,384.48	7,988.45		B0-432211 260601A-2 補市
躯体解体	RC造 圧砕機主体	m ³	0.602	1	7,610 ×1.01	4,627.03		刊行物 12 施単/春 材工共
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.602	1	2,302.22	1,385.94		B0-339511 260601A-2 参考
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m ³	8.15	1	5,131.26	41,819.77		B0-432252 260601A-2 市加
計						55,821.19	✓	

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ハト・ホル撤去	集積・積込共	m3	1			9,990	✓	代価表 0019
躯体解体	RC造 圧碎機主体	m3	1	1	7,610 ×1.01	7,686.1		刊行物 13 施単/春 材工共
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,302.22	2,302.22		B0-339511 260601A-2 参考
計						9,988.32	✓	
埋設管撤去	径100 III,000程度	m	1			4,230	✓	代価表 0020
根切り	つぼ、布堀り 深さ2.5m程度	m3	0.54	1	742.35	400.87		B0-432211 260601A-2 市場
配管工		人	0.294 ×0.3	1	29,274	2,581.97	○	B0-911162 260601A-2 参資
埋戻し(B種)	発生土	m3	0.54	1	1,065.55	575.4		B0-432251 260601A-2 市場
その他		式	1	0.26	2,581.97	671.31		
計						4,229.55	✓	
既設量水器撤去	25mm	個	1			3,700	✓	代価表 0021
量水器 取付	25A	個	1 ×0.3	1	12,341.92	3,702.58		M0-634445 260601A-2 標準
計						3,702.58	✓	
低木伐採	集積・積込共	本	1			4,890	✓	代価表 0022
伐採	幹周25~40cm未満 機械併用	本	1	1	4,187.86	4,187.86		B0-339221 260601A-2 協議
発生材積込み	ホード・木材類 人力	m3	0.115	1	6,091.85	700.56		B0-389511 260601A-2 標準
計						4,888.42	✓	

いわき市

○は「その他」の率対象

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
土のう袋布設		m	1			2,520	✓	代価表 0023
土のう	ホリエレン製 48cm×62cm	枚	2	1	17	34		刊行物 14 物価・積算/6月 材
山砂		m ³	0.04	1	2,200	88		E1-102001 260601A-2 独自
軽作業員		人	0.084	1	22,644	1,902.1	○	B0-911113 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,902.1	494.55		
計						2,518.65	✓	
給水管本管止め	径25	か所	1			1,030	✓	代価表 0024
配管工		人	0.093 ×0.3	1	29,274	816.74	○	B0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	816.74	212.35		
計						1,029.09	✓	
道路解体 (アスファルト舗装)	W500×D3,350×t1,250	か所	1			16,600	✓	代価表 0025
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	7.2	1	2,003.47	14,424.98		B0-339172 260601A-2 標準
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ²	1.675	1	400	670		見積 外構 5 工
根切り	つぼ、布堀り 深さ2.5m程度	m ³	2.0435	1	742.35	1,516.99		B0-432211 260601A-2 市場
計						16,611.97	✓	

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
道路仮復旧	W500*D3, 350*t1, 250	か所	1			18,700	✓	代価表 0026	
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m3	1.876	1	5,131.26	9,626.24		B0-432252 260601A-2 市加	
アスファルト舗装 歩道	A-3-10 細粒 クラッシュレン 人 力	m ²	1.675	1	5,391.93	9,031.48		B0-331112 260601A-2 標準	
計						18,657.72	✓		
道路本復旧	W1,100*D3, 350程度	か所	1			28,900	✓	代価表 0027	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	7.8	1	2,003.47	15,627.07		B0-339172 260601A-2 標準	
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ²	3.685	1	400	1,474		見積 外構 6 工	
アスファルト舗装 本復旧		m ²	3.685	1	3,206.46	11,815.81		代価表 0039	
計						28,916.88	✓		
長尺塩ビシート撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			2,450	✓	代価表 0028	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,436.74	2,436.74		B0-288221 260601A-2 標準	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.002	1	6,091.85	12.18		B0-389511 260601A-2 標準	
計						2,448.92	✓		
軒天合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			3,390	✓	代価表 0029	
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260601A-2 標準	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	0.006	1	6,091.85	36.56		B0-389511 260601A-2 標準	
計						3,387.07	✓		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			3,390	✓	代価表 0030
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260601A-2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.006	1	6,091.85	36.55		B0-389511 260601A-2 標準
計						3,387.07	✓	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			2,780	✓	代価表 0031
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,741.33	2,741.33		B0-284322 260601A-2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.006	1	6,091.85	36.55		B0-389511 260601A-2 標準
計						2,777.88	✓	
屋根材撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			3,370	✓	代価表 0032
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,350.52	3,350.52		B0-284421 260601A-2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.004	1	6,091.85	24.37		B0-389511 260601A-2 標準
計						3,374.89	✓	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			2,770	✓	代価表 0033
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,741.33	2,741.33		B0-284322 260601A-2 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	0.004	1	6,091.85	24.37		B0-389511 260601A-2 標準
計						2,765.7	✓	

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮囲い	H=3.0m 仮囲鉄板 6ヵ月	m	1			10,100	✓	代価表 0034	
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m -	m	1	1	5,131.77	5,131.77		B0-131412 260601A-2 標準	
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m -	m	1	1	2,763.27	2,763.27		B0-131412 260601A-2 標準	
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	180	9.86	1,774.8		B0-131412 260601A-2 標準	
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	419.01	419.01		B0-131412 260601A-2 標準	
計						10,088.85			
							✓		
クロスゲート (キヤスターゲート)	W3.0×H1.8片開き 存置6ヵ月 運搬費共	か所	1			65,800	✓	代価表 0035	
クロスゲート (キヤスターゲート)	W3.0×H1.8片開き 存置6ヵ月	か所	1	1	65,100 ×1.01	65,761		刊行物 15 施単/春 材工共	
計						65,761			
							✓		
仮設鉄板敷	設計供用日数：120日	枚	1			35,000	✓	代価表 0036	
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	9.29	1	1,264.06	11,743.12		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	9.29	1	1,264.06	11,743.12		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	m ²	9.29	120	9.35	10,423.38		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	9.29	1	121	1,124.09		B0-131431 260601A-2 標準	
計						35,033.71	✓		

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
交通誘導誘導員B	主要地方道小野・四倉線	人	1			21,700	✓	代価表 0037	
交通誘導警備員B		人	1	1	17,238	17,238	○	B0-911157 260601A-2 独自	
その他		式	1	0.26	17,238	4,481.88			
計						21,719.88			
くさび緊結式足場 従来型 存置期間調整額	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月あたり	m ²	1			400	✓	代価表 0038	
くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月 運搬費共	m ²	1	1	1,815	1,815		刊行物 16 コスト・施単/春 材工共	
くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月 運搬費共	m ²	▲1	1	1,420	▲1,420		刊行物 17 コスト・施単/春 材工共	
計						395			
アスファルト舗装 本復旧		m ²	1			3,210	✓	代価表 0039	
ブライムコート	歩道用	m ²	1	1	179.01	179.01	○	B0-331195 260601A-2 標準	
密粒度アスファルト	厚さ3cm 歩道用 新材	m ²	1	1	970.2	970.2	○	B0-331193 260601A-2 標準	
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	405.77	405.77		B0-051113 260601A-2 標準	
ブライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	39.41	39.41		B0-051117 260601A-2 標準	
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	973.7	973.7		B0-051115 260601A-2 標準	
アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	374.05	374.05		B0-051116 260601A-2 標準	
その他		式	1	0.23	1,149.21	284.32			
計						3,206.46			

[illegible]

(閲覧参考)
見積関係

工 事 名	旧大野公民館解体工事
工 事 場 所	いわき市四倉町山田小湊字方礼 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は、下記のとおりです。

見積品名	規格等	単位	見積価格	備考
杭引抜き	300φ L=平均11m ケーシング掘削機・杭引抜機 (25t級テレスコクレーン)	本	202,000	見積 杭1
杭引抜き	引抜機械 組立解体費 (25t級テレスコクレーン)	式	600,000	見積 杭2
杭引抜き	運搬費(25t級テレスコ・バックホウ・発電機 ・ケーシング・オーガ・モーター・水槽・部材)	式	900,000	見積 杭3
アスファルト舗装撤去	t=50mm 集積・積込共	m ²	400	見積 外構1
ネットフェンス撤去	H=2.0m 基礎ブロック共 集積・積込 共	m	2,500	見積 外構2
最下部養生シート	ポリエチレンシート 厚0.15 (2重)	m ²	2,100	見積 環境1
垂直部養生シート	ポリエチレンシート 厚0.15 (1重)	m ²	1,900	見積 環境2
最上部養生シート	ポリエチレンシート 厚0.15 (1重)	m ²	2,300	見積 環境3
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	m ²	1,600	見積 環境4
アスベスト除去作業	飛散防止剤・抑制剤吹付・集塵装置 付デイスティングライナー・ケレン工法	m ²	16,200	見積 環境5
廃材集積	二重梱包	m ²	1,000	見積 環境6
機械機器運搬費・損料	設備機器・HEPAフィルター付真空掃除機 等	m ²	1,300	見積 環境7
副資材消耗品	保護服・マスク・フィルター等	m ²	1,700	見積 環境8
廃材保管庫		棟	60,000	見積 環境9
ガスコット撤去	調理室排気ダクト接続部 清掃・シート養生・副資材・機械損料 集積・積込共	か所	55,000	見積 環境10

(閲覧参考)
見積関係

工 事 名	旧大野公民館解体工事
工 事 場 所	いわき市四倉町山田小湊字方礼 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は、下記のとおりです。

見積品名	規格等	単位	見積価格	備考
とりこわし発生材運搬	石綿含有建材	台	68,000	見積 環境11
粉塵濃度測定	施工中4点、施工後2点	点	45,000	見積 環境12
清掃費		m3	13,800	浄化槽 見積1
根切り		m3	2,000	浄化槽 見積2
H鋼損料	H-□250 L=7m*20本 共用30日 整備費共	t	22,000	浄化槽 見積3
同上施工費	油圧圧入工法 根入れ長L=6.5m程度 打ち込み・引抜共	m	27,000	浄化槽 見積4
鋼板矢板入れ	t3.2mm 打ち込み・引抜共	m ²	15,000	浄化槽 見積5
支保工	1段-H300*300 腹起し	式	270,000	浄化槽 見積6
資材運搬費	取卸し	式	130,000	浄化槽 見積7
重機組立解体費		式	230,000	浄化槽 見積8
重機回送費		式	150,000	浄化槽 見積9
資材運搬費	積卸し	式	20,000	浄化槽 見積10
杭頭掘削・埋戻し		本	10,000	見積 杭4
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ²	400	見積 外構5
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ²	400	見積 外構6

(閲覧参考)
見積関係

工 事 名	旧大野公民館解体工事
工 事 場 所	いわき市四倉町山田小湊字方礼 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は、下記のとおりです。

見積品名	規格等	単位	見積価格	備考
高木剪定	集積・積込共 チェーンソー等機械損料	式	35,000	見積 外構7
高所作業車	15m級 オペレーター付	日	45,000	見積 外構8
中木剪定	集積・積込共 チェーンソー等機械損料	式	22,500	見積 外構9
高所作業車	15m級 オペレーター付	日	45,000	見積 外構10