工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	27,134,112	CK　直接工事費
電気設備工事	1	式	3,755,862	CK　直接工事費
機械設備工事	1	式	105,820	CK　直接工事費
計			30,995,794	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	6,636,964	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	5,935,621	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	6,221,621	KI　一般管理費等
計			18,794,206	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	49,790,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	4,979,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	54,769,000	KH　工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事（新営）	1	式	26,229,290	WP
建築工事（改修）	1	式	904,822	WP
電気設備工事（改修）	1	式	3,755,862	WP
機械設備工事（改修）	1	式	105,820	WP
計			30,995,794	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
地盤改良工事	1	式	26,229,290	WP
計			26,229,290	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外構工事	1	式	904,822	WP
計			904,822	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	3,755,862	WP
計			3,755,862	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外排水	1	式	105,820	WP
計			105,820	

地盤改良工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,098,690	001
地業	1	式	19,515,000	003
発生材処理	1	式	5,615,600	021
計			26,229,290	

外構工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
解体移設工事	1	式	877,080	021
発生材処理	1	式	27,742	021
計			904,822	

屋外

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
構内電灯設備	1	式	1,658,300	001
構内配電線路	1	式	2,016,163	001
発生材処理	1	式	81,399	021
計			3,755,862	

屋外排水

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
排水設備	1	式	105,820	007
計			105,820	

地盤改良工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,098,690	001
計				1,098,690	
地業		1	式	19,515,000	001
計				19,515,000	
発生材処理	運搬	1	式	2,181,600	001
発生材処理	処分	1	式	3,434,000	002
計				5,615,600	

外構工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
解体移設工事		1	式	877,080	WP
計				877,080	
発生材処理	運搬	1	式	10,372	001
発生材処理	処分	1	式	17,370	002
計				27,742	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内電灯設備		1	式	1,658,300	001
計				1,658,300	
構内配電線路		1	式	2,016,163	001
計				2,016,163	
発生材処理	積込	1	式	21,207	WP
発生材処理	運搬	1	式	40,060	001
発生材処理	処分	1	式	20,132	001
計				81,399	

屋外排水

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式	105,820	001
計				105,820	

地盤改良工事　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	一般	2,073	㎡	530	1,098,690	B0-132511 260701A-2　標準
計					1,098,690	

地盤改良工事　　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工費	φ800mm　370本	854	m	11,500	9,821,000	地盤改良見積 1
施工費	杭頭処理	370	本	4,500	1,665,000	地盤改良見積 2
固化材費	400kg/m3　六価ｸﾛﾑ対応型	132	t	32,500	4,290,000	地盤改良見積 3
運搬費	機材搬出入 杭打機GI-130、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、ﾌﾟﾗﾝﾄ他	1	回	2,200,000	2,200,000	地盤改良見積 4
組立解体費	重機・ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去工	1	回	1,100,000	1,100,000	地盤改良見積 5
試験施工費	支持層確認	1	か所	200,000	200,000	地盤改良見積 6
法定福利費		1	式		239,000	地盤改良見積 7
計					19,515,000	

地盤改良工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込み	- ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	144	m3	450	64,800	B0-132614 260701A-2 参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 80km以下	144	m3	14,700	2,116,800	代価表 0001 汚泥
計					2,181,600	

地盤改良工事		発生材処理		処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設副産物処理料金（中間処理）	汚泥	202	t	17,000	3,434,000	事業単価表 ㈱鮫川リサイクル
計					3,434,000	

外構工事　解体移設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存高反射ﾛｰﾌﾟ撤去	金属杭撤去、集積・積込共	666	m	700	466,200	事前解体見積 1
既存ﾊﾞﾘｶｰ撤去	ｽﾁｰﾙ製 60.5φ W1000 H650 固定式　基礎撤去、集積・積込共	10	か所	6,000	60,000	事前解体見積 2
既存ﾊﾞﾘｶｰ移設	ｽﾁｰﾙ製 60.5φ W1000 H650 固定式　基礎移設共	6	か所	20,000	120,000	事前解体見積 3
既存RC擁壁撤去	U字溝・排水桝撤去、集積・積込共	3.9	m3	59,200	230,880	代価表　0002
計					877,080	

外構工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	3.9	m3	2,220	8,658	BO-339612 260701A-2　協参 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.3	m3	2,220	666	BO-339612 260701A-2　協参 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	0.1	m3	2,620	262	BO-339612 260701A-2　参考 金属くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	0.3	m3	2,620	786	BO-339612 260701A-2　参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
計					10,372	

外構工事	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設副産物処理料金（中間処理）	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.9	t	1,300	12,870	事業単価表 大三興業㈱ 小名浜事業所
建設副産物処理料金（中間処理）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.7	t	1,000	700	事業単価表 大三興業㈱ 小名浜事業所
建設副産物処理料金（中間処理）	金属くず	0.1	m3	2,000	200	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
建設副産物処理料金（中間処理）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	12,000	3,600	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
計					17,370	

屋外　構内電灯設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外灯基礎解体	撤去分	9	基	33,200	298,800	代価表　0003
外灯基礎解体	移設分	4	基	48,600	194,400	代価表　0004
LEDﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ撤去	4.5m	9	灯	21,000	189,000	代価表　0005
外灯基礎設置	600×600×1000H	4	基	68,300	273,200	代価表　0006
LEDﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 取外し再取付け	4.5m	4	灯	97,200	388,800	代価表　0007
LED照明器具	投光器　架台共	2	個	129,000	258,000	代価表　0008
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	56,100	56,100	BO-132716 260701A-2　参考
計					1,658,300	

屋外　　構内配電線路

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り（機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	67.6	m3	3,600	243,360	E0-436312 260701A-2 標準
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	67.6	m3	5,180	350,168	E0-436321 260701A-2 標準
山砂		3.4	m3	2,200	7,480	E1-102001 260701A-2 独自
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C FEP内	326	m	130	42,380	代価表 0009
配管撤去	FEP30 地中	304	m	200	60,800	代価表 0010
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ （機械据付け）	H1-9 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 (8t)	4	基	191,000	764,000	代価表 0011
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線（EM-IE）	2.0mm	8	m	420	3,360	E0-132511 260701A-2 市場
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	83.2	m	820	68,224	E0-132621 260701A-2 補市
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	4.3	m	930	3,999	E0-132621 260701A-2 補市
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内（PF・CD）	75.6	m	950	71,820	E0-432631 260701A-2 標準
ねじなし電線管 （E）	露出配管（塗装有） 25mm	6	m	2,010	12,060	E0-131113 260701A-2 市加
厚鋼電線管 （G）	露出配管 22mm	77.2	m	2,570	198,404	E0-131111 260701A-2 市場
波付硬質合成 樹脂管（FEP）	(30)	51.2	m	1,280	65,536	E0-431151 260701A-2 標準
波付硬質合成 樹脂管（FEP）	(50)	12.2	m	1,710	20,862	E0-431151 260701A-2 標準
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水（溶融亜鉛めっき）	150× 150× 100	3	個	7,930	23,790	代価表 0012
直線接続材	EM-CE3.5mm2-2C用	3	組	4,550	13,650	代価表 0013
分岐接続材	EM-CE3.5mm2-2C用	1	組	6,480	6,480	代価表 0014
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長（W）150	59	m	350	20,650	E0-433372 260701A-2 標準
地中埋設標	鉄製	2	個	1,230	2,460	E0-433371 260701A-2 標準
接地極 （銅覆鋼棒打込式）	14φ×1.5m	4	か所	6,810	27,240	E0-134132 260701A-2 市場

屋外　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり（ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口）	100～150mm　50mm	1	か所	9,440	9,440	EO-436442 260701A-2　標準
計					2,016,163	

屋外		発生材処理			積込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	4.7	m3	2,290	10,763	BO-339511 260701A-2 参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.9	m3	6,090	5,481	BO-389511 260701A-2 標準 金属くず
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.4	m3	6,090	2,436	BO-389511 260701A-2 標準 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
積込み	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	1.9	m3	1,330	2,527	BO-132614 260701A-2 参考 発生土
計					21,207	

屋外	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	4.7	m3	2,220	10,434	BO-339612 260701A-2　協参 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	0.9	m3	2,620	2,358	BO-339612 260701A-2　参考 金属くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　6.0km以下	0.4	m3	2,620	1,048	BO-339612 260701A-2　参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 24.0km以下	1.9	m3	13,800	26,220	BO-132623 260701A-2　標準
計					40,060	

屋外　発生材処理　処分

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物処理料金（中間処理）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	11	t	1,000	11,000	事業単価表 大三興業㈱ 小名浜事業所
建設副産物処理料金（中間処理）	金属くず	0.9	m3	2,000	1,800	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
建設副産物処理料金（中間処理）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3	12,000	4,800	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
建設発生土処分費	2t車	1.9	m3	1,333	2,532	事業単価表 林興業㈱
計					20,132	

屋外排水　　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　200A	5.8	m	17,400	100,920	MO-631156 260701A-2　標準
既存桝補修	U字溝撤去部	1	か所	1,210	1,210	代価表　0015
山砂		0.5	m3	2,200	1,100	MO-618732 260701A-2　材料
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.5	m3	5,180	2,590	MO-638621 260701A-2　標準
計					105,820	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事								
新営工事								
監理事務所を設けない	5.0	22,795,290	4.53	0.00	4.53	0.901	1.00	930,396
建築工事								
改修工事								
監理事務所を設けない	5.0	887,452	5.17	0.00	5.17	0.901	1.00	41,339
小計								
(率対象)		23,682,742						971,735
建築工事								
処分費		3,451,370						0
建築工事								
新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						5,502,762
小計								
(率対象外)		3,451,370						5,502,762
合計		27,134,112						6,474,497
電気設備工事								
改修工事	5.0	3,735,730	4.07	0.00	4.07	1.00	1.00	152,044
小計								
(率対象)		3,735,730						152,044
電気設備工事								
処分費		20,132						0
小計								
(率対象外)		20,132						0
合計		3,755,862						152,044
機械設備工事								
改修工事	5.0	105,820	9.85	0.00	9.85	1.00	1.00	10,423
小計								
(率対象)		105,820						10,423
合計		105,820						10,423
総計		30,995,794						6,636,964

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
新営工事							
監理事務所を設けない	29,228,448	13.82	0.00	13.82	1.00	1.00	4,039,371
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	928,791	16.02	0.00	16.02	1.00	1.00	148,792
小計							
（率対象）	30,157,239						4,188,163
建築工事							
処分費	3,451,370						0
小計							
（率対象外）	3,451,370						0
合計	33,608,609						4,188,163
電気設備工事							
改修工事	3,887,774	38.86	0.00	38.86	1.00	1.00	1,510,788
小計							
（率対象）	3,887,774						1,510,788
電気設備工事							
処分費	20,132						0
小計							
（率対象外）	20,132						0
合計	3,907,906						1,510,788
機械設備工事							
改修工事	116,243	203.60	0.00	203.60	1.00	1.00	236,670
小計							
（率対象）	116,243						236,670
合計	116,243						236,670
総計	37,632,758						5,935,621

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	33,267,819						
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	1,077,583						
建築工事 処分費	3,451,370						
小計 (率対象)	37,796,772						
電気設備工事 改修工事	5,398,562						
電気設備工事 処分費	20,132						
小計 (率対象)	5,418,694						
機械設備工事 改修工事	352,913						
小計 (率対象)	352,913						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	43,568,379	14.26	0.00	14.26	1.00	6,212,850	49,781,229
契約保証費	43,568,379			0.04	1.00	17,427	17,427
端数調整						▲8,656	▲8,656
総計	43,568,379					6,221,621	49,790,000

共通仮設費（積上）明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	H2.0m 成形鋼板 4ヵ月	388	m	5,380	2,087,440	代価表　0016
仮囲い運搬	搬入のみ	388	m	330	128,040	代価表　0017
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	存置期間4ヶ月　W6.0m　H1.8m	2	か所	78,700	157,400	代価表　0018
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 1ヵ月 運搬費共	27.9	㎡	3,580	99,882	代価表　0020
事前配合試験費	土質ｻﾝﾌﾟﾙ採取費	2	か所	250,000	500,000	地盤改良見積 8
事前配合試験費	配合試験 1固化材×2土質×2材令×3配合×3供試体	2	か所	220,000	440,000	地盤改良見積 9
六価ｸﾛﾑ溶出試験		2	検体	55,000	110,000	地盤改良見積 10
土質ｻﾝﾌﾟﾙ採取費（事後一軸圧縮試験用）	頭部ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ	4	か所	55,000	220,000	地盤改良見積 11
土質ｻﾝﾌﾟﾙ採取費（事後一軸圧縮試験用）	全長ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ(3検体/m)	4	か所	250,000	1,000,000	地盤改良見積 12
土質ｻﾝﾌﾟﾙ採取費（事後一軸圧縮試験用）	全長ｺｱ採取率判定(連続性確認)	4	か所	55,000	220,000	地盤改良見積 13
一軸圧縮試験費		36	検体	15,000	540,000	地盤改良見積 14
計					5,502,762	

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	(4.53) × 0.901	10,000（千円） ≦ P ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.346－0.282×loge(23,682.742(千円))＋0.625×loge(5.0)) ＝4.53 補正式＝0.738＋0.0162×loge(23,682.742(千円))=0.901
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(5.17) × 0.901	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(23,682.742(千円))＋0.531×loge(5.0)) ＝5.17 補正式＝0.738＋0.0162×loge(23,682.742(千円))=0.901
電気設備工事 改修工事	(4.07)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(3,735.73（千円))＋0.393×loge(5.0)) ＝4.07
機械設備工事 改修工事	(9.85)	P ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(105.82（千円))＋0.383×loge(5.0)) ＝9.85

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	(13.82)	10,000（千円） ≦ Np ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(5.899－0.447×loge(30,157.239(千円))＋0.831×loge(5.0)) ＝13.82
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(16.02)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(30,157.239(千円))＋0.773×loge(5.0)) ＝16.02
電気設備工事 改修工事	(38.86)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(3,887.774(千円))＋0.736×loge(5.0)) ＝38.86
機械設備工事 改修工事	(203.6)	Np ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(116.243(千円))＋0.8 ×loge(5.0)) ＝203.6

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
建築工事	(14.26)	28.978 − 3.173 × log10 (43,568.379 (千円)) = 14.26

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 80km以下	m3	1			14,700		代価表 0001
01	撤去機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	運転日	0.152	1.27	76,014.31	14,673.8		B0-181712 260701A-2 標準
	計						14,673.8		
	既存RC擁壁撤去	U字溝・排水桝撤去、集積・積込共	m3	1			59,200		代価表 0002
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	56,876.89	56,876.89		B0-184211 260701A-2 標準
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						59,171.83		
	外灯基礎解体	撤去分	基	1			33,200		代価表 0003
01	根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	2.2	1	3,599.68	7,919.3		E0-436312 260701A-2 標準
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.36	1	33,300.84	11,988.3		B0-184211 260701A-2 標準
03	埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	2.56	1	5,184.84	13,273.19		E0-436321 260701A-2 標準 発生土流用
	計						33,180.79		
	外灯基礎解体	移設分	基	1			48,600		代価表 0004
01	根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	2.2	1	3,599.68	7,919.3		E0-436312 260701A-2 標準
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.36	1	76,137.3	27,409.43		B0-184211 260701A-2 標準
03	埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	2.56	1	5,184.84	13,273.19		E0-436321 260701A-2 標準 発生土流用
	計						48,601.92		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LEDﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ撤去	4.5m	灯	1			21,000		代価表 0005
01	電工		人	1.84	0.3	30,192	16,665.98	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	16,665.98	4,333.15		
	計						20,999.13		
	外灯基礎設置	600×600×1000H	基	1			68,300		代価表 0006
01	根切り（機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	2.82	1	3,599.68	10,151.1		E0-436312 260701A-2 標準
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	8,291.85	331.67		B0-133421 260701A-2 標準
03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ U（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	0.05	1	20,500	1,025		E1-100028 260701A-2 材料 捨てｺﾝ
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 〃 S15～S18 〃 〃	m3	0.05	1	11,393.25	569.66		B0-434215 260701A-2 補市
05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ U（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	0.36	1	20,500	7,380		E1-100028 260701A-2 材料 基礎
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 〃 〃	m3	0.36	1	16,196.11	5,830.6		B0-434215 260701A-2 補市
07	型枠		㎡	2.52	1	11,713.25	29,517.39		E0-436261 260701A-2 標準
08	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.52	1	383.8	967.18		B0-434421 260701A-2 市場
09	埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	2.42	1	5,184.84	12,547.31		E0-436321 260701A-2 標準
	計						68,319.91		
	LEDﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 取外し再取付け	4.5m	灯	1			97,200		代価表 0007
01	LED照明器具 （屋外灯）（手間）	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ LST1, LST2, LST3, LST4, LSA2 (6000lm) (T(B)3.5～5.0)	灯	1	1.4	69,441.6	97,218.24		E0-261102 260701A-2 住標
	計						97,218.24		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	投光器 架台共	個	1			129,000		代価表 0008
01	LED投光器		個	1	1	60,600	60,600		(電)照明見積 1 材
02	投光器架台		個	1	1	11,300	11,300		(電)照明見積 2 材
03	雑材料		式	0.05	1	71,900	3,595		E0-419912 260701A-2
			K01+K02						
04	LED照明器具(投光器)(手間)	LPJ1 (180001m)	個	1	1	53,968.2	53,968.2		E0-261101 260701A-2 住標
	計						129,463.2		
	ケーブル撤去	3.5mm2- 2C FEP内	m	1			130		代価表 0009
01	電工		人	0.017	0.2	30,192	102.65	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	102.65	26.69		
	計						129.34		
	配管撤去	FEP30 地中	m	1			200		代価表 0010
01	電工		人	0.026	0.2	30,192	157	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	157	40.82		
	計						197.82		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（機械据付け）	H1-9 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 (8t)	基	1			191,000		代価表 0011
01	根切り（機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	3.73	1	3,599.68	13,426.81		E0-436312 260701A-2 標準
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	8,291.85	746.27		B0-133421 260701A-2 標準
03	埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	3.04	1	5,184.84	15,761.91		E0-436321 260701A-2 標準
04	ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9	基	1	1	56,300	56,300		E0-413314 260701A-2 参資
05	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	R8K-60	組	1	1	31,400	31,400		(電)刊行物 1 材 物価・積資7月
06	雑材料		式	0.05	1	87,700	4,385		E0-419912 260701A-2
			K04+K05						
07	特殊作業員		人	1.13	1	31,212	35,269.56	○	E0-911111 260701A-2 参資
08	普通作業員		人	0.47	1	24,174	11,361.78	○	E0-911112 260701A-2 参資
09	揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	0.2	1	49,000	9,800		E0-417151 260701A-2 材料
	その他		式	1	0.26	46,631.34	12,124.15		
	計						190,575.48		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水（溶融亜鉛めっき）	150× 150× 100	個	1			7,930		代価表 0012
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外（溶融亜鉛めっき）	0.2㎡未満/個	㎡	0.105	1	75,497.5	7,927.24		E0-131221 260701A-2 市場
	計						7,927.24		
	直線接続材	EM-CE3.5mm2-2C用	組	1			4,550		代価表 0013
01	直線接続材	EM-CE3.5mm2-2C用	組	1	1	4,550	4,550		(電)刊行物 2 材 物価・積資7月
	計						4,550		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分岐接続材	EM-CE3.5mm2-2C用	組	1			6,480		代価表 0014
01	分岐接続材	EM-CE3.5mm2-2C用	組	1	1	6,480	6,480		(電)刊行物 3 材 積資7月
	計						6,480		
	既存桝補修	U字溝撤去部	か所	1			1,210		代価表 0015
01	ﾓﾙﾀﾙ	防水 桝用	m²	0.09	1	3,242.69	291.84		M0-638731 260701A-2 標準
02	型枠	桝類	m²	0.09	1	9,815.88	883.43		M0-638761 260701A-2 標準
03	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	m²	0.09	1	383.8	34.54		B0-434421 260701A-2 市場
	計						1,209.81		
	仮囲い	H2.0m 成形鋼板 4ヵ月	m	1			5,380		代価表 0016
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	4,062.66	4,062.66		B0-131412 260701A-2 標準
02	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	120	8.12	974.4		B0-131412 260701A-2 標準
03	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	343.29	343.29		B0-131412 260701A-2 標準
	計						5,380.35		
	仮囲い運搬	搬入のみ	m	1			330		代価表 0017
01	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	0.5	658.27	329.14		B0-131414 260701A-2 標準
	計						329.14		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	存置期間4ヶ月　W6.0m　H1.8m	か所	1			78,700		代価表　0018
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 存置6ヶ月　運搬費共	か所	1	1.01	92,200	93,122		(建)刊行物 1 材工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 存置期間調整額	W6000×H1800　片開き 3ヶ月あたり	か所	▲2	0.33	21,816	▲14,398.56		代価表　0019
	計						78,723.44		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 存置期間調整額	W6000×H1800　片開き 3ヶ月あたり	か所	1			21,800		代価表　0019
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 存置6ヶ月　運搬費共	か所	1	1.01	92,200	93,122		(建)刊行物 1 材工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 供用3ヶ月　運搬費共	か所	▲1	1.01	70,600	▲71,306		(建)刊行物 2 材工 4週8休補正1.01 施単/夏
	計						21,816		
	仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 1ヵ月 運搬費共	㎡	1			3,580		代価表　0020
01	仮設鉄板敷	設置費　敷鉄板 1524×6096×22mm	㎡	1	1	1,264.06	1,264.06		BO-131431 260701A-2　標準
02	仮設鉄板敷	撤去費　敷鉄板 1524×6096×22mm	㎡	1	1	1,264.06	1,264.06		BO-131431 260701A-2　標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm　3ヵ月以下	㎡	1	30	10.34	310.2		BO-131431 260701A-2　標準
04	仮設鉄板敷	整備費　敷鉄板 1524×6096×22mm	㎡	1	1	121	121		BO-131431 260701A-2　標準
05	仮設敷鉄板運搬		㎡	1	1	623.39	623.39		BO-131697 260701A-2　標準
	計						3,582.71		

○は「その他」の率対象