

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式	1,063,750	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	3,353,760	CK 直接工事費
計			4,417,510	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	190,679	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	1,492,833	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	958,978	KI 一般管理費等
計			2,642,490	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	7,060,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	706,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	7,766,000	KII 工事費

[illegible]

[illegible]

いわき市

[illegible]

電氣設備工事（改修）

[illegible]

いわき市

電気設備工事（改修）

[illegible]

機械設備工事(改修)		冷暖房設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアコン設置	壁掛形 ツイン C:20kw H:22.4kw 室内機・室外機 分岐管、平架台、防護ネット共	2	組	1,070,000	2,140,000	代価表 0001
エアコン用個別リモコン	ワイヤードタイプ	2	個	18,900	37,800	代価表 0002
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	38	m	4,630	175,940	M0-651382 260501A+2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m	9,810	68,670	M0-651382 260501A+2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	31	m	17,000	527,000	M0-651382 260501A+2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	18	m	2,860	51,480	M0-651156 260501A+2 標準
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	38	m	4,550	172,900	M0-632176 260501A+2 協議
EM-EEFケーブル	1.6mm ² - 3C 管内	35	m	1,020	35,700	E0-432611 260501A+2 参考
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	12	m	860	10,320	E0-432641 260501A+2 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	14	m	3,900	54,600	E0-431471 260501A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	5,380	10,760	E0-431472 260501A+2 参資
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 75mm	4	か所	8,310	33,240	M0-638311 260501A+2 標準
配管用防虫網	25A	2	個	8,860	17,720	M0-733173 260501A+2 協議
養生(内部改修)	個別改修	12	m ²	210	2,520	B0-181281 260501A+2 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	12	m ²	1,030	12,360	B0-181282 260501A+2 標準
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合がら D1D区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	25,300	2,530	B0-339612 260501A-2 ※参考
建設副産物処理費 (中間処理)	混合がら類 磐城開発運輸㈱	0.1	t	2,200	220	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					3,353,760	

電気設備工事(改修)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
園庭						(コメント)
600V耐燃性ホリエン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	24	m	1,940	46,560	E0-132511 260501A-2 市場
EM-CETケーブル	38mm2 管内	2	m	5,760	11,520	E0-432633 260501A-2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	51	m	5,530	282,030	E0-432633 260501A-2 協議
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	7	m	4,310	30,170	E0-131111 260501A-2 市場
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	4,100	8,200	E0-431115 260501A-2 標準
厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)	(36) エントランスキャップ	1	個	2,750	2,750	E0-431171 260501A-2 参考
PL-0盤改造	MCB3P150AF/150AT ZCT 200A	1	式		72,100	代価表 0003
園舎						(コメント)
600V耐燃性ホリエン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	5	m	510	2,550	E0-132511 260501A+2 補市
600V耐燃性ホリエン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	18	m	660	11,880	E0-132511 260501A+2 市場
EM-CETケーブル	8mm2 管内	5	m	2,230	11,150	代価表 0004
EM-CETケーブル	14mm2 管内	18	m	3,120	56,160	E0-432633 260501A+2 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	10	m	2,790	27,900	E0-432633 260501A+2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	12	m	5,950	71,400	E0-432633 260501A+2 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	3	m	5,670	17,010	E0-432633 260501A+2 協議
硬質ビニル電線管(VE)	(36) 露出	5	m	5,090	25,450	E0-431135 260501A+2 参考
硬質ビニル電線管(VE)	(42) 露出	18	m	6,420	115,560	E0-431135 260501A+2 参考
プルボックス 屋外(樹脂)	300×300×200	1	個	24,100	24,100	代価表 0005
動力分岐盤改造	MCB3P150AF/150AT	1	式		67,800	代価表 0006

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
エアコン設置	壁掛形 ワイン C:20kw H:22.4kw 室内機・室外機 分岐管、平架台、防護ネット共	組	1			1,070,000		代価表 0001
エアコン	壁掛形 ワイン C:20kw H:22.4kw 室内機・室外機	組	1	1	904,000	904,000		(見積り・刊行物等) 見積
分岐管		個	1	1	7,980	7,980		(見積り・刊行物等) 見積
室外機防護ネット	側面	台	1	1	13,100	13,100		(見積り・刊行物等) 見積
平架台	溶融亜鉛メッキ製	台	1	1	12,100	12,100		(見積り・刊行物等) 見積
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け 10.0kW以下	台	2	1	17,657.62	35,315.24		M0-745177 260501A+2 標準
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	台	1	1	96,276.07	96,276.07		M0-745177 260501A+2 標準
計						1,068,771.31		
エアコン用個別リモコン	ワイヤードタイプ	個	1			18,900		代価表 0002 研参RE10
エアコン用個別リモコン	ワイヤードタイプ	個	1	1	16,100	16,100		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	1	0.02	16,100	322		(見積り・刊行物等)
電気		人	0.054	1	30,192	1,630.37	○	E0-911161 260501A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	1,630.37	326.07	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	1,956.44	508.67		
計						18,887.11		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
PL-0盤改造	MCB3P150AF/150AT ZCT 200A	式	1			72,100		代価表 0003 建共E33、E42
MCB3P150AF/150AT		個	1	1	20,650	20,650		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/5月
ZCT 200A		個	1	1	5,720	5,720		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	1	0.02	26,370	527.4		(見積り・刊行物等)
電気		人	1.04	1	30,192	31,399.68	○	E0-911161 260501A-2 参資
電気		人	0.168	1	30,192	5,072.26	○	E0-911161 260501A-2 参資 変流器準用
その他		式	1	0.24	36,471.94	8,753.27		
計						72,122.61		
EM-CETケーブル	8mm2 管内	m	1			2,230		代価表 0004 建共E5
EM-CETケーブル	8mm2	m	1.1	1	784	862.4		(見積り・刊行物等) 刊行物 積資/5月
雑材料		式	1	0.05	862.4	43.12		(見積り・刊行物等)
電気		人	0.029	1	30,192	875.57	○	E0-911161 260501A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	875.57	175.11	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	1,050.68	273.18		
計						2,229.38		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外(樹脂)	300×300×200	個	1			24,100		代価表 0005 研参RE6
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外(樹脂)	300×300×200	個	1	1	5,830	5,830		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/5月・
電気		人	0.4	1	30,192	12,076.8	○	E0-911161 260501A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	12,076.8	2,415.36	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	14,492.16	3,767.96		
計						24,090.12		
動力分岐盤改造	MCB3P150AF/150AT	式	1			67,800		代価表 0006 建共E33
MCB3P150AF/150AT		個	1	1	20,650	20,650		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/5月・
雑材料		式	1	0.02	20,650	413		(見積り・刊行物等)
電気		人	1.04	1	30,192	31,399.68	○	E0-911161 260501A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	31,399.68	6,279.94	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	37,679.62	9,043.11		
計						67,785.73		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
空調電源盤	ELCB3P100AF/75AT MCB3P50AF/50AT×2	面	1			130,000		代価表 0007 建共E33
屋外用キャビネット	500×400×160	面	1	1	13,200	13,200		(見積り・刊行物等) 見積
ELCB3P100AF/75AT		個	1	1	21,200	21,200		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価/5月
MCB3P50AF/40AT		個	2	1	6,150	12,300		(見積り・刊行物等) 刊行物 積資・物価/5月
雑材料		式	1	0.02	46,700	934		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電気		人	1.824	1	30,192	55,070.21	○	E0-911161 260501A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	55,070.21	11,014.04	○	(見積り・刊行物等)
		K05						
その他		式	1	0.24	66,084.25	15,860.22		
計						129,578.47		
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 50mm	か所	1			8,310		代価表 0008 建共M141
はつり工		人	0.22	0.8	31,212	5,493.31	○	B0-911132 260501A-2 参資 貫通孔75mm準用
執務並行改修割増		式	1	0.2	5,493.31	1,098.66	○	(見積り・刊行物等)
		K01						
その他		式	1	0.26	6,591.97	1,713.91		
計						8,305.88		

[illegible]