

[illegible]

[illegible]

[illegible]

給水設備改修工事

[illegible]

給水設備改修工事

[illegible]

給水設備改修工事		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	71	m	4,440	315,240	MO-651124 260601A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 40A	12	m	3,410	40,920	MO-651124 260601A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 30A	41	m	2,580	105,780	MO-651124 260601A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	41	m	2,370	97,170	MO-651124 260601A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	16	m	1,900	30,400	MO-651124 260601A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m	10,700	32,100	MO-651131 260601A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	1	m	8,270	8,270	MO-651131 260601A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	7	m	7,420	51,940	MO-651131 260601A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m	4,600	13,800	MO-651131 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋外架空・暗渠 25SU	2	m	4,880	9,760	MO-651121 260601A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋外架空・暗渠 20SU	6	m	3,910	23,460	MO-651121 260601A-2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4	m	4,970	19,880	MO-651156 260601A-2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個	32,700	65,400	MO-634667 260601A-2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個	9,840	19,680	MO-634667 260601A-2 標準
不凍水抜栓設置	40φ×600L	1	個	61,100	61,100	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
不凍水抜栓設置	32φ×600L	2	個	16,500	33,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
不凍水抜栓設置	25φ×600L	8	個	24,000	192,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
不凍水抜栓設置	20φ×600L	3	個	24,000	72,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
弁樹設置	BI-200-300	14	個	25,800	361,200	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
変位吸収管設置	50φ×500L 金属製	3	個	13,700	41,100	代価表 0001

給水設備改修工事						
屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変位吸収管設置	40φ×500L 金属製	1	個	11,600	11,600	代価表 0002
変位吸収管設置	32φ×500L 金属製	2	個	10,100	20,200	代価表 0003
変位吸収管設置	25φ×300L 金属製	1	個	7,720	7,720	代価表 0004
変位吸収管設置	20φ×300L 金属製	4	個	7,040	28,160	代価表 0005
横水栓	F 7 レバーハンドル 13A	4	個	10,600	42,400	MO-732111 260601A-2 標準
横水栓	F 7 - 13A	1	個	5,400	5,400	MO-732111 260601A-2 標準
洗眼栓設置	13φ	1	個	10,600	10,600	代価表 0006
シャワーヘッド設置	13φ	2	個	5,410	10,820	代価表 0007
散水栓ボックス	WB-13A 水栓共	2	個	60,500	121,000	MO-732116 260601A-2 標準
配管用防虫網	50A	1	個	10,400	10,400	MO-733173 260601A-2 標準
凍結防止ヒーター巻き	サーモスタット付2m	14	か所	10,000	140,000	(見積り・刊行物等) 見積 (材工)
地中埋設標	コンクリート製	30	個	9,120	273,600	MO-732181 260601A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	180	m	240	43,200	MO-732182 260601A-2 標準
井水ポンプ設置		1	台	402,000	402,000	代価表 0008
受水槽設置 (組立・据付費共)	呼称4.5m3 FRP製 鉄平架台 アンカーボルト共	1	基	1,370,000	1,370,000	(見積り・刊行物等) 見積
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.5	t	89,200	44,600	EO-437121 260601A-2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出, 浴室 溶融70℃以上亜鉛鉄板 50A	3	m	9,810	29,430	代価表 0009
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出, 浴室 溶融70℃以上亜鉛鉄板 40A	1	m	8,980	8,980	代価表 0010
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出, 浴室 溶融70℃以上亜鉛鉄板 32A	7	m	8,530	59,710	代価表 0011
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出, 浴室 溶融70℃以上亜鉛鉄板 20A	3	m	6,970	20,910	代価表 0012

給水設備改修工事		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	40	m ³	3,620	144,800	M0-638612 260601A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	22	m ³	5,190	114,180	M0-638621 260601A-2 標準
山砂		18	m ³	8,510	153,180	M0-638651 260601A-2 協議
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m ³ 土砂 DID区間無し 60.0km以下	19	m ³	20,100	381,900	B0-132623 260601A-2 標準
建設発生土処理費	土砂 いわきブレステージ・カントリー倶楽部側	19	m ³	1,300	24,700	(見積り・刊行物等) 事業単価表
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	1	往復	54,100	54,100	B0-132716 260601A-2 参考
防草シート設置	撤去共	562	m ²	2,500	1,405,000	(見積り・刊行物等) 見積 (材工)
コンクリート舗装	歩道C-10-10(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 クラッシュラン	3	m ²	8,950	26,850	B0-331212 260601A-2 協議
インターロッキングブロック 取外、再取付		1	m ²	4,860	4,860	代価表 0013
ポンプ庫						(コメント)
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m	14,100	42,300	M0-651131 260601A-2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m	9,810	9,810	M0-651131 260601A-2 標準
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個	32,700	98,100	M0-634667 260601A-2 標準
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	1	個	57,200	57,200	M0-634641 260601A-2 標準
防振継手	合成ゴム製 50A	3	個	13,000	39,000	M0-634113 260601A-2 標準
横水栓	F 7 13A	1	個	5,400	5,400	M0-732111 260601A-2 標準
加圧ポンプユニット 設置		1	基	825,000	825,000	代価表 0014
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.1	t	89,200	8,920	E0-437121 260601A-2 標準
ポンプ基礎増打ち		1	基	7,740	7,740	代価表 0015
塩素滅菌機設置		1	台	206,000	206,000	代価表 0016

[illegible]

給水設備改修工事		屋内給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	5	m	7,420	37,100	MO-651131 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	14	m	5,880	82,320	MO-651131 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	8	m	11,100	88,800	MO-651131 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	25	m	8,880	222,000	MO-651131 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	32	m	6,980	223,360	MO-651131 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	6	m	7,440	44,640	MO-651131 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	17	m	5,860	99,620	MO-651131 260601A+2 標準
変位吸収管設置	32φ×500L 金属製	2	個	10,900	21,800	代価表 0017
変位吸収管設置	25φ×300L 金属製	6	個	8,450	50,700	代価表 0018
横水栓	F 7 レバーハンドル式 13A	12	個	11,100	133,200	MO-732111 260601A+2 標準
横水栓	F 7 - 13A	2	個	5,910	11,820	MO-732111 260601A+2 標準
自在水栓設置	F 5 レバー式	2	個	11,000	22,000	代価表 0019
自在水栓	F 5 泡沫 13A	6	個	7,870	47,220	MO-732113 260601A+2 標準
器具付属栓	取外再取付	27	個	4,070	109,890	代価表 0020
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出, 浴室 溶融7#ミカ重鉛鉄板 32A	5	m	9,960	49,800	代価表 0021
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出, 浴室 溶融7#ミカ重鉛鉄板 25A	14	m	8,590	120,260	代価表 0022
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー 32A	8	m	3,780	30,240	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー 25A	27	m	3,560	96,120	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A	34	m	3,450	117,300	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	5	m	8,090	40,450	MO-432111 260601A+2 補市 調理室保温

[illegible]

[illegible]

給水設備改修工事		電気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
園舎						(コメント)
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C 管内	16	m	960	15,360	E0-132621 260601A+2 補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C ビット・天井	72	m	820	59,040	E0-132621 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	14	m	3,030	42,420	E0-131111 260601A+2 市場
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	3,900	7,800	E0-431471 260601A+2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	7	個	5,380	37,660	E0-431472 260601A+2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,920	2,920	E0-431472 260601A+2 参資
丸形露出ボックス	25(E25, 22) 2方出	1	個	5,460	5,460	E0-431331 260601A+2 参考
露出スイッチボックス	25(E25, 22) 1個用1方出	9	個	5,460	49,140	E0-431333 260601A+2 参考
F用ジョイントボックス		5	個	4,740	23,700	代価表 0025
防水コンセント	2P15A×3 (接地端子付) 125V	9	個	4,050	36,450	代価表 0026
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラント	7	個	1,170	8,190	E0-531152 260601A+2 標準
天井解体復旧	600角	9	か所	17,300	155,700	代価表 0027
機械はつり(パイプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 32mm	7	か所	9,910	69,370	E0-436442 260601A+2 標準
既設電灯盤改造費	ELCB2P50AF/20AT取付	1	式		20,500	代価表 0028
ポンプ庫						(コメント)
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C 管内	9	m	830	7,470	E0-132621 260601A+2 補市
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	5	m	1,290	6,450	E0-432631 260601A+2 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	3	m	1,520	4,560	E0-432641 260601A+2 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	12	m	2,570	30,840	E0-131111 260601A+2 市場

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
変位吸収管設置	50φ×500L 金属製	個	1			13,700		代価表 0001 建共M55
変位吸収管	50φ×500L 金属製	個	1	1	7,930	7,930		(見積り・刊行物等) 刊行物
配管工		人	0.18	1	29,274	4,683.84	○	物価・積資/6月 MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	4,683.84	1,124.12		
計						13,737.96		
変位吸収管設置	40φ×500L 金属製	個	1			11,600		代価表 0002 建共M55
変位吸収管	40φ×500L 金属製	個	1	1	6,845	6,845		(見積り・刊行物等) 刊行物
配管工		人	0.13	1	29,274	3,805.62	○	物価・積資/6月 MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	3,805.62	913.35		
計						11,563.97		
変位吸収管設置	32φ×500L 金属製	個	1			10,100		代価表 0003 建共M55
変位吸収管	32φ×500L 金属製	個	1	1	6,090	6,090		(見積り・刊行物等) 刊行物
配管工		人	0.11	1	29,274	3,220.14	○	物価・積資/6月 MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	3,220.14	772.83		
計						10,082.97		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	申対象	備 考
変位吸収管設置	25φ×300L 金属製	個	1			7,720		代価表 0004 建共M55
変位吸収管	25φ×300L 金属製	個	1	1	4,095	4,095		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
配管工		人	0.1	1	29,274	2,927.4	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	2,927.4	702.58		
計						7,724.98		
変位吸収管設置	20φ×300L 金属製	個	1			7,040		代価表 0005 建共M55
変位吸収管	20φ×300L 金属製	個	1	1	3,410	3,410		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
配管工		人	0.1	1	29,274	2,927.4	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	2,927.4	702.58		
計						7,039.98		
洗眼栓設置	13φ	個	1			10,600		代価表 0006 建共M114
洗眼栓	13φ	個	1	1	8,050	8,050		(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.07	1	29,274	2,049.18	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	2,049.18	491.8		
計						10,590.98		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
インターロッキングブロック 取外、再取付		m ²	1			4,860		代価表 0013 建標743
世話役		人	0.01	0.4	33,252	133.01	○	B0-911116 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.05	0.4	24,174	483.48	○	B0-911112 260601A-2 参資
ブロック工		人	0.04	0.4	32,028	512.45	○	B0-911153 260601A-2 参資
世話役		人	0.01	1	33,252	332.52	○	B0-911116 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.05	1	24,174	1,208.7	○	B0-911112 260601A-2 参資
ブロック工		人	0.04	1	32,028	1,281.12	○	B0-911153 260601A-2 参資
その他		式	1	0.23	3,951.28	908.79		
計						4,860.07		
加圧ポンプユニット 設置		基	1			825,000		代価表 0014 建共M81
加圧ポンプユニット	40φ×1.5KW	基	1	1	751,000	751,000		(見積り・刊行物等) 見積
設備機械工		人	2.12	1	28,254	59,898.48	○	M0-911165 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	59,898.48	14,375.64		
計						825,274.12		

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	事対象	備 考
変位吸収管設置	32φ×500L 金属製	個	1			10,900		代価表 0017 建共M55
変位吸収管	32φ×500L 金属製	個	1	1	6,090	6,090		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
配管工		人	0.11	1	29,274	3,220.14	○	M0-911162 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,220.14	644.03	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	3,864.17	927.4		
計						10,881.57		
変位吸収管設置	25φ×300L 金属製	個	1			8,450		代価表 0018 建共M55
変位吸収管	25φ×300L 金属製	個	1	1	4,095	4,095		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
配管工		人	0.1	1	29,274	2,927.4	○	M0-911162 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,927.4	585.48	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	3,512.88	843.09		
計						8,450.97		
自在水栓設置	F5 ヴァー式	個	1			11,000		代価表 0019 建共M114
自在水栓	F5 ヴァー式	個	1	1	7,980	7,980		(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.07	1	29,274	2,049.18	○	M0-911162 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,049.18	409.84	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	2,459.02	590.16		
計						11,029.18		

いわき市

○は「その他」の率対象

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	申対象	備 考
器具付属栓	取外可取付	個	1			4,070		代価表 0020
配管工		人	0.07	0.4	29,274	819.67	○	MO-911162 260601A-2 参資
配管工		人	0.07	1	29,274	2,049.18	○	MO-911162 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,049.18	409.84	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	3,278.69	786.89		
計						4,065.58		
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出,浴室 溶融7%ミニ亜鉛鉄板 32A	m	1			9,960		代価表 0021 研参RM17
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 32A	m	1.03	1	633	651.99		MO-612111 260601A-2 材料
粘着テープ		m	4.6	1	26.6	122.36		MO-612182 260601A-2 材料
ポリスチレンフィルムテープ	125w	m	7.6	1	6.9	52.44		MO-612183 260601A-2 材料
ラッキング用 溶融アルミニウム 亜鉛鉄板	0.27t	m ²	0.58	1	756.11	438.54		MO-612177 260601A-2 材料
雑材料		式	1	0.06	1,265.33	63.27		(見積り・刊行物等)
運搬費		式	1	0.03	1,328.6	39.86		(見積り・刊行物等)
保温工		人	0.098	1	27,846	2,728.91	○	MO-911164 260601A-2 参資
グアウト工		人	0.117	1	26,418	3,090.91	○	MO-911163 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	5,819.82	1,163.96	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.23	6,983.78	1,606.27		
計						9,958.51		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	対象	備 考
給水管 保温	ポリスチレン 40厚 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	m	1			8,590		代価表 0022 研参RM25
ポリスチレンフォーム 保温筒	40t 25A	m	1.03	1	588	605.64		M0-612111 260601A-2 材料
粘着テープ		m	4.4	1	26.6	117.04		M0-612182 260601A-2 材料
ポリスチレンフィルムテープ	100w	m	9	1	5.2	46.8		M0-612183 260601A-2 材料
ラッピング用 溶融アルミニウム 亜鉛鉄板	0.27t	m ²	0.55	1	756.11	415.86		M0-612177 260601A-2 材料
雑材料		式	1	0.05	1,185.34	59.27		(見積り・刊行物等)
運搬費		式	1	0.03	1,244.61	37.34		(見積り・刊行物等)
保温工		人	0.083	1	27,846	2,311.22	○	M0-911164 260601A-2 参資
ダブ外工		人	0.1	1	26,418	2,641.8	○	M0-911163 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	4,953.02	990.6	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.23	5,943.62	1,367.03		
計						8,592.6		
配管類撤去 配管工 その他率：有		人	1			36,900		代価表 0023
配管工		人	1	1	29,274	29,274	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	29,274	7,611.24		
計						36,885.24		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
受水槽類撤去 設備設備工 その他率：有		人	1			35,600		代価表 0024
設備機械工		人	1	1	28,264	28,264	○	M0-911165 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	28,264	7,346.04		
計						35,600.04		
F用ポイントボックス		個	1			4,740		代価表 0025 研参RE6
F用ポイントボックス		個	1	1	174	174		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価/6月
雑材料		式	1	0.02	174	3.48		(見積り・刊行物等)
K01、								
電気		人	0.1	1	30,192	3,019.2	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	3,019.2	603.84	○	(見積り・刊行物等)
K03、								
そ の 他		式	1	0.26	3,623.04	941.99		
計						4,742.51		
防水コンセント	2P15A×3 (接地端子付) 125V	個	1			4,050		代価表 0026 建共E24
防水コンセント	2P15A×3 (接地端子付) 125V	個	1	1	974	974		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
雑材料		式	1	0.02	974	19.48		(見積り・刊行物等)
K01、								
電気		人	0.067	1	30,192	2,022.86	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	2,022.86	404.57	○	(見積り・刊行物等)
K03、								
そ の 他		式	1	0.26	2,427.43	631.13		
計						4,052.04		

いわき市

○は「その他」の率対象

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	串対象	備 考
天井解体復旧	600角	か所	1			17,300		代価表 0027
天井点検口	一般747 7mm製 内外枠共額縁 600角	か所	1	1	13,656.92	13,656.92		B0-235432 260601A+2 協議
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボート等切込み共	か所	1	1	2,556.05	2,556.05		B0-435441 260601A+2 市場
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.36	1	1,522.96	548.27		B0-284421 260601A-2 標準
天井 吸音用 あなあきせつこう ボート張り(GB-P)	厚 9.5、φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	m ²	0.36	1	1,612.44	580.48		B0-538413 260601A+2 補市
計						17,341.72		
既設電灯盤改造費	ELCB2P50AF/20AT取付	式	1			20,500		代価表 0028 建共E33
ブレーカ	ELCB2P50AF/20AT	個	1	1	7,430	7,430		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
雑材料		式 K01	1	0.02	7,430	148.6		(見積り・刊行物等)
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(BM-IE)	2.0mm	m	2	1	424.2	848.4		E0-132511 260601A-2 市場
電工		人	0.264	1	30,192	7,970.69	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式 K04	1	0.2	7,970.69	1,594.14	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	9,564.83	2,486.86		
計						20,478.69		
プルボックス形 防水(溶融亜鉛め つき)	150×150×100	個	1			7,930		代価表 0029
プルボックス形 屋外(溶融亜鉛め つき)	0.2m ² 未満/個	m ²	0.105	1	75,497.5	7,927.24		E0-131221 260601A-2 市場
計						7,927.24		

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
フオートレススイッチ	LF-5(電極棒、保持器共)	組	1			23,500		代価表 0030
電極棒		m	5	1	492	2,460		M0-724111 260601A-2 材料
セパレータ	5P用	個	1	1	241	241		M0-724113 260601A-2 材料
電極保持器	5P用	個	1	1	2,480	2,480		M0-724112 260601A-2 材料
雑材料		式	1	0.02	5,181	103.62		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
水位電極 (手間)	5P	組	1	1	18,196.72	18,196.72		E0-261303 260601A-2 住標
計						23,481.34		
防水コンセント	2P15A×3 (接地端子付) 125V	個	1			3,540		代価表 0031 建共E24
防水コンセント	2P15A×3 (接地端子付) 125V	個	1	1	974	974		(見積り・刊行物等) 刊行物 物価・積資/6月
雑材料		式	1	0.02	974	19.48		E0-419912 260601A-2
		K01						
電工		人	0.067	1	30,192	2,022.86	○	E0-911161 260601A-2 参資
そ の 他		式	1	0.26	2,022.86	525.94		
計						3,542.28		
防雨カバープレート	ステンレス製 角型	個	1			1,260		代価表 0032 住標85
防雨カバープレート	ステンレス製 角型	枚	1	1	500	500		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	1	0.02	500	10		E0-419912 260601A-2
		K01						
カバープレート(手間)		枚	1	1	754.8	754.8		E0-261030 260601A-2 住標
計						1,264.8		

いわき市

○は「その他」の率対象

[illegible]