

執 行 年 度	令和 8. 年度
工 事 名	白土保育所スロープ ^サ 設置工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01'日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月' 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月' 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和07年度(R030601) 公園工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

【R8】白土保育所スロープ設置工事

[illegible]

いわき市

L

【R8】自土保育所スロープ設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02					K0004	
擁壁工	1	式		8,085,000		
作業土工	1	式		692,449	X	
床掘り 土砂 小規模	1	式		72,169	Y	
埋戻し 小規模 土砂	14.3	m3	2,252	32,203	SP210030-0001 P 1号	Ⅱ-1-③-1
擁壁工	9.9	m3	4,037	39,966	SP210410-0001 P 2号	Ⅱ-1-③-12
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ワッシャー40～0	1	式		590,241	Y	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.4	m2	1,408	16,051	SP221110-0001 P 3号	Ⅱ-2-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	42.6	m2	10,110	430,686	SP240210-0001 P 4号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 ②24-12-25高 延長無し	0.5	m3	30,640	15,320	SP240010-0010 P 5号	Ⅱ-4-①-1
鉄筋工	4.9	m3	26,160	128,184	SP226410-0001 P 6号	Ⅱ-2-⑤-16
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	1	式		30,039	Y	
	0.05	t	189,900	9,495	S810010-0004 単 1号	Ⅵ-2-①-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.107	t	192,000	20,544	S810010-0003 単 2 号	VI-2-①-1
外柵工					X	
メッシュフェンス めっき+樹脂塗装 H900	1	式		938,939		
門扉 両開き めっき+樹脂塗装 H1200×W5000	17	m	8,590	146,030	L0015	見積単価
基礎ブロック □500×700	1	基	641,000	641,000	L0012	見積単価
基礎ブロック □300×700	2	個	17,300	34,600	L0013	見積単価
基礎ブロック □300×200	1	個	1,550	1,550	L0014	見積単価
門扉 両開き	1	基	38,030	38,030	SP420850-0001 P 7 号	IV-2-①-13
基礎ブロック 門扉 基礎砕石(t=10cm) 設置のみ	3	基	7,255	21,765	SP420820-0002 P 8 号	IV-2-①-13
金網・支柱(立入防止柵) 基礎7'ロッド 支柱間隔2m	17	m	3,292	55,964	SP420840-0001 P 9 号	IV-2-①-13
舗装工					X	
床掘り 土砂 小規模	12.7	m3	2,252	28,600	SP210030-0001 P 1 号	II-1-③-1
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ガラシタレン RC-40	31.7	m2	779.7	24,716	SP410030-0001 P 10 号	IV-1-①-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ③-2 24-12-40高 一般養生	4.8	m3	31,820	152,736	SP240010-0009 P 11 号	II-4-①-1
目地板 瀝青質 厚20mm スラスラ等 【B00】	0.6	m2	5,700	3,420	TT0850	土木事業単価表 P266
鉄網 網目15×15×6 SD295 【910】	31.7	m2	600	19,020	TT0235	土木事業単価表 P218
園庭整地工					X	
整地 敷均し(4-s') 標準(10,000m3未満) 障害無し	11.1	m3	135.5	1,504	SP210610-0001 P 12 号	II-1-②-1
排水構造物工					X	
作業土工					Y	
床掘り 土砂 小規模	33	m3	2,252	74,316	SP210030-0001 P 1 号	II-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	13.8	m3	4,037	55,710	SP210410-0001 P 2 号	II-1-③-12
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 代付損耗費(良好)含む	17.6	m3	4,479	78,830	SP210110-0001 P 13 号	II-1-②-1
建設発生土受入料金 m3当たり (株)剛建 いわき市小名浜 地内	17.6	m3	2,000	35,200	NK00001013	処 見積 処: 35,200
側溝工					Y	
	1	式		1,039,123		

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	42.7	m	9,020	385,154	S821410-0010 単 3 号	VI-1-⑥-1
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10.3	m	10,470	107,841	S821410-0011 単 4 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	78	枚	1,566	122,148	S821430-0001 単 5 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	4	枚	17,000	68,000	S821430-0003 単 6 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	11	枚	2,469	27,159	S821430-0002 単 7 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	5	枚	23,890	119,450	S821430-0005 単 8 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	6.7	m ³	30,640	205,288	SP240010-0010 P 5 号	II-4-①-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生タガヤツラン40～0	2.9	m ²	1,408	4,083	SP221110-0001 P 3 号	II-2-②-1
集水枋工	1	式		254,188	Y	
現場打ち集水枋・街渠枋(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(棟炭)	2	箇所	62,730	125,460	SP222950-0002 P 14 号	II-2-⑩-30
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚	56,090	112,180	S821430-0006 単 9 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.2	m ³	30,640	6,128	SP240010-0010 P 5 号	II-4-①-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深50mm～200mm未満	1	孔	8,992	8,992	SP224430-0001 P 15 号	II-2-⑬-1
硬質ポリ塩化ビニル管(VU管) 口径200 【800】	0.15	本	9,520	1,428	TTG826	土木事業単価表 P410
既設擁壁撤去工	1	式		34,222	X	処: 4,290
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1.3	m ³	19,860	25,818	S824010-0002 単 10 号	VI-1-④-1
設置機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.3	m ³	3,165	4,114	SP227010-0003 P 16 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	3.3	t	1,300	4,290	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 4,290
交通誘導工	1	式		118,300	X	
交通誘導警備員B 【0.907】 【900】	7	人	16,900	118,300	TR0900	土木事業単価表 P786
直接工事費計				3,551,273	P0000001	
共通仮設費計	1	式		498,000	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		498,000	H00803	
共通仮設費率分 3,551,273×10.80%×1.300	1	式		498,000	Q00910	

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式		4,049,273	H00600	
現場管理費 4,049,273*13.09%*1.100	1	式		1,919,000	Q00601	
工事原価	1	式		5,968,273	H00500	
一般管理費等 5,968,273*23.19%+2,387-4,702	1	式		1,381,727	Q00501	
工事価格	1	式		7,350,000	H00400	
消費税等相当額 7,350,000*10.00%	1	式		735,000	Q00401	
合計				8,085,000	Q00402	

いわき市

7

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【 第 1 号 施工単価表 (S810010-0004) 】						
鉄筋工 (太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無 (一般構造物) (太径10%未満 (補正なし) , SD295 D13mm) (VI-2-①-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 (材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	77,625	77,625	TTA011	土木事業単価表 P582
異形棒鋼 SD295 D13 【B00】	1.03	t	109,000	112,270	TT0321	土木事業単価表 P250
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5	Z3T00004	
計				189,900	P0000001	
単位当たり				189,900	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJC)) 市場単価 67,500=FUNC_TANKA(TTA011) (SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1 (Sjt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 77,625=67500×1.15						
[条件] [A] = 2 鉄筋規格 SD295 D13mm [H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [C] = 1 現場条件 1) 枠内作業・法面作業以外 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満 (補正なし) [G] = 1 構造物種別による補正 補正無 (一般構造物)						

いわき市

8

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 2 号 施工単価表(S810010-0003)】							1	t	当り
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)									
(太径10%未満(補正なし), SD295 D10mm) (VI-2-①-1)									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず)									
一般構造物									
【C00】		1	t	77,625	77,625	TTA011	土木事業単価表 P582		
異形棒鋼									
SD295 D10 "									
【B00】		1.03	t	111,000	114,330	TT0320	土木事業単価表 P250		
諸 雑 費 (丸め)									
		1	式		45	Z3T00004			
計									
					192,000	P0000001			
単位当たり					192,000	P0000002			
[計算式]									
(sjt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価									
67,500=FUNC_TANKA(TTA011)									
(SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1)		補正							
1.15=(1+15÷100)×1×1×1×1×1									
(Sjt)=(sjt)×(SJH) 設計単価									
77,625=67500×1.15									
条件]									
[A] = 1 鉄筋規格 SD295 D10mm			[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物					
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1	現場条件 現場内作業・法面作業以外					
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1	夜間作業 夜間作業無					
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)					

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 3 号 施工単価表(S821410-0010)】							10	m 当り
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000								
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,410	44,100	TTD603	土木事業単価表 P660		
U型側溝JIS1種落蓋型 IIIA300A a300×c300×L2000 348kg/本 【B00】	5	本	8,910	44,550	TT2100	土木事業単価表 P297		
再生骨材(骨材)クワッパ RC-40 【910】	0.672	m ³	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4.4	Z3T00004			
計				90,200	P0000001			
単位当たり				9,020	P0000002			
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,410=FUNC_TANKA(TTD603) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(πsを含む) 0.672=0.56×1.20								
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クワッパ 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量								
[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し [D] = 10 U型側溝種類 道路用1種 300A 300×300×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.560 / m ³ 基礎碎石設計数量								

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 4 号 施工単価表 (S821410-0011)】							10	m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000								
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,410	44,100	TTDG03	土木事業単価表 P660		
U型側溝 JIS3種落蓋型 IIIA300A- a300×c300×L2000 419kg/本 【B00】	5	本	11,800	59,000	TT2000	土木事業単価表 P297		
再生骨材(骨材)フラッシュ RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		54.4	Z3T00004			
計				104,700	P0000001			
単位当たり				10,470	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,410=FUNC_TANKA(TTDG03) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(マ分含む) 0.672=0.56×1.20								
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生フラッシュ 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量								
[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し [D] = 18 U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量								

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 5 号 施工単価表 (S821430-0001)】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50							
(昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	396	396	TTDG49	土木事業単価表 P663	
U型側溝蓋 (JIS1種落蓋型)。 VICr300 L500 33kg/枚 【B00】	1	枚	1,170	1,170	TT4050	土木事業単価表 P298	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				1,566	P0000001		
単位当たり				1,566	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 396=FUNC_TANKA (TTDG49) (DIH11)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 12 蓋版の種類 道路用1種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 6 号 施工単価表(S821430-0003)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下							
(昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	396	396	TTDG49	土木事業単価表 P663	
ゲレチン落蓋型側溝用かさ上げT-2 細目 VII-C-b-300S 参考 31.1kg/枚 【910】	1	m	16,600	16,600	TT4253	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4	Z3T00004		
計				17,000	P0000001		
単位当たり				17,000	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA (DHc) 土木工事標準単価 396=FUNC_TANKA (TTDG49) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 7 号 施工単価表 (S821430-0002) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50							
(昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	989	989	TTDG50	土木事業単価表 P663	
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg300 L500 45kg/枚・ 【B00】	1	枚	1,480	1,480	TT4000	土木事業単価表 P299	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004		
計				2,469	P0000001		
単位当たり				2,469	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 989=FUNC_TANKA (TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 8 号 施工単価表 (S821430-0005)】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	989	989	TTDG50	土木事業単価表 P663	
「レベック」落蓋型側溝用(かさ上げ) T-25 細目 VII-C-a-300S 参考 42.3kg/枚 【910】	1	m	22,900	22,900	TT4250	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1	Z3T00004		
計				23,890	P0000001		
単位当たり				23,890	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 989=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 9 号 施工単価表(S821430-0006)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	989	989	TTDG50	土木事業単価表 P663	
集水ます用「レベック」 T-25(正方形)・ 細目 VII-E-a-600S 参考 83.6kg/枚 【910】	1	枚	55,100	55,100	TT482A	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1	Z3T00004		
計				56,090	P0000001		
単位当たり				56,090	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 989=FUNC_TANKA(TTDG50) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【 第 10 号 施工単価表 (S824010-0002) 】							1	m3 当り
構造物とりこなし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (VI-1-④-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	19,858.8	19,858.8	TTDH17	土木事業単価表 P665		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.2	Z3T00004			
計				19,860	P0000001			
単位当たり				19,860	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 17,420=FUNC_TANKA(TTDH17) (DHD)=(K1) 補正 1.14=1.14 (Dht)=(dht) × (DHD) 設計単価 19,858.8=17420×1.14								
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要							[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無	

いわき市

17

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 1 号 施工パッケージ(SP210030-0001)】							
床掘り 土砂 小規模 , (II-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.690	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] [900]	41.985	945.5	40.26	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
普通作業員 [0.842] [900]	31.563	710.8	33.90	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
【材料】			7.11				
軽油 ミニローラー(バトリック給油) [910]	7.709	173.6	7.11	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.053	1.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100×8,460/8,460)×18.73/18.73 + (40.26/100×30,200/28,900+33.90/100×23,700/25,400)×74.16/(40.26+33.90) + (7.11/100×150/138)×7.11/7.11 + (100-18.73-74.16-7.11)/100} = 2,252.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)							

いわき市

18

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210030-0001) 】 (続 き)
床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り
2,262.00円

[illegible]

いわき市

19

【第 2 号 施工パッケージ(SP210410-0001)】
埋戻し、小規模
(土砂)

1 m3 当り
4,037.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.323	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンバ及びランマ 60~80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.604	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59
【労務】			87.15				
普通作業員 [0.842] [900]	46.990	1,897	50.03	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] [900]	21.060	850.2	19.35	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] [900]	18.692	754.6	17.77	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			3.98				
軽油 ミノーラー(ハトロー給油) [910]	3.433	138.6	3.14	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
レキエターガソリン スポン [910]	0.873	35.24	0.84	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.025	0.98					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4.063.8 × {							

いわき市

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】 (続 き)

(土砂)

1 m3 当り

4,037.00円

[illegible]

いわき市

【第 3 号 施工パッケージ (SP221110-0001)】

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

(再生クラッシュアレン40〜0) (II-2-②-1

1 m2 当り

1,408.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	5.248	73.89	5.30	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.029	0.41					
【労務】							
普通作業員 [0.842] [900]	31.513	443.7	37.64	25,400	23,700	TR0630	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] [900]	15.426	217.2	15.90	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
運転手(特殊) [0.788] [900]	13.828	194.7	14.75	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	8.956	126.1	9.49	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	0.484	6.81					
【材料】							
再生骨材(骨材)クワシヤテン RC-40 [910]	19.588	275.8	11.39	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) [910]	4.809	67.71	4.93	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 (続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

(再生クラックジャラン40〜0

1 m2 当り

1,408.00円

[illegible]

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(Ⅱ-4-②)-1

1 m2 当り

10,110.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] [900]	47.854	4,838	46.66	30,000	30,800	TR0260	土木事業単価表 P785
普通作業員 [0.842] [900]	23.432	2,369	25.14	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	9.990	1,010	9.51	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	18.675	1,888					
【端数調整】	0.049	5					
【積算単価計算式】 $\text{積算単価(P')} = 10,100 \times \left\{ \frac{(46.66/100 \times 30,800/30,000 + 25.14/100 \times 23,700/25,400 + 9.51/100 \times 32,600/31,000) \times 100.00}{(46.66 + 25.14 + 9.51)} + \frac{(100 - 100)}{100} \right\} = 10,110.00$							
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

いわき市

30,640,00円

いわき市

30,640.00円

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 6 号 施工パッケージ(SP226410-0001)】 コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 (⑩-2 24-12-25高 , 延長無し) (Ⅱ-2-⑤-16)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	1 m3 当り 26,160.00円		
【機械】			2.65						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h 供用日当り換算損料 A地区	2.488	650.8	2.60	52,800	52,800	TM10900262	P2-1-61		
その他(機械)	0.048	12.51							
【労務】			13.77						
普通作業員 [0.842] 【900】	5.971	1,562	6.69	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.690	703.7	2.60	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783		
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.485	650.2	2.47	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.380	360.9	1.38	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783		
その他(労務)	0.601	157.1							
【材料】			83.58						
生コンクリート ⑩-2 24-12-25(20)-55% 【910】	83.872	21,941	83.17	20,400	21,500	TT8700	土木事業単価表 P82		
軽油 ミニローラー(バトロール給油) 【910】	0.426	111.5	0.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 6 号 施工パッケージ(SP226410-0001)】 (続 き) コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 (⑩-2 24-12-25高 , 延長無し) (Ⅱ-2-⑤-16)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	1 m3 当り 26,160.00円		
【端数調整】	0.039	10.29							
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,300=FUNC_TANKA(TT8700) (At013)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増額24単価 200=FUNC_TANKA(TT8273) (At014)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013) 割増後単価 21,500=21300+0+0+0+0+200									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 25,032 × { (2.60/100×52,800/52,800)×2.65/2.60 + (6.69/100×23,700/25,400+2.60/100×30,600/28,300+2.47/100×32,600/31,000+1.38/100×30,200/28,900)×13.77/(6.69+ 2.60+2.47+1.38) + (83.17/100×21,500/20,400+0.41/100×150/138)×83.58/(83.17+0.41) + (100-2.65-13.77-83.58)/100} = 26,160.00									
【条件】 [N1] = 29 生コンクリート規格 ⑩-2 24-12-25(高)55% [J3] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し									
			[J2] = 1 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し						

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第7号 施工パッケージ(SP420850-0001)】 門扉 両開き								1 基 当り 38,030.00円
(IV-2-①-13)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員 [0.842] [900]	74.788	28,442	76.79	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	22.282	8,474	20.30	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	2.908	1,106						
【端数調整】	0.022	8						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 39,696 \times \left\{ \frac{76.79}{100} \times \frac{23,700}{25,400 + 20.30} + \frac{20.30}{100} \times \frac{32,600}{31,000} \right\} + (100 - 100) / 100 = 38,030.00$								
[条件] [J1] = 2 門扉種別 両開き								

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第8号 施工パッケージ(SP420820-0002)】 基礎ブロック 門扉 (基礎砕石(t=10cm) , 設置のみ) (IV-2-①-13)								1 基 当り 7,255.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			11.94					
小型バックホウ クリーン機能付 排対型:2次基準 ター型 山積0.11m3(平積0.08m3) 0.8t吊 供用日当り換算損料 A地区	13.723	995.6	11.94	6,080	6,080	TM502001521	P2-1-5	
【労務】			75.49					
普通作業員 [0.842] [900]	36.609	2,656	34.14	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
運転手(特殊) [0.788] [900]	37.864	2,747	31.53	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] [900]	10.334	749.7	8.55	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	1.450	105.2						
【材料】			12.57					
基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)			9.71	810		TSKP_S00105		
軽油 バトロール給油			2.86	138		TSKP_S00107		
【端数調整】	0.020	1.5						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 8,338.9 \times \left\{ \frac{11.94}{100} \times \frac{6,080}{6,080} + \frac{75.49}{100} \times \frac{23,700}{25,400} + \frac{12.57}{100} \times \frac{810}{810} \right\} + (100 - 100) / 100 = 7,255.00$								

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

[illegible]

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 9 号 施工パッケージ(SP420840-0001)】								1 m 当り
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ								3,292.00円
(支柱間隔2m) (IV-2-①-13)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員 [0.842] 【900】	89.277	2,939	90.31	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.894	325.7	8.88	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784	
その他(労務)	0.810	26.66						
【端数調整】	0.019	0.64						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,487.9 × { (90.31/100×23,700/25,400+8.88/100×32,600/31,000)×100.00/(90.31+8.88) + (100-100)/100} = 3,292.00								
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ			[J4] = 2 支柱間隔 2m					

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第10号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クワッシャラン RC-40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								779.70円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.72						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	6.531	50.92	3.95	37,600	37,600	T3E0700022	P2-1-56		
ロードローザ質量10 ¹ 2t 幅2.1m 質料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.880	6.88	0.49	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572		
タイヤローザ質料 質量13 ¹ 4t 【B00】	0.895	6.98	0.49	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571		
その他(機械)	1.331	10.38							
【労務】			18.33						
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	13.916	108.5	8.06	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783		
普通作業員 【0.842】 【900】	4.550	35.48	2.95	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783		
特殊作業員 【0.780】 【900】	4.702	36.66	2.63	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783		
土木一般世話役 【0.753】 【900】	3.755	29.28	2.16	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784		
その他(労務)	4.313	33.63							
【材料】			75.95						

いわき市

33

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第10号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クワッシャラン RC-40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								779.70円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生骨材(骨材)クワッシャラン RC-40 【910】	56.214	438.3	74.21	753,000	345,000	TT8454	土木事業単価表 P211		
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】	2.696	21.02	1.50	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.186	1.45							
【端数調整】	0.031	0.24							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,289.3 × { (3.95/100×37,600/37,600+0.49/100×4,870/4,480+0.49/100×5,030/4,550)×5.72/(3.95+0.49+0.49) + (8.06/100×30,200/28,900+2.95/100×23,700/25,400+2.63/100×30,600/28,300+2.16/100×32,600/31,000)×18.33/(8.06+ 2.95+2.63+2.16) + (74.21/100×345,000/753,000+1.50/100×150/138)×75.95/(74.21+1.50) + (100-5.72-18.33-75.95)/100 } = 779.70									
【条件】 【J1】 = 150.000 mm 全仕上り厚 【J3】 = 6 材料 再生クワッシャラン RC-40			【J2】 = 1 【J4】 = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用					

いわき市

34

【第 11 号 施工パッケージ(SP240010-0009) コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (⑬-2 24-12-40高 , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)						1 m3 当り 31,820.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	全 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員 [0.842] [900]	11.534	3,670	12.85	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
特殊作業員 [0.780] [900]	7.593	2,416	7.30	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.656	2,118	6.58	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	1.881	598.6					
【材料】			71.32				
生コンクリート ⑬-2 24-12-40-55% [910]	72.316	23,011	71.32	20,400	21,500	TT8710	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.020	6.4					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,300=FUNC_TANKA(TT8710) (At013)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増額24単価 200=FUNC_TANKA(TT8273) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 21,500=21300+0+0+0+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 30,615 × {							

35

[illegible]

36

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第12号 施工パッケージ(SP210610-0001)】							
整地「敷均し(ル-ス)」標準(10,000m3未満) (障害無し) (II-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.80				
バックホウ(7t型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	23.535	31.89	22.80	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			53.11				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	51.926	70.36	53.11	28,900	30,200	TR0120	土木事業単価表 P783
【材料】			24.09				
軽油 ディーゼル(ハートツ給油) 【910】	24.494	33.19	24.09	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.045	0.06					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 126.79 × { (22.80/100 × 9,710/8,800) × 22.80/22.80 (53.11/100 × 30,200/28,900) × 53.11/53.11 (24.09/100 × 150/138) × 24.09/24.09 + (100 - 22.8 - 53.11 - 24.09)/100 } = 135.50							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ル-ス) [J4] = 1 障害の有無 障害無し			[J3] = 1	施工数量 標準(10,000m3未満)			

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第13号 施工パッケージ(SP210110-0001)】							
土砂等運搬 小規模バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (17.0km以下 DID区間有, 代損耗費(良好)含む) (II-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ワンロード・ティール4t積級 供用日当り換算損料 A地区	24.827	1,112	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) 【0.813】 【900】	63.362	2,838	61.90	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			11.58				
軽油 ディーゼル(ハートツ給油) 【910】	11.786	527.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.025	1.1					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) 代損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFNO104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 8,571=8310+261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,194.3 × { (26.52/100 × 8,571/8,571) × 26.52/26.52 + (61.90/100 × 25,800/23,600) × 61.90/61.90 + (11.58/100 × 150/138) × 11.58/11.58							

いわき市

【R8】 白土保育所スロープ設置工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 (続 き)

1 m3 当り

4,479.00円

いわき市

【第 14 号 施工パッケージ (SP222950-0002)】

1 箇所 当り

62,730.00円

いわき市

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 14 号 施工パッケージ(SP222950-0002)】 (続 き)							
現場打ち集水溝・街渠樹(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(緑炭)) (Ⅱ-2-⑤-30)						1 箇所 当り	62,730.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.014	8.73					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 62,658 × { (0.08/100×9,710/8,800)×0.08/0.08 + (33.66/100×30,800/30,000+29.06/100×23,700/25,400+11.25/100×32,600/31,000+2.00/100×30,600/28,300)×86.56/(33.66+29.06+11.25+2.00) + (13.03/100×20,400/19,750+0.07/100×150/138)×13.36/(13.03+0.07) + (100-0.08-86.56-13.36)/100} = 62,730.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 10 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.38m3を超え0.40m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(緑炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

41

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 15 号 施工パッケージ(SP224430-0001)】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 (削孔深50mm～200mm未満 ,) (Ⅱ-2-⑤-1)						1 孔 当り	8,992.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.03				
コンクリート穿孔機(電動式コア・リングマシン) 簡易仕様型 最大穿孔径φ25 供用日当り換算損料 A地区	1.002	90.09	1.05	752	752	TM11700352	P2-1-95
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 3KVA 【B00】	0.702	63.14	0.60	490	601	TK0602	土木事業単価表 P565
その他(機械)	0.392	35.28					
【労務】			47.24				
特殊作業員 【0.780】 【900】	27.891	2,508	27.04	28,300	30,600	TR0020	土木事業単価表 P783
普通作業員 【0.842】 【900】	6.588	592.4	7.40	25,400	23,700	TR0030	土木事業単価表 P783
土木一般世話役 【0.753】 【900】	3.984	358.2	3.97	31,000	32,600	TR0010	土木事業単価表 P784
その他(労務)	8.843	795.2					
【材料】			50.73				
ダイヤモンドビット 8インチ 実外径204.0mm コンクリート削孔用 【B00】	48.521	4,363	48.65	52,800	55,200	TT7318	土木事業単価表 P373
レキ・エー・グリン スパート 【910】	1.665	149.7	1.69	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247

いわき市

42

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 15 号 施工パッケージ(SP224430-0001)】 (続 き)							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 (削孔深50mm~200mm未満、) (II-2-15-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.389	34.96					
【端数調整】	0.023	2.03					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 8,580 × { $\begin{aligned} & (1.05/100 \times 752/752 + 0.60/100 \times 601/490) \times 2.03 / (1.05 + 0.60) \\ & + (27.04/100 \times 30,600/28,300 + 7.40/100 \times 23,700/25,400 + 3.97/100 \times 32,600/31,000) \times 47.24 / (27.04 + 7.40 + 3.97) \\ & + (48.65/100 \times 55,200/52,800 + 1.69/100 \times 159/154) \times 50.73 / (48.65 + 1.69) \\ & + (100 - 2.03 - 47.24 - 50.73) / 100 \} = 8,992.00 \end{aligned}$							
[条件] [J1] = 9 削孔径 180mm以上200mm以下 [J2] = 1 削孔深さ 50mm以上200mm未満							

いわき市

43

【R8】白土保育所スロープ設置工事

【第 16 号 施工パッケージ(SP227010-0003)】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 (14.9km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ワンロード・ディゼ'ル 10t 積載 供用日当り換算損料 A地区	38.641	1,223	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] [900]	46.445	1,470	44.82	23,600	25,800	TR0130	土木事業単価表 P783
【材料】			14.41				
軽油 ディーゼル(給油) [910]	14.853	470.1	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.061	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タ付損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,001.8 × { $\begin{aligned} & (40.77/100 \times 20,847/20,847) \times 40.77 / 40.77 \\ & + (44.82/100 \times 25,800/23,600) \times 44.82 / 44.82 \\ & + (14.41/100 \times 150/138) \times 14.41 / 14.41 \end{aligned}$							

いわき市

44

【 第 16 号 施工パッケージ (SP227010-0003) 】 (続 き)

(続 き)

般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

1 m3 当り

(14.4km以下 DID区間有, 夕付損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)

3,165.00円

[illegible]

いわき市