湯本第三幼稚園解体工事

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式	46,883,951	CK　直接工事費
計			46,883,951	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	3,287,943	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	7,488,956	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	8,019,150	KI　一般管理費等
計			18,796,049	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	65,680,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	6,568,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	72,248,000	KH　工事費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	46,883,951	WP
計			46,883,951	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式	20,197,916	WP
環境配慮工事	1	式	26,686,035	WP
計			46,883,951	

建築工事　科目別内訳

解体工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	3,562,660	001
解体工事	1	式	8,150,230	WP
外構工事	1	式	5,367,435	WP
発生材処理	1	式	3,117,591	021
計			20,197,916	

環境配慮工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	26,265,255	WP
発生材処理	1	式	420,780	021
計			26,686,035	

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,562,660	001
計				3,562,660	
解体工事	内部撤去	1	式	1,263,790	WP
解体工事	建物解体	1	式	4,988,256	WP
解体工事	電気設備撤去	1	式	456,002	001
解体工事	機械設備撤去	1	式	1,442,182	001
計				8,150,230	
外構工事	ﾌﾟｰﾙ解体	1	式	507,912	WP
外構工事	遊具解体	1	式	1,004,159	WP
外構工事	その他解体	1	式	2,677,014	WP
外構工事	構内整備	1	式	1,178,350	WP
計				5,367,435	
発生材処理	運搬	1	式	1,016,841	001
発生材処理	処分	1	式	2,100,750	002
計				3,117,591	

環境配慮工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	仕上塗材	1	式	25,343,090	WP
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	ﾚﾍﾞﾙ3	1	式	922,165	WP
計				26,265,255	
発生材処理	運搬	1	式	75,630	001
発生材処理	処分	1	式	345,150	002
計				420,780	

建築工事　細目別内訳

解体工事　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型　幅600mm 高10m未満　存置4ヶ月 運搬費共	816	架m²	1,690	1,379,040	代価表　0001 材工
防音シート張り	設計供用日数：110日 運搬費共	816	m²	2,130	1,738,080	代価表　0003 材工
内部仕上足場	架け払い、運搬費含む	407	m²	840	341,880	代価表　0004 材工
内部階段仕上足場	架け払い、運搬費含む	28.4	m²	3,650	103,660	代価表　0005 材工
計					3,562,660	

解体工事	解体工事				内部撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部造作材撤去	集積・積込共	407	㎡	2,170	883,190	代価表　0006 工
①園児用下駄箱撤去	集積・積込共	2	個	14,500	29,000	解体工事 1 見積 工
②職員用下駄箱撤去	集積・積込共	1	個	5,500	5,500	解体工事 2 見積 工
③園児用ﾛｯｶｰ1撤去	集積・積込共	1	個	14,500	14,500	解体工事 3 見積 工
④園児用ﾛｯｶｰ2撤去	集積・積込共	1	個	9,100	9,100	解体工事 4 見積 工
⑤園児用ﾛｯｶｰ3撤去	集積・積込共	1	個	14,500	14,500	解体工事 5 見積 工
⑥園児用ﾛｯｶｰ4撤去	集積・積込共	1	個	18,000	18,000	解体工事 6 見積 工
⑦園児用ﾛｯｶｰ5撤去	集積・積込共	1	個	40,000	40,000	解体工事 7 見積 工
⑧掃除用具入撤去	集積・積込共	2	個	5,500	11,000	解体工事 8 見積 工
⑨教師用ﾛｯｶｰ撤去	集積・積込共	2	個	5,500	11,000	解体工事 9 見積 工
⑩園児用手洗い1撤去	集積・積込共	1	個	7,200	7,200	解体工事 10 見積 工
⑪園児用手洗い2撤去	集積・積込共	1	個	11,000	11,000	解体工事 11 見積 工
⑫ﾄｲﾚ手洗い撤去	集積・積込共	2	個	9,100	18,200	解体工事 12 見積 工
⑬遊戯室前手洗い撤去	集積・積込共	1	個	7,200	7,200	解体工事 13 見積 工
⑭移動式ｽﾃｰｼﾞ撤去	集積・積込共	2	個	45,400	90,800	解体工事 14 見積 工
⑮ｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝBOX撤去	集積・積込共	13	個	7,200	93,600	解体工事 15 見積 工
計					1,263,790	

建築工事　細目別内訳

解体工事				解体工事	建物解体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RC造建物解体 躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	252	m3	9,980	2,514,960	代価表　0007 工
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 RC造基礎	大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 根切り、埋戻し、敷均し手間含む	116	m3	13,000	1,508,000	代価表　0008 工
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	厚100～150㎜程度 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共	64.4	m3	6,940	446,936	代価表　0009 工
解体埋戻し用砂	山砂の類	149	m3	2,640	393,360	代価表　0010 材
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	125,000	125,000	B0-132716 260701A-2　参考
計					4,988,256	

解体工事				解体工事		電気設備撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
引込開閉器盤撤去	鋼板製屋外防水型 MCCB3P100A 再使用しない	1	個	5,390	5,390	代価表　0011 工
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	10	個	2,980	29,800	EO-471170 260701A-2　標準 A42
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×2 再使用しない	1	個	1,880	1,880	EO-471170 260701A-2　標準 B22
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	4	個	2,980	11,920	EO-471170 260701A-2　標準 B42
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	3	個	2,390	7,170	EO-471170 260701A-2　標準 C41
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	3	個	1,480	4,440	EO-471170 260701A-2　標準 C21
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×1 再使用しない	5	個	3,570	17,850	EO-471170 260701A-2　標準 D41
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	2	個	2,390	4,780	EO-471170 260701A-2　標準 E41
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W ×2 再使用しない	5	個	2,880	14,400	EO-471170 260701A-2　標準 F22
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,480	1,480	EO-471170 260701A-2　標準 G21
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 32W ×6 再使用しない	8	個	7,650	61,200	代価表　0012 H326 工
蛍光灯器具 撤去	露出形　FCL 30W ×1 再使用しない　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1	個	1,750	1,750	代価表　0013 I31 工
蛍光灯器具 撤去	露出形　FCL 30+40W 再使用しない　埋込型	1	個	4,450	4,450	代価表　0014 J42 工
ｽﾎﾟｯﾄ灯器具 撤去	露出形　HB150W ×1 再使用しない	4	個	1,370	5,480	代価表　0015 K150 工
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 15W ×1 再使用しない	1	個	1,480	1,480	代価表　0016 L151 工
蛍光灯器具 撤去	露出形　FCL 30W ×1 再使用しない　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	個	1,480	2,960	代価表　0017 M31 工
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4	個	1,480	5,920	代価表　0018 N21 工
誘導灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	3	個	2,280	6,840	代価表　0019 O21 工
電灯盤撤去	鋼板製埋込形 MCCB1P30A×16　MCCB2P30A×10 MCCB3P100A　電磁接触器　ﾀｲﾑｽｲｯﾁ 再使用しない	1	個	53,400	53,400	代価表　0020 工

解体工事		解体工事			電気設備撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器盤撤去	鋼板製屋外防水型 MCCB2P30A 再使用しない	1	個	2,010	2,010	代価表　0021 工
保安器盤撤去	鋼板製露出型 5P 再使用しない	1	個	2,620	2,620	代価表　0022 工
ﾜｺﾝｼｱﾝﾌﾟ撤去	再使用しない	2	台	17,200	34,400	代価表　0023 工
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形 再使用しない	2	個	1,110	2,220	代価表　0024 工
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	3	個	2,230	6,690	代価表　0025 工
ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ 再使用しない	1	個	1,810	1,810	代価表　0026 工
端子盤撤去	鋼板製露出型 10P 再使用しない	1	面	3,900	3,900	代価表　0027 工
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機撤去	再使用しない ｶﾒﾗ付玄関子機共	5	台	1,310	6,550	代価表　0028 工
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機撤去	再使用しない	1	台	1,710	1,710	代価表　0029 工
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ撤去	2段　UHF20EL+UHF12EL 再使用しない	1	組	22,700	22,700	代価表　0030 工
建物上ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ撤去	鋼管製65Φ L=4.0m 支持金物共 再使用しない	1	基	16,100	16,100	代価表　0031 工
ﾃﾚﾋﾞ機器収納BOX撤去	再使用しない	1	個	5,750	5,750	代価表　0032 工
火災報知受信機撤去	P-2-5L 再使用しない	1	面	23,600	23,600	代価表　0033 工
火災報知総合盤撤去	再使用しない	2	個	4,710	9,420	代価表　0034 工
火災報知ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	差動式 再使用しない	10	個	1,520	15,200	代価表　0035 工
火災報知ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	定温式 再使用しない	1	個	1,520	1,520	代価表　0036 工
火災報知煙感知器撤去	再使用しない	2	個	1,810	3,620	代価表　0037 工
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3	6,090	609	BO-389511 260701A-2　標準 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	8.7	m3	6,090	52,983	BO-389511 260701A-2　標準 金属くず
計					456,002	

解体工事				解体工事		機械設備撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去	3500Kcal 再使用しない	2	台	8,440	16,880	代価表　0038 GH-1 工
ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去	7000Kcal 再使用しない	6	台	9,290	55,740	代価表　0039 GH-2 工
空調室内機撤去	5.6kw 再使用しない	3	台	3,200	9,600	代価表　0040 工
空調室外機撤去	5.6kw 再使用しない	3	台	8,220	24,660	代価表　0041 工
換気扇撤去	φ200 再使用しない	1	台	4,170	4,170	代価表　0042 工
換気扇撤去	φ250 再使用しない	2	台	4,810	9,620	代価表　0043 工
換気扇撤去	φ300 再使用しない	2	台	5,770	11,540	代価表　0044 工
換気扇撤去	天井埋込型 再使用しない	1	台	5,340	5,340	代価表　0045 工
小便器撤去	再使用しない	5	組	12,600	63,000	代価表　0046 工
洗面器撤去	再使用しない	1	組	7,640	7,640	代価表　0047 工
洋風便器撤去	再使用しない	4	組	17,300	69,200	代価表　0048 工
汚物・掃除流し撤去	再使用しない	2	組	12,200	24,400	代価表　0049 工
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	再使用しない	1	組	5,310	5,310	代価表　0050 工
ｶﾞｽ瞬間湯沸撤去	再使用しない	3	組	9,180	27,540	代価表　0051 工
給水管撤去	20HIVP 再使用しない 地中配管	86	m	480	41,280	代価表　0052 工
給水管撤去	25HIVP 再使用しない 地中配管	41.5	m	580	24,070	代価表　0053 工
排水管撤去	50VP 再使用しない 地中配管	4	m	1,000	4,000	代価表　0054 工
排水管撤去	75VP 再使用しない 地中配管	5	m	1,470	7,350	代価表　0055 工
排水管撤去	100VP 再使用しない 地中配管	85	m	1,900	161,500	代価表　0056 工
排水管撤去	150VP 再使用しない 地中配管	50.5	m	2,760	139,380	代価表　0057 工

解体工事		解体工事			機械設備撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ管撤去	40A 再使用しない 地中配管	43	m	1,280	55,040	代価表　0058 工
既設浄化槽撤去		1	基	23,800	23,800	代価表　0059 工
量水器撤去	25mm	1	個	3,760	3,760	代価表　0060 工
給水管切断工事	ｷｬｯﾌﾟ止め含む 25mm	1	か所	2,650	2,650	代価表　0061 材工
排水管切断工事	ｷｬｯﾌﾟ止め含む VP150	1	か所	6,910	6,910	代価表　0062 材工
都市ｶﾞｽ切断工事	ｷｬｯﾌﾟ止め含む 40mm想定	1	式		156,000	都市ガス 1 見積 材工
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 RC造基礎	大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 根切り、埋戻し、敷均し手間含む	0.6	m3	13,000	7,800	代価表　0008 工
根切り	小規模土工 〃	85.7	m3	1,390	119,123	BO-432211 260701A-2　補市
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	81.7	m3	2,470	201,799	BO-432251 260701A-2　補市
解体埋戻し用砂	山砂の類	4	m3	2,640	10,560	代価表　0010 材
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	56,100	56,100	BO-132716 260701A-2　参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2.9	m3	2,290	6,641	BO-339511 260701A-2　参考 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	2	m3	6,090	12,180	BO-389511 260701A-2　標準 ｶﾞﾗｽ・陶器くず
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	8.4	m3	6,090	51,156	BO-389511 260701A-2　標準 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	2.7	m3	6,090	16,443	BO-389511 260701A-2　標準 金属くず
計					1,442,182	

解体工事　外構工事　ﾌﾟｰﾙ解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟｰﾙ解体	集積・積込共	22.7	㎡	11,000	249,700	解体工事 16 見積 工
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	厚100～150㎜程度 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共	9.9	m3	6,940	68,706	代価表　0063 工
ﾌｪﾝｽ解体	集積・積込共	25.5	m	4,600	117,300	解体工事 17 見積 工
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板撤去	集積・積込共	27.4	㎡	1,340	36,716	代価表　0064 工
ﾌﾞﾛｯｸ塀解体	集積・積込共	0.4	m3	25,000	10,000	代価表　0065 工
門扉解体	W1.0m×H1.25m 集積・積込共	1	か所	3,050	3,050	代価表　0066 工
解体埋戻し用砂	山砂の類	8.5	m3	2,640	22,440	代価表　0010 材
計					507,912	

解体工事　外構工事　遊具解体

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾞﾗﾝｺ解体	集積・積込共	1	か所	128,000	128,000	解体工事 18 見積 工
登り棒解体	集積・積込共	1	か所	128,000	128,000	解体工事 19 見積 工
滑り台解体	集積・積込共	1	か所	145,000	145,000	解体工事 20 見積 工
鉄棒解体	集積・積込共	1	か所	165,000	165,000	解体工事 21 見積 工
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ解体	集積・積込共	1	か所	165,000	165,000	解体工事 22 見積 工
雲梯解体	集積・積込共	1	か所	165,000	165,000	解体工事 23 見積 工
藤棚解体	集積・積込共 木製椅子・ﾃｰﾌﾞﾙ撤去共	1	か所	91,300	91,300	解体工事 24 見積 工
砂場枠撤去	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾌﾞﾛｯｸ 集積・積込共	1	か所	1,820	1,820	代価表　0067 工
ﾀｲﾔ遊具撤去	φ800　8本 集積・積込共	1	か所	570	570	代価表　0068 工
埋戻し(A種)	-　山砂の類	3.9	m3	3,710	14,469	B0-432252 260701A-2　市加
計					1,004,159	

建築工事　細目別内訳

解体工事　　外構工事　　その他解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
物置1解体	集積・積込共	1	か所	55,000	55,000	解体工事 25 見積 工
物置2解体	集積・積込共	1	か所	55,000	55,000	解体工事 26 見積 工
物置3解体	集積・積込共	1	か所	55,000	55,000	解体工事 27 見積 工
花壇解体	集積・積込共	4	m3	13,000	52,000	代価表　0069 工
国旗掲揚塔解体	集積・積込共	1	か所	91,300	91,300	解体工事 28 見積 工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体	集積・積込共 縁石撤去共	330	㎡	2,700	891,000	解体工事 29 見積 工
ﾌｪﾝｽ解体	集積・積込共	125	m	4,600	575,000	解体工事 30 見積 工
門扉解体	W5.2mm×H1.2m 集積・積込共	1	か所	110,000	110,000	解体工事 31 見積 工
側溝解体	集積・積込共	14	m3	13,000	182,000	代価表　0070 工
ﾌﾞﾛｯｸ塀解体	集積・積込共	1.9	m3	25,000	47,500	代価表　0065 工
掲示板解体	集積・積込共	1	か所	72,600	72,600	解体工事 32 見積 工
看板解体	集積・積込共	1	か所	72,600	72,600	解体工事 33 見積 工
木馬解体	集積・積込共	1	か所	33,000	33,000	解体工事 34 見積 工
ﾍﾞﾝﾁ撤去	集積・積込共	4	か所	570	2,280	代価表　0071 工
枕木撤去	集積・積込共	3	か所	630	1,890	代価表　0072 工
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	9	本	14,700	132,300	B0-339223 260701A-2　協議
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	3	本	22,600	67,800	B0-339223 260701A-2　協議
伐採抜根	幹周60以上 機械併用	1	本	110,000	110,000	解体工事 35 見積 工
発生材積込み	伐根物	5	m3	1,980	9,900	代価表　0073 工
埋戻し(A種)	- 〃 山砂の類	16.4	m3	3,710	60,844	B0-432252 260701A-2　市加

建築工事　細目別内訳

解体工事		外構工事			その他解体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,677,014	

解体工事　外構工事　構内整備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級	182	m3	870	158,340	BO-132218 260701A-2 参考
敷きならし	締め固め共	182	m3	660	120,120	BO-432243 260701A-2 補市
草刈り	除草、運搬(場内) 集草、積込共 500㎡～1000㎡	741	㎡	170	125,970	構内整備 1 見積 工
侵入防止措置	ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ Φ15以上、H1.5m@3.0m ﾄﾗﾛｰﾌﾟ Φ12 2段 100m～500m	128	m	1,680	215,040	構内整備 2 見積 材工
枕土のう積1段		84.1	m	5,200	437,320	構内整備 3 見積 材工
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個	1,860	1,860	MO-712181 260701A-2 材料
標示柱 取付	ｺﾝｸﾘｰﾄ製他 350～600mm×100mm×100mm	1	か所	13,700	13,700	MO-362401 260701A-2 住標
土工機械運搬 (ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)	排出ｶﾞｽ対策型 普通 3t級	1	往復	56,100	56,100	BO-132736 260701A-2 参考
土工機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)	排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t	1	往復	49,900	49,900	BO-132757 260701A-2 参考
計					1,178,350	

解体工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　5.5km以下	67.8	m3	1,640	111,192	BO-339612 260701A-2　参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　5.5km以下	446	m3	1,640	731,440	BO-339612 260701A-2　参考 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　5.5km以下	16.5	m3	1,640	27,060	BO-339612 260701A-2　参考 ｱｽﾌｧﾙﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　19.5km以下	27.3	m3	1,130	30,849	BO-339612 260701A-2　参考 木材類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　14.0km以下	5	m3	900	4,500	BO-339612 260701A-2　参考 伐根物等
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し　3.0km以下	3.1	m3	400	1,240	BO-339612 260701A-2　参考 ｶﾞﾗｽ・陶器くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し　3.0km以下	3.9	m3	400	1,560	BO-339612 260701A-2　参考 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　14.0km以下	17.5	m3	1,200	21,000	BO-339612 260701A-2　参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　14.0km以下	39	m3	1,200	46,800	BO-339612 260701A-2　参考 金属くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　14.0km以下	18.5	m3	1,200	22,200	BO-339612 260701A-2　参考 草類
とりこわし 発生材運搬	蛍光灯類	1	台	19,000	19,000	発生材運搬 1 見積
計					1,016,841	

解体工事		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設副産物処理料金（中間処理）	ｺﾝｸﾘｰﾄ類（無筋）	159	t	1,000	159,000	事業単価表 大三興業㈱小名浜事業所
建設副産物処理料金（中間処理）	ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋）	1,115	t	1,300	1,449,500	事業単価表 大三興業㈱小名浜事業所
建設副産物処理料金（中間処理）	ｱｽﾌｧﾙﾄ	38.8	t	800	31,040	事業単価表 大三興業㈱小名浜事業所
建設副産物処理料金（中間処理）	木材類	13.6	t	6,000	81,600	事業単価表 遠野興産㈱ 岩石工場
建設副産物処理料金（中間処理）	伐根物等	5	m3	8,000	40,000	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
建設副産物処理料金（中間処理）	ｶﾞﾗｽ・陶器くず類	1.3	t	10,000	13,000	事業単価表 前田道路㈱ いわき合材工場
建設副産物処理料金（中間処理）	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	3.1	t	5,000	15,500	事業単価表 小名浜吉野石膏㈱
建設副産物処理料金（中間処理）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	17.5	m3	12,000	210,000	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
建設副産物処理料金（中間処理）	金属くず	39	m3	2,000	78,000	事業単価表 常光ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ
建設副産物処理料金（中間処理）	草類	0.4	t	20,000	8,000	事業単価表 ㈲鷲砺り 大剣環境ｾﾝﾀｰ
建設副産物処理料金（中間処理）	蛍光灯類 直管	21.3	kg	700	14,910	事業単価表 ㈱白川商店
建設副産物処理料金（中間処理）	蛍光灯類 直管以外	0.2	kg	1,000	200	事業単価表 ㈱白川商店
計					2,100,750	

環境配慮工事　アスベスト除去工事　仕上塗材

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
最下部養生シート	ポリエチレンシート　厚0.15mm（2重）	247	㎡	6,050	1,494,350	環境配慮工事 1 見積 材工
垂直部養生シート	ポリエチレンシート　厚0.10mm（1重）	816	㎡	2,740	2,235,840	環境配慮工事 2 見積 材工
最上部養生シート	ポリエチレンシート　厚0.10mm（1重）	247	㎡	3,020	745,940	環境配慮工事 3 見積 材工
作業前・後清掃	HEPAフィルター付真空掃除機使用	336	㎡	1,920	645,120	環境配慮工事 4 見積 材工
廃材保管庫設置		1	個	96,000	96,000	環境配慮工事 5 見積 材工
アスベスト除去作業	飛散防止剤・抑制剤吹付 集塵装置付きディスクグラインダー工法	866	㎡	18,200	15,761,200	環境配慮工事 6 見積 材工
除去廃材集積	二重袋詰め	866	㎡	1,200	1,039,200	環境配慮工事 7 見積 材工
機械器具運搬・機械損料	設備機器、HEPAフィルター付 真空掃除機等	866	㎡	1,800	1,558,800	環境配慮工事 8 見積 材工
副資材消耗品	防護服・マスク・フィルター等	866	㎡	2,040	1,766,640	環境配慮工事 9 見積 材
計					25,343,090	

環境配慮工事		アスベスト除去工事		レベル3		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床塩ビシート撤去	石綿含有　集積・積込共	278	㎡	3,000	834,000	環境配慮工事 10 見積 材工
壁合板・ボード撤去	二重張り　石綿含有　集積共	24.5	㎡	3,350	82,075	B0-284322 260701A-2　標準 フレキシブルボード
発生材積込み	ボード・木材類　人力	1	m3	6,090	6,090	B0-389511 260701A-2　標準
計					922,165	

環境配慮工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有廃棄物 運搬費	仕上塗材等	1	台	72,000	72,000	環境配慮工事 11 見積
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　10.5km以下	1	m3	3,630	3,630	B0-339612 260701A-2　参考 ｱｽﾍﾞｽﾄくず(ﾚﾍﾞﾙ3)
計					75,630	

環境配慮工事	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設副産物処理料金（最終処理）	石綿含有仕上塗材	5.7	m3	60,000	342,000	事業単価表 ㈱東北ｴｺｰｸﾘｰﾝ
建設副産物処理料金（最終処分）	石綿含有成形板類	0.05	t	25,000	1,250	事業単価表 ㈱矢島礦業所
産廃処理税		1.9	t	1,000	1,900	産廃処理税
計					345,150	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	7.0	18,097,166	4.68	0.00	4.68	0.911	1.00	771,569
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.0	26,340,885	5.07	0.00	5.07	0.911	1.00	1,216,624
小計 (率対象)		44,438,051						1,988,193
建築工事 処分費		2,444,000						0
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						519,750
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						780,000
建築工事 率対象外		1,900						0
小計 (率対象外)		2,445,900						1,299,750
合計		46,883,951						3,287,943

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	19,388,485	14.89	0.00	14.89	1.00	1.00	2,886,945
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	28,337,509	16.24	0.00	16.24	1.00	1.00	4,602,011
小計 (率対象)	47,725,994						7,488,956
建築工事 処分費	2,444,000						0
建築工事 率対象外	1,900						0
小計 (率対象外)	2,445,900						0
合計	50,171,894						7,488,956

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	22,275,430						
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	32,939,520						
建築工事 処分費	2,444,000						
合計 (率対象)	57,658,950	13.87	0.00	13.87	1.00	7,997,296	65,656,246
建築工事 率対象外	1,900					0	1,900
合計 (率対象外)	1,900					0	1,900
契約保証費	57,660,850			0.04	1.00	23,064	23,064
端数調整						▲1,210	▲1,210
総計	57,660,850					8,019,150	65,680,000

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	単管一本足場　H1800 設計供用日数：150日間	99	m	3,500	346,500	代価表　0074 材工
ネット状養生シート張り	防炎Ⅱ類　H1800 基本料・修理費含む 設計供用日数：140日間	99	m	1,750	173,250	代価表　0075 材工
発電機		2	月	120,000	240,000	環境配慮工事 12 見積 材工
粉じん濃度測定費		10	か所	54,000	540,000	環境配慮工事 13 見積 材工
計					1,299,750	

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	(4.68) × 0.911	10,000（千円） ≦ P ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.346－0.282×loge(44,438.051(千円))＋0.625×loge(7.0)) ＝4.68 補正式＝0.738＋0.0162×loge(44,438.051(千円))=0.911
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(5.07) × 0.911	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(44,438.051(千円))＋0.531×loge(7.0)) ＝5.07 補正式＝0.738＋0.0162×loge(44,438.051(千円))=0.911

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算　定　式
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	(14.89)	10,000（千円） ≦ Np ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(5.899－0.447×loge(47,725.994(千円))＋0.831×loge(7.0))＝14.89
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(16.24)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(47,725.994(千円))＋0.773×loge(7.0))＝16.24

一般管理費等率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名　称	率	算　定　式
建築工事	(13.87)	28.978 − 3.173 × log10 (57,658.95 (千円)) = 13.87

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型 幅600mm 高10m未満 存置4ヶ月 運搬費共	架m²	1			1,690		代価表 0001
01	くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型 幅600mm 高10m未満 存置6ヶ月 運搬費共	架m²	1	1.01	1,955	1,974.55		刊行物 1 材工 4週8休補正1.01 施単・ｺｽﾄ/夏
02	くさび緊結式足場 従来型 存置期間調整額	手すり先行型 幅600mm 高10m未満 3ヶ月あたり	架m²	▲2	0.33	429.25	▲283.31		代価表 0002
	計						1,691.24		
	くさび緊結式足場 従来型 存置期間調整額	手すり先行型 幅600mm 高10m未満 3ヶ月あたり	架m²	1			430		代価表 0002
01	くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型 幅600mm 高10m未満 存置6ヶ月 運搬費共	架m²	1	1.01	1,955	1,974.55		刊行物 2 材工 4週8休補正1.01 施単・ｺｽﾄ/夏
02	くさび緊結式足場 従来型	手すり先行型 幅600mm 高10m未満 存置3ヶ月 運搬費共	架m²	▲1	1.01	1,530	▲1,545.3		刊行物 3 材工 4週8休補正1.01 施単・ｺｽﾄ/夏
	計						429.25		
	防音ｼｰﾄ張り	設計供用日数：110日 運搬費共	m²	1			2,130		代価表 0003
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	m²	1	1	961.33	961.33		B0-131571 260701A-2 協議
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	m²	1	110	9.62	1,058.2		B0-131571 260701A-2 協議
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	m²	1	1	96.27	96.27		B0-131571 260701A-2 協議
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		m²	1	1	9.27	9.27		B0-131688 260701A-2 標準
	計						2,125.07		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	架け払い、運搬費含む	㎡	1			840		代価表 0004
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	609.18	609.18		BO-131526 260701A-2 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	30	3	90		BO-131526 260701A-2 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	㎡	1	1	47.88	47.88		BO-131526 260701A-2 標準
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	㎡	1	1	92.71	92.71		BO-131694 260701A-2 標準
	計						839.77		
	内部階段仕上足場	架け払い、運搬費含む	㎡	1			3,650		代価表 0005
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	㎡	1	1	2,823.62	2,823.62		BO-131541 260701A-2 標準
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30	7.78	233.4		BO-131541 260701A-2 標準
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	177.99	177.99		BO-131541 260701A-2 標準
04	仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡	1	1	412.58	412.58		BO-131684 260701A-2 標準
	計						3,647.59		
	内部造作材撤去	集積・積込共	㎡	1			2,170		代価表 0006
01	内部造作材撤去	事務所 集積共	㎡	1	1.01	1,550	1,565.5		刊行物 4 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	0.1	1	6,091.85	609.19		BO-389511 260701A-2 標準
	計						2,174.69		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC造建物解体 躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体 集積・積込共	m3	1			9,980		代価表 0007
01	RC造建物解体 躯体解体	地上からの解体 圧砕機主体	m3	1	1.01	7,610	7,686.1		刊行物 5 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						9,981.04		
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 RC造基礎	大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 根切り、埋戻し、敷均し手間含む	m3	1			13,000		代価表 0008
01	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 RC造基礎	大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 根切り、埋戻し、敷均し手間含む	m3	1	1.01	10,600	10,706		刊行物 6 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						13,000.94		
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	厚100～150mm程度 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			6,940		代価表 0009
01	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	厚100～150mm程度 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用	m3	1	1.01	4,600	4,646		刊行物 7 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						6,940.94		
	解体埋戻し用砂	山砂の類	m3	1			2,640		代価表 0010
01	砂	埋戻し用	m3	1.2	1	2,200	2,640		B0-114411 260701A-2 材料
	計						2,640		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
引込開閉器盤撤去	鋼板製屋外防水型 MCCB3P100A 再使用しない	個	1			5,390		代価表 0011
電工		人	0.708	0.2	30,192	4,275.19	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	4,275.19	1,111.55		
計						5,386.74		
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 32W ×6 再使用しない	個	1			7,650		代価表 0012
電工		人	0.201	1	30,192	6,068.59	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	6,068.59	1,577.83		
計						7,646.42		
蛍光灯器具撤去	露出形 FCL 30W ×1 再使用しない シーリングライト	個	1			1,750		代価表 0013
電工		人	0.0459	1	30,192	1,385.81	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,385.81	360.31		
計						1,746.12		
蛍光灯器具撤去	露出形 FCL 30+40W 再使用しない 埋込型	個	1			4,450		代価表 0014
電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,532.46	918.44		
計						4,450.9		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ｽﾎﾟｯﾄ灯器具撤去	露出形 HB150W ×1 再使用しない	個	1			1,370		代価表 0015
電工		人	0.036	1	30,192	1,086.91	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,086.91	282.6		
計						1,369.51		
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	個	1			1,480		代価表 0016
電工		人	0.039	1	30,192	1,177.49	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,177.49	306.15		
計						1,483.64		
蛍光灯器具撤去	露出形 FCL 30W ×1 再使用しない ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			1,480		代価表 0017
電工		人	0.039	1	30,192	1,177.49	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,177.49	306.15		
計						1,483.64		
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない ﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	1			1,480		代価表 0018
電工		人	0.039	1	30,192	1,177.49	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,177.49	306.15		
計						1,483.64		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
誘導灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	個	1			2,280		代価表 0019
電工 01		人	0.2	0.3	30,192	1,811.52	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,811.52	471		
計						2,282.52		
電灯盤撤去	鋼板製埋込形 MCCB1P30A×16 MCCB2P30A×10 MCCB3P100A 電磁接触器 ﾀｲﾑｽｲｯﾁ 再使用しない	個	1			53,400		代価表 0020
電工 01		人	7.024	0.2	30,192	42,413.72	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	42,413.72	11,027.57		
計						53,441.29		
開閉器盤撤去	鋼板製屋外防水型 MCCB2P30A 再使用しない	個	1			2,010		代価表 0021
電工 01		人	0.264	0.2	30,192	1,594.14	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,594.14	414.48		
計						2,008.62		
保安器盤撤去	鋼板製露出型 5P 再使用しない	個	1			2,620		代価表 0022
電工 01		人	0.345	0.2	30,192	2,083.25	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	2,083.25	541.65		
計						2,624.9		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ撤去	再使用しない	台	1			17,200		代価表 0023
01	電工		人	1.51	0.3	30,192	13,676.98	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	13,676.98	3,556.01		
	計						17,232.99		
	ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形 再使用しない	個	1			1,110		代価表 0024
01	電工		人	0.097	0.3	30,192	878.59	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	878.59	228.43		
	計						1,107.02		
	ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	個	1			2,230		代価表 0025
01	電工		人	0.195	0.3	30,192	1,766.23	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	1,766.23	459.22		
	計						2,225.45		
	ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ 再使用しない	個	1			1,810		代価表 0026
01	電工		人	0.159	0.3	30,192	1,440.16	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	1,440.16	374.44		
	計						1,814.6		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
端子盤撤去	鋼板製露出型 10P 再使用しない	面	1			3,900		代価表 0027
電工		人	0.513	0.2	30,192	3,097.7	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,097.7	805.4		
計						3,903.1		
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機撤去	再使用しない ｶﾒﾗ付玄関子機共	台	1			1,310		代価表 0028
電工		人	0.115	0.3	30,192	1,041.62	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,041.62	270.82		
計						1,312.44		
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機撤去	再使用しない	台	1			1,710		代価表 0029
電工		人	0.15	0.3	30,192	1,358.64	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,358.64	353.25		
計						1,711.89		
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ撤去	2段 UHF20EL+UHF12EL 再使用しない	組	1			22,700		代価表 0030
電工		人	1.99	0.3	30,192	18,024.62	○	EO-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	18,024.62	4,686.4		
計						22,711.02		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建物上ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ撤去	鋼管製65Φ L=4.0m 支持金物共 再使用しない	基	1			16,100		代価表 0031
01	電工		人	1.41	0.3	30,192	12,771.22	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	12,771.22	3,320.52		
	計						16,091.74		
	ﾃﾚﾋﾞ機器収納BOX撤去	再使用しない	個	1			5,750		代価表 0032
01	電工		人	0.504	0.3	30,192	4,565.03	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	4,565.03	1,186.91		
	計						5,751.94		
	火災報知受信機撤去	P-2-5L 再使用しない	面	1			23,600		代価表 0033
01	電工		人	3.1	0.2	30,192	18,719.04	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	18,719.04	4,866.95		
	計						23,585.99		
	火災報知総合盤撤去	再使用しない	個	1			4,710		代価表 0034
01	電工		人	0.619	0.2	30,192	3,737.77	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	3,737.77	971.82		
	計						4,709.59		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
火災報知 ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	差動式 再使用しない	個	1			1,520		代価表 0035
電工 01		人	0.133	0.3	30,192	1,204.66	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,204.66	313.21		
計						1,517.87		
火災報知 ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	定温式 再使用しない	個	1			1,520		代価表 0036
電工 01		人	0.133	0.3	30,192	1,204.66	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,204.66	313.21		
計						1,517.87		
火災報知 煙感知器撤去	再使用しない	個	1			1,810		代価表 0037
電工 01		人	0.159	0.3	30,192	1,440.16	○	E0-911161 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	1,440.16	374.44		
計						1,814.6		
ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去	3500Kcal 再使用しない	台	1			8,440		代価表 0038
設備機械工 01		人	0.79	0.3	28,254	6,696.2	○	M0-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	6,696.2	1,741.01		
計						8,437.21		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去	7000Kcal 再使用しない	台	1			9,290		代価表 0039
設備機械工		人	0.87	0.3	28,254	7,374.29	○	M0-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	7,374.29	1,917.32		
計						9,291.61		
空調室内機撤去	5.6kw 再使用しない	台	1			3,200		代価表 0040
設備機械工		人	0.3	0.3	28,254	2,542.86	○	M0-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	2,542.86	661.14		
計						3,204		
空調室外機撤去	5.6kw 再使用しない	台	1			8,220		代価表 0041
設備機械工		人	0.77	0.3	28,254	6,526.67	○	M0-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	6,526.67	1,696.93		
計						8,223.6		
換気扇撤去	φ200 再使用しない	台	1			4,170		代価表 0042
設備機械工		人	0.39	0.3	28,254	3,305.72	○	M0-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,305.72	859.49		
計						4,165.21		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
換気扇撤去	φ250 再使用しない	台	1			4,810		代価表 0043
01 設備機械工		人	0.45	0.3	28,254	3,814.29	○	MO-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,814.29	991.72		
計						4,806.01		
換気扇撤去	φ300 再使用しない	台	1			5,770		代価表 0044
01 設備機械工		人	0.54	0.3	28,254	4,577.15	○	MO-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	4,577.15	1,190.06		
計						5,767.21		
換気扇撤去	天井埋込型 再使用しない	台	1			5,340		代価表 0045
01 設備機械工		人	0.5	0.3	28,254	4,238.1	○	MO-911165 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	4,238.1	1,101.91		
計						5,340.01		
小便器撤去	再使用しない	組	1			12,600		代価表 0046
01 配管工		人	0.342	1	29,274	10,011.71	○	MO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	10,011.71	2,603.04		
計						12,614.75		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
洗面器撤去	再使用しない	組	1			7,640		代価表 0047
配管工		人	0.207	1	29,274	6,059.72	○	MO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	6,059.72	1,575.53		
計						7,635.25		
洋風便器撤去	再使用しない	組	1			17,300		代価表 0048
配管工		人	0.468	1	29,274	13,700.23	○	MO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	13,700.23	3,562.06		
計						17,262.29		
汚物・掃除流し撤去	再使用しない	組	1			12,200		代価表 0049
配管工		人	0.33	1	29,274	9,660.42	○	MO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	9,660.42	2,511.71		
計						12,172.13		
洗濯機パン撤去	再使用しない	組	1			5,310		代価表 0050
配管工		人	0.144	1	29,274	4,215.46	○	MO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	4,215.46	1,096.02		
計						5,311.48		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ｶﾞｽ瞬間湯沸撤去	再使用しない	組	1			9,180		代価表 0051
配管工		人	0.83	0.3	29,274	7,289.23	○	MO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	7,289.23	1,895.2		
計						9,184.43		
給水管撤去	20HIVP 再使用しない 地中配管	m	1			480		代価表 0052
配管工		人	0.043	0.3	29,274	377.63	○	BO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	377.63	98.18		
計						475.81		
給水管撤去	25HIVP 再使用しない 地中配管	m	1			580		代価表 0053
配管工		人	0.052	0.3	29,274	456.67	○	BO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	456.67	118.73		
計						575.4		
排水管撤去	50VP 再使用しない 地中配管	m	1			1,000		代価表 0054
配管工		人	0.09	0.3	29,274	790.4	○	BO-911162 260701A-2 参資
その他		式	1	0.26	790.4	205.5		
計						995.9		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	75VP 再使用しない 地中配管	m	1			1,470		代価表 0055
01	配管工		人	0.133	0.3	29,274	1,168.03	○	B0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	1,168.03	303.69		
	計						1,471.72		
	排水管撤去	100VP 再使用しない 地中配管	m	1			1,900		代価表 0056
01	配管工		人	0.172	0.3	29,274	1,510.54	○	B0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	1,510.54	392.74		
	計						1,903.28		
	排水管撤去	150VP 再使用しない 地中配管	m	1			2,760		代価表 0057
01	配管工		人	0.249	0.3	29,274	2,186.77	○	B0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	2,186.77	568.56		
	計						2,755.33		
	ｶﾞｽ管撤去	40A 再使用しない 地中配管	m	1			1,280		代価表 0058
01	配管工		人	0.116	0.3	29,274	1,018.74	○	B0-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	1,018.74	264.87		
	計						1,283.61		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設浄化槽撤去		基	1			23,800		代価表 0059
01	設備機械工		人	2.23	0.3	28,254	18,901.93	○	MO-911165 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	18,901.93	4,914.5		
	計						23,816.43		
	量水器撤去	25mm	個	1			3,760		代価表 0060
01	配管工		人	0.34	0.3	29,274	2,985.95	○	BO-911162 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	2,985.95	776.35		
	計						3,762.3		
	給水管切断工事	ｷｬｯﾌﾟ止め含む 25mm	か所	1			2,650		代価表 0061
01	根切り	人力土工 - -	m3	0.11	1	11,879.1	1,306.7		BO-132233 260701A-2 標準
02	配管工		人	0.052	0.3	29,274	456.67	○	BO-911162 260701A-2 参資
03	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.11	1	7,005.63	770.62		BO-132251 260701A-2 標準
	その他		式	1	0.26	456.67	118.73		
	計						2,652.72		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管切断工事	ｷｬｯﾌﾟ止め含む VP150	か所	1			6,910		代価表 0062
01	根切り	人力土工 - -	m3	0.22	1	11,879.1	2,613.4		BO-132233 260701A-2 標準
02	配管工		人	0.249	0.3	29,274	2,186.77	○	BO-911162 260701A-2 参資
03	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.22	1	7,005.63	1,541.24		BO-132251 260701A-2 標準
	その他		式	1	0.26	2,186.77	568.56		
	計						6,909.97		
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	厚100～150mm程度 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共	m3	1			6,940		代価表 0063
01	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	厚100～150mm程度 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共	m3	1	1.01	4,600	4,646		刊行物 8 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		BO-339511 260701A-2 参考
	計						6,940.94		
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板撤去	集積・積込共	㎡	1			1,340		代価表 0064
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,218.37	1,218.37		BO-284322 260701A-2 標準
02	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	0.02	1	6,091.85	121.84		BO-389511 260701A-2 標準 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
	計						1,340.21		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾛｯｸ塀解体	集積・積込共	m3	1			25,000		代価表 0065
01	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	22,750.76	22,750.76		B0-185417 260701A-2 標準
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						25,045.7		
	門扉解体	W1.0m×H1.25m 集積・積込共	か所	1			3,050		代価表 0066
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.25	1	2,328.66	2,910.83		B0-287365 260701A-2 標準
02	内装材 積込み	機械	m3	0.07	1	1,979.29	138.55		B0-339523 260701A-2 協参 金属くず
	計						3,049.38		
	砂場枠撤去	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾌﾞﾛｯｸ 集積・積込共	か所	1			1,820		代価表 0067
01	内装材 積込み	機械	m3	0.92	1	1,979.29	1,820.95		B0-339523 260701A-2 協参 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
	計						1,820.95		
	ﾀｲﾔ遊具撤去	φ800 8本 集積・積込共	か所	1			570		代価表 0068
01	内装材 積込み	機械	m3	0.29	1	1,979.29	573.99		B0-339523 260701A-2 協参 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
	計						573.99		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	花壇解体	集積・積込共	m3	1			13,000		代価表 0069
01	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 RC造基礎	大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共 根切り、埋戻し、敷均し手間含む	m3	1	1.01	10,600	10,706		刊行物 9 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						13,000.94		
	側溝解体	集積・積込共	m3	1			13,000		代価表 0070
01	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 RC造基礎	大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用 集積・積込共 根切り、埋戻し、敷均し手間含む	m3	1	1.01	10,600	10,706		刊行物 10 工 4週8休補正1.01 施単/夏
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,294.94	2,294.94		B0-339511 260701A-2 参考
	計						13,000.94		
	ﾍﾞﾝﾁ撤去	集積・積込共	か所	1			570		代価表 0071
01	内装材 積込み	機械	m3	0.29	1	1,979.29	573.99		B0-339523 260701A-2 協参 木材類
	計						573.99		
	枕木撤去	集積・積込共	か所	1			630		代価表 0072
01	内装材 積込み	機械	m3	0.32	1	1,979.29	633.37		B0-339523 260701A-2 協参 木材類
	計						633.37		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	伐根物	m3	1			1,980		代価表 0073
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,979.29	1,979.29		B0-339523 260701A-2 協参 伐根物
	計						1,979.29		
	仮囲い	単管一本足場 H1800 設計供用日数：150日間	m	1			3,500		代価表 0074
01	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m²	1.8	1	36.75	66.15		B0-131513 260701A-2 標準
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m²	1.8	150	1.08	291.6		B0-131513 260701A-2 標準
03	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m²	1.8	1	1,660.48	2,988.86		B0-131513 260701A-2 標準
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		m²	1.8	1	83.44	150.19		B0-131663 260701A-2 標準
	計						3,496.8		
	ネット状養生シート張り	防炎Ⅱ類 H1800 基本料・修理費含む 設計供用日数：140日間	m	1			1,750		代価表 0075
01	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	m²	1.8	1	42.78	77		B0-131562 260701A-2 標準
02	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	m²	1.8	140	0.95	239.4		B0-131562 260701A-2 標準
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -	m²	1.8	1	786.54	1,415.77		B0-131562 260701A-2 標準
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m²	1.8	1	9.27	16.69		B0-131688 260701A-2 標準
	計						1,748.86		

○は「その他」の率対象