

執 行 年 度	令和 6 年度
工 事 名	内宿・六十枚線道路舗装工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年10月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和05年度(改) 舗装工事
共通仮設費 算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

内宿・六十枚線道路舗装工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01	1	式		5,362,500	K0001	
道路土工	1	式		305,081	M0001 明 1 号	処: 49,770
排水構造物工	1	式		693,891	M0002 明 2 号	
舗装工	1	式		639,376	M0003 明 3 号	
仮設工	1	式		127,680	M0004 明 4 号	
直接工事費計				1,766,028	P0000001	
共通仮設費計	1	式		663,834	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,400	H00802	
安全費	1	式		4,400	H20003	
工事名標示板加算額	1	式		4,400	S9990-0001 単 7 号	I-2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式	4,400	659,434	H00803	
共通仮設費率分 1,766,028*35.90%*1.04	1	式		659,434	Q00910	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式		2,429,862	H00600	
現場管理費 2,429,862*58.80%*1.06	1	式		1,514,532	Q00601	
工事原価	1	式		3,944,394	H00500	
一般管理費等 3,944,394*23.57%+1,577	1	式		931,270	Q00501	
工事価格	1	式		4,875,000	H00400	
消費税等相当額 4,875,000*10.00%	1	式		487,500	Q00401	
合計				5,362,500	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 明細書(M0001) 】
道路土工

1 式 当り

(, 処: 49,770)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路土工	1	式		305,081	X309010	処: 49,770
道路土工	1	式		305,081	Y309010	処: 49,770
掘削 小規模 土砂 標準	43.5	m3	1,248	54,288	SP210100-0003 P 1 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土処分工 土砂運搬4t 積級	47.4	m3	5,291	250,793	E0001 特 1 号	処: 49,770
計				305,081	P0000001	

いわき市

排水構造物工

1 式 当り

いわき市

4

(続 き)

1 式 当り

いわき市

5

内宿・六十枚線道路舗装工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 舗装工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装工	1	式		639,376	X512005		
アスファルト舗装工	1	式		390,945	Y000005		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4~3.0m以下/フラットコート 締固密度2.35	216.3	m2	1,756	379,822	SP410260-0005 P 4 号	IV-1-②-1	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満/フラットコート 締固密度2.35	4.1	m2	2,713	11,123	SP410260-0006 P 5 号	IV-1-②-1	
路盤工	1	式		226,773	Y804010		
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm/1層施工 粒度調整砕石 M-40	216.3	m2	1,022	221,058	SP410040-0001 P 6 号	IV-1-①-1	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm/1層施工 粒度調整砕石 M-40	4.1	m2	1,394	5,715	SP410041-0001 P 7 号	IV-1-①-1	
擦り付け工	1	式		21,658	Y000005		
擦り付け工	3.5	m3	6,188	21,658	E0003 特 3 号		
計				639,376	P0000001		

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設工	1	式		127,680	X201010		
交通管理工	1	式		127,680	Y201010		
交通誘導警備員 B	8	人日	15,960	127,680	S010210-0001 単 5 号	Ⅱ-5-21-1	
計				127,680	P0000001		

いわき市

[illegible]

8

[illegible]

9

【第 3 号 特殊单価表(E0003)】

1 m3 当り

いわき市

10

【 第 1 号 施工单価表 (S821410-0001) 】

10 相当

2

いわき市

11

内宿・六十枚線道路舗装工事

【 第 2 号 施工単価表 (S821410-0002) 】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000超2000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	6,460	64,600	TTHG04	土木事業単価表 P657 4週8休補正	
横断側溝 (T-25ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋付) 300×300×2000	5	個	108,000	540,000	L0001	見積	
再生骨材(骨材) ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 【910】	0.96	m3	2,150	2,064	TT8454	土木事業単価表 P211	
計				606,664	P0000001		
単位当たり				60,666	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 6,460=FUNC_TANKA (TTHG04) (S2)=[J]×1.20 砕石数量(㎡分含む) 0.96=0.8×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 4 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎砕石の種類 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.800 m3 基礎砕石設計数量							

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【 第 3 号 施工単価表 (S821430-0002) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VICg300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,370	1,370	TT4000	土木事業単価表 P299	
計				2,288	P0000001		
単位当たり				2,288	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA (TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【 第 4 号 施工单価表 (S821430-0001) 】

1 枚 当り

)

いわき市

【 第 5 号 施工単価表(S010210-0001) 】

1 人日 当り

)

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 6 号 施工単価表 (S821430-0004)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間の制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
クレーン等 集水機落込正方VMa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307	
計				37,518	P0000001		
単位当たり				37,518	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA ((Dhc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA (TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【 第 7 号 施工単価表 (S9990-0001) 】							1 基 当り
工事名標示板加算額							
(1 -2-②-24 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1	基	4,400	4,400	TT9940	土木事業単価表 P555	
【910】 計				4,400	P0000001		
単位当たり				4,400	P0000002		

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0003)】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
(Ⅱ-1-②-1)									1,248円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			28.44						
バックホウ 排対型2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) / 供用日当り換算損料 A地区	26.146	326.3	28.44	7,700	7,700	TM502002121	P2-1-10		
【労務】			59.55						
運転手(特殊) [0.793] [900] /	62.708	782.6	59.55	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			12.01						
軽油 ディーゼル(バトリック給油) / [910]	11.194	139.7	12.01	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.048	-0.6							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,147.4 × { (28.44/100×7,700/7,700)×28.44/28.44 + (59.55/100×28,980/25,300)×59.55/59.55 + (12.01/100×140/138)×12.01/12.01 + (100-28.44-59.55-12.01)/100} =	1,248								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 / [J6] = 7 施工数量 標準 /			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模) /					

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 2 号 施工パッケージ(SP210030-0003)】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
(Ⅱ-1-③-1)									2,188円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			20.81						
バックホウ 後方超小旋回型 排対型2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) / 供用日当り換算損料 A地区	19.465	425.9	20.81	8,670	8,670	TM502003121	P2-1-13		
【労務】			71.39						
運転手(特殊) [0.793] [900] /	41.476	907.5	38.71	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
普通作業員 [0.847] [900] /	31.664	692.8	32.68	22,300	23,100	TR0036	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			7.80						
軽油 ディーゼル(バトリック給油) / [910]	7.399	161.9	7.80	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.004	-0.1							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,046.8 × { (20.81/100×8,670/8,670)×20.81/20.81 + (38.71/100×28,980/25,300+32.68/100×23,100/22,300)×71.39/(38.71+32.68) + (7.80/100×140/138)×7.80/7.80 + (100-20.81-71.39-7.80)/100} =	2,188								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 /			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模) /					

いわき市

1 m3 当り
2,188円

いわき市

1 m3 当り
3,908円

いわき市

[illegible]

22

【 第 4 号 施工パッケージ (SP410260-0005) 】									
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)									
(平均幅員1.4～3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.92						
アスファルトフィニッシュ[ホーロー] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m 【B00】	1.230	21.6	1.22	14,800	16,100	TKQ683	土木事業単価表 P570 4週8休補正		
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3～4t 排対型同値 【B00】	0.254	4.46	0.25	3,540	3,880	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正		
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4t 【B00】	0.241	4.24	0.23	3,250	3,680	TKQ605	土木事業単価表 P569 4週8休補正		
その他(機械)	0.223	3.92							
【労務】			15.52						
普通作業員 [0.847] 【900】	5.062	88.88	5.27	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.783] 【900】	3.819	67.07	3.64	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
運転手(特殊) [0.793] 【900】	3.802	66.76	3.58	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.771] 【900】	1.341	23.54	1.25	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
その他(労務)	1.817	31.9							
【材料】			82.56						

23

内容・六十枚線道路舗装工事

【第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0005)】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	73.918	1,298	74.96	485,000	516,000	TT8420	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37'ライム用、PK-4'クック用 【B00】	7.956	139.7	7.23	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローリー(ハートロー)給油 【910】	0.310	5.45	0.33	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.039	0.69					
【端数調整】	-0.012	-0.21					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,628.2 × { (1.22/100×16,100/14,800+0.25/100×3,880/3,540+0.23/100×3,680/3,250)×1.92/(1.22+0.25+0.23) + (5.27/100×23,100/22,300+3.64/100×29,085/25,700+3.58/100×28,980/25,300+1.25/100×30,650/26,500)×15.52/(5.27+ 3.64+3.58+1.25) + (74.96/100×516,000/485,000+7.23/100×111/93.50+0.33/100×140/138)×82.56/(74.96+7.23+0.33) + (100-1.92-15.52-82.56)/100} = 1,756							
[条件] [J2] = 40,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

内容・六十枚線道路舗装工事

【第 5 号 施工パッケージ(SP410260-0006)】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.49				
振動ローラ(簡装用) ハンドリット式 運転質量0.5~0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.248	6.74	0.27	1,390	1,390	TM10800412	P2-1-53
振動コンパクト(前進型) 機械質量40~60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.138	3.74	0.15	346	346	TM10800712	P2-1-55
その他(機械)	0.064	1.74					
【労務】			45.71				
特殊作業員 [0.783] 【900】	21.438	581.6	20.56	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.847] 【900】	13.620	369.5	14.27	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.771] 【900】	4.519	122.6	4.24	26,500	30,560	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	6.723	182.4					
【材料】			53.80				
再生材アスファルト合材 密粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	47.844	1,298	48.82	485,000	516,000	TT8420	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37'ライム用、PK-4'クック用 【B00】	5.149	139.7	4.71	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第5号 施工パッケージ(SP410260-0006)】 (続 き)								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)									
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									2,713円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レギュラーガソリン スクラップ 【910】	0.178	4.84	0.19	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247		
軽油 ミニローラー(バトロ-給油) 【910】	0.037	1.01	0.04	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.039	1.07							
【端数調整】	0.003	0.06							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,499.8 × { (0.27/100×1,390/1,390+0.15/100×346/346)×0.49/(0.27+0.15) + (20.56/100×29,085/25,700+14.27/100×23,100/22,300+4.24/100×30,660/26,500)×45.71/(20.56+14.27+4.24) + (48.82/100×516,000/485,000+4.71/100×111/93.50+0.19/100×157/154+0.04/100×140/138)×53.80/(48.82+4.71+0.19+0.04) + (100-0.49-45.71-53.8)/100} = 2,713									
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3									

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第6号 施工パッケージ(SP410040-0001)】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工									
(粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)									1,022円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			10.05						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.186	22.34	4.02	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52		
ロードローラー 排対型:2次基準 マカダム 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	1.729	17.67	3.18	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53		
タイヤロー 質量8t~20t 【B00】	0.639	6.53	1.04	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正		
その他(機械)	1.000	10.22							
【労務】			31.45						
運転手(特殊) 【0.793】 【900】	9.017	92.15	14.47	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 【0.783】 【900】	3.127	31.96	5.08	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
普通作業員 【0.847】 【900】	2.710	27.7	4.81	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 【0.771】 【900】	0.893	9.13	1.42	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
その他(労務)	3.463	35.39							
【材料】			58.50						

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 6 号 施工パッケージ (SP410040-0001)】 (続 き)								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)									1,022円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	72.769	743.7	54.88	240,000	585,000	TT8344	土木事業単価表 P181		
軽油 ミコーラー(パトロール給油) 【910】	1.639	16.75	2.97	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.836	8.54							
【端数調整】	-0.008	-0.08							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 555.97 × { (4.02/100×17,900/17,900+3.18/100×13,600/13,600+1.04/100×5,060/4,480)×10.05/(4.02+3.18+1.04) + (14.47/100×28,980/25,300+5.08/100×29,085/25,700+4.81/100×23,100/22,300+1.42/100×30,660/26,500)×31.45/(14.47 +5.08+4.81+1.42) + (54.88/100×585,000/240,000+2.97/100×140/138)×58.50/(54.88+2.97) + (100-10.05-31.45-58.5)/100} = 1,022									
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 7 号 施工パッケージ (SP410041-0001)】								1	m2 当り
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)									1,394円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.44						
小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値【B00】	1.882	26.24	2.82	3,410	3,920	TK9220	土木事業単価表 P568 4週8休補正		
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型) 3~4t 排対型同値【B00】	1.572	21.92	2.47	3,540	3,880	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正		
その他(機械)	0.098	1.36							
【労務】			65.81						
普通作業員 [0.847] 【900】	16.600	231.4	27.59	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
運転手(特殊) [0.793] 【900】	15.502	216.1	23.30	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.783] 【900】	8.551	119.2	13.01	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
その他(労務)	1.215	16.94							
【材料】			28.75						
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	53.286	742.8	26.66	170,000	585,000	TT8344	土木事業単価表 P181		
軽油 ミコーラー(パトロール給油) 【910】	1.196	16.67	2.03	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 7 号 施工パッケージ(SP410041-0001)】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒状調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.113	1.58					
【端数調整】	-0.015	-0.21					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 809.74 × { (2.82/100×3,920/3,410+2.47/100×3,880/3,540)×5.44/(2.82+2.47) + (27.59/100×23,100/22,300+23.30/100×28,980/25,300+13.01/100×29,085/25,700)×65.81/(27.59+23.30+13.01) + (26.66/100×586,000/170,000+2.03/100×140/138)×28.75/(26.66+2.03) + (100-5.44-65.81-28.75)/100 } = 1,394							
[条件] [J1] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 粒状調整砕石 M-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第 8 号 施工パッケージ(SP210110-0002)】							
土砂等運搬 小規模 平積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (17.0km以下 DID区間 , 材料損耗費(良好)含む) (II-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.13				
ダンプトラック ワンロード・デ・イ・セ・ル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区	22.214	942.1	25.13	7,323	7,323	TM103000221	P2-1-21
【労務】			61.92				
運転手(一般) [0.816] [909]	66.187	2,807	61.92	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			12.95				
軽油 ミニ・ターボ(給油) [910]	11.613	492.5	12.95	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.014	-0.6					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 7,090=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(良好)単価 233=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 7,323=7090+233							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,749.2 × { (25.13/100×7,323/7,323)×25.13/25.13 + (61.92/100×25,515/21,100)×61.92/61.92 + (12.95/100×140/138)×12.95/12.95							

いわき市

[illegible]

32

【第 9 号 施工パッケージ (SP222950-0003)】								1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)									60,198円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.09						
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	0.091	54.56	0.09	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正		
【労務】			88.22						
型わく工 [0.893] 【900】	35.191	21,184	34.59	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正		
普通作業員 [0.847] 【900】	27.516	16,564	29.58	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.771] 【900】	11.583	6,973	11.15	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
特殊作業員 [0.783] 【900】	2.143	1,290	2.11	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
その他(労務)	10.650	6,411							
【材料】			11.69						
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	12.421	7,477	11.31	14,800	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82		
軽油 ミニローリー(ハトール給油) 【910】	0.073	43.87	0.08	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.329	198.1							

33

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第9号 施工パッケージ(SP222950-0003)】 (続 き)								1	箇所 当り
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)								60,198円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】	0.003	2.47							
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200+0									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 54,059 × { (0.09/100×9,870/8,800)×0.09/0.09 + (34.59/100×30,135/26,600+29.58/100×23,100/22,300+11.15/100×30,660/26,500+2.11/100×29,085/25,700)×88.22/(34.59+29.58+11.15+2.11) + (11.31/100×18,100/14,800+0.08/100×140/138)×11.69/(11.31+0.08) + (100-0.09-88.22-11.69)/100} = 60,198									
[条件] [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [J2] = 10 1箇所当りコンクリート使用量 0.38m3を超え0.40m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し									

いわき市

内宿・六十枚線道路舗装工事

【第10号 施工パッケージ(SP210510-0001)】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満 (Ⅱ-1-②-1)								6,188円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.75						
振動ロー(舗装用・ハット型付式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】	0.746	46.15	0.75	1,560	1,620	TK2602	土木事業単価表 P566 4週8休補正		
【労務】			98.99						
普通作業員 [0.847] 【900】	89.609	5,545	90.32	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.783] 【900】	9.397	581.5	8.67	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			0.26						
軽油 ミニロー(ハット型付給油) 【910】	0.253	15.63	0.26	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.005	-0.28							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,926.7 × { (0.75/100×1,620/1,560)×0.75/0.75 + (90.32/100×23,100/22,300+8.67/100×29,085/25,700)×98.99/(90.32+8.67) + (0.26/100×140/138)×0.26/0.26 + (100-0.75-98.99-0.26)/100} = 6,188									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

いわき市