

執 行 年 度	令和 7 年度
工 事 名	安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和07年05月20日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年01月 公共
機 損 適 用 年 月 日	令和07年01月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和06年度 舗装工事
共通仮設費 算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01	1	式		5,192,000	K0001	
舗装	1	式		1,707,822	U005010	処: 8,400
道路土工	1	式		469,877	V300180	✓
掘削/小規模 土砂 標準	99.8	m3	1,280	127,744	SP210100-0001 P 1 号	II-1-②-1
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	99.8	m3	3,293	328,641	SP210110-0002 P 2 号	II-1-②-1
整地 残土受入れ地での処理	99.8	m3	135.2	13,492	SP210610-0001 P 3 号	II-1-②-1
舗装工	1	式		1,082,553	V500310	✓
不陸整正 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M40	25.6	m2	227.1	5,813	SP410010-0001 P 4 号	IV-1-①-1
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40	277.2	m2	689.4	191,101	SP410030-0001 P 5 号	IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	277.2	m2	1,031	285,793	SP410040-0001 P 6 号	IV-1-①-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	302.8	m2	1,981	599,846	SP410260-0001 P 7 号	IV-1-②-1
舗装版撤去工	1	式		23,936	V500330	✓ 処: 8,400

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切所 アスファルト舗装版 15cm以下	6.2	m	724.4	4,491	SP430510-0001 P 8 号	IV-3-③-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.04	m3	11,230	449	S232010-0002 単 1 号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切所作業時汚泥 常管開発(株)	0.04	m3	60,000	2,400	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P39 処: 2,400
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	25.6	m2	219.4	5,616	SP430310-0001 P 9 号	IV-3-②-1
搬運機 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 10.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.3	m3	3,831	4,980	SP227010-0002 P 10 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 前田道路(株) いわき合材工場	3	t	2,000	6,000	TFD030H123	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 6,000
仮設工	1	式		131,456	V100050	
交通誘導警備員B [0.904(3/1以降0.908)] [900]	8	人	16,432	131,456	TR0900	土木事業単価表 P836 4週8休補正(月単位)
直接工事費計				1,707,822	P0000001	
共通仮設費計	1	式		675,050	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		44,050	H00802	
準備費	1	式		4,600	H20002	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 2 号	I-2-②-24
技術管理費	1	式		39,450	H20005	
試料溶出料	1	検体	4,350	4,350	L0001	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
アルキル水銀化合物 溶出試験	1	検体	9,350	9,350	L0002	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
水銀又はその化合物 溶出試験	1	検体	4,150	4,150	L0003	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
カドミウム又はその化合物 溶出試験	1	検体	3,200	3,200	L0004	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
鉛又はその化合物 溶出試験	1	検体	3,200	3,200	L0005	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
セレン又はその化合物 溶出試験	1	検体	4,350	4,350	L0006	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
六価クロム化合物 溶出試験	1	検体	3,150	3,150	L0007	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
砒素又はその化合物 溶出試験	1	検体	4,100	4,100	L0008	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
シアン化合物 溶出試験	1	検体	3,600	3,600	L0009	諸× 建物6月 p. 861、積資6月 p. 924
共通仮設費(率化)	1	式		631,000	H00803	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分 1,707,822*35.90%*1.03	1	式		631,000	Q00910	
純工事費	1	式		2,382,872	H00600	
現場管理費 2,343,422*58.80%*1.05	1	式		1,446,000	Q00601	
工事原価	1	式		3,828,872	H00500	
一般管理費等 3,789,422*23.57%+1,515-3,553	1	式		891,128	Q00501	
工事価格	1	式		4,720,000	H00400	
消費税等相当額 4,720,000*10.00%	1	式		472,000	Q00401	
合計				5,192,000	Q00402	

いわき市

4

【 第 1 号 施工単価表 (S232010-0002) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下

100 m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	10.417	人	23,920	249,174.64	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
側溝清掃車運転 7'07式 容量9.0m3	10.417	日	83,800	872,944.6	S923619-0002	機-19
諸 雑 費 (丸め)	1	式		880.76	Z3000004	
計				1,123,000	P0000001	
単位当たり				11,230	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6						
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下						

いわき市

5

[illegible]

【第 1 号 施工パッケージ (SP210100-0001)】		掘削 小規模 土砂 標準		(Ⅱ-1-②-1)		1 m3 当り 1,280.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.26				
バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	25.211	322.7	27.26	7,700	7,520	TM502002121	P2-1-10
【労務】			61.70				
運転手 (特殊) [0.793 (3/1以降0.778)] 【900】	62.961	805.9	61.70	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)
【材料】			11.04				
軽油 ミニローリー (n° トロ-給油) 【910】	11.781	150.8	11.04	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.047	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 1,212.3 × { (27.26/100 × 7,520/7,700) × 27.26/27.26 + (61.70/100 × 29,848/27,700) × 61.70/61.70 + (11.04/100 × 151/134) × 11.04/11.04 + (100 - 27.26 - 61.7 - 11.04)/100} = 1,280.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			

いわき市いわき市

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210610-0001) 】							
整地 残土受入れ地での処理							
(Ⅱ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.13				
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	23.217	31.39	23.13	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
【労務】			51.64				
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	50.777	68.65	51.64	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
【材料】			25.23				
軽油 ミニローラー(ハートロー給油) 【910】	25.939	35.07	25.23	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.067	0.09					
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 123.38 \times \{$ $(23.13/100 \times 9,680/8,800) \times 23.13/23.13$ $+ (51.64/100 \times 29,848/27,700) \times 51.64/51.64$ $+ (25.23/100 \times 151/134) \times 25.23/25.23$ $+ (100 - 23.13 - 51.64 - 25.23)/100 \} = 135.20$							
【条件】 [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ (SP410010-0001) 】							
不陸整正 17mm以上21mm未満 (粒度調整砕石 M40)							
(Ⅳ-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.76				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	6.085	13.82	9.16	17,900	17,600	TM50700022	P2-1-56
ロードローラ 排対型:2次基準 質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	4.932	11.2	7.25	13,600	13,700	TM50800022	P2-1-57
タイローラ 質量8t~20t 【B00】	1.761	4	2.35	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)
【労務】			55.87				
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	26.050	59.16	35.78	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	8.124	18.45	10.43	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	5.258	11.94	7.78	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	1.378	3.13	1.88	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
【材料】			25.37				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	41.413	94.05	18.86	1,200	3,900	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ミニローラー(ハートロー給油) 【910】	4.954	11.25	6.51	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【第4号 施工パッケージ(SP410010-0001)】				(続 き)				1 m2 当り	
不陸整正 17mm以上21mm未満								227.10円	
(粒度調整砕石 M40 ,) (IV-1-①-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】	0.045	0.1							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 153.45 × { (9.16/100×17,600/17,900+7.25/100×13,700/13,600+2.35/100×4,970/4,480)×18.76/(9.16+7.25+2.35) + (35.78/100×29,848/27,700+10.43/100×30,784/26,700+7.78/100×23,920/23,900+1.88/100×31,408/28,900)×55.87/(35.78+10.43+7.78+1.88) + (18.86/100×3,900/1,200+6.51/100×151/134)×25.37/(18.86+6.51) + (100-18.76-55.87-25.37)/100} = 227.10									
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J3] = 12 補足材料 粒度調整砕石 M40 [J2] = 6 補足材料平均厚さ 17mm以上21mm未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【第 5 号 施工パッケージ (SP410030-0001)】 (続 き)						1 m2 当り	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工						689.40円	
(再生クワッチャン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生骨材(骨材) クワッチャン RC-40 【910】	59.443	409.8	78.02	738,000	322,500	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミニローラー(ハートロー)給油 【910】	2.612	18.01	1.33	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.226	1.56					
【端数調整】	0.016	0.11					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,202.1 × { (1.87/100×17,600/17,900+1.48/100×13,700/13,600+0.48/100×4,970/4,480)×4.67/(1.87+1.48+0.48) + (7.32/100×29,848/27,700+2.44/100×30,784/26,700+2.38/100×23,920/23,900+0.72/100×31,408/28,900)×15.69/(7.32+ 2.44+2.38+0.72) + (78.02/100×322,500/738,000+1.33/100×151/134)×79.64/(78.02+1.33) + (100-4.67-15.69-79.64)/100} = 689.40							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クワッチャン RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【第 6 号 施工パッケージ (SP410040-0001)】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1,031.00円	
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			9.88						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m									
供用日当り換算損料 A地区	2.151	22.18	3.96	17,900	17,600	TM50700022	P2-1-56		
ロードローラー 排対型:2次基準 マタム 運転質量10t 締固め幅2.1m									
供用日当り換算損料 A地区	1.742	17.96	3.13	13,600	13,700	TM50800022	P2-1-57		
タイヤロー 質量8t~20t									
【B00】	0.619	6.38	1.01	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
その他(機械)									
	0.991	10.22							
【労務】			33.13						
運転手(特殊)									
[0.793(3/1以降0.778)]									
【900】	9.205	94.9	15.46	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員									
[0.783(3/1以降0.769)]									
【900】	3.280	33.82	5.15	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
普通作業員									
[0.847(3/1以降0.828)]									
【900】	2.781	28.67	5.03	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役									
[0.771(3/1以降0.775)]									
【900】	0.913	9.41	1.52	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)									
	3.556	36.66							
【材料】			56.99						

いわき市

【第 6 号 施工パッケージ (SP410040-0001)】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	72.144	743.8	53.57	240,000	585,000	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ミローラー(ハットロー給油) 【910】	1.749	18.03	2.81	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.799	8.24					
【端数調整】	0.070	0.73					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 569.67 × { (3.96/100×17,600/17,900+3.13/100×13,700/13,600+1.01/100×4,970/4,480)×9.88/(3.96+3.13+1.01) + (15.46/100×29,848/27,700+5.15/100×30,784/26,700+5.03/100×23,920/23,900+1.52/100×31,408/28,900)×33.13/(15.46 +5.15+5.03+1.52) + (53.57/100×585,000/240,000+2.81/100×151/134)×56.99/(53.57+2.81) + (100-9.88-33.13-56.99)/100} = 1,031.00							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工							
[J4] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【第 7 号 施工パッケージ (SP410260-0001)】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.35				
アスファルトフィニッシャー(ホイール) 賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.841	16.67	0.87	29,500	30,800	TKQ687	土木事業単価表 P570 4週8休補正(月単位)
タイヤロー 質量8t~20t 【B00】	0.133	2.64	0.13	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)
ロードローラー 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.130	2.57	0.13	4,480	4,830	TK4030	土木事業単価表 P570 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	0.215	4.26					
【労務】			9.47				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	3.144	62.29	3.39	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	1.937	38.38	1.94	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	2.019	40	1.89	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	0.674	13.36	0.67	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	1.557	30.84					
【材料】			89.18				

いわき市

【第 7 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.272	1,610	81.56	595,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37 プライム用、PK-4タック用 【B00】	7.431	147.2	7.06	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	0.491	9.72	0.47	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.090	1.78					
【端数調整】	0.066	1.29					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,836 × { (0.87/100×30,800/29,500+0.13/100×4,970/4,480+0.13/100×4,830/4,480)×1.35/(0.87+0.13+0.13) + (3.39/100×23,920/23,900+1.94/100×29,848/27,700+1.89/100×30,784/26,700+0.67/100×31,408/28,900)×9.47/(3.39+1.94+1.89+0.67) + (81.56/100×640,000/595,000+7.06/100×117/103+0.47/100×151/134)×89.18/(81.56+7.06+0.47) + (100-1.35-9.47-89.18)/100 } = 1,981.00							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

【第 8 号 施工パッケージ(SP430510-0001)】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
(IV-3-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[ハキョーム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.901	71.72	10.49	12,800	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.654	33.71					
【労務】			57.13				
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	20.997	152.1	19.60	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	10.656	77.19	10.55	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	8.120	58.82	8.73	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	18.664	135.2					
【材料】			27.45				
コンクリートカッタープレート 径45cm(18インチ) 【B00】	22.681	164.3	23.29	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
レギュレータ・マシン スタンド 【910】	2.983	21.61	2.83	149	169	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.307	9.47					

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
(IV-3-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.037	0.28					
[積算単価計算式] $\text{積算単価 (P')} = 673.26 \times \{$ $(10.49/100 \times 13,000/12,800) \times 15.42/10.49$ $+ (19.60/100 \times 30,784/26,700 + 10.55/100 \times 31,408/28,900 + 8.73/100 \times 23,920/23,900) \times 57.13/(19.60 + 10.55 + 8.73)$ $+ (23.29/100 \times 71,500/68,200 + 2.83/100 \times 169/149) \times 27.45/(23.29 + 2.83)$ $+ (100 - 15.42 - 57.13 - 27.45)/100 \} = 724.40$							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下							

いわき市

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要) (IV-3-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型型値 【B00】	13.181	28.92	13.49	6,460	6,690	TKQ049	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)
【労務】			80.49				
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	29.649	65.05	28.91	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	28.159	61.78	27.69	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	22.562	49.5	23.89	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
【材料】			6.02				
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	6.399	14.04	6.02	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.050	0.11					
[積算単価計算式] $\text{積算単価 (P')} = 207.06 \times \{$ $(13.49/100 \times 6,690/6,460) \times 13.49/13.49$ $+ (28.91/100 \times 31,408/28,900 + 27.69/100 \times 29,848/27,700 + 23.89/100 \times 23,920/23,900) \times 80.49/(28.91 + 27.69 + 23.89)$ $+ (6.02/100 \times 151/134) \times 6.02/6.02$ $+ (100 - 13.49 - 80.49 - 6.02)/100 \} = 219.40$							

いわき市

いわき市いわき市

