

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第11号 施工単価表(S821410-0003)】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用1種 300B 300×400×2000 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,093.44	40,934.4	TTDG03_M	土木事業単価表 P657 4週8休補正(月単位)	
U型側溝JIS1種落蓋型 IIIA300B a300×c400×L2000 420kg/本 【B00】	5	本	10,300	51,500	TT2101	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材) クラッシュラン RC-40 【910】	0.672	m3	2,150	1,444.8	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.8	Z3000004		
計				93,880	P0000001		
単位当たり				9,388	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 4,093.44=FUNC_TANKA(TTDG03_M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(π分含む) 0.672=0.56×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し [D] = 11 U型側溝種類 道路用1種 300B 300×400×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.560 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第12号 施工単価表(S821410-0009)】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,093.44	40,934.4	TTDG03_M	土木事業単価表 P657 4週8休補正(月単位)	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA1300B a300×c400×L2000 472kg/本 【B00】	5	本	12,700	63,500	TT2001	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材) クラッシュラン RC-40 【910】	0.636	m3	2,150	1,367.4	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		98.2	Z3000004		
計				105,900	P0000001		
単位当たり				10,590	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 4,093.44=FUNC_TANKA(TTDG03_M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(π分含む) 0.636=0.53×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し [D] = 19 U型側溝種類 道路用3種 300B 300×400×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.530 m3 基礎碎石設計数量							

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S821410-0010) 】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無し , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,093.44	40,934.4	TTDG03_M	土木事業単価表 P657 4週8休補正(月単位)	
U型側溝 400×600×2000	5	本	21,900	109,500	L0037	見積単価	
再生骨材(骨材) クラッシュン RC-40 【910】	0.72	m3	2,150	1,548	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		17.6	Z3000004		
計				152,000	P0000001		
単位当たり				15,200	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,093.44=FUNC_TANKA(TTDG03_M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 砕石数量(※分含む) 0.72=0.6×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュン 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し				
			[D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種				
			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
			[J] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量				

いわき市

【 第 14 号 施工単価表(S821420-0002) 】							10 m 当り
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無し , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6,227.52	62,275.2	TTDG31_M	土木事業単価表 P658 4週8休補正(月単位)	
勾配調整側溝 車道用 300×1000×2000	5	本	47,900	239,500	L0010	見積単価	
生コンクリート単価 21-12-25(20)55% ⑨-2 高炉セメントB種	0.098	m3	18,800	1,842.4	SN2401-0001 単 1 号	福島独自	
再生骨材(骨材) クラッシュン RC-40 【910】	0.665	m3	2,150	1,429.75	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		52.65	Z3000004		
計				305,100	P0000001		
単位当たり				30,510	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 6,227.52=FUNC_TANKA(TTDG31_M) (DHH)=(K4) 補正 I=1 (NC2)=[H]×1.06 底部コンクリート数量(※分含む) 0.098=0.092×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(※分含む) 0.665=0.554×1.20							
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
			[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下				

いわき市

[illegible]

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 15 号 施工単価表(S821430-0001) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	379.6	379.6	TTDG49_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
U型側溝蓋 (JIS1種落蓋型) VHCf300 L500 33kg/枚 【B00】	1	枚	1,120	1,120	TT4050	土木事業単価表 P298	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3000004		
計				1,500	P0000001		
単位当たり				1,500	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 379.6=FUNC_TANKA(TTDG49_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 12 蓋版の種類 道路用1種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第16号 施工単価表(S821430-0002)】							1枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	910	910	TTD650_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
U型側溝蓋 (JIS3種落蓋型) VIC300 L500 45kg/枚 【B00】	1	枚	1,420	1,420	TT4000	土木事業単価表 P299	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004		
計				2,330	P0000001		
単位当たり				2,330	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((D16c)) 土木工事標準単価 910=FUNC_TANKA (TTD650_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 16 蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第17号 施工単価表(S821430-0004)】							1枚 当り
蓋版据付け 道路用1種400 51.2×11×50 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	910	910	TTD650_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
U型側溝蓋 (JIS1種落蓋型) VIC400 L500 47kg/枚 【B00】	1	枚	1,450	1,450	TT4055	土木事業単価表 P298	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004		
計				2,360	P0000001		
単位当たり				2,360	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((D17c)) 土木工事標準単価 910=FUNC_TANKA (TTD650_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 13 蓋版の種類 道路用1種400 51.2×11×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 18 号 施工単価表(S821430-0005) 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無し ,) (VI-1-⑥-1 ,)					1	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	379.6	379.6	TTDG49_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)
ゲレーンク落蓋型側溝用かさ上げT-2 細目 VIII-C-b-300S 参考 31.1kg/枚 【910】	1	m	16,600	16,600	TT4253	土木事業単価表 P304
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3000004	
計				16,980	P0000001	
単位当たり				16,980	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 379.6=FUNC_TANKA(TTDG49_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無し [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無し						

いわき市

118

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 19 号 施工単価表(S821430-0006)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	910	910	TTDG50_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
ゲレーンク 落蓋型側溝用(かさ上げ) T-25 細目 VIII-C-a-300S 参考 42.3kg/枚 【910】	1	m	22,900	22,900	TT4250	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004		
計				23,810	P0000001		
単位当たり				23,810	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 910=FUNC_TANKA(TTDG50_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

119

【第 20号 施工単価表(S821430-0007)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下							
(昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	379.6	379.6	TTDG49_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT-2 細目 VM-C-b-400S 参考 37.5kg/枚 【910】	1	m	20,200	20,200	TT4254	土木事業単価表 P305	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3000004		
計				20,580	P0000001		
単位当たり				20,580	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 379.6=FUNC_TANKA(TTDG49_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【 第 21 号 施工単価表(S810010-0001) 】							1	t 当り
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm) (VI-2-①-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	75,591.88	75,591.88	TTA011_M	土木事業単価表 P579 4週8休補正(月単位)		
異形棒鋼 SD345 D13 【B00】	1.03	t	110,000	113,300	TT0331	土木事業単価表 P250		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8.12	Z3000004			
計				188,900	P0000001			
単位当たり				188,900	P0000002			
[計算式] (s jt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価 69,160=FUNC_TANKA(TTA011_M) (SJH)=[1+(S)÷100]×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.093=(1+15÷100)×1×1×1×1×0.95 (SJt)=(s jt)×(SJH) 設計単価 75,591.88=69160×1.093								
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)							[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 ソール内作業・法面作業以外 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理	

いわき市

都市計画道路揺籠小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第22号 施工単価表(S821430-0008)】							1枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	910	910	TTDG50_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
集水ます用「レ・チンク」 T-2(正方形) 細目 VM-E-c-1000S 参考 133.3kg/組 【910】	1	組	78,100	78,100	TT4914	土木事業単価表 P308	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004		
計				79,010	P0000001		
単位当たり				79,010	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 910=FUNC_TANKA(TTDG50_M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路揺籠小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第23号 施工単価表(S821430-0010)】							1枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	910	910	TTDG50_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
集水ます用「レ・チンク」 T-2(正方形) 細目 VM-E-c-600S 参考 43.8kg/枚 【910】	1	枚	26,700	26,700	TT4910	土木事業単価表 P308	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004		
計				27,610	P0000001		
単位当たり				27,610	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 910=FUNC_TANKA(TTDG50_M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 24 号 施工単価表(S821430-0011)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	910	910	TTDG50_M	土木事業単価表 P660 4週8休補正(月単位)	
集水ます用グレーチング T-25(正方形) 細目 VII-E-a-600S 参考 83.6kg/枚 【910】	1	枚	55,100	55,100	TT482A	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004		
計				56,010	P0000001		
単位当たり				56,010	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DI)c) 土木工事標準単価 910=FUNC_TANKA(TTDG50_M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [B] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

124

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 25 号 施工単価表(S821210-0001)】							1,000 m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.6mm 白 (昼間 時間制約無 , 排水性舗装 寒雪補正無) (VI-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置工 昼間単価 機・労 【溶融式(手動)】 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	218.4	218,400	TTDA01_M	土木事業単価表 P633 4週8休補正(月単位)	
路面表示用塗料 トライクペイント溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【300】	855	kg	225	192,375	TTDG75	土木事業単価表 P275	
ガラスエポキシ JIS R 3301 1号 【300】	25	kg	175	4,375	TTDG76	土木事業単価表 P275	
接着用グライマー 区画線(溶融式)用 【300】	25	kg	470	11,750	TTDG77	土木事業単価表 P275	
軽油 ミネラル(ハートロール給油) 【910】	42	l	151	6,342	TT0250	土木事業単価表 P247	
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9000004		
材料費の%	6	%	214,842	10,658			
計				443,900	P0000001		
単位当たり				443	P0000002		
【計算式】 (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DI)c) 土木工事標準単価 208=FUNC_TANKA(TTDA01_M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1.05=1.05×1 (Dht)=(dht)×(DHH) 設計単価 218.4=208×1.05							

いわき市

125

[illegible]

126

【 第 26 号 施工単価表(S821210-0002) 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,排水性舗装 豪雪補正無) (VI-1-①-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	242.42	242,420	TTDA25_M	土木事業単価表 P634 4週8休補正(月単位)		
路面表示用塗料 トライツクヘント溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	855	kg	225	192,375	TTDG75	土木事業単価表 P275		
カ'ラシヒ'ース' JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	175	4,375	TTDG76	土木事業単価表 P275		
接着用グライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	470	11,750	TTDG77	土木事業単価表 P275		
軽油 ミニローラー(ハ'トリ'給油) 【910】	47	l	151	7,097	TT0250	土木事業単価表 P247		
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%	215,597	10,683	Z9000004			
材料費の% 計				468,700	P0000001			
単位当たり				468	P0000002			
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 230.88=FUNC_TANKA(TTDA25_M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1.05=1.05×1 (Dht)=(dht)×(DHH) 設計単価 242.42=230.88×1.05								

127

都市計画道路掘道小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第26号 施工単価表(S821210-0002)】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 排水性舗装 豪雪補正無) (VI-1-①-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			
[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[P] = 2 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正有			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3 ベイト式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量			
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

いわき市

都市計画道路掘道小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第27号 施工単価表(S821210-0003)】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 排水性舗装 豪雪補正無) (VI-1-①-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間制約なし	1,000	m	394.21	394,210	TTDA10_M	土木事業単価表 P633 4週8休補正(月単位)
路面表示用塗料 トライアックベイト溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	2,560	kg	225	573,750	TTDG75	土木事業単価表 P275
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	75	kg	175	13,125	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	75	kg	470	35,250	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ミコーラー(ハートロッド給油) 【910】	77	l	151	11,627	TT0250	土木事業単価表 P247
諸 雑 費 (率+丸め)						
材料費の%	5	%	633,752	31,038	Z9000004	
計				1,059,000	P0000001	
単位当たり				1,059	P0000002	
[計算式]						
(dh)=1000 区画線設置工数量						
1,000=1000						
(dht)=FUNC_TANKA(DHO) 土木工事標準単価						
375.44=FUNC_TANKA(TTDA10_M)						
(DHH)=(K1)×(K2) 補正						
1.05=1.05×1						
(Dht)=(dht)×(DHH) 設計単価						
394.21=375.44×1.05						

いわき市

都市計画道路播磨小路菰ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

[illegible]

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 昼間単価 機・労 〔溶融式(手動)〕 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	1,000	m	481.57	481,670	TTDA68_M	土木事業単価表 P636 4週8休補正(月単位)
路面表示用塗料 トライアパ* イト溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	2,550	kg	225	573,750	TTDG75	土木事業単価表 P275
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	75	kg	175	13,125	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	75	kg	470	35,250	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ニユーラー(ハトール給油) 【910】	94	l	151	14,194	TT0250	土木事業単価表 P247
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%	636,319	31,111	Z9000004	
材料費の% 計				1,149,000	P0006001	
単位当たり				1,149	P0000002	
〔計算式〕 (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 458.64=FUNC_TANKA(TTDA68_M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1.05=1.05×1 (DHe)=(dht)×(DHH) 設計単価 481.57=458.64×1.05						

いわき市

【 第 29 号 施工単価表(S821210-0005) 】 (続 き)

いわき市

【第 30 号 施工单 價表 (S821420-0006)】

いわき市

いわき市いわき市

【第 31 号 施工箇所表(S821420-0007)】 (続 き)

(續 完)

10 应当

) (VI-1-⑥-1

いわき市

都市計画道路搦槌小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

1 基 当 り

(I -2-(2)-24

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第1号 施工パッケージ(SP210100-0001)】 掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 (押土有り) (II-1-②-1)								1 m3 当り 339.80円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			54.58					
ブルドーザ 排対型:3次基準 湿地20t級 供用日当り換算損料 A地区	52.325	177.8	54.58	30,600	30,700	TW701001621	P2-1-2	
【労務】			26.70					
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	27.493	93.42	26.70	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
【材料】			18.72					
軽油 ディーゼル(ハート)給油 【910】	20.156	68.49	18.72	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.026	0.09						
【積算単価計算式】 $\text{積算単価(P')} = 324.71 \times \{ (54.58/100 \times 30,700/30,600) \times 54.58/54.58 + (26.70/100 \times 29,848/27,700) \times 26.70/26.70 + (18.72/100 \times 151/134) \times 18.72/18.72 + (100 - 54.58 - 26.7 - 18.72)/100 \} = 339.80$								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 押土の有無 押土有り [J2] = 1 施工方法 オープンカット [J6] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土								

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第2号 施工パッケージ(SP210110-0001)】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有, 台費損耗費(良好)含む) (II-1-②-1)								1 m3 当り 1,916.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			45.59					
ダンプトラック オート・ディーゼル 10t積級 供用日当り換算損料 A地区	42.166	807.9	45.59	20,667	20,847	TN103000521	P2-1-22	
【労務】			39.52					
運転手(一般) [0.816(3/1以降0.793)] 【900】	42.396	812.3	39.52	22,400	26,208	TR0130	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
【材料】			14.89					
軽油 ディーゼル(ハート)給油 【910】	15.381	294.7	14.89	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.057	1.1						
【計算式】 $\begin{aligned} (At002) &= \text{FUNC_KIKAI}((At001), 0) \text{ 損料} \\ 20,100 &= \text{FUNC_KIKAI}(TN103000521, 0) \\ (At004) &= \text{FUNC_TANKA}((At003)) \text{ 台費損耗費(10t良好)単価} \\ 747 &= \text{FUNC_TANKA}(TFM0404) \\ (At005) &= (At002) + (At004) \text{ 割増後損料} \\ 20,847 &= 20100 + 747 \end{aligned}$								
【積算単価計算式】 $\text{積算単価(P')} = 1,756.9 \times \{ (45.59/100 \times 20,847/20,867) \times 45.59/45.59 + (39.52/100 \times 26,208/22,400) \times 39.52/39.52 + (14.89/100 \times 151/134) \times 14.89/14.89 \}$								

いわき市

都市計画道路播磨小路藤ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

[illegible]

いわき市

142

都市計画道路播磨小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 3 号 施工パッケージ(SP210510-0001)】								1 m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満								6,420.00円
(II-1-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
			0.70					
振動ロー(舗装用・バット式) 0.8-1.1t 排対型同値【B00】	0.703	45.16	0.70	1,560	1,590	TK2602	土木事業単価表 P666 4週8休補正(月単位)	
【労務】								
			99.06					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	89.424	5,741	90.63	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	9.683	615.2	8.43	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
【材料】								
			0.24					
軽油 ミニロー(バット式給油) 【910】	0.267	17.11	0.24	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.023	1.53						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 6,330.2 × { (0.70/100×1,590/1,560)×0.70/0.70 + (90.63/100×23,920/23,900+8.43/100×30,784/26,700)×99.06/(90.63+8.43) + (0.24/100×151/134)×0.24/0.24 + (100-0.7-99.06-0.24)/100} = 6,420.00								
【条件】 【1】 = 1 施工幅員 2.5m未満								

いわき市

143

【第 4 号 施工パッケージ (SP210520-0001)】

1 m3 当 9

381.10H

(M-1-②)-1

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210520-0001) 】 (続 き)

1 m3 当り

381.10円

(II-1-②)-1

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第5号 施工パッケージ(SP210030-0001)】 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,) (II-1-③-1)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		302.80円
【機械】			20.36						
バックホウ(クローラ・後方超小旋回)賃料 ;山積0.45m3 排対型両値 【B0C】	19.594	59.33	20.36	6,460	6,690	TKQ049	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
【労務】			65.67						
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	65.753	199.1	65.67	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
【材料】			13.97						
軽油 ミローラー(ハトラー給油) 【910】	14.627	44.29	13.97	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.026	0.08							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 281.39 × { (20.36/100 × 6,690/6,460) × 20.36/20.36 + (65.67/100 × 29,848/27,700) × 65.67/65.67 + (13.97/100 × 151/134) × 13.97/13.97 + (100 - 20.36 - 65.67 - 13.97)/100 } = 302.80									
【条件】									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

146

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第6号 施工パッケージ(SP210410-0002)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (II-1-③-12)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		3,322.00円
【機械】			9.57						
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	8.564	284.5	8.96	18,100	18,200	TMC02003721	P2-1-14		
クローラ及びバランサ 60~80kg 【B0C】	0.652	21.67	0.61	471	530	TK2620	土木事業単価表 P567 4週8休補正(月単位)		
【労務】			86.79						
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	50.421	1,675	53.01	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	27.793	923.3	25.36	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	8.624	286.5	8.42	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
【材料】			3.64						
軽油 ミローラー(ハトラー給油) 【910】	2.999	99.63	2.80	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
ポリマーセメント スラット 【910】	0.905	30.08	0.84	149	169	TT0240	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.042	1.32							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,157.9 × {									

いわき市

147

都市計画道路檜樋小路蔭ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

[illegible]

いわき市

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

[illegible]

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 8 号 施工パッケージ(SP210030-0002)】								1	m3 当り
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,) (Ⅱ-1-③-1 ,)									302.80円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			20.36						
バックホウ[クローラ・後方超小旋回] 賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	19.594	59.33	20.36	6,460	6,690	TKQ049	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
【労務】			65.67						
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	65.753	199.1	65.67	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
【材料】			13.97						
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	14.627	44.29	13.97	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.026	0.08							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 281.39 × { (20.36/100×6,690/6,460)×20.36/20.36 + (65.67/100×29,848/27,700)×65.67/65.67 + (13.97/100×151/134)×13.97/13.97 + (100-20.36-65.67-13.97)/100} = 302.80									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									
				[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
				[J4] = 1	障害の有無 障害無し				

いわき市

150

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 9 号 施工パッケージ(SP210030-0004)】								1	m3 当り
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,) (Ⅱ-1-③-1 ,)									259.40円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			23.14						
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	23.254	60.32	23.14	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)		
【労務】			53.20						
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	52.352	135.8	53.20	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
【材料】			23.66						
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	24.356	63.18	23.66	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.038	0.1							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 236.98 × { (23.14/100×9,680/8,800)×23.14/23.14 + (53.20/100×29,848/27,700)×53.20/53.20 + (23.66/100×151/134)×23.66/23.66 + (100-23.14-53.2-23.66)/100} = 259.40									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									
				[J2] = 1	施工方法 標準				
				[J4] = 1	障害の有無 障害無し				

いわき市

151

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

(II-1-③)-12

1 m3 当り

2,071.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	8.378	173.5	8.18	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
振動ロー(ベルト・ガイト式) 0.5~0.8t 排対型同値【B00】	1.553	32.16	1.48	1,260	1,420	TK2600	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)
ポンプ及びクレーン 80~80kg 【B00】	0.105	2.17	0.10	471	530	TK2620	土木事業単価表 P567 4週8休補正(月単位)
【労務】							
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	36.992	766.1	39.69	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	27.938	578.6	26.02	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	15.843	328.1	15.79	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
【材料】							
軽油 ミニロー(ノートホイル給油) 【910】	9.034	187.1	8.61	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
レキュータ・ダンプ スラット 【910】	0.137	2.84	0.13	149	169	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.020	0.43					

いわき市

162

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満

(II-1-③)-12

1 m3 当り

2,071.00円

[illegible]

いわき市

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 11 号 施工パッケージ(SP410610-0001)】 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚60mm (, 導水パイプ無し) (IV-1-③-1)								1 m2 当り 2,452.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.84					
アスファルトフィニッシャー[ロー]賃料 :舗装幅2.3～6m 【B00】	1.019	24.99	1.21	29,600	30,800	TK0687	土木事業単価表 P570 4週8休補正(月単位)	
ローラー 質量8t～20t 【B00】	0.179	4.38	0.20	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)	
ロードローラー 質量10～12t 幅2.1m 賃料 ワタシA・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.130	3.19	0.15	4,480	4,830	TK4030	土木事業単価表 P570 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)	0.238	5.84						
【労務】			11.76					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	3.440	84.35	4.26	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	2.147	52.65	2.47	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	2.205	54.06	2.37	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	0.754	18.49	0.86	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	1.536	37.66						
【材料】			86.41					

いわき市

154

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 11 号 施工パッケージ(SP410510-0001)】 (続 き) 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm (, 導水パイ無し) (IV-1-③-1)								1 m2 当り 2,452.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
排水性舗装 最大粒径20mm、空隙率20%程度 【910】	85.563	2,098	83.36	770,000	980,000	TT8051	土木事業単価表 P145	
アスファルト乳剤 コム入り PKR 【B00】	2.219	54.4	2.49	115	127	TT0218	土木事業単価表 P217	
軽油 ミニローラー(パイロット給油) 【910】	0.436	10.7	0.48	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.082	2						
【端数調整】	0.062	1.29						
[積算単価計算式] 積算単価(P) = 1,978.4 × { (1.21/100×30,800/29,500+0.20/100×4,970/4,480+0.15/100×4,830/4,480)×1.34/(1.21+0.20+0.15) + (4.26/100×23,920/23,900+2.47/100×29,848/27,700+2.37/100×30,784/26,700+0.86/100×31,408/28,900)×11.75/(4.26+ 2.47+2.37+0.86) + (83.36/100×980,000/770,000+2.49/100×127/115+0.48/100×151/134)×86.41/(83.36+2.49+0.48) + (100-1.84-11.75-86.41)/100} = 2,452.00								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 2 導水パイの設置 導水パイ無し [J6] = 1 瀝青材料の規格 クラックコート PKR(コム入り)								
[J1] = 2 平均施工幅員 2.4m以上 [A1] = 1 材料 アスファルト合材 ホーラスコン(20)								

いわき市

155

【第 12 号 施工パッケージ(SP410510-0002)】								1	m2 当り
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm									
(, 導水ババ'有り) (IV-1-③-1)									3,665.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.44						
振動ローラ(舗装用) バッド'イト'式 運転質量0.5~0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.279	10.23	0.33	1,390	1,430	TM10800412	P2-1-57		
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.076	2.79	0.09	346	356	TM10800712	P2-1-60		
その他(機械)	0.017	0.62							
【労務】			47.36						
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	19.752	723.9	20.83	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	15.361	562.6	18.65	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	6.031	184.4	5.63	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	2.002	73.37							
【材料】			52.20						
排水性舗装 最大粒径20mm、空隙率20%程度 【910】	57.271	2,099	51.98	731,500	980,000	TT8051	土木事業単価表 P145		
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.130	4.78	0.14	149	169	TT0240	土木事業単価表 P247		

156

[illegible]

157

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第13号 施工パッケージ（SP410240-0001）】 基層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン（20） （平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35）（IV-1-②-1）								1	m2 当り
								1,982.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.61						
アスファルトフィニッシャー【ホーロー】 舗装幅2.3～6m 【B00】	0.834	16.53	1.02	29,500	30,800	TKQ687	土木事業単価表 P570 4週8休補正（月単位）		
タイヤローラー 質量8t～20t 【B00】	0.139	2.75	0.16	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正（月単位）		
ロードマシナリ質量10～12t 幅2.1m 貨物 マシナリ・排出口対策型（第2次基準値） 【B00】	0.135	2.67	0.16	4,480	4,830	TK4030	土木事業単価表 P570 4週8休補正（月単位）		
その他（機械）	0.223	4.42							
【労務】			11.21						
普通作業員 【0.847（3/1以降0.828）】 【900】	3.145	62.33	4.01	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P633 4週8休補正（月単位）		
運転手（特殊） 【0.793（3/1以降0.778）】 【900】	1.942	38.49	2.30	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P633 4週8休補正（月単位）		
特殊作業員 【0.783（3/1以降0.769）】 【900】	2.015	39.93	2.23	28,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P633 4週8休補正（月単位）		
土木一般世話役 【0.771（3/1以降0.775）】 【900】	0.681	13.5	0.80	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P634 4週8休補正（月単位）		
その他（労務）	1.558	30.88							
【材料】			87.18						

いわき市

158

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 13 号 施工パッケージ (SP410240-0001)】				(続 き)				1	m2 当り
基層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1,982.00円	
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生材アスファルト合材 密粒度 (20) 最大粒径20mm 【910】	81.231	1,610	78.16	482,500	640,000	TT8416	土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4タタ用 【B00】	7.432	147.3	8.35	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217		
軽油 ミニローラー (ホーロー給油) 【910】	0.494	9.8	0.56	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他 (材料)	0.113	2.23							
【増数調整】	0.058	1.17							
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 1,553.1 × { (1.02/100×30,800/29,500+0.16/100×4,970/4,480+0.16/100×4,830/4,480)×1.61/(1.02+0.16+0.16) + (4.01/100×23,920/23,900+2.30/100×29,848/27,700+2.23/100×30,784/26,700+0.80/100×31,408/28,900)×11.21/(4.01+ 2.30+2.23+0.80) + (78.16/100×640,000/482,500+8.35/100×117/103+0.56/100×151/134)×87.18/(78.16+8.35+0.56) + (100-1.61-11.21-87.18)/100} = 1,982.00									
[条件] 【J2】 = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 【A1】 = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) 【J6】 = 1 費用の内訳 全ての費用									
【J1】 = 4 平均幅員 3.0m超 【J4】 = 3 遮音材料種類 プライムコート PK-3									

いわき市

159

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第14号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1) 1 m2 当り 1,031.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.88				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.151	22.18	3.96	17,900	17,600	TM60700022	P2-1-56
ロードローラ 排対型:2次基準 質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	1.742	17.96	3.13	13,600	13,700	TM60800022	P2-1-57
クレーン 質量8t~20t 【B00】	0.619	6.38	1.01	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	0.991	10.22					
【労務】			33.13				
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	9.205	94.9	15.46	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	3.280	33.82	5.15	25,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	2.781	28.67	5.03	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.776)] 【900】	0.913	9.41	1.52	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	3.556	36.66					
【材料】			56.99				

いわき市

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第14号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1) 1 m2 当り 1,031.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	72.144	743.8	53.57	240,000	585,000	TT8344	土木事業単価表 P181
燈油 ミロリー(ハトリ)給油 【910】	1.749	18.03	2.81	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.799	8.24					
【端数調整】	0.070	0.73					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 669.67 × { (3.96/100×17,600/17,900+3.13/100×13,700/13,600+1.01/100×4,970/4,480)×9.88/(3.96+3.13+1.01) + (15.46/100×29,848/27,700+5.15/100×30,784/25,700+5.03/100×23,920/23,900+1.52/100×31,408/28,900)×33.13/(15.46 +5.15+5.03+1.52) + (53.57/100×585,000/240,000+2.81/100×151/134)×56.99/(53.57+2.81) + (100-9.88-33.13-56.99)/100 } = 1,031.00							
【条件】 [J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40 [J6] = 1 施工区分 1層施工							
[J4] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第15号施工パッケージ(SP410030-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工 (再生アスファルト RC-40 ,) (IV-1-①-1)								1 m2 当り 1,519.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.39					
モータグレーダ【土工用】 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.927	44.46	2.16	17,900	17,600	TM50700022	P2-1-56	
ロードローラ 排対型:2次基準 質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.374	36.06	1.71	13,600	13,700	TM50800022	P2-1-57	
タイヤラ 質量8t~20t 【B00】	0.841	12.77	0.55	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)	1.348	20.47						
【労務】			18.06					
運転手(特殊) 【0.793(3/1以降0.778)】 【900】	12.548	190.6	8.45	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 【0.783(3/1以降0.769)】 【900】	4.449	67.58	2.80	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
普通作業員 【0.847(3/1以降0.828)】 【900】	3.766	57.2	2.73	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世帯役 【0.771(3/1以降0.775)】 【900】	1.228	18.65	0.82	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	4.844	73.58						
【材料】			76.55					

いわき市

162

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第15号施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工 (再生アスファルト RC-40 ,) (IV-1-①-1)								1 m2 当り 1,519.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生骨材(骨材) アスファルト RC-40 【910】	62.969	956.5	74.68	1,230,000	752,500	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ディーゼル(オートマ給油) 【910】	2.392	36.33	1.54	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.282	4.29						
【端数調整】	0.032	0.51						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,093.6 × { (2.16/100 × 17,600/17,900 + 1.71/100 × 13,700/13,600 + 0.55/100 × 4,970/4,480) × 5.39 / (2.16 + 1.71 + 0.55) + (8.45/100 × 29,848/27,700 + 2.80/100 × 30,784/26,700 + 2.73/100 × 23,920/23,900 + 0.82/100 × 31,408/28,900) × 18.06 / (8.45 + 2.80 + 2.73 + 0.82) + (74.68/100 × 752,500/1,230,000 + 1.54/100 × 151/134) × 76.55 / (74.68 + 1.54) + (100 - 5.39 - 18.06 - 76.55) / 100 } = 1,519.00								
【条件】 【J1】 = 350.000 mm 全仕上り厚 【J3】 = 6 材料 再生アスファルト RC-40				【J2】 = 2 施工区分 2層施工 【J4】 = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

163

都市計画道路掘削小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第16号 施工パッケージ(SP410261-0001)】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スツ(20)							
(平均幅員1.4m以上 , 瀝青材無 締固密度2.20) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.77				
アスファルトフィニッシャ ター型 舗装幅1.4~3.0m 供用1日当り換算積料 A地区	2.166	28.39	2.22	15,600	15,200	TM11000012	P2-1-63
振動ローラ(舗装用・格乗式コンバインド型) 3~4t 排対型同値 【B00】	0.451	6.91	0.42	3,540	3,800	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	0.128	1.68					
【労務】			24.10				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	9.695	127.1	9.68	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	7.481	98.07	6.48	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	4.822	63.22	4.47	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	2.535	33.24	2.33	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	1.218	15.97					
【材料】			73.13				
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	70.931	929.9	72.69	394,000	384,000	TT8415	土木事業単価表 P211

いわき市

164

都市計画道路掘削小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第16号 施工パッケージ(SP410261-0001)】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スツ(20)							
(平均幅員1.4m以上 , 瀝青材無 締固密度2.20) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローラー(パトロー)給油) 【910】	0.474	6.21	0.42	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.019	0.25					
【端数調整】	0.080	1.06					
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 1,312.7 \times \{$ $(2.22/100 \times 15,200/15,600 + 0.42/100 \times 3,800/3,540) \times 2.77 / (2.22 + 0.42)$ $+ (9.68/100 \times 23,920/23,900 + 6.48/100 \times 30,784/26,700 + 4.47/100 \times 29,848/27,700 + 2.33/100 \times 31,408/28,900) \times 24.10 / (9.68 +$ $6.48 + 4.47 + 2.33)$ $+ (72.69/100 \times 384,000/394,000 + 0.42/100 \times 151/134) \times 73.13 / (72.69 + 0.42)$ $+ (100 - 2.77 - 24.1 - 73.13) / 100 \} = 1,311.00$							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度7スツ(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
			[J1] = 3 [J4] = 5	平均幅員 1.4m以上 瀝青材料種類 無			

いわき市

165

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第17号 施工パッケージ(SP410041-0001)】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種)) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								946.20円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.20						
小型バックホウ(クロー型) 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値【B00】	2.722	25.76	2.69	3,410	3,850	TK9220	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)		
振動ロー(箱装用・搭乗式コンバインド型) 3-4t 排対型同値【B00】	2.271	21.49	2.36	3,540	3,800	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)		
その他(機械)	0.148	1.4							
【労務】			67.43						
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	25.322	239.6	28.22	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	23.626	222.6	24.35	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	13.327	126.1	12.90	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	1.861	17.61							
【材料】			27.37						
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	28.842	272.9	25.44	170,000	215,000	TT8454	土木事業単価表 P211		
軽油 ミノーラー(バ)ロー給油) 【910】	1.899	17.97	1.88	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		

いわき市

166

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第17号 施工パッケージ(SP410041-0001)】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種)) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								946.20円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)	0.056	0.53							
【繰越調整】	0.026	0.24							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 848.39 × { (2.69/100×3,850/3,410+2.36/100×3,800/3,540)×5.20/(2.69+2.36) + (28.22/100×23,920/23,900+24.35/100×29,848/27,700+12.90/100×30,784/26,700)×67.43/(28.22+24.35+12.90) + (25.44/100×215,000/170,000+1.88/100×151/134)×27.37/(25.44+1.88) + (100-5.2-67.43-27.37)/100} = 946.20									
【条件】 [J1] = 100,000 mm 全仕上り厚 [J3] = 7 材料 路盤材(各種)			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用					

いわき市

167

都市計画道路播磨小路第ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第18号 施工パッケージ(SP410650-0001)】 フィルター層 40mm以上60mm未満							1 m2 当り 911.50円
(IV-1-③-4)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.83				
バックホウ[ロー・後方超小旋回]賃料 ;山積0.28m3(平積み0.2m3) 排対型同値【B00】	2.700	24.61	2.98	5,650	5,760	TKQ048	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパクト型) 3-4t 排対型同値【B00】	1.631	14.87	1.71	3,540	3,800	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	0.128	1.17					
【労務】			82.97				
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	24.158	220.2	23.58	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	22.205	202.4	23.19	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	18.727	170.7	21.06	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	12.287	112	12.73	23,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	2.315	21.1					
【材料】			12.20				
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	13.428	122.4	9.84	1,400	2,150	TT8350	土木事業単価表 P181

いわき市

188

都市計画道路播磨小路第ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第18号 施工パッケージ(SP410650-0001)】 (続 き) フィルター層 40mm以上60mm未満							1 m2 当り 911.50円
(IV-1-③-4)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】	2.303	20.99	2.30	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.077	0.7					
【端数調整】	0.041	0.36					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 810.18 × { (2.98/100 × 5,760/5,650 + 1.71/100 × 3,800/3,540) × 4.83 / (2.98 + 1.71) + (23.58/100 × 30,784/26,700 + 23.19/100 × 29,848/27,700 + 21.06/100 × 23,920/23,900 + 12.73/100 × 31,408/23,900) × 82.97 / (23.58 + 23.19 + 21.06 + 12.73) + (9.84/100 × 2,150/1,400 + 2.30/100 × 151/134) × 12.20 / (9.84 + 2.30) + (100 - 4.83 - 82.97 - 12.2) / 100} = 911.50							
【条件】 [J1] = 1 平均厚さ 40mm以上60mm未満							

いわき市

189

都市計画道路橘畑小路線ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 19 号 施工パッケージ (SP410261-0002)】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(20) (平均幅員1.4m以上 , 凝青材無 締固密度2.20) (IV-1-②-1)									1,621.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.77						
アスファルトフィニッシャ クロー型 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料 A 地区	1.751	28.39	2.22	15,600	15,200	TM11000012	P2-1-63		
振動ローラ(舗装用・搭梁式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.365	5.91	0.42	3,540	3,800	TK2610	土木事業単価表 P666 4週8休補正(月単位)		
その他(機械)	0.104	1.68							
【労務】			24.10						
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	7.841	127.1	9.68	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	6.050	98.07	6.48	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	3.900	63.22	4.47	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	2.051	33.24	2.33	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	0.985	15.97							
【材料】			73.13						
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	76.434	1,239	72.69	394,000	512,000	TT8415	土木事業単価表 P211		

いわき市

170

都市計画道路檜柳小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

[illegible]

いわき市

171

都市計画道路掘越小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 20 号 施工パッケージ(SP410041-0002)】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種)) (IV-1-①-1)							1 m2 当り 1,083.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.20				
小型バックホウ【クロー型】 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値 【B00】	2.379	25.76	2.69	3,410	3,850	TK9220	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパイク特型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.984	21.49	2.36	3,540	3,800	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	0.129	1.4					
【労務】			67.43				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	22.124	239.6	28.22	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	20.564	222.6	24.35	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	11.644	126.1	12.90	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	1.626	17.61					
【材料】			27.37				
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	37.802	409.4	25.44	170,000	322,500	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミニロー(ハト)給油 【910】	1.659	17.97	1.88	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

172

都市計画道路掘越小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 20 号 施工パッケージ(SP410041-0002)】 (続 き)				1 m2 当り 1,083.00円			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種) ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.072	0.78					
【総数調整】	0.027	0.29					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 848.39 × { (2.69/100×3,850/3,410+2.36/100×3,800/3,540)×5.20/(2.69+2.36) + (28.22/100×23,920/23,900+24.35/100×29,848/27,700+12.90/100×30,784/26,700)×67.43/(28.22+24.35+12.90) + (25.44/100×322,500/170,000+1.88/100×151/134)×27.37/(25.44+1.88) + (100-5.2-67.43-27.37)/100} = 1,083.00							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 7 材料 路盤材(各種)				[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用		

いわき市

173

都市計画道路掘削小路帯ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 21 号 施工パッケージ (SP410650-0002)】								1 m2 当り
フィルター層 100mm以上120mm未満								1,059.00円
(IV-1-③-4)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.32					
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.28m3(平積み0.2m3) 排対型同値【B00】	2.328	24.65	2.67	5,650	5,760	TKQ048	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)	
振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパイル型) 3-4t 排対型同値【B00】	1.404	14.87	1.53	3,540	3,800	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)	0.106	1.12						
【労務】			74.20					
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	20.803	220.3	21.10	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	19.103	202.3	20.73	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	18.119	170.7	18.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	10.576	112	11.38	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	1.997	21.15						
【材料】			21.48					
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	25.439	269.4	19.37	1,400	2,150	TT8350	土木事業単価表 P181	

いわき市

174

都市計画道路掘削小路帯ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 21 号 施工パッケージ(SP410650-0002)】				(続 き)		1 m2 当り 1,059.00円	
フィルター層 100mm以上120mm未満				(IV-1-③-4)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミノーラー(バックホウ給油) 【910】	1.976	20.92	2.05	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.078	0.81					
【端数調整】	0.074	0.78					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 906.94 × { (2.67/100×5,760/5,650+1.53/100×3,800/3,540)×4.32/(2.67+1.53) + (21.10/100×30,784/26,700+20.73/100×29,848/27,700+18.83/100×23,920/23,900+11.38/100×31,408/28,900)×74.20/(21.10+20.73+18.83+11.38) + (19.37/100×2,150/1,400+2.05/100×151/134)×21.48/(19.37+2.05) + (100-4.32-74.2-21.48)/100} = 1,059.00							
【条件】 【J1】 = 4 平均厚さ 100mm以上120mm未満							

いわき市

175

都市計画道路極端小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第22号 施工パッケージ (SP410260-0001)】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									1,981.00円
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.35						
アスファルトフィニッシュ【砕石】賃料 ：舗装幅2.3～6m 【B00】	0.841	16.67	0.87	29,500	30,800	TKQ687	土木事業単価表 P570 4週8休補正(月単位)		
タイヤロー 質量8t～20t 【B00】	0.133	2.64	0.13	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
ロードロー 質量10～12t 幅2.1m 賃料 マシナ・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.130	2.57	0.13	4,480	4,830	TK4030	土木事業単価表 P570 4週8休補正(月単位)		
その他(機械)	0.215	4.26							
【労務】			9.47						
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	3.144	62.29	3.39	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	1.937	38.38	1.94	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	2.019	40	1.89	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	0.674	13.36	0.67	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	1.657	30.84							
【材料】			89.18						

いわき市

都市計画道路極端小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第22号 施工パッケージ (SP410260-0001)】 (続 き)								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)									1,981.00円
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.272	1,610	81.56	695,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211		
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4タタ用 【B00】	7.431	147.2	7.06	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217		
軽油 マイクロリー(ハトリー給油) 【910】	0.491	9.72	0.47	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.090	1.78							
【端数調整】	0.066	1.29							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,836 × { (0.87/100×30,800/29,500+0.13/100×4,970/4,480+0.13/100×4,830/4,480)×1.35/(0.87+0.13+0.13) + (3.39/100×23,920/23,900+1.94/100×29,848/27,700+1.89/100×30,784/26,700+0.67/100×31,408/28,900)×9.47/(3.39+1.89+0.67) + (81.56/100×640,000/695,000+7.06/100×117/103+0.47/100×151/134)×89.18/(81.56+7.06+0.47) + (100-1.35-9.47-89.18)/100 } = 1,981.00									
【条件】 [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 3 選育材料種類 プライムコート PK-3						

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第23号 施工パッケージ(SP410030-0002)】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クワッチャン RC-40 ,) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								826.60円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			4.67						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.674	22.1	1.87	17,900	17,600	TM50700022	P2-1-66		
ロードローラ 排対型:2次基準 ワタ'A 運搬質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.168	17.92	1.48	13,600	13,700	TM50800022	P2-1-67		
クレーン 質量3t~20t 【800】	0.774	6.4	0.48	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
その他(機械)	1.232	10.18							
【労務】			15.69						
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	11.470	94.81	7.32	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	4.090	33.81	2.44	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	3.464	28.63	2.38	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	1.137	9.4	0.72	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	4.436	36.67							
【材料】			79.64						

いわき市

178

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第23号 施工パッケージ(SP410030-0002)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クワッチャン RC-40 ,) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
								826.60円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生骨材(骨材) クワッチャン RC-40 【910】	66.102	546.4	78.02	738,000	430,000	TT8454	土木事業単価表 P211		
軽油 ディーゼル(ノートロ-給油) 【910】	2.179	18.01	1.33	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.249	2.06							
【端数調整】	0.025	0.21							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,202.1 × { (1.87/100×17,600/17,900+1.48/100×13,600/13,700+0.48/100×4,970/4,480)×1.67/(1.87+1.48+0.48) + (7.32/100×29,848/27,700+2.44/100×30,784/26,700+2.38/100×23,920/23,900+0.72/100×31,408/28,900)×15.69/(7.32+ 2.44+2.38+0.72) + (78.02/100×430,000/738,000+1.33/100×151/134)×79.64/(78.02+1.33) + (100-4.67-15.69-79.64)/100} = 826.60									
【条件】 [J1] = 200,000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クワッチャン RC-40			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用					

いわき市

179

都市計画道路橋樑小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第24号施工パッケージ(SF410040-0002)】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		529.20円
【機械】			9.88						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	4.191	22.18	3.96	17,900	17,600	TM50700022	P2-1-56		
ロードローラ 排対型:2次基準 質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	3.394	17.96	3.13	13,600	13,700	TM50800022	P2-1-57		
クレーン 質量8t~20t 【B00】	1.206	6.38	1.01	4,480	4,970	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
その他(機械)	1.931	10.22							
【労務】			33.13						
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	17.933	94.9	15.46	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	6.391	33.82	5.15	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	5.418	28.67	5.03	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	1.778	9.41	1.52	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	6.927	36.66							
【材料】			56.99						

いわき市

180

都市計画道路橋樑小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第24号施工パッケージ(SF410040-0002)】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		529.20円
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	46.844	247.9	53.57	240,000	195,000	TT8344	土木事業単価表 P181		
軽油 【910】	3.407	18.03	2.81	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.542	2.87							
【総数調整】	0.038	0.2							
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 569.67 \times \{$ $\frac{3.96}{100} \times \frac{17,600}{17,900} + \frac{3.13}{100} \times \frac{13,700}{13,600} + \frac{1.01}{100} \times \frac{4,970}{4,480} \times 9.88 + \frac{3.96 + 3.13 + 1.01}{100} \times 56.99$ $+ \frac{15.46}{100} \times \frac{29,848}{27,700} + \frac{5.15}{100} \times \frac{30,784}{26,700} + \frac{5.03}{100} \times \frac{23,920}{23,900} + \frac{1.52}{100} \times \frac{31,408}{28,900} \times 33.13 + \frac{15.46}{100} \times 5.03 + 1.52$ $+ \frac{53.57}{100} \times \frac{195,000}{240,000} + \frac{2.81}{100} \times \frac{151}{134} \times 56.99 + \frac{63.57 + 2.81}{100} \times 56.99$ $\left. \frac{100 - 9.88 - 33.13 - 56.99}{100} \right\} = 529.20$									
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40 [J6] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 50,000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

181

都市計画道路播磨小路部ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 25 号 施工パッケージ (SP210520-0002) 】								1 m3 当り
路床盛土 2.5m未満								6,531.00円
(Ⅱ-1-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.81					
振動ロー(舗装用・バックホウ式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】	0.812	53.06	0.81	1,560	1,590	TK2602	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)	
【労務】			98.92					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	87.904	5,741	89.26	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	10.960	716.8	9.66	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
【材料】			0.27					
軽油 ミニロー(バックホウ給油) 【910】	0.299	19.65	0.27	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.025	1.59						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 6,427.1 × { (0.81/100×1,590/1,560)×0.81/0.81 + (89.26/100×23,920/23,900+9.66/100×30,784/26,700)×98.92/(89.26+9.66) + (0.27/100×151/134)×0.27/0.27 + (100-0.81-98.92-0.27)/100} = 6,531.00								
【条件】 【J1】 = 1 施工幅員 2.5m未満								

いわき市

182

都市計画道路播磨小路部ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 26 号 施工パッケージ(SP222710-0001)】 プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 300(500×155×600) (基礎砕石有り) (Ⅱ-2-⑩-1)								1 m 当り 8,972.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.36					
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊 供用日当り換算損料 A地区 その他(機械)	3.558	319.2	4.00	10,500	10,200	TM302005721	P2-1-11	
	1.209	108.5						
【労務】			62.27					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	24.019	2,155	26.22	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	10.498	941.9	10.55	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	6.383	572.7	6.47	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	3.420	306.8	3.24	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	15.058	1,351						
【材料】			32.37					
L型排水溝(JISA5372) II Ga30 d500×g155×L600 68kg/個 【B00】	33.460	3,002	30.12	1,500	1,820	TT1032	土木事業単価表 P292	
軽油 ミニロー(バックホウ給油) 【910】	1.733	155.6	1.68	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

183

[illegible]

184

いわき市

都市計画道路橋樑小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第27号 施工パッケージ(SP410260-0002)】 (続 き)								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコ(20)									3,093.00円
(平均幅員1.4m未満, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レキ・セグ・リソ スタンド 【910】	0.167	5.17	0.16	149	169	TT0240	土木事業単価表 P247		
軽油 ミコラー(パトロー給油) 【910】	0.031	0.96	0.03	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.030	0.92							
【端数調整】	0.032	1.04							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,852.9 × { (0.24/100×1,430/1,390+0.13/100×356/346)×0.43/(0.24+0.13) + (18.71/100×30,784/26,700+13.40/100×23,920/23,900+4.05/100×31,408/28,900)×42.30/(18.71+13.40+4.05) + (52.51/100×640,000/596,000+4.54/100×117/103+0.16/100×169/149+0.03/100×151/134)×67.27/(52.51+4.54+0.16+0.03) + (100-0.43-42.3-67.27)/100 } = 3,093.00									
【条件】 【J2】 = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 【A1】 = 10 材料 再生密粒度7スコ(20) 【J6】 = 1 費用の内訳 全ての費用									
【J1】 = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 【J4】 = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3									

いわき市

186

都市計画道路橋樑小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第28号 施工パッケージ(SP430310-0001)】								1	m2 当り
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下									615.30円
(障害等無し 積込作業有, 騒音振動対策必要) (IV-3-②-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			31.76						
パッパ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN 供用日当り換算損料 A地区	21.047	129.5	21.93	17,900	17,900	TM10900862	P2-1-21		
パッパ用アタッチメント[後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	9.771	60.12	9.83	6,460	6,690	TKQ049	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)		
【労務】			62.64						
運転手(特殊) 【0.793(3/1以降0.778)】 【900】	29.026	178.6	28.07	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
普通作業員 【0.847(3/1以降0.828)】 【900】	23.192	142.7	24.15	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 【0.771(3/1以降0.775)】 【900】	10.869	66.88	10.42	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
【材料】			5.60						
軽油 ミコラー(パトロー給油) 【910】	6.057	37.27	5.60	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.038	0.23							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 590.65 × { (21.93/100×17,900/17,900+9.83/100×6,690/6,460)×31.76/(21.93+9.83) + (28.07/100×29,848/27,700+24.15/100×23,920/23,900+10.42/100×31,408/28,900)×62.64/(28.07+24.15+10.42) + (5.60/100×151/134)×5.60/5.60									

いわき市

187

[illegible]

188

【第 29 号 施工パッケージ (SP430510-0001)】								1	m 当り
舗装版切所 アスファルト舗装版 15cm以下									724.40円
(IV-3-③-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートカッター [パキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.901	71.72	10.49	12,800	13,000	TM21001222	P2-1-71		
その他 (機械)	4.654	33.71							
【労務】									
特殊作業員 [0.783 (3/1以降0.769)] [900]	20.997	152.1	19.60	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)		
土木一般世話役 [0.771 (3/1以降0.775)] [900]	10.656	77.19	10.55	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正 (月単位)		
普通作業員 [0.847 (3/1以降0.828)] [900]	8.120	58.82	8.73	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)		
その他 (労務)	18.664	135.2							
【材料】									
コンクリートカッタープレート 径45cm (18インチ) [000]	22.681	184.3	23.29	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P652		
レギュラガリソン スラット [910]	2.983	21.61	2.83	149	169	TT0240	土木事業単価表 P247		
その他 (材料)	1.307	9.47							

189

【 第 29 号 施王パッケージ (SP430510-0001) 】 (続 き)

いわき市

【第 30 号 施工パッケージ (SP227010-0002)】

いわき市

都市計画道路播磨小路線ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【 第 30 号 施工パッケージ (SP227010-0002) 】 (続 き)

般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込

(18.5km以下 DID区間有 , 外損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)

1 m3 当り

3,024.00円

[illegible]

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【 第 31 号 施工パッケージ (SP227010-0001) 】

設備搬入 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

(10.9km以下 DID区間有 , 多少損耗費(良好)含む。) (II-2-25-1)

1 m3 当切

2,688,00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック ワンロード・デ・イール 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	38.318	1,030	41.69	20,667	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】							
運転手(一般) [0.816(3/1以降0.793)] 【900】	46.801	1,258	43.88	22,400	26,208	TR0130	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
【材料】							
軽油 ミコリ(ハ)トコ(給油) 【910】	14.825	398.5	14.43	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.056	1.5					
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイバ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,450.7 × { (41.69/100×20,847/20,667)×41.69/41.69 + (43.88/100×26,208/22,400)×43.88/43.88 + (14.43/100×151/134)×14.43/14.43							

いわき市

[illegible]

194

【 第 32 号 施工パッケージ (SP227010-0003) 】								1	㎡ 当り
搬運機 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)									
(10.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費 (良好) 含む) (II-2-25-1									3,831.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック ワンロード・ディゼー 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	41.556	1,592	44.95	20,667	20,847	TM103000521	P2-1-22		
【労務】									
運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)] 【900】	41.791	1,601	38.97	22,400	26,208	TR0130	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)		
【材料】									
軽油 ミニマラ〜(ハ)トロカ給油 【910】	16.609	636.3	16.08	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.044	1.7							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費 (10t良好) 単価 747=FUNC_TANKA(TM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747									
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 3,512 × { (44.95/100×20,847/20,667)×44.95/44.95 + (38.97/100×26,208/22,400)×38.97/38.97 + (16.08/100×151/134)×16.08/16.08									

195

【第 32 号 施工パッケージ (SP227010-0003)】 (続 き)

搬運機 舗装機 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り

(10.5km以下 DID区間有、タイヤ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1) 3,831.00円

いわき市

【第 33 号 施工パッケージ(SP440410-0001)】
床掘り(電線共同溝工)
(IV-4-②-1)
1 m3 当り
4,170.00円

いわき市

【第 34 号 施工パッケージ (SP440420-0001)】
埋戻し・締固め(電線共同溝工) 土砂

)

1 m3 当り
5,167.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クロー型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排対型同値 【B00】	8.651	447	8.71	7,080	7,460	TK9214	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
【労務】			86.76				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	32.417	1,675	34.37	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	28.876	1,492	28.43	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世帯役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	12.152	627.9	11.86	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	11.912	615.5	10.96	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	1.137	58.73					
【材料】			4.53				
軽油 ミニローダー(ハートフォード給油) 【910】	4.811	248.6	4.53	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.044	2.27					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,871.6 × {							

いわき市

198

【 第 34 号 施工パッケージ(SP440420-0001) 】 (続 き)
埋戻し、締固め(電線共同溝工) 土砂

(続 き)

(IV-4-②)-1

1 m3 当り
5,167.00円

[illegible]

いわき市

199

都市計画道路橘植小路藤ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 35 号 施工パッケージ(SF440420-0002)】								m3 当り
埋戻し・締固め(電線共同溝工) 中粗砂								8,247.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
			6.04					
バックホウ(クロー型)超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排封型同値【B00】	5.420	447	6.04	7,080	7,460	TK9214	土木事業単価表 P668 4週8休補正(月単位)	
【労務】								
			66.91					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	20.323	1,676	23.85	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P633 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	18.091	1,492	19.71	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般証持役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	7.609	627.5	8.22	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	7.463	615.5	7.60	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)								
	6.783	559.4						
【材料】								
			27.05					
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	31.272	2,579	23.91	1,400	2,150	TT8350	土木事業単価表 P181	
軽油 ミノーラー(ハトロー給油) 【910】	3.013	248.5	3.14	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.026	2.1						

いわき市

都市計画道路播磨小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

[illegible]

いわき市

【第 36 号 施工パッケージ (SP440510-0001)】								1	m3 当り
運搬(電線共同溝工) 土砂 運搬距離10.5km以下 (DID区間有, タイ損耗費(良好)含む) (IV-4-②-1)								2,501.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			23.93						
ダンプトラック オンロード・ディゼル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区	24.046	601.4	23.93	7,323	8,571	TM103000221	P2-1-22		
【労務】			62.60						
運転手(一般) [0.816(3/1以降0.793)] [900]	62.856	1,572	62.60	22,400	26,208	TR0130	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
【材料】			13.47						
軽油 ミロートン(※給油) [910]	13.031	325.9	13.47	134	161	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.068	1.7							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At006)=(At002)+(At004) 割増後損料 8,571=8310+261									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,147.5 × { (23.93/100×8,571/7,323)×23.93/23.93 + (62.60/100×26,208/22,400)×62.60/62.60 + (13.47/100×161/134)×13.47/13.47									

202

[illegible]

203

都市計画道路極端小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 37 号 施工パッケージ(SP221110-0005) 】								1 m2 当り
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下								1,388.00円
(再生グラツァン40～0) (Ⅱ-2-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.58					
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【300】	5.305	73.63	5.55	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)	0.028	0.39						
【労務】			77.45					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	32.284	448.1	37.13	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	15.735	218.4	15.71	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	13.862	192.4	14.81	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	8.754	121.5	9.27	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.486	6.75						
【材料】			16.97					
再生骨材(骨材) ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ RC-40 【910】	18.566	267.7	11.93	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ﾐﾆｵｰﾙ(ﾊﾞﾄﾚｰ給油) 【910】	4.906	68.09	5.01	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

204

都市計画道路極端小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 37 号 施工パッケージ(SP221110-0005)】 (続 き)								1 m2 当り
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下								1,388.00円
(再生グランシャロン40～0) (Ⅱ-2-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)	0.041	0.57						
【端数調整】	0.033	0.47						
[積算単価計算式]								
積算単価(P') = 1,206.1 × {								
(5.55/100×9,680/8,800)×5.58/5.55								
+ (37.13/100×23,920/23,900+15.71/100×30,784/26,700+14.81/100×29,848/27,700+9.27/100×31,408/28,900)×77.45/(37.13								
+15.71+14.81+9.27)								
+ (11.93/100×2,150/1,200+5.01/100×151/134)×16.97/(11.93+5.01)								
+ (100-5.58-77.45-16.97)/100} = 1,388.00								
[条件]								
[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下								[J2] = 8 砕石の種類 再生グランシャロン40～0
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

205

【 38 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】								1 m2 当り
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシュ40～0) (Ⅱ-2-②-1)								1,647.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.99					
バックホウ【クローラ型】 山積0.8m3(平積0.6m3) 排外型同値【B00】	4.472	73.66	4.96	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)	0.027	0.44						
【労務】			69.17					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	27.183	447.7	33.14	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	13.267	218.5	14.04	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	11.682	192.4	13.23	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	7.371	121.4	8.28	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.416	6.85						
【材料】			25.84					
再生骨材(骨材) クラッシュ40 RC-40 【910】	31.324	515.9	21.33	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】	4.138	68.15	4.48	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

206

[illegible]

いわき市

3,854.00円

(IV-4-②)-1

1

いわき市

3,854.00円

(IV-4-②)-1

+

いわき市

【 策 40 号 施丁パッケージ (SP222790-0001) 】

いわき市

210

【第 40 号施「パッケージ(SP222790-0001)」】 (続 き)

いわき市

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.69				
ハッパリ[クローラ型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排封型同値【B00】	2.692	157.1	2.69	7,080	7,460	TK9214	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
【労務】			45.19				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	14.638	854.1	15.39	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	9.604	560.4	9.30	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	9.133	532.9	8.92	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	9.410	549.1	8.69	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	3.030	176.8					
【材料】			52.12				
歩車道境界ブッパBr II Fa250R JIS型 h250×L2000 246kg 【910】	50.180	2,928	50.92	2,820	2,925	TT1126	土木事業単価表 P290
軽油 ミコーラー(ノート用給油) 【910】	1.285	74.98	1.20	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.028	1.62					

212

[illegible]

213

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 42 号 施工パッケージ(SF422510-0002)】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)								7,884.00円
(基礎砕石無 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			66.25					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	16.413	1,294	28.92	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	10.762	848.5	17.46	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	10.548	831.6	16.13	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	2.266	177.9						
【材料】			33.75					
歩車道境界ブロック L=600 Ⅱ-B-a-D5乗入用 34kg/個	60.008	4,731	33.75	1,500	4,702	L0107	見積単価	
【端数調整】	0.013	1						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,472.1 × { (28.92/100×23,920/23,900+17.46/100×31,408/28,900+16.13/100×30,784/26,700)×66.25/(28.92+17.46+16.13) + (33.75/100×4,702/1,500)×33.75/33.75 + (100-66.25-33.75)/100 } = 7,884.00								
【条件】 [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.650 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し			[J2] = 4 [J4] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石規格 無し				

いわき市

214

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 43 号 施工パッケージ(SF422510-0003)】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)								7,802.00円
(基礎砕石無 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			66.25					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	16.685	1,294	28.92	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	10.875	848.5	17.46	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	10.659	831.6	16.13	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	2.280	177.9						
【材料】			33.75					
歩車道境界ブロック切下げ II Pa150R h250×L600 59kg	59.574	4,648	33.75	1,500	4,620	L0006	見積単価	
【端数調整】	0.027	2						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,472.1 × { (28.92/100×23,920/23,900+17.46/100×31,408/28,900+16.13/100×30,784/26,700)×66.25/ (28.92+17.46+16.13) + (33.75/100×4,620/1,500)×33.75/33.75 + (100-66.25-33.75)/100 } = 7,802.00								
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.650 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し								
[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) [J4] = 4 基礎砕石規格 無し								

いわき市

215

【 第 44 号 施工パッケージ(SP222880-0001) 】							1 m 当り
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5							141,000.00円
(基礎砕石+均しコンクリート) (H-2-00-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.49				
ラテレンクレン資料 油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	1.639	2,311	1.50	42,800	46,600	TK2535	土木事業単価表 P562 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	2.174	3,066					
【労務】			14.69				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	3.221	4,542	3.20	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	1.782	2,512	1.63	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	1.739	2,452	1.50	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	8.904	12,555					
【材料】			81.82				
ボックスカルバート B1500×H1500×L2000 【910】	80.522	113,536	81.82	232,000	227,000	TT6578	土木事業単価表 P336
【端数調整】	0.019	26					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 141.820 × {							

216

[illegible]

いわき市

【第 45 号 施工パッケージ (SP222880-0002)】

(基礎砕石+均しコンクリート) (II-2-⑩-1)

149,800.00円

いわき市

218

【第 45 号 施工パッケージ (SP222880-0002)】

(続 き)

(基礎碎石+均しコンクリート ,) (Ⅱ-2-⑩-1)

149,800.00円

いわき市

219

都市計画道路橋樑小路第ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第46号 施工パッケージ (SP240060-0001)】 モルタル舗 普通							
(Ⅱ-4-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.30				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	52.483	52,640	55.43	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	28.490	28,575	27.71	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.156	156.2					
【材料】			16.70				
セメント 普通ポルトランド(袋物)25kg/袋 【800】	13.523	13,564	11.28	20,200	25,600	TT0010	土木事業単価表 P213
コンクリート用骨材 砂(洗) 【910】	5.305	5,321	5.42	4,900	5,070	TT8300	土木事業単価表 P181
【端数調整】	0.043	43.8					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 94,888 × { (55.43/100×23,920/23,900+27.71/100×31,408/28,900)×83.30/(55.43+27.71) + (11.28/100×25,600/20,200+5.42/100×5,070/4,900)×16.70/(11.28+5.42) + (100-83.3-16.7)/100} = 100,300.00							
【条件】 [J1] = 1 セメント種類 普通			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

都市計画道路橋樑小路第ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第47号 施工パッケージ (SP240010-0001)】 コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)							
1 m3 当り 34,490.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.79				
バック材[クレーン型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排射型同値 【800】	3.810	1,314	3.58	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	0.223	77.07					
【労務】			35.68				
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.789)] 【900】	11.598	4,000	10.28	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	9.353	3,226	9.55	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	7.550	2,604	7.10	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	7.092	2,415	6.64	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	2.232	769.7					
【材料】			60.53				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	56.205	19,385	58.70	18,500	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニロー(ハトール給油) 【910】	1.908	658	1.73	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第47号施工パッケージ(SP240010-0001)】 (続 き)								1	m3 当り
コンクリートパッキング(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)									34,490.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)	0.096	33.16							
【端数調整】	0.023	8.07							
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200+0+0+0									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 33,754 × { (3.58/100×10,700/9,840)×3.79/3.58 + (10.28/100×30,784/26,700+9.55/100×23,920/23,900+7.10/100×31,408/28,900+6.64/100×29,848/27,700)×35.68/(10.28 +9.55+7.10+6.64) + (58.70/100×18,100/18,500+1.73/100×151/134)×60.53/(58.70+1.73) + (100-3.79-35.68-60.53)/100} = 34,490.00									
【条件】 [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 48 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し									

いわき市

222

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第48号施工パッケージ(SP240210-0001)】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート (Ⅱ-4-②-1)									5,145.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工 [0.893(3/1以降0.898)] 【900】	60.039	3,089	58.35	27,500	30,888	TR0260	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)		
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	18.587	956.3	20.27	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)		
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	6.103	314	6.13	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)		
その他(労務)	15.248	784.5							
【端数調整】	0.023	1.2							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,714.1 × { (58.35/100×30,888/27,500+20.27/100×23,920/23,900+6.13/100×31,408/28,900)×100.00/(58.35+20.27+6.13) + (100-100)/100} = 5,145.00									
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠									

いわき市

223

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 49 号 施工パッケージ (SP240010-0003) 】								1 m3 当り
コンクリート パッケージ (クレーン機能付) 打設 小型構造物								
(②18-8-40 (高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								36,420.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.69					
パッケージ [クレーン型・クレーン機能付] 2.9t 吊 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 排対型同値 【B00】	3.710	1,314	3.49	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P668 4週8休補正 (月単位)	
その他 (機械)	0.213	75.35						
【労務】			37.88					
普通作業員 [0.847 (3/1以降 0.828)] 【900】	10.935	3,873	11.17	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
特殊作業員 [0.783 (3/1以降 0.769)] 【900】	11.287	3,998	10.01	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
土木一般世話役 [0.771 (3/1以降 0.775)] 【900】	8.238	2,918	7.75	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正 (月単位)	
運転手 (特殊) [0.793 (3/1以降 0.778)] 【900】	6.818	2,415	6.47	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
その他 (労務)	2.612	925.2						
【材料】			58.43					
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	54.209	19,201	56.64	18,500	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82	
軽油 ミキサー (パッケージ給油) 【910】	1.863	659.8	1.69	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

224

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 49 号 施工パッケージ (SP240010-0003)】 (続 き) コンクリート パック材 (クレーン機能付) 打設 小型構造物 (②18-8-40 (高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1)								1 m3 当り 35,420.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他 (材料)	0.096	34.04						
【端数調整】	0.019	6.61						
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KClc)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200+0+0+0								
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 34,660 × { (3.49/100×10,700/9,840)×3.69/3.49 + (11.17/100×23,920/23,900+10.01/100×30,784/26,700+7.75/100×31,408/28,900+6.47/100×29,848/27,700)×37.88/(11.17+10.01+7.75+6.47) + (56.64/100×18,100/18,500+1.69/100×151/134)×58.43/(56.64+1.69) + (100-3.69-37.88-58.43)/100} = 35,420.00								
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 48 コンクリート規格 ②18-8-40 (高) 60% [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				[J9] = 2 打設工法 パック材 (クレーン機能付) 打設 [J6] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し				

いわき市

225

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 50 号 施工パッケージ (SP240210-0002) 】								1 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								9,113.00円
(Ⅱ-4-②-1)								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
型わく工 [0.893(3/1以降0.898)] 【900】	45.759	4,170	43.77	27,500	30,888	TR0260	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)	
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	29.123	2,654	31.27	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.776)] 【900】	12.049	1,098	11.92	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	13.036	1,188						
【端数調整】	0.033	3						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 8,483.4 × { (43.77/100×30,888/27,500+31.27/100×23,920/23,900+11.92/100×31,408/28,900)×100.00/(43.77+31.27+11.92) + (100-100)/100} = 9,113.00								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物								

いわき市

226

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 51 号 施工パッケージ (SP222880-0005)】				1 m 当り			
ボックスカルバート 掘付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5				85,320.00円			
(基礎砕石+均しコンクリート) (Ⅱ-2-⑩-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.68				
ラテンクレーン賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	3.789	3,233	1.35	42,800	46,500	TK2635	土木事業単価表 P562 4週8休補正(月単位)
その他(機械)	3.733	3,185					
【労務】			12.92				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	8.404	7,170	3.25	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	4.773	4,072	1.70	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	4.677	3,990	1.57	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	17.525	14,952					
【材料】			84.40				
異形カルバート 連心ボックスカルバート(I型) Ⅵ-A-a-600 CSB I型 【B00】	57.094	48,713	84.40	186,000	48,700	TT5708	土木事業単価表 P338
【端数調整】	0.006	5					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 220,440 × {							

いわき市

227

[illegible]

228

【第 62 号 施工パッケージ(SP222860-0001)】								1 m 当り
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 450mm								18,120.00円
(Ⅱ-2-⑩-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
			3.39					
バックホ[クローラ・後方超小旋回]賃料 クレーン付き ;山積0.45m3 排外型同値 【B00】	2.879	521.7	3.00	7,050	7,350	TKQ051	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)								
	0.374	67.83						
【労務】			36.65					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	14.509	2,629	15.75	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	8.234	1,492	8.30	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	5.193	940.9	5.19	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	3.397	615.5	3.20	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)								
	4.087	736.9						
【材料】			59.96					
ヒューム管外圧管1種B形(コ・リソノ共) 373kg/本 φ450× t38× L2430 【B00】	59.089	10,707	57.79	23,500	26,100	TT5212	土木事業単価表 P341	
軽油 ミニローラー(ハ・トラ・給油) 【910】	1.992	360.9	1.92	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

229

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 52 号 施工パッケージ(SP222880-0001) 】				(続 き)			
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 450mm				1 m 当り 18,120.00円			
(Ⅱ-2-⑩-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.256	46.34					
【端数調整】	0.010	1.93					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 16,683 × { (3.00/100×7,350/7,050)×3.39/3.00 + (15.75/100×23,920/23,900+8.30/100×29,848/27,700+5.19/100×31,408/28,900+3.20/100×30,784/26,700)×36.65/(15.75 +8.30+5.19+3.20) + (57.79/100×26,100/23,500+1.92/100×151/134)×59.96/(57.79+1.92) + (100-3.39-36.65-59.96)/100} = 18,120.00							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 4 固定基礎 無し [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							
				[J2] = 6 管径 450mm [J6] = 1 規格 外圧管1種			

いわき市

230

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 53 号 施工パッケージ (SP222950-0007) 】							1 箇所 当り
現場打ち集水溝・側溝 (本体) 人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下 (②18-8-40 (高) , 一般・特殊養生 (練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							206,300.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホウ [クロー型] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.072	148.8	0.07	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P668 4週8休補正 (月単位)
【労務】			83.17				
型わく工 [0.893 (3/1以降0.898)] 【900】	36.522	75,344	34.71	27,500	30,888	TR0260	土木事業単価表 P835 4週8休補正 (月単位)
普通作業員 [0.847 (3/1以降0.828)] 【900】	21.405	44,158	22.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)
土木一般世話役 [0.771 (3/1以降0.775)] 【900】	9.081	18,734	8.92	26,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正 (月単位)
特殊作業員 [0.783 (3/1以降0.769)] 【900】	2.160	4,456	2.00	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)
その他 (労務)	14.862	30,660					
【材料】			16.76				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	15.535	32,048	16.40	17,900	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニローリー (パトロール給油) 【910】	0.063	130.6	0.06	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他 (材料)	0.284	586.5					

いわき市

231

都市計画道路笹穂小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第53号 施工パッケージ(SP222950-0007)】 (続 き)							
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
1 箇所 当り 208,300.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.016	34.1					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((K1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 18,130=17900+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 193,260 × { (0.07/100×9,680/8,800)×0.07/0.07 + (34.71/100×30,888/27,500+22.83/100×23,920/23,900+8.92/100×31,408/28,900+2.00/100×30,784/26,700)×83.17/(34.7 1+22.83+8.92+2.00) + (16.40/100×18,100/17,900+0.06/100×151/134)×16.76/(16.40+0.06) + (100-0.07-83.17-16.76)/100} = 208,300.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 35 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 1.61m3を超え1.70m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

232

都市計画道路笹穂小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第54号 施工パッケージ(SP222950-0008)】							
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 1.70m3を超え1.80m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
1 箇所 当り 216,900.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホウ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.072	156.4	0.07	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)
【労務】			83.08				
型わく工 [0.893(3/1以降0.896)] 【900】	36.466	79,094	34.65	27,500	30,888	TR0280	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	21.399	46,415	22.82	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	9.073	19,679	8.91	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	2.171	4,709	2.01	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	14.845	32,198					
【材料】			16.86				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	15.623	33,887	16.49	17,900	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニロー(バトロ-給油) 【910】	0.063	137.4	0.06	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.284	616.7					

いわき市

233

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第54号 施工パッケージ(SP222950-0008)】 (続 き)					1 箇所 当り				
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) 人力打設 1.70m3を超え1.80m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)					216,900.00円				
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】	0.004	7.5							
〔計算式〕 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200+0									
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 203,230 × { (0.07/100×9,680/8,800)×0.07/0.07 + (34.65/100×30,888/27,500+22.82/100×23,920/23,900+8.91/100×31,408/28,900+2.01/100×30,784/26,700)×83.08/(34.6 5+22.82+8.91+2.01) + (16.49/100×18,100/17,900+0.06/100×151/134)×16.85/(16.49+0.06) + (100-0.07-83.08-16.85)/100} = 216,900.00									
〔条件〕 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 36 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 1.70m3を超え1.80m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し					

いわき市

234

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 55 号 施工パッケージ (SP222770-0001) 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm								5,074.00円
(Ⅱ-2-⑩-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			12.99					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	8.480	430.3	9.26	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	3.709	188.2	3.73	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
【材料】			87.01					
暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ300 【B00】	87.781	4,454	87.01	4,000	4,410	TT5452	土木事業単価表 P344	
【端数調整】	0.030	1.5						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,643.6 × { (9.26/100×23,920/23,900+3.73/100×31,408/28,900)×12.99/(9.26+3.73) + (87.01/100×4,410/4,000)×87.01/87.01 + (100-12.99-87.01)/100} = 5,074.00								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm [J2] = 1 管種別 直管 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

235

【第 56 号 施工パッケージ (SP222800-0001)】							1	基 当 り
プレキャスト集水溝 掘付 600kgを超え800kg以下								9,336.00円
(基礎砕石有り ,) (II-2-⑩-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.59					
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排利型同値【B00】	7.739	722.5	7.74	5,810	6,130	TK9206	土木事業単価表 P568 4週8体補正(月単位)	
その他(機械)	1.850	172.7						
【労務】			88.39					
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	28.802	2,689	28.21	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8体補正(月単位)	
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	25.611	2,391	27.01	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8体補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	13.443	1,255	13.06	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8体補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	3.288	307	3.01	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8体補正(月単位)	
その他(労務)	17.063	1,593						
【材料】			2.02					
軽油 ミニローラー(ハートロー)給油) 【910】	1.741	162.5	1.63	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.416	38.88						

236

[illegible]

237

【第 57 号 施工パッケージ (SP240010-0006)】

いわき市

【 第 57 号 施工パッケージ (SP240010-0006) 】 (続 き)

いわき市

都市計画道路振越小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第58号施工パッケージ(SP240060-0002)】 モルタル練 高炉							
(Ⅱ-4-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.30				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	52.483	52,640	55.43	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	28.490	28,575	27.71	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.156	156.2					
【材料】			16.70				
セメント(高炉B) 25kg袋入 【800】	13.623	13,564	11.28	20,200	25,600	TT0016	土木事業単価表 P213
コンクリート用骨材 砂(洗) 【910】	5.305	5,321	5.42	4,900	5,070	TT8300	土木事業単価表 P181
【端数調整】	0.043	43.8					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 94,888 × { (55.43/100 × 23,920/23,900 + 27.71/100 × 31,408/28,900) × 83.30 / (55.43 + 27.71) + (11.28/100 × 25,600/20,200 + 5.42/100 × 5,070/4,900) × 16.70 / (11.28 + 5.42) + (100 - 83.3 - 16.7) / 100 } = 100,300.00							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉 / [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

都市計画道路振越小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第59号施工パッケージ(SP422510-0004)】 歩車道境界ブロック設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) (基礎砕石無 , 均し基礎コンクリート不要) (Ⅳ-2-③-1)							
1 m 当り 7,238.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.39				
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 クレーン付き ; 山積0.09m3(平積み0.07m3) 排対型同値 【800】	1.941	140.5	2.39	3,960	4,200	TKQ050	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)
【労務】			57.61				
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	19.798	1,433	22.42	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	16.363	1,112	20.04	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	10.091	730.4	12.12	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	2.512	181.8					
【材料】			40.00				
歩車道境界ブロックCⅡ Fa300R 県規格及びJIS規格 h300×L600 90kg(91kg) 【910】	49.641	3,593	39.27	2,180	3,597	TT1090	土木事業単価表 P290
軽油 ミニローラー(ハートロー給油) 【910】	0.630	46.61	0.73	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.024	1.69					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,545.4 × {							

いわき市

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第60号 施工パッケージ(SP222950-0004)】 (続 き)							
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.014	9.55					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KClc)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 63,736 × { (0.08/100×9,680/8,800)×0.08/0.08 + (32.97/100×30,888/27,500+29.45/100×23,920/23,900+11.30/100×31,408/28,900+2.10/100×30,784/26,700)×88.34/32. 97+29.45+11.30+2.10) + (13.24/100×18,100/17,900+0.07/100×151/134)×13.58/(13.24+0.07) + (100-0.08-86.34-13.58)/100} = 67,760.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し							
			[J2] = 12 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.43m3を超え0.46m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

244

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第61号 施工パッケージ(SP222950-0006)】							
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホウ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.083	58.82	0.08	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P668 4週8休補正(月単位)
【労務】			86.10				
型わく工 [0.893(3/1以降0.898)] 【900】	34.637	24,613	32.78	27,500	30,888	TR0260	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	27.699	19,683	29.42	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	11.542	8,202	11.29	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	2.309	1,641	2.13	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	10.559	7,503					
【材料】			13.82				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	12.823	9,112	13.48	17,900	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニロー(バトロワ給油) 【910】	0.074	52.73	0.07	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.257	182.6					

いわき市

245

都市計画道路極細小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 61号 施工パッケージ(SP222950-0006)】 (続 き)				1 箇所 当り			
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下				71,060.00円			
(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.017	11.85					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC10)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008) + (At009) + (At010) + (At011) + (At012) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 66,850 × { (0.08/100×9,680/8,800)×0.08/0.08 + (32.78/100×30,888/27,500+29.42/100×23,920/23,900+11.29/100×31,408/28,900+2.13/100×30,784/26,700)×85.10/(32.78+29.42+11.29+2.13) + (13.48/100×18,100/17,900+0.07/100×161/134)×13.82/(13.48+0.07) + (100-0.08-85.1-13.82)/100} = 71,060.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 13 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

246

都市計画道路極細小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 62号 施工パッケージ(SP422510-0005)】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)								6,403.00円
(再生リサイクル RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (Ⅳ-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.92					
バックホウ[クローラ型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	2.454	157.1	2.47	7,080	7,460	TK9214	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.467	29.89	0.45	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
【労務】			47.83					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	16.196	1,037	17.16	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	9.553	611.7	9.40	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	9.533	610.4	9.30	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	9.983	639.2	9.18	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	2.803	179.5						
【材料】			49.25					
歩車道境界ブロック Br II Pa250R JIS型 h250×L2000 246kg 【910】	45.744	2,929	46.76	2,820	2,925	TT1125	土木事業単価表 P290	
軽油 ミューラー(メトール給油) 【910】	1.615	103.4	1.52	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

247

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 62号 施工パッケージ(SP422510-0005)】 (続 き)				1 m 当り			
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)				6,403.00円			
(再生クラッシュ RC-40 ,均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	1.638	104.9	0.97	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211
【端数調整】	0.014	0.91					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 6,039.6 × { (2.47/100×7,460/7,080+0.45/100×9,680/8,800)×2.92/(2.47+0.45) + (17.16/100×23,920/23,900+9.40/100×29,848/27,700+9.30/100×31,408/28,900+9.18/100×30,784/26,700)×47.83/(17.16 +9.40+9.30+9.18) + (46.76/100×2,925/2,820+1.52/100×151/134+0.97/100×2,150/1,200)×49.25/(46.76+1.52+0.97) + (100-2.92-47.83-49.25)/100} = 6,403.00							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 0.500 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し							
[J2] = 7 ブロック規格 各種(1000超2000、150-550kg未満) [J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュ RC-40							

いわき市

248

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 63 号 施工パッケージ (SP422510-0008) 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)								8,398.00円
(再生クラッシュ RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.50					
バックホウ〔クローラ型〕 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型同値 【800】	0.322	27.05	0.50	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正 (月単位)	
【労務】			67.28					
普通作業員 〔0.847 (3/1以降0.828)〕 【900】	17.397	1,461	29.68	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
土木一般世話役 〔0.771 (3/1以降0.775)〕 【900】	10.642	893.7	16.72	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正 (月単位)	
特殊作業員 〔0.783 (3/1以降0.769)〕 【900】	10.864	912.4	16.09	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
運転手 (特殊) 〔0.793 (3/1以降0.778)〕 【900】	0.846	71.01	1.34	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
その他 (労務)	2.148	180.4						
【材料】			32.22					
歩車道境界ブロック L=600 Ⅱ-E-a-D5乗入用 34 k g /個	56.335	4,731	30.69	1,500	4,702	L0107	見積単価	
再生骨材 (骨材) クラッシュ RC-40 【910】	1.133	95.17	1.08	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ミコーリ (ハ) トロール給油 【910】	0.297	24.94	0.45	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

249

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第63号 施工パッケージ(SP422510-0008)】 (続 き)								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)								8,398.00円
(再生クワッシュ RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.016	1.33						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,918.4 × { (0.60/100×9,680/8,800)×0.60/0.60 + (29.68/100×23,920/23,900+16.72/100×31,408/28,900+16.09/100×30,784/26,700+1.34/100×29,848/27,700)×67.28/(29.68+16.72+16.09+1.34) + (30.69/100×4,702/1,500+1.08/100×2,150/1,200+0.45/100×151/134)×32.22/(30.69+1.08+0.45) + (100-0.6-67.28-32.22)/100} = 8,398.00								
【条件】 [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.650 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し			[J2] = 4 [J4] = 2	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石規格 再生クワッシュ RC-40				

いわき市

250

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第64号 施工パッケージ(SP422510-0009)】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)								8,821.00円
(再生クワッシュ RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.63					
バックホウ(クローラ・後方超小旋回) 賃料 クレーン付き ; 山積0.09m3(平積み0.07m3) 排対型同値 【B00】	1.588	140.1	2.19	3,960	4,200	TKQ050	土木事業単価表 P569 4週8休補正(月単位)	
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積み0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.331	29.2	0.44	8,800	9,680	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
【労務】			59.25					
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	17.277	1,524	21.92	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	14.658	1,293	21.42	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	8.838	779.6	11.89	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	0.877	77.37	1.19	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	2.089	184.3						
【材料】			38.12					
歩車道境界ブロック切下げ II Fa150R h250×L600 59kg	52.307	4,614	36.09	2,180	4,620	L0006	見積単価	
軽油 ミニター(オート給油) 【910】	0.825	72.75	1.07	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

251

都市計画道路播磨小路第ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第64号 施工パッケージ(SP422510-0009)】 (続 き)							
歩道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)							
(再生タタキ RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生骨材(骨材) タタキ RC-40	1.176	103.7	0.96	1,200	2,160	TT8454	土木事業単価表 P211
【910】							
【端数調整】	0.034	2.98					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 6,033.9 × {							
(2.19/100×4,200/3,960+0.44/100×9,680/8,800)×2.63/(2.19+0.44)							
+ (21.92/100×30,784/26,700+21.42/100×23,920/23,900+11.89/100×31,408/28,900+1.19/100×29,848/27,700)×59.25/(21.92+21.42+11.89+1.19)							
+ (36.09/100×4,620/2,180+1.07/100×151/134+0.96/100×2,150/1,200)×38.12/(36.09+1.07+0.96)							
+ (100-2.63-59.25-38.12)/100} = 8,821.00							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置							
[J3] = 1.650 個 m当り歩道境界ブロック使用量							
[N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し							
[J2] = 5 ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)							
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生タタキ RC-40							

いわき市

252

都市計画道路播磨小路第ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第65号 施工パッケージ(SP440440-0002)】							
管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			50.36				
普通作業員							
[0.847(3/1以降0.828)]							
【900】	14.683	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員							
[0.783(3/1以降0.769)]							
【900】	10.484	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役							
[0.771(3/1以降0.775)]							
【900】	5.881	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)							
【900】	0.616	36.17					
【材料】			49.64				
管路材 直管							
φ125mm(CVP管)	68.313	4,010	49.64	1,640	3,820	L0022	202605, 建物P573
【端数調整】	0.023	1.33					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,468.5 × {							
(24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16)							
+ (49.64/100×3,820/1,640)×49.64/49.64							
+ (100-50.36-49.64)/100} = 5,870.00							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 埋設部							
[J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

253

都市計画道路極細小路群ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 66 号 施工パッケージ(SF440440-0003)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								9,996.00円
(IV-4-②-1)								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	8.622	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	6.156	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	3.453	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.362	36.17						
【材料】			49.64					
管路材 直管 φ125mm(CCVF管)	81.393	8,136	49.64	1,640	7,760	L0024	202505,建物P573	
【端数調整】	0.014	1.33						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×7,760/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 9,996.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

254

都市計画道路極細小路群ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 67 号 施工パッケージ(SP440440-0004)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								5,219.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	16.515	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	11.792	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	6.614	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.893	36.17						
【材料】			49.64					
管路材 直管 φ100mm(CVP管)	64.361	3,359	49.64	1,640	3,200	L0027	202505,建物P573	
【端数調整】	0.025	1.33						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×3,200/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 5,219.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

255

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 68 号 施工パッケージ(SF440440-0005)】				1 m 当り			
管路材設置 埋設部 単管設置				9,996.00円			
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			50.36				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	8.622	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	6.156	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	3.453	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.362	36.17					
【材料】			49.64				
管路材 曲管 φ100mm(CCP管)	81.393	8,136	49.64	1,640	7,750	L0028	202505, 建物P573
【端数調整】	0.014	1.33					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×7,750/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 9,996.00							
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 69 号 施工パッケージ(SF440440-0016)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 ボディ管 φ200mm設置(さや管含)								10,920.00円
(標準以外の組合) (IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			21.86					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	10.723	1,171	11.46	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	6.191	676.1	5.74	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	4.310	470.7	4.24	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.416	45.42						
【材料】			78.14					
管路材 直管 φ200mm(ボディ-V管) 【B00】	61.190	6,682	56.56	5,500	6,360	TT5374	土木事業単価表 P274	
管路材 直管 φ30mm(SU管)			11.64	1,190		TSKP_S00158		
管路材 直管 φ60mm(SU管) 【B00】	17.134	1,871	9.94	1,016	1,872	TT5376	土木事業単価表 P274	
【端数調整】	0.036	3.78						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 10,217 × { (11.46/100×23,920/23,900+5.74/100×30,784/26,700+4.24/100×31,408/28,900)×21.86/(11.46+5.74+4.24) + (56.56/100×6,360/5,500+11.64/100×1,190/1,190+9.94/100×1,872/1,016)×78.14/(56.56+11.64+9.94) + (100-21.86-78.14)/100 } = 10,920.00								

いわき市

[illegible]

258

【第 70 号 施工パッケージ (SP440440-0019)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 プレキャスト管 φ200mm設置 (さや管含)								11,130.00円
(標準以外の組合)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			21.86					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	10.521	1,171	11.46	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	6.075	676.1	6.74	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正 (月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	4.229	470.7	4.24	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正 (月単位)	
その他(労務)	0.408	45.42						
【材料】			78.14					
管路材 直管 φ200mm (プレキャスト管) 【B00】	60.036	6,682	66.56	5,500	6,360	TT5374	土木事業単価表 P274	
管路材 直管 φ30mm (SU管) 【B00】	1.885	209.8	11.64	1,190	210	TT5378	土木事業単価表 P274	
管路材 直管 φ50mm (SU管) 【B00】	16.810	1,871	9.94	1,016	1,872	TT5376	土木事業単価表 P274	
【端数調整】	0.036	3.98						
【積算単価計算式】 積算単価 (P) = 10,217 × { (11.46/100 × 23,920/23,900 + 5.74/100 × 30,784/26,700 + 4.24/100 × 31,408/28,900) × 21.86/((11.46 + 5.74 + 4.24) + (56.56/100 × 6,360/5,500 + 11.64/100 × 210/1,190 + 9.94/100 × 1,872/1,016) × 78.14/((56.56 + 11.64 + 9.94) + (100 - 21.86 - 78.14)/100} = 11,130.00								

259

都市計画道路播磨小路群の内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 70 号 施工パッケージ (SP440440-0019)】 (続 き)

管路材設置 埋設部 おデイ管φ200mm設置(さや管含)

(標準以外の組合) (IV-4-②-1)

1 m 当り

11,130.00[9]

[illegible]

いわき市

260

都市計画道路橘樋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 71 号 施工パッケージ (SP440440-0007) 】

管路材設置 埋設部 単管設置

(IV-4-②)-1

1 m 当り

23,910.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			50.36				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	3.605	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	2.574	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	1.444	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.151	36.17					
【材料】			49.64				
管路材 曲管 φ200mm(ボディ管)	92.204	22,046	49.64	1,640	21,000	L0031	202505,建物P573,積資P688
【端数調整】	0.022	5.33					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83 / 100 × 23,920 / 23,900 + 15.39 / 100 × 30,784 / 26,700 + 9.16 / 100 × 31,408 / 28,900) × 50.36 / (24.83 + 15.39 + 9.16) + (49.64 / 100 × 21,000 / 1,640) × 49.64 / 49.64 + (100 - 50.36 - 49.64) / 100} = 23,910.00							
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置				

いわき市

261

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 72 号 施工パッケージ(SP440440-0018)】 管路材設置 埋設部 FA管設置								1 m 当り 5,476.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			28.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	10.916	597.7	12.85	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	8.985	492	9.04	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	5.732	313.9	6.12	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.507	27.76						
【材料】			71.64					
管路材 直管 φ150mm(フリーアクセス-V管) 【B00】	73.831	4,043	71.64	3,220	3,850	TF5373	土木事業単価表 P274	
【端数調整】	0.030	1.64						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 4,721 × { (12.65/100×23,920/23,900+9.04/100×30,784/26,700+6.12/100×31,408/28,900)×28.36/〔12.65+9.04+6.12〕 + (71.64/100×3,850/3,220)×71.64/71.64 + (100-28.36-71.64)/100} = 5,476.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 2 設置区分 FA管設置								

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 73 号 施工パッケージ (SP440440-0009) 】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								15,200.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	5.670	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	4.049	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	2.271	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.238	36.17						
【材料】			49.64					
管路材 曲管 φ150mm (FA管)	87.717	13,333	49.64	1,640	12,700	L0034	202505, 建物P573, 積資P688	
【端数調整】	0.065	8.33						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×12,700/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 15,200.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 1 設置区分 単管設置								

いわき市

都市計画道路極細小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 74 号 施工パッケージ (SP440440-0010)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								2,637.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	32.685	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	23.337	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	13.091	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	1.372	36.17						
【材料】			49.64					
管路材 直管 φ50mm (PV管)	29.499	777.9	49.64	1,640	741	L0036	202505, 建物P573, 積資P688	
【端数調整】	0.016	0.43						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×741/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 2,637.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部								
[J2] = 1 設置区分 単管設置								

いわき市

264

都市計画道路極細小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 75 号 施工パッケージ (SP440440-0001)】 管路材設置 埋設部 単管設置							1 m 当り 4,662.00円
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			50.36				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	18.628	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	13.229	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	7.420	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.778	36.17					
【材料】			49.64				
管路材 曲管 φ60mm(PV管)	60.017	2,792	49.64	1,640	2,660	L0039	202505, 建物P573, 積資P688
【端数調整】	0.028	1.33					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×2,660/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 4,662.00							
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部							
[J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

265

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【 第 76 号 施工パッケージ(SP440440-0012) 】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								2,187.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	39.410	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	28.139	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	15.784	345.2	9.18	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	1.654	36.17						
【材料】			49.64					
管路材 直管 φ50mm(さや管SU)	14.975	327.5	49.64	1,640	312	L0040	202505, 建物Web	
【端数調整】	0.038	0.83						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.18/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×312/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 2,187.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

266

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 77 号 施工パッケージ(SP440440-0013)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								2,080.00円
(IV-4-②-1)								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	41.438	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	29.587	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	16.596	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	1.739	36.17						
【材料】								
			49.64					
管路材 直管 φ30mm(さや管SU)	10.596	220.4	49.64	1,640	210	L0048	202505, 建物Web	
【端数調整】	0.044	0.93						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×210/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 2,080.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

267

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第78号施工パッケージ(SP440440-0014)】 管路材設置 埋設部 単管設置								1 m 当り 5,605.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			50.36					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	15.377	861.9	24.83	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	10.979	615.4	15.39	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	6.159	345.2	9.16	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)	0.645	36.17						
【材料】			49.64					
管路材 直管 φ76mm(CVP管)	66.815	3,745	49.64	1,640	3,568	L0047	見積単価	
【端数調整】	0.025	1.33						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,468.5 × { (24.83/100×23,920/23,900+15.39/100×30,784/26,700+9.16/100×31,408/28,900)×50.36/(24.83+15.39+9.16) + (49.64/100×3,568/1,640)×49.64/49.64 + (100-50.36-49.64)/100} = 5,605.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 ✓ [J2] = 1 設置区分 単管設置 ✓								

いわき市

268

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第79号施工パッケージ(SP440460-0001)】 蓋設置 200kg以下								1 組 当り 4,219.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.38					
バックホウ[クローラ型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排気型同値 【B00】	6.359	268.3	6.38	7,080	7,460	TK9214	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
【労務】			90.60					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	39.701	1,676	41.94	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	21.214	895	20.81	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	14.887	628.1	14.48	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	14.582	615.2	13.37	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
【材料】			3.02					
亜油 ミヨリー(ハトリヤ給油) 【910】	3.219	135.8	3.02	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.038	1.6						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,991.5 × { (6.38/100×7,460/7,080)×6.38/6.38 + (41.94/100×23,920/23,900+20.81/100×29,848/27,700+14.48/100×31,408/28,900+13.37/100×30,784/26,700)×90.60/(41.94+20.81+14.48+13.37)}								

いわき市

269

都市計画道路插柏小路線ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

[illegible]

いわき市

270

都市計画道路撈槌小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 80 号 施工パッケージ (SP440460-0004)】								1 組 当り
蓋設置 200kgを超え800kg以下								5,444.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.58					
ﾊﾞｯﾀﾘｰ[ｸﾚｰﾝ型]超小旋回型 ｸﾚｰﾝ付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	6.571	357.7	6.58	7,080	7,460	TK9214	土木事業単価表 P568 4週8休補正(月単位)	
【労務】			90.31					
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	39.548	2,153	41.70	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] 【900】	21.914	1,193	21.47	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	17.307	942.2	16.80	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	11.301	615.2	10.34	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)	
【材料】			3.11					
軽油 ｼｬｰﾌﾟ(ﾊﾞﾄﾐｰﾙ給油) 【910】	3.321	180.8	3.11	134	151	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.038	2.1						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 5,160.6 × { (6.58/100×7,460/7,080)×6.58/6.58 + (41.70/100×23,920/23,900+21.47/100×29,848/ 27,700+16.80/100×31,408/28,900+10.34/100×30,784/26,700)×90.31/(41. 70+21.47+16.80+10.34)}								

いわき市

271

都市計画道路播磨小路沿ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【 第 80 号 施工パッケージ (SP440460-0004) 】 (続 き)

蓋設置 200kgを超え800kg以下

1 組 当 り

5,444.00 [7]

(IV-4-②)-1

[illegible]

いわき市

272

都市計画道路播磨小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 81 号 施工パッケージ (SP440450-0001)】

プレキャストボックスブロック設置 4000kgを超え11000kg以下

1 個 当 り

21,800,00円

{IV-4-②}-1

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.20				
ラテックスシート資材 油圧伸縮ゾラ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排気型同値 【B00】	27.610	6,019	1.20	42,800	46,500	TK2535	土木事業単価表 P562 4週8休補正(月単位)
【労務】			3.28				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] [900]	43.876	9,565	2.07	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] [900]	17.261	3,763	0.75	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] [900]	11.229	2,448	0.46	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
【材料】			95.52				
プレキャストガス II-T1 本体 4090kg/個 950*1500*2200 材料費別途計上			95.52	441,000		L0121	
【端数調整】	0.024	5					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 461,730 × { (1.20/100×46,500/42,800)×1.20/1.20 + (2.07/100×23,920/23,900+0.75/100×31,408/28,900+0.46/100×30,784/26,700)×3.28/(2.07+0.75+0.46) + (95.52/100×0/441,000)×95.52/95.52 + (100-1.2-3.28-95.52)/100} = 21,800.00							

いわき市

273

都市計画道路檜柏小路藤ノ内線(柳町工区)道路改良工事(第1工区)

【第 82 号 施工パッケージ (SP440450-0002)】 (続 き)

プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

1 個 当 り

6,683.00^①

(IV-4-②)-1

[illegible]

いわき市

276

都市計画道路播磨小路蒜ノ内線（柳町工区）道路改良工事（第1工区）

【第 83 号 施工パッケージ (SP440450-0005)】

プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

1 個 当り

6,683.00円

(IV-4-②)-1

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.00				
ラテックスシート 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	13.817	923.4	1.00	42,800	46,500	TK2535	土木事業単価表 P662 4週8休補正(月単位)
【労務】			6.51				
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 【900】	53.584	3,581	4.21	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] 【900】	18.794	1,256	1.36	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] 【900】	13.783	921.1	0.94	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P833 4週8休補正(月単位)
【材料】			92.49				
分岐誘導ﾌﾟｯｸ 1440k g/個 1200*770*410 材料費別途計上			92.49	78,600		L0119	
【端数調整】	0.022	1.6					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 84,998 × { (1.00/100 × 46,500/42,800) × 1.00/1.00 + (4.21/100 × 23,920/23,900 + 1.36/100 × 31,408/28,900 + 0.94/100 × 30,784/26,700) × 6.51/(4.21 + 1.36 + 0.94) + (92.49/100 × 0/78,600) × 92.49/92.49 + (100 - 1 - 6.51 - 92.49)/100} = 6,683.00							

いわき市

277

【 第 84 号 施工パッケージ（SP440450-0006） 】（続 き） プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下 (IV-4-②-1)								1 個 当 り 6,683.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
[条件] [11] = 1 ボックスブロック1個当り質量 1000kg以下								