執　行　年　度	令和　7　年度
工　事　名	安全みちまちプロテクト事業　関船・三沢線道路法面崩落防止工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和07年06月15日　公共
歩掛適用年月日	令和07年01月　公共
機損適用年月日	令和07年01月　公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共　令和06年度　　道路改良工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

安全みちまちプロテクト事業　関船・三沢線道路法面崩落防止工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		46,563,000	H00100	
本工事費	1	式		46,563,000	H00200	
道路改良工事02	1	式		46,563,000	K0002	
合計				46,563,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事02	1	式		46,563,000	K0002	
既設ブロック積擁壁部 Co張工＋鉄筋挿入工	1	式		6,305,292	U	処：5,260
草木除去・法面清掃	1	式		383,152	V	処：4,000
草木除去・法面清掃 100㎡以下	1	箇所	377,600	377,600	E0001 特　1 号	モルタル吹付法面点検業務積基
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 28.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	0.4	m3	3,881	1,552	SP210110-0003 P　1 号	Ⅱ-1-②-1
建設副産物処理料金(中間処理) 伐根物(根) (有)鷲砺り 大剣環境ｾﾝﾀｰ	0.2	t	20,000	4,000	TFD061H117	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処：4,000
鉄筋挿入工	1	式		4,072,430	V	処：1,260
鉄筋挿入工	1	式		4,059,618	X	
補強材築造工（φ60mm） 砂質土・粘性土・礫質土	23	m	9,368	215,924	E0015 特　2 号	見積
補強材築造工（φ60mm） 風化岩・軟岩	15.8	m	15,500	244,900	E0022 特　3 号	見積
補強材築造工 コアドリリング削孔	7.5	m	26,500	198,750	L0015	見積
移設工	5	回	81,750	408,750	E0017 特　4 号	見積

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
足場工	202	空m3	6,918	1,397,436	E0018 特　5 号	見積
補強材材料	1	式	826,070	826,070	D0009 代　1 号	見積
注入材料費 膨張性セメントミルク	0.6	m3	49,480	29,688	D0010 代　2 号	見積
プラント仮設工	1	箇所	738,100	738,100	E0013 特　6 号	見積
セメント廃棄物処理工	1	式		12,812	X	処：1,260
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.3	m3	36,890	11,067	S824010-0002 単　1 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	0.3	m3	1,619	485	SP227010-0002 P　2 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	0.7	t	1,800	1,260	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P37 処：1,260
コンクリート張工	1	式		1,849,710	V	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋・鉄筋構造物 ⑫-2 24-12-25高 一般養生	27.8	m3	26,230	729,194	SP240010-0001 P　3 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	61.7	m2	10,110	623,787	SP240210-0001 P　4 号	Ⅱ-4-②-1
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=20mm	3.8	m2	8,548	32,482	SP224710-0001 P　5 号	Ⅱ-2-⑱-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 法面作業 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	1	t	204,200	204,200	S810010-0001 単　2 号	VI-2-①-1
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 一般管 VP φ75mm JISK6741 【B00】	17	m	926	15,742	TT0773	土木事業単価表 P258
単管傾斜足場 安全ﾈｯﾄ不要	61	掛m2	4,005	244,305	S252110-0001 単　3 号	II-5-⑦-2
既設モルタル吹付工 繊維モルタル吹付工＋鉄筋挿入工	1	式		13,913,635	U	
繊維モルタル吹付工＋鉄筋挿入工	1	式		6,713,359	V	
のり面水洗い清掃工	202.5	m2	3,318	671,895	E0003 特　7 号	見積
カップルボルト工	405	本	4,521	1,831,005	E0004 特　8 号	見積
注入孔穿孔工	45	箇所	6,635	298,575	E0005 特　9 号	見積
増厚工 t=7cm	202.5	m2	12,510	2,533,275	E0006 特　10 号	見積
空隙充填注入工	2	m3	431,900	863,800	E0007 特　11 号	見積
水抜きパイプ設置工	51	本	9,259	472,209	E0008 特　12 号	見積
特許料	14.2	m3	3,000	42,600	L0014	見積

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋挿入工	1	式		7,200,276	V	
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)<現場条件 I 重機搬入 可<時間制約無<有効数字5桁目切捨 施工規模200m以上 法面垂直高さ20m以下	681	m	7,561	5,149,041	S813110-0007 単　4 号	VI-2-⑭-1
鉄筋挿入工 材料費	1	式	2,051,235	2,051,235	D0013 代　3 号	見積
直接工事費計				20,218,927	P0000001	
共通仮設費計	1	式		4,357,770	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		95,770	H00802	
安全費	1	式		9,200	H20003	
工事名標示板加算額	2	基	4,600	9,200	S9990-0001 単　11 号	I-2-②-24
技術管理費	1	式		86,570	H20005	
性能保証試験工 1箇所3本あたり	1	箇所	86,570	86,570	E0025 特　13 号	見積
共通仮設費(率化)	1	式		4,262,000	H00803	
共通仮設費率分 20,218,927*20.47%*1.03	1	式		4,262,000	Q00910	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
純工事費	1	式		24,576,697	H00600	
現場管理費 24,576,697*42.20%*1.05	1	式		10,889,000	Q00601	
工事原価	1	式		35,465,697	H00500	
一般管理費等 35,465,697*19.34%+14,186-8,948	1	式		6,864,303	Q00501	
工事価格	1	式		42,330,000	H00400	
消費税等相当額 42,330,000*10.00%	1	式		4,233,000	Q00401	
合計				46,563,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0009) 】
補強材材料　　1　式 当り
(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ダグシムパイプS型 L=1.00m	11	本	7,560	83,160	L0019	見積
ダグシムパイプS型 L=1.50m	27	本	11,800	318,600	L0020	見積
ダグシムカップラーS型 L=142mm　φ46.0mmm	23	個	4,580	105,340	L0021	見積
つば材S型	88	個	490	43,120	L0022	見積
ダグシムビットS2型 φ65mm硬質用	15	個	12,970	194,550	L0023	見積
頭部ナット 対辺46mm 高さ30mm	30	個	1,820	54,600	L0024	見積
頭部プレート PL-9×150×150	15	枚	1,780	26,700	L0025	見積
計				826,070	P0000001	
単位当たり				826,070	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 代価表(D0010) 】

注入材料費 膨張性セメントミルク　　1　m3 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(袋物)25kg/袋 【B00】	1.1	t	27,600	30,360	TT0012	土木事業単価表 P213
コンクリート混和剤(膨張性混和材) デンカパワーCSA タイプS	100	kg	156	15,600	L0017	建物6月号P119、積資6月号P202
特殊用途混和剤 FT-700N	11	kg	320	3,520	L0018	建物6月号P122
計				49,480	P0000001	
単位当たり				49,480	P0000002	

【 第　3 号 代価表(D0013) 】

鉄筋挿入工 材料費　　1　式 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345	705	m	1,240	874,200	L0008	建物6月号P73
ネジ付き球面ワッシャー D19用	141	個	1,530	215,730	L0009	建物6月号P73
頭部キャップ 防錆材含む	141	個	3,330	469,530	L0010	建物6月号P73
スペーサー D19用	282	個	500	141,000	L0011	建物6月号P73
角座金 150×150×9 φ45	141	枚	1,080	152,280	L0012	建物6月号P73
ナット D19用	141	個	540	76,140	L0013	建物6月号P73
注入材 セメントミルク	3.16	m3	38,720	122,355	D0012 代　5 号	見積
計				2,051,235	P0000001	
単位当たり				2,051,235	P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0011) 】

材料費 注入材　　1　m3 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(袋物)25kg/袋 【B00】	1.255	t	25,600	32,128	TT0010	土木事業単価表 P213
混和剤 ACK1	12.6	kg	560	7,056	L0004	見積
計				39,184	P0000001	
単位当たり				39,184	P0000002	

【 第　5 号 代価表(D0012) 】

注入材 セメントミルク　　1　m3 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(袋物)25kg/袋 【B00】	1.23	t	25,600	31,488	TT0010	土木事業単価表 P213
コンクリート混和剤(高性能減水材(非AE)) シーカセムFLC400	12.8	l	588	7,262	L0032	建物6月号P.118 積算6月号P.200
計				38,720	P0000001	
単位当たり				38,720	P0000002	

【 第　1 号 特殊単価表(E0001) 】

草木除去・法面清掃 100㎡以下　　1　箇所 当り

(モルタル吹付法面点検業務積基　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地質調査技師（外業） [60%] 【081】	0.5	人	56,000	28,000	TR1250	委託設計単価表 P2
主任地質調査員（外業） [60%] 【082】	2	人	43,800	87,600	TR1260	委託設計単価表 P2
法面工 [0.826] 【900】	6	人	35,464	212,784	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
諸雑費（率＋丸め） 人件費の15%	15	%	328,384	49,216	Z9000004	
計				377,600	P0000001	
単位当たり				377,600	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 特殊単価表(E0015) 】

補強材築造工（φ60mm）　砂質土・粘性土・礫質土　　10　m 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	0.26	人	31,408	8,166.08	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	0.26	人	30,784	8,003.84	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	0.52	人	23,920	12,438.4	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ボーリングマシン ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 A地区	0.286	日	118,000	33,748	TM10600161	P2-1-47
シャンクロッド	0.04	個	90,700	3,628	L0026	見積
クリーニングアダプタ	0.03	個	151,000	4,530	L0027	見積
ウォータースイベル	0.02	個	170,000	3,400	L0028	見積
レジューサー（エキステンションロッド）	0.03	個	51,300	1,539	L0029	見積
削孔に関する諸雑費 労務費及びボーリングマシン損料の19%	19	%	62,356.32	11,847.7	T#99	
注入に関する諸雑費　（率＋丸め） 労務費の23%	23	%	28,608.32	6,578.98	Z9000004	
計				93,880	P0000001	
単位当たり				9,388	P0000002	

いわき市

【 第　3 号 特殊単価表(E0022) 】

補強材築造工（φ60mm）風化岩・軟岩　　10　m 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	0.449	人	31,408	14,102.19	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	0.449	人	30,784	13,822.01	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	0.898	人	23,920	21,480.16	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ボーリングマシン ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 A地区	0.494	日	118,000	58,292	TM10600161	P2-1-47
シャンクロッド	0.05	個	90,700	4,535	L0026	見積
クリーニングアダプタ	0.04	個	151,000	6,040	L0027	見積
ウォータースイベル	0.02	個	170,000	3,400	L0028	見積
レジューサー（エキステンションロッド）	0.03	個	51,300	1,539	L0029	見積
削孔に関する諸雑費 労務費及びボーリングマシン損料の19%	19	%	107,696.86	20,462.3	T#99	
注入に関する諸雑費　（率＋丸め） 労務費の23%	23	%	49,404.36	11,327.34	Z9000004	
計				155,000	P0000001	
単位当たり				15,500	P0000002	

いわき市

【 第　4 号 特殊単価表(E0017) 】

移設工　　1　回 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	0.313	人	31,408	9,830.7	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	0.313	人	30,784	9,635.39	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	0.626	人	23,920	14,973.92	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	1	日	47,300	47,300	TK2535	土木事業単価表 P562 4週8休補正(月単位)
諸　雑　費　（丸め）	1	式	81,740.01	9.99	Z3000004	
計				81,750	P0000001	
単位当たり				81,750	P0000002	

いわき市

【 第　5 号 特殊単価表(E0018) 】

足場工　　100　空m3 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	3.15	人	31,408	98,935.2	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
とび工 [0.860] 【900】	9.3	人	33,696	313,372.8	TR0270	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	5.85	人	23,920	139,932	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	0.5	日	47,300	23,650	TK2535	土木事業単価表 P562 4週8休補正(月単位)
諸雑費　(率＋丸め) 労務費の21%	21	%	552,240	115,910	Z9000004	
計				691,800	P0000001	
単位当たり				6,918	P0000002	

いわき市

【 第　6 号 特殊単価表(E0013) 】

プラント仮設工　　1　箇所 当り

(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	3	人	31,408	94,224	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	3	人	30,784	92,352	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	9	人	23,920	215,280	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 排対型:1次基準	3	日	71,080	213,240	S905418-0001 単　5 号	機－１８
損耗雑費　(率＋丸め) 上記の20%	20	%	615,096	123,004	Z9000004	
計				738,100	P0000001	
単位当たり				738,100	P0000002	

いわき市

【 第　7 号 特殊単価表(E0003) 】

のり面水洗い清掃工

(見積　　,　　)　　100　m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	0.92	人	31,408	28,895.36	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
法面工 [0.826] 【900】	2.77	人	35,464	98,235.28	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	0.92	人	23,920	22,006.4	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.1l/min 圧力4.9MPa A地区	1.85	日	1,020	1,887	TM12005461	P2-1-99
諸雑費 人件費の10%	10	%	149,137.04	14,913.7	T#99	
施工規模補正　(率＋丸め) 上記の100%	100	%	165,937.74	165,862.26	Z9000004	
計				331,800	P0000001	
単位当たり				3,318	P0000002	

いわき市

【 第　8 号 特殊単価表(E0004) 】

カップルボルト工

(見積　　,　　)　　100　本 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	0.55	人	31,408	17,274.4	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
法面工 [0.826] 【900】	1.1	人	35,464	39,010.4	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	0.55	人	23,920	13,156	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10.5/13kVA 超低騒音型・排対型2次	0.55	日	4,024	2,213.2	S929012-0001 単　6 号	機－１２
電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm 1.1kW A地区	1.1	日	416	457.6	TM12005381	P2-1-101
カップルボルト	100	個	1,470	147,000	L0001	見積
諸雑費 人件費の10%	10	%	69,440.8	6,944.08	T#99	
施工規模補正　(率＋丸め) 上記の100%	100	%	226,055.68	226,044.32	Z9000004	
計				452,100	P0000001	
単位当たり				4,521	P0000002	

いわき市

【 第　9 号 特殊単価表(E0005) 】

注入孔穿孔工　　100　　箇所 当り

(見積　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	1.59	人	31,408	49,938.72	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
法面工 [0.826] 【900】	4.77	人	35,464	169,163.28	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	1.59	人	23,920	38,032.8	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
空気圧縮機運転 可搬・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11m3/min 排対型:2次基準	1.59	日	25,300	40,227	S926012-0001 単　7 号	機－１２
さく岩機 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 質量15kg級 Ａ地区	3.18	日	867	2,757.06	TM10600321	P2-1-47
硬質ポリ塩化ビニル管 K6742 VP φ30mm 160mm/箇所	4	本	1,490	5,960	L0002	建物6月号P689、積資6月号P812
諸雑費 人件費の10%	10	%	257,134.8	25,713.48	T#99	
施工規模補正　(率＋丸め) 上記の100%	100	%	331,792.34	331,707.66	Z9000004	
計				663,500	P0000001	
単位当たり				6,635	P0000002	

【 第　10 号 特殊単価表(E0006) 】

増厚工 t=7cm　　100　　m2 当り

(見積　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	1.11	人	31,408	34,862.88	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
法面工 [0.826] 【900】	3.33	人	35,464	118,095.12	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	1.11	人	30,784	34,170.24	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	3.33	人	23,920	79,653.6	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(袋物)25kg/袋 【B00】	3.822	t	25,600	97,843.2	TT0010	土木事業単価表 P213
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗) 【910】	10.5	m3	5,070	53,235	TT8300	土木事業単価表 P181
短繊維 のりファイバー NRF-03 3.1.kg/m³	28.2	kg	3,600	101,520	L0003	見積
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式 ﾓｰﾀ駆動 0.8～1.2m3/h 10～19m3/min Ａ地区	7.8	時間	2,180	17,004	TM12003021	P2-1-95
計量器 骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2桿 Ａ地区	1.11	日	767	851.37	TM11700211	P2-1-82
ベルトコンベヤ(ポータブル) ﾓｰﾀ駆動7m 350mm Ａ地区	2.22	日	825	1,831.5	TM12002971	P2-1-99
空気圧縮機運転 可搬・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11m3/min 排対型:2次基準	1.11	日	25,300	28,083	S926012-0001 単　7 号	機－１２
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA 超低騒音型・排対型2次	1.11	日	11,110	12,332.1	S929012-0003 単　8 号	機－１２

【 第　10 号 特殊単価表(E0006) 】　　(続　き)

増厚工 t=7cm　　100　m2 当り

(見積　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ホイールローダ運転(賃料) 0.34m3 排対型:1次基準	1.11	日	32,070	35,597.7	S902129-0001 単　9 号	機－２９
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW Ａ地区	1.11	日	158	175.38	TM11301131	P2-1-75
諸雑費 人件費の4%	4	%	266,781.84	10,671.27	T#99	
施工規模補正　(率＋丸め) 上記の100%	100	%	625,926.36	625,073.64	Z9000004	
計				1,251,000	P0000001	
単位当たり				12,510	P0000002	

いわき市

【 第　11 号 特殊単価表(E0007) 】

空隙充填注入工　　10　m3 当り

(見積　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	11.11	人	31,408	348,942.88	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
法面工 [0.826] 【900】	11.11	人	35,464	394,005.04	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	11.11	人	30,784	342,010.24	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	11.11	人	23,920	265,751.2	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
グラウトミキサ 上下2槽式 撹拌容量200ｌ×2 Ａ地区	11.11	日	2,560	28,441.6	TM10508241	P2-1-45
薬液注入ポンプ 5～20ｌ/min×2(9.8MPa) Ａ地区	11.11	日	5,510	61,216.1	TM10511861	P2-1-46
グラウト流量･圧力測定装置 記録式 0～120ｌ/min 0～5.9MPa Ａ地区	11.11	日	8,800	97,768	TM11700631	P2-1-82
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW Ａ地区	11.11	日	158	1,755.38	TM11301131	P2-1-75
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽5m3 供用日当り換算損料 Ａ地区	11.11	供用日	633	7,032.63	TM12003532	P2-1-99
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ20/25kVA 超低騒音型･排対型2次	11.11	日	7,736	85,946.96	S929012-0002 単　10 号	機－１２
材料費 注入材	10	m3	39,184	391,840	D0011 代　4 号	見積
諸雑費 人件費の10%	10	%	1,350,709.36	135,070.93	T#99	

いわき市

【 第　11 号 特殊単価表(E0007) 】　　（続　き）

空隙充填注入工　　10　m3 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
施工規模補正　(率＋丸め) 上記の100%	100	%	2,159,780.96	2,159,219.04	Z9000004	
計				4,319,000	P0000001	
単位当たり				431,900	P0000002	

【 第　12 号 特殊単価表(E0008) 】

水抜きパイプ設置工　　100　本 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	2.22	人	31,408	69,725.76	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
法面工 [0.826] 【900】	6.66	人	35,464	236,190.24	TR0330	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	2.22	人	23,920	53,102.4	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
空気圧縮機運転 可搬･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11m3/min 排対型:2次基準	2.22	日	25,300	56,166	S926012-0001 単　7 号	機－１２
さく岩機 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 質量15kg級 Ａ地区	4.44	日	867	3,849.48	TM10600321	P2-1-47
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 一般管 VP φ50mm JISK6741 【B00】	17	m	472	8,024	TT0771	土木事業単価表 P258
諸雑費 人件費の10%	10	%	359,018.4	35,901.84	T#99	
施工規模補正　(率＋丸め) 上記の100%	100	%	462,959.72	462,940.28	Z9000004	
計				925,900	P0000001	
単位当たり				9,259	P0000002	

【 第　13 号 特殊単価表(E0025) 】
性能保証試験工 1箇所3本あたり　　1　箇所 当り
(見積　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	1	人	31,408	31,408	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	2	人	23,920	47,840	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
センタホールジャッキ 343kN(35t) 200mm 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	1,660	1,660	TM11800612	P2-1-85
諸雑費　(率＋丸め) 上記の7%	7	%	80,908	5,662	Z9000004	
計				86,570	P0000001	
単位当たり				86,570	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S824010-0002) 】
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工　　1　m3 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-④-1　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
無筋構造物 機・労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	36,883.6	36,883.6	TTDH12_M	土木事業単価表 P662 4週8休補正(月単位)
諸雑費　(丸め)	1	式		6.4	Z3000004	
計				36,890	P0000001	
単位当たり				36,890	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 36,883.6=FUNC_TANKA(TTDH12_M) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1　構造物区分 無筋構造物 [B] = 2　工法区分 人力施工 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無						

【 第　2 号 施工単価表(S810010-0001) 】
鉄筋工(太径鉄筋含む)/施工規模10t未満/補正無(一般構造物)/法面作業
(太径10%未満(補正なし)/SD-345 D13mm　　) (VI-2-①-1　　,　　)　　1　t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋工 加工・組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	92,874.6	92,874.6	TTA011_M	土木事業単価表 P579 4週8休補正(月単位)
異形棒鋼 SD345 D13 【B00】	1.03	t	108,000	111,240	TT0331	土木事業単価表 P250
諸雑費　(丸め)	1	式		85.4	Z3000004	
計				204,200	P0000001	
単位当たり				204,200	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 70,200=FUNC_TANKA(TTA011_M) (SJH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正 1.323=(1+15÷100)×1×1×1.15×1×1 (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価 92,874.6=70200×1.323						
[条件] [A] = 5　鉄筋規格 SD-345 D13mm [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) [H] = 1　規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 3　現場条件 法面作業 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 1　構造物種別による補正 補正無(一般構造物)						

【 第　3 号 施工単価表(S252110-0001) 】
単管傾斜足場
(安全ネット不要　　,　　) (II-5-⑦-2　　,　　)　　100　掛m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.775] 【900】	1.5	人	31,408	47,112	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
とび工 [0.860] 【900】	4.5	人	33,696	151,632	TR0270	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	2.7	人	23,920	64,584	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	0.8	日	47,300	37,840	TK2535	土木事業単価表 P562 4週8休補正(月単位)
諸雑費　(率+丸め) 労務費、機械賃料の%	33	%	301,168	99,332	Z9000004	
計				400,500	P0000001	
単位当たり				4,005	P0000002	
[条件] [A] = 3　工法 単管傾斜足場 [Xc] = 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型・排対型3次 [B] = 2　安全ネットの有無 安全ネット不要						

【 第　4 号 施工単価表(S813110-0007) 】
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件Ⅰ重機搬入 可 時間制約無 有効数字5桁目切捨　　4.83　m 当り
(施工規模200m以上　　,法面垂直高さ20m以下　) (VI-2-⑭-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ 【C00】	4.83	m	7,560.2	36,515.76	TTC120_M	土木工業単価表 P630 4週8休補正(月単位)
鋼材 (材料別途)	5	m			L0005	
注入材(グラウト材料) (材料別途)	0.022	m3			L0006	
頭部処理材 (材料別途) 角座金･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ･ｵｲﾙｷｬｯﾌﾟ･ｸﾞﾘｽ等	1	組			L0007	
諸 雑 費　(丸め)	1	式		4.24	Z3000004	
計				36,520	P0000001	
単位当たり				7,561	P0000002	
[計算式] (K1)=1.00 時間制約補正係数 1=1.00 (K2)=1.00 法面垂直高補正係数 1=1.00 (D)=[C] 削孔径(mm) 65=65 (K)=[D] ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数 0.4=0.4 (V)={(D)^2×3.14159}÷{4×10^6}×1×{1+(K)} 1m当りｸﾞﾗｳﾄ注入量(m3) 0.004645=(65^2×3.14159)÷(4×10^6)×1×(1+0.4) (S2)=(V)×[B] 算出数量当りｸﾞﾗｳﾄ注入量(m3) 0.022=0.0046456262125×4.83 (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価						

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S813110-0007) 】　(続　き)
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件Ⅰ重機搬入 可 時間制約無 有効数字5桁目切捨　　4.83　m 当り
(施工規模200m以上　　,法面垂直高さ20m以下　) (VI-2-⑭-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
7,560.2=FUNC_TANKA(TTC120_M) (SJH)={1+(S)÷100}×(K1)×(K2) 補正 1={1+0÷100}×1×1						
[条件] [A] = 1　現場条件 Ⅰ 重機搬入可 [C] = 65.000 mm　削孔径 [D] = 0.400　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数 [F] = 1　時間制約 時間制約無			[B] = 4.830 m　1箇所当り平均削孔長 [H] = 5.000 m　1箇所当り平均鉄筋長 [E] = 1　施工規模 施工規模200m以上 [G] = 1　法面垂直高さ区分 法面垂直高さ20m以下			

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S905418-0001) 】
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
(排対型:1次基準　　,　　) (機－１８　　,　　)　　1　日当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.778] 【900】	1	人	29,848	29,848	TR0120	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	l	148	12,432	TT0250	土木事業単価表 P247
ラフテレーンクレーン 排対型:1次基準 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	28,800	28,800	TM30400762	P2-1-27
諸 雑 費　(丸め)	1	式			Z3000004	
計				71,080	P0000001	
単位当たり				71,080	P0000002	

[条件]
[A] = 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
[C] = 84.000　l　1日当り燃料消費量
[X] = 2　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:1次基準
[B] = 1.000　人　1日当り労務数量
[D] = 1.000　供用日　1日当り損料供用日

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S929012-0001) 】
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10.5/13kVA
(超低騒音型・排対型2次　,　　) (機－１２　　,　　)　　1　日当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	13	l	148	1,924	TT0250	土木事業単価表 P247
発動発電機 排対型:2次基準 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10.5/13KVA 超低騒音型 A地区	1	日	2,100	2,100	TM61500441	P2-1-79
諸 雑 費　(丸め)	1	式			Z3000004	
計				4,024	P0000001	
単位当たり				4,024	P0000002	

[計算式]
(ky)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量
1.6=FUNC_KFACT(TM61500441,7)
(KYD)=(ky)×[T] 1日当り燃料消費量
13=1.6×8

[条件]
[A] = 8　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10.5/13kVA
[X] = 7　発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型2次
[T] = 8.000　時間　運転日当り運転時間

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S926012-0001) 】
空気圧縮機運転 可搬・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11m3/min
(排対型:2次基準　　,　　) (機－１２　　,　　)　　1　日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	100	l	148	14,800	TT0250	土木事業単価表 P247
空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭ型 排対型:2次基準 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 10.5～11.0m3/min 0.7MPa A地区	1	日	10,500	10,500	TM51200271	P2-1-72
諸雑費　(丸め)	1	式			Z3000004	
計				25,300	P0000001	
単位当たり				25,300	P0000002	

[計算式]
(ky)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量
13=FUNC_KFACT(TM51200271,7)
(KYD)=(ky)×[T] 1日当り燃料消費量
100=13×8

[条件]
[A] = 7　空気圧縮機規格 可搬・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11m3/min　[T] = 8.000　時間　運転日当り運転時間
[X] = 3　空気圧縮機規格区分 排対型:2次基準

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S929012-0003) 】
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA
(超低騒音型・排対型2次　　) (機－１２　　,　　)　　1　日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	42	l	148	6,216	TT0250	土木事業単価表 P247
発動発電機 排対型:2次基準 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45KVA 超低騒音型 A地区	1	日	4,890	4,890	TM61500491	P2-1-79
諸雑費　(丸め)	1	式		4	Z3000004	
計				11,110	P0000001	
単位当たり				11,110	P0000002	

[計算式]
(ky)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量
5.2=FUNC_KFACT(TM61500491,7)
(KYD)=(ky)×[T] 1日当り燃料消費量
42=5.2×8

[条件]
[A] = 13　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA　[T] = 8.000　時間　運転日当り運転時間
[X] = 7　発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型2次

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S902129-0001) 】
ホイールローダ運転(賃料) 0.34m3
(排対型:1次基準　　,　　) (機－２９　　,　　)　　1　日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手(一般) [0.793] 【900】	1	人	26,208	26,208	TR0130	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.1	l	148	2,086.8	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(ﾎｲﾙ式) 0.34m3 排対型同値 【B00】	1	供用日	3,770	3,770	TK2550	土木事業単価表 P566 4週8休補正(月単位)
諸雑費　(丸め)	1	式		5.2	Z3000004	
計				32,070	P0000001	
単位当たり				32,070	P0000002	
[条件] [A] = 1　ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ規格 0.34m3 [C] = 14.100　l　1日当り燃料消費量 [Xc] = 1　ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.000　供用日　賃料数量				

いわき市

【 第　10 号 施工単価表(S929012-0002) 】
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ20/25kVA
(超低騒音型・排対型2次,　　) (機－１２　　,　　)　　1　日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	22	l	148	3,256	TT0250	土木事業単価表 P247
発動発電機 排対型:2次基準 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20/25KVA 超低騒音型 A地区	1	日	4,480	4,480	TM61500471	P2-1-79
諸雑費　(丸め)	1	式			Z3000004	
計				7,736	P0000001	
単位当たり				7,736	P0000002	
[計算式] (ky)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量 2.8=FUNC_KFACT(TM61500471,7) (KYD)=(ky)×[T] 1日当り燃料消費量 22=2.8×8						
[条件] [A] = 11　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ20/25kVA [X] = 7　発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型2次		[T] = 8.000　時間　運転日当り運転時間				

いわき市

【 第　11 号 施工単価表(S9990-0001) 】
工事名標示板加算額

(Ⅰ-2-②-24　　)　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P655
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】
土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂
(28.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　)　　1　m3 当り　3,881.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	42.309	1,642	45.59	20,667	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】							
運転手(一般) [0.793] 【900】	42.515	1,650	39.52	22,400	26,208	TR0130	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
【材料】							
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.130	587.2	14.89	134	148	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.046	1.8					

[計算式]
(At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0)
(At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価
747=FUNC_TANKA(TFM0404)
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料
20,847=20100＋747

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 3,570.6 × {
(45.59／100×20,847／20,667)×45.59／45.59
＋(39.52／100×26,208／22,400)×39.52／39.52
＋(14.89／100×148／134)×14.89／14.89

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】　　(続　き)
土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂
(28.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　1　m3 当り 3,881.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－45.59－39.52－14.89)／100) ＝	3,881.00						
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JA] = 12　運搬距離 28.5km以下			[J2] = 3 [J4] = 2	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無 DID区間有			

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込
(5.7km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　1　m3 当り 1,619.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			41.69				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.456	622.6	41.69	20,667	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			43.88				
運転手(一般) [0.793] 【900】	46.949	760.1	43.88	22,400	26,208	TR0130	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
【材料】			14.43				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.571	235.9	14.43	134	148	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.024	0.4					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TPM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,480.7 × { (41.69／100×20,847／20,667)×41.69／41.69 ＋(43.88／100×26,208／22,400)×43.88／43.88 ＋(14.43／100×148／134)×14.43／14.43							

いわき市

【第　2 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】　　(続　き)
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込
(5.7km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　1　m3 当り 1,619.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
+(100−41.69−43.88−14.43)／100} =	1,619.00						
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 [JE] = 3	積込工法区分 機械積込 運搬距離 5.7km以下			

いわき市

【第　3 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋・鉄筋構造物
(⑫-2 24-12-25高　,一般養生　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　　1　m3 当り 26,230.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			4.11				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日当り換算損料 A地区	4.003	1,050	4.07	51,800	52,800	TM10900262	P2-1-61
その他(機械)	0.039	10.32					
【労務】			16.85				
普通作業員 [0.828] 【900】	8.471	2,222	8.77	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.775] 【900】	3.106	814.7	2.96	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
特殊作業員 [0.769] 【900】	3.161	829.2	2.84	26,700	30,784	TR0020	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊) [0.778] 【900】	1.904	499.4	1.83	27,700	29,848	TR0120	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.457	119.8					
【材料】			79.04				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)-55% 【910】	77.972	20,452	78.22	18,500	19,100	TT8700	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.874	229.3	0.82	134	148	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　(続　き)
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑫-2 24-12-25高　　,一般養生　　)(Ⅱ-4-①-1　　,　　)　26,230.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【端数調整】	0.013	3.28					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 18,900=FUNC_TANKA(TT8700) (At013)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増額24単価 200=FUNC_TANKA(TT8273) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 19,100=18900+0+0+0+0+200+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 25,326 × { (4.07/100×52,800/51,800)×4.11/4.07 +(8.77/100×23,920/23,900+2.96/100×31,408/28,900+2.84/100×30,784/26,700+1.83/100×29,848/27,700)×16.85/(8.77+2.96+2.84+1.83) +(78.22/100×19,100/18,500+0.82/100×148/134)×79.04/(78.22+0.82) +(100-4.11-16.85-79.04)/100} = 26,230.00							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 37　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑫-2 24-12-25(高)55% [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し			[J9] = 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J4] = 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 [J6] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し				

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】
型枠　一般型枠 鉄筋・無筋構造物　　1　m2 当り
(Ⅱ-4-②-1　　,　　)　10,110.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.898] 【900】	47.982	4,851	46.19	27,500	30,888	TR0260	土木事業単価表 P836 4週8休補正(月単位)
普通作業員 [0.828] 【900】	23.650	2,391	25.55	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.775] 【900】	9.620	972.6	9.57	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	18.675	1,888					
【端数調整】	0.073	7.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,352.2 × { (46.19/100×30,888/27,500+25.55/100×23,920/23,900+9.57/100×31,408/28,900)×100.00/(46.19+25.55+9.57) +(100-100)/100} = 10,110.00							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=20mm

(Ⅱ-2-⑲-1　　)　　1　m2 当り 8,548.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			53.93				
普通作業員 [0.828] 【900】	21.268	1,818	47.13	23,900	23,920	TR0030	土木事業単価表 P834 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役 [0.775] 【900】	8.083	690.9	16.49	28,900	31,408	TR0010	土木事業単価表 P835 4週8休補正(月単位)
その他(労務)	0.143	12.22					
【材料】			36.07				
目地板 瀝青質 厚20mm(エラスタイト等) 【B00】	70.484	6,025	36.07	1,140	4,940	TT0850	土木事業単価表 P266
【端数調整】	0.022	1.88					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,855.3 × { (47.13／100×23,920／23,900＋16.49／100×31,408／28,900)×63.93／(47.13＋16.49) ＋(36.07／100×4,940／1,140)×36.07／36.07 ＋(100－63.93－36.07)／100} ＝ 8,548.00							
[条件] [J2] ＝ 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] ＝ 7	目地板の種類 瀝青質目地板 t=20mm			

いわき市