

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	都市計画道路搔樋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080401) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式		114,213,000	K0006	
道路改良	1	式		32,860,426	VT	処: 652,500
道路土工	1	式		857,129	W	
掘削工	1	式		109,169	X	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	325.2	m3	335.7	109,169	SP210100-0003 P 1 号	Ⅱ-1-②-1
残土処理工	1	式		747,960	X	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 14.0km以下 DID区間有 々付損耗費(良好)含む	325.2	m3	2,300	747,960	SP210110-0013 P 2 号	Ⅱ-1-②-1
擁壁工	1	式		3,384,856	W	処: 22,100
作業土工	1	式		300,315	X	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	32.7	m3	335.7	10,977	SP210100-0003 P 1 号	Ⅱ-1-②-1
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	17.6	m3	254.7	4,482	SP210030-0002 P 3 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	50.4	m3	2,071	104,378	SP210410-0001 P 4 号	Ⅱ-1-③-12

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	67.7	m3	2,400	160,800	TT8350	土木事業単価表 P181
基面整正	40.7	m2	483.5	19,678	SP210080-0001 P 5 号	Ⅱ-1-③-1
残土処理工	1	式		115,690	X	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 14.0km以下 DID区間有 々付損耗費(良好)含む	50.3	m3	2,300	115,690	SP210110-0013 P 2 号	Ⅱ-1-②-1
擁壁工(補助)	1	式		2,410,091	X	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し ②18-8-40(高) 延長無し	32.1	m3	73,590	2,362,239	SP226320-0001 P 6 号	Ⅱ-2-⑤-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	1.4	m3	34,180	47,852	SP240010-0003 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
擁壁工(単独)	1	式		558,760	X	処: 22,100
化粧型枠	35.7	m2	3,711	132,482	SP226360-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
化粧型枠 t160, w1500, L1000	35.7	m2	11,100	396,270	L0031	202605積算資料別冊P53
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	0.34	t	10,760	3,658	SP010420-0002 P 9 号	I-2-③-1
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離20.0km以下	0.34	t	12,500	4,250	SP010410-0001 P 10 号	I-2-③-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理料金(中間処理) 廃プラスチック類 (有)葛研り 大剣環境センター	0.34	t	65,000	22,100	TFD090H117	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 22,100
排水構造物工	1	式		15,893,698	W	
作業土工	1	式		594,980	X	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	207	m3	303.3	62,783	SP210030-0001 P 11 号	Ⅱ-1-③-1
床掘り 土砂 小規模	11.9	m3	2,260	26,894	SP210030-0004 P 12 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	84.3	m3	3,355	282,826	SP210410-0002 P 13 号	Ⅱ-1-③-12
埋戻し 小規模 土砂	30	m3	4,083	122,490	SP210410-0003 P 14 号	Ⅱ-1-③-12
基面整正	206.8	m2	483.5	99,987	SP210080-0001 P 5 号	Ⅱ-1-③-1
U型側溝工	1	式		2,903,088	X	
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	12.5	m	8,965	112,062	S821410-0007 単 1 号	Ⅵ-1-⑥-1
U型側溝据付け 道路用1種 300B 300×400×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	50.5	m	9,910	500,455	S821410-0006 単 2 号	Ⅵ-1-⑥-1
U型側溝据付け 道路用1種 500A 500×500×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	19	m	12,120	230,280	S821410-0003 単 3 号	Ⅵ-1-⑥-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用3種 500A 500×500×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	63.5	m	14,410	915,035	S821410-0002 単 4 号	Ⅵ-1-⑥-1
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	16.8	m	68,170	1,145,256	S821410-0001 単 5 号	Ⅵ-1-⑥-1
街渠工	1	式		9,453,364	X	
1種街渠工	1	式		4,703,006	Y	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 再生クワツヤン RC-40 均し基礎コンクリート不要	77	m	7,538	580,426	SP422510-0001 P 15 号	Ⅳ-2-③-1
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎砕石有り	77	m	53,540	4,122,580	SP222790-0001 P 16 号	Ⅱ-2-⑩-1
2種街渠工	1	式		4,336,538	Y	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 再生クワツヤン RC-40 均し基礎コンクリート不要	71	m	7,538	535,198	SP422510-0001 P 15 号	Ⅳ-2-③-1
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎砕石有り	71	m	53,540	3,801,340	SP222790-0001 P 16 号	Ⅱ-2-⑩-1
3種街渠工	1	式		413,820	Y	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 再生クワツヤン RC-40 均し基礎コンクリート不要	6.6	m	9,160	60,456	SP422510-0003 P 17 号	Ⅳ-2-③-1
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎砕石有り	6.6	m	53,540	353,364	SP222790-0001 P 16 号	Ⅱ-2-⑩-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋工	1	式		1,825,210	X	
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	114	枚	1,558	177,612	S821430-0001 単 6 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	6	枚	16,990	101,940	S821430-0003 単 7 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用1種500 62.2×12.5×50 昼間 時間制約無	34	枚	2,892	98,328	S821430-0009 単 8 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け 道路用3種500 62.2×12.5×50 昼間 時間制約無	113	枚	3,952	446,576	S821430-0010 単 9 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	7	枚	55,690	389,830	S821430-0012 単 10 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚	26,390	52,780	S821430-0011 単 11 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	18	枚	23,190	417,420	S821430-0015 単 12 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	18	枚	7,818	140,724	S821430-0014 単 13 号	VI-1-⑥-1
集水樹工	1	式		1,117,056	X	
2種集水樹 700×700×900	1	式		288,540	Y	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) バック砂打設 0.43m3を超え0.46m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	2	箇所	70,580	141,160	SP222950-0001 P 18 号	II-2-⑩-30

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚	73,690	147,380	S821430-0016 単 14 号	VI-1-⑥-1
6種集水樹 800×800×900	1	式		381,220	Y	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) バック砂打設 0.65m3を超え0.69m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	2	箇所	96,520	193,040	SP222950-0004 P 19 号	II-2-⑩-30
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚	94,090	188,180	S821430-0018 単 15 号	VI-1-⑥-1
10種集水樹 1000×1000×900	1	式		292,600	Y	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) バック砂打設 0.87m3を超え0.92m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	122,600	122,600	SP222950-0005 P 20 号	II-2-⑩-30
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	170,000	170,000	S821430-0019 単 16 号	VI-1-⑥-1
1号路面排水工	1	式		154,696	Y	
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	4.7	m	5,812	27,316	SP222770-0001 P 21 号	II-2-⑩-1
プレキャスト集水樹 据付 600kgを超え800kg以下 基礎砕石有り	1	基	9,590	9,590	SP222800-0001 P 22 号	II-2-⑩-1
街渠樹 300型	1	基	52,000	52,000	L0024	見積単価
グレーチング蓋 街渠樹用	1	組	57,800	57,800	L0027	見積単価

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.03	m3	34,180	1,025	SP240010-0001 P 23 号	Ⅱ-4-①-1
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	1	m	6,965	6,965	SP422510-0004 P 24 号	Ⅳ-2-③-1
舗装工	1	式		6,846,250	W	
舗装工(車道部) 基層まで	1	式		3,689,743	X	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	833.5	m2	1,984	1,653,664	SP410240-0001 P 25 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	796.9	m2	1,136	905,278	SP410040-0001 P 26 号	Ⅳ-1-①-1
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	796.9	m2	1,419	1,130,801	SP410030-0001 P 27 号	Ⅳ-1-①-1
舗装工(車道部) 表層まで	1	式		1,906,967	X	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm 導水ベイク無し	105	m2	2,457	257,985	SP410510-0001 P 28 号	Ⅳ-1-③-1
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 導水ベイク無し	119	m2	3,593	427,567	SP410510-0004 P 29 号	Ⅳ-1-③-1
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 導水ベイク有り	8.9	m2	3,762	33,481	SP410510-0003 P 30 号	Ⅳ-1-③-1
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	105	m2	2,094	219,870	SP410240-0002 P 31 号	Ⅳ-1-②-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	110.1	m2	3,116	343,071	SP410240-0003 P 32 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	218.7	m2	1,136	248,443	SP410040-0001 P 26 号	Ⅳ-1-①-1
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	218.7	m2	1,419	310,335	SP410030-0001 P 27 号	Ⅳ-1-①-1
導水管 φ25	29.8	m	1,360	40,528	L0028	見積単価
防水シート W=40cm	29.8	m	862	25,687	L0029	2605建物Web, 積資P335
舗装工(歩道平板部仮復旧)	1	式		669,632	X	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度7スコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15	273.8	m2	1,533	419,735	SP410261-0001 P 33 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚60mm 1層施工 路盤材(各種)	273.8	m2	912.7	249,897	SP410041-0004 P 34 号	Ⅳ-1-①-1
舗装工(歩道平板部本復旧)	1	式		579,908	X	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	273.8	m2	1,030	282,014	SP410041-0001 P 35 号	Ⅳ-1-①-1
フィルター層 40mm以上60mm未満	273.8	m2	1,088	297,894	SP410650-0001 P 36 号	Ⅳ-1-③-4
縁石工	1	式		237,296	W	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
緑石工	1	式		237,296	X	
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50~100kg未満) 再生アスファルト RC-40 均し基礎コンクリート不要	416	m	7,538	34,674	SP422510-0001 P 15 号	IV-2-③-1
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生アスファルト RC-40 均し基礎コンクリート不要	222	m	8,632	191,630	SP422510-0007 P 37 号	IV-2-③-1
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50~100kg未満) 再生アスファルト RC-40 均し基礎コンクリート不要	112	m	9,160	10,992	SP422510-0003 P 17 号	IV-2-③-1
区画線工	1	式		45,126	W	
区画線工（仮復旧）	1	式		42,180	X	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	30	m	332.2	9,966	S821210-0004 単 17 号	VI-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 排水性舗装 豪雪補正無	646	m	416.6	26,912	S821210-0005 単 18 号	VI-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	72	m	736.5	5,302	S821210-0006 単 19 号	VI-1-①-1
区画線工（本復旧）	1	式		2,946	X	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	4	m	736.5	2,946	S821210-0006 単 19 号	VI-1-①-1
取付道路工	1	式		2,718,421	W	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号取付道路工	1	式		1,521,622	X	
コンクリート舗装工	1	式		1,225,567	Y	
人力舗設 平均舗設厚15cm AS中間層無し 瀝青材 曲4.5-6.5-40	1123	m2	10,490	1,178,027	S410820-0002 単 20 号	IV-1-⑤-5
スリップバー φ25×700	40	本	590	23,600	L0043	202605建設物価Web
目地板 瀝青質 厚10mm エラストマー等 【B00】	84	m2	2,850	23,940	TT0840	土木事業単価表 P266
防護柵設置工	1	式		296,055	Y	
防護柵（ガードレール）設置工 土中建設 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模21m～50m未満 時間制約無 夜間作業無	255	m	11,610	296,055	S810510-0002 単 21 号	VI-2-③-1
2号取付道路工	1	式		1,196,799	X	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1045	m3	335.7	35,080	SP210100-0003 P 1 号	II-1-②-1
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）土砂 14.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費（良好）含む	1045	m3	2,300	240,350	SP210110-0013 P 2 号	II-1-②-1
基層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン（20） 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	2276	m2	1,984	451,558	SP410240-0001 P 25 号	IV-1-②-1
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	2276	m2	1,136	258,553	SP410040-0001 P 26 号	IV-1-①-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生タラップ RC-40	227.6	m2	928.2	211,258	SP410030-0002 P 38 号	IV-1-①-1
構造物撤去工	1	式		2,877,650	W	処: 630,400
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	49.4	m3	8,405	415,207	S824010-0001 単 22 号	VI-1-④-1
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	8.7	m3	17,000	147,900	S824010-0003 単 23 号	VI-1-④-1
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11.8	m	731.4	8,630	SP430510-0001 P 39 号	IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1,464.2	m2	621.6	910,146	SP430310-0001 P 40 号	IV-3-②-1
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	7.9	m2	223.9	1,768	SP430310-0002 P 41 号	IV-3-②-1
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	34.2	m3	2,525	86,355	SP227010-0001 P 42 号	II-2-25-1
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	9.9	m3	3,129	30,977	SP227010-0002 P 43 号	II-2-25-1
搬運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 19.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	110.5	m3	5,019	554,599	SP227010-0005 P 44 号	II-2-25-1
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	15.2	m3	3,458	52,561	SP227010-0006 P 45 号	II-2-25-1
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.1	m3	11,070	1,107	S232010-0001 単 24 号	II-3-⑥-2

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	80.4	t	1,000	80,400	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 80,400
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	24.8	t	1,300	32,240	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 32,240
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 (株)大三興業 小名浜事業所	259.7	t	800	207,760	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処: 207,760
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処: 6,000
建設副産物処理料金(最終処分) 混合がら (有)鶯研り 北の作処分場	38	t	8,000	304,000	TFD340H116	処 土木・建築単価表参考資料 P47 処: 304,000
産廃税相当額	38	t	1,000	38,000	L0041	諸×
電線共同溝工	1	式		22,181,700	V	
電線共同溝	1	式		17,405,414	W	
開削土工	1	式		870,163	X	
床掘り(電線共同溝工)	204.6	m3	4,253	870,163	SP440410-0001 P 46 号	IV-4-②-1
埋戻し工	1	式		831,628	X	
埋戻し・締固め(電線共同溝工) 土砂	91.2	m3	5,244	478,252	SP440420-0001 P 47 号	IV-4-②-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	40.9	m ³	8,640	353,376	SP440420-0002 P 48 号	IV-4-②-1
残土処理工	1	式		380,704	X	
運搬（電線共同溝工） 土砂 運搬距離22.5km以下 DID区間有 欠損消耗費（良好）含む	103.2	m ³	3,689	380,704	SP440510-0002 P 49 号	IV-4-②-1
基礎工	1	式		44,099	X	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生フラッシュン40～0	31.1	m ²	1,418	44,099	SP221110-0002 P 50 号	II-2-②-1
管路工	1	式		7,707,114	X	
管路材設置 埋設部 直管 CCVP φ 125	190.9	m	6,792	1,296,592	E0090 特 1 号	
管路材設置 埋設部 曲管 CCVP φ 125	78.2	m	10,860	847,080	E0002 特 2 号	
管路材設置 埋設部 直管 CCVP φ 100	119.7	m	5,994	717,481	E0003 特 3 号	
管路材設置 埋設部 曲管 CCVP φ 100	46.2	m	9,891	454,986	E0004 特 4 号	
管路材設置 埋設部 直管 VP φ 100	64.3	m	3,967	255,078	E0135 特 5 号	
管路材設置 埋設部 曲管 VP φ 100	26.2	m	9,292	241,592	E0136 特 6 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 直管 VP φ 200 TA型	47.8	m	10,040	479,912	E0006 特 7 号	
管路材設置 埋設部 直管 VP φ 200 TB型	14.2	m	10,970	155,774	E0005 特 8 号	
管路材設置 埋設部 曲管 VP φ 200	28.2	m	10,040	281,120	E0023 特 9 号	
管路材設置 埋設部 直管 VP φ 150	62.7	m	5,508	345,351	E0024 特 10 号	
管路材設置 埋設部 曲管 VP φ 150	28.2	m	15,440	432,320	E0025 特 11 号	
管路材設置 埋設部 直管 PV φ 75	5.9	m	3,662	21,605	E0008 特 12 号	
管路材設置 埋設部 曲管 PV φ 75	32.2	m	7,181	229,792	E0009 特 13 号	
管路材設置 埋設部 直管 PV φ 50	132.3	m	2,730	361,179	E0010 特 14 号	
管路材設置 埋設部 曲管 PV φ 50	77.2	m	4,828	371,756	E0011 特 15 号	
ダクトスリーブ CCVP φ 125mm	12.2	個	5,080	60,960	L0053	202605建設物価P573
ダクトスリーブ CCVP φ 100mm	24.2	個	3,840	92,160	L0054	202605建設物価P573
ダクトスリーブ VP φ 100mm	4.2	個	2,710	10,840	L0012	2605建物P573, 積資P691

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクトスリーブ ボディ管 VPφ200	4	個	19,800	79,200	L0062	2605建物P573, 積資P691
ダクトスリーブ FA管 VPφ150	4	個	3,790	15,160	L0063	2605建物P573, 積資P691
ダクトスリーブ PV φ75mm	4	個	2,140	8,560	L0033	2605積資P691
ダクトスリーブ PV φ50mm	14	個	1,670	23,380	L0070	2605積資P691
管台 φ125用	354	個	500	177,000	L0034	見積単価
管台 φ100用	171	個	690	117,990	L0073	見積単価
管台 φ200用	120	個	770	92,400	L0075	見積単価
管台 φ150用	61	個	580	35,380	L0074	見積単価
管台 φ75用	54	個	460	24,840	L0035	見積単価
管台 φ50用	207	個	440	91,080	L0071	見積単価
やりとり継手 VPφ150用	2	本	16,490	32,980	L0076	見積単価
ボルト固定式カーパス管 ボディ管 VPφ200用	4	本	41,100	164,400	L0077	2605建物P573, 積資P691

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライド管 ボディ管 VPφ200用	2	本	31,400	62,800	L0078	202605建設物価P573
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴無 W=150mm L=50m	19	m	188	3,590	L0013	2605建物P629, 積資P754
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴有 W=300mm L=50m	9	m	390	3,783	L0079	2605建物P629, 積資P754
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴有 W=400mm L=50m	90	m	529	47,927	L0080	2605建物P629, 積資P754
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴有 W=600mm L=50m	90	m	787	71,066	L0081	2605建物P629, 積資P754
作業土工（連系・引込管）	1	式		77,827	X	
床掘り（電線共同溝工）	6	m3	4,253	28,495	SP440410-0001 P 46 号	IV-4-②-1
運搬（電線共同溝工） 土砂 運搬距離22.5km以下 DID区間有 打付損耗費（良好）含む	2	m3	3,689	8,484	SP440510-0002 P 49 号	IV-4-②-1
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	4	m3	5,244	20,976	SP440420-0001 P 47 号	IV-4-②-1
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	2	m3	8,640	19,872	SP440420-0002 P 48 号	IV-4-②-1
管路工（連系・引込管）	1	式		613,252	X	
管路材設置 埋設部 直管 CCVPφ125	11	m	6,792	79,466	E0001 特 16 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 曲管 CCVP φ125	12	m	10,860	130,320	E0002 特 2 号	
管路材設置 埋設部 直管 CCVP φ75	10	m	4,927	50,748	E0092 特 17 号	
管路材設置 埋設部 曲管 CCVP φ75	6	m	7,727	46,362	E0096 特 18 号	
管路材設置 埋設部 直管 PV φ50	37	m	2,730	102,921	E0010 特 14 号	
管路材設置 埋設部 曲管 PV φ50	24	m	4,828	115,872	E0029 特 19 号	
ダクトスリーブ CCVP φ125mm	3	個	5,080	15,240	L0053	202605建設物価P573
ダクトスリーブ PV φ75mm	4	個	2,140	8,560	L0033	2605積資P691
ダクトスリーブ PV φ50mm	6	個	1,670	10,020	L0070	2605積資P691
管台 φ125用	18	個	500	9,000	L0034	見積単価
管台 φ75用	13	個	460	5,980	L0035	見積単価
管台 φ50用	49	個	440	21,120	L0071	見積単価
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴無 W=150mm L=50m	17	m	188	3,196	L0013	2605建物P629, 積資P754

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴有 W=300mm L=50m	20	m	390	8,073	L0079	2605建物P629, 積資P754
管路埋設標識シート 2倍 水抜き穴有 W=600mm L=50m	8	m	787	6,374	L0081	2605建物P629, 積資P754
プレキャストボックス工	1	式		2,759,418	X	
ボックス設置工 I-S 1200*1500*3300 材料支給	1	基	86,213	86,213	D0001 代 1 号	
ボックス設置工 I-S 1200*1500*3300 材料計上	1	基	877,613	877,613	D0002 代 2 号	
ボックス設置工 I-S01 1200*1500*3300 材料支給	1	基	86,213	86,213	D0003 代 3 号	
ボックス設置工 II-E1 1000*1500*2200 材料支給	1	基	34,838	34,838	D0004 代 4 号	
ボックス設置工 II-E2 1000*1500*4200 材料計上	1	基	1,003,707	1,003,707	D0005 代 5 号	
ボックス設置工 II-T1 950*1500*2200 材料支給	1	基	48,684	48,684	D0006 代 6 号	
ボックス設置工 II-T3 500*1050*2000 材料計上	1	基	276,844	276,844	D0007 代 7 号	
ボックス設置工 分岐樹1連 400*500*1000	3	基	74,340	223,020	D0008 代 8 号	
ボックス設置工 分岐樹2連 400*500*2000	1	基	122,286	122,286	D0009 代 9 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋掛工	1	式		4,121,209	X	
蓋設置工 特殊部型φ750	4	基	182,291	729,164	D0010 代 10 号	
蓋設置工 地上機器部Ⅱ-E1 1000*2200	1	基	731,543	731,543	D0015 代 11 号	
蓋設置工 地上機器部Ⅱ-E2 1000*4200	1	基	1,405,543	1,405,543	D0011 代 12 号	
蓋設置工 Ⅱ-T3 通信接続柵 500*2000	1	基	404,543	404,543	D0012 代 13 号	
蓋設置工 分岐柵1連 400*1000	3	基	176,291	528,873	D0013 代 14 号	
蓋設置工 分岐柵2連 400*2000	1	基	321,543	321,543	D0014 代 15 号	
仮設工	1	式		4,776,286	W	
簡易建込土留工	1	式		535,738	X	
軽量鋼矢板設置・撤去	75.7	m	3,925	297,122	SP440480-0001 P 51 号	IV-4-②-1
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1・2・3型) 1~90日 【B00】	223.8	t・日	132	29,541	TK2101	土木事業単価表 P575
アルミ腹起こし 基本料金 70*130*4000	27	本	500	13,500	L0095	2605建物P819, 積資P297

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ水圧サポート 基本料金 1100~1800	21	本	500	10,500	L0096	2605建物P819, 積資P297
アルミ水圧サポート 基本料金 2000~2700	6	本	1,200	7,200	L0045	2605建物P819
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15~19L	1	台	500	500	L0015	2605建物P819, 積資P297
アルミ腹起こし 賃貸料金 30日以上 70*130*4000	810	本・日	57.5	46,575	L0098	2605建物P819, 積資P297
アルミ水圧サポート 賃貸料金 30日以上 1100~1800	630	本・日	134	84,420	L0099	2605建物P819, 積資P297
アルミ水圧サポート 賃貸料金 30日以上 2000~2700	180	本・日	232	41,760	L0046	2605建物P819
水圧手動ポンプ 賃貸料金 タンク水量15~19L	30	台・日	154	4,620	L0014	2605建物P819, 積資P297
交通誘導員	1	式		4,240,548	X	
交通誘導警備員B	246	人日	17,238	4,240,548	S010210-0001 単 25 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				55,042,126	P0000001	
共通仮設費計	1	式		9,290,657	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		330,657	H00802	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式		73,257	H20001	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離1.8km	7.46	t	6,820	50,877	S010020-0002 単 27 号	I-2-②-16
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	7.46	t	3,000	22,380	S010030-0001 単 28 号	I-2-②-17
安全費	1	式		9,200	H20003	
工事名標示板加算額	2	基	4,600	9,200	S9990-0001 単 29 号	I-2-②-24
技術管理費	1	式		248,200	H20005	
試験費	1	式		41,050	W	
単独 溶出試験 諸経費対象外	1	式	41,050	41,050	E0088 特 38 号	諸×
発生土調査	1	式		207,150	W	
締固めた土のコーン指数試験	1	試料	28,100	28,100	L0057	2605建物P863, 積資P914
土の含水比試験 JISA1203 1試料につき3個 【B00】	1	試料	1,600	1,600	TTI651	委託設計単価表 P20
土粒子の密度試験 JISA1202 1試料につき3個 【B00】	1	試料	6,570	6,570	TTI650	委託設計単価表 P20

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土の液性限界試験 JISA1205 1試料につき4~6点 【B00】	1	試料	8,300	8,300	TTI657	委託設計単価表 P20
土の塑性限界試験 JISA1205 1試料につき3個 【B00】	1	試料	4,010	4,010	TTI658	委託設計単価表 P20
土の粒度試験(2) JISA1204 ふるい分析、砂・砂質土 試料0.5kg未満 【B00】	1	試料	7,720	7,720	TTI653	委託設計単価表 P20
突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10cm ランマ-2.5kg 【B00】	1	試料	23,900	23,900	TTI667	委託設計単価表 P21
土のPH試験 【B00】	1	試料	9,950	9,950	TTI662	委託設計単価表 P20
変状土CBR試験 設計CBR モールド2個使用 【B00】	1	試料	49,800	49,800	TTI683	委託設計単価表 P21
三軸圧縮試験(2) 圧密排水試験 (CD試験) 3供試体/試料 【B00】	1	試料	67,200	67,200	TTI676	委託設計単価表 P21
共通仮設費(率化)	1	式		8,960,000	H00803	
共通仮設費率分 55,004,126*12.41%*1.300*1.01	1	式		8,960,000	Q00910	
純工事費	1	式		64,332,783	H00600	
現場管理費 64,253,733*33.47%*1.100*1.02	1	式		24,127,000	Q00601	
工事原価	1	式		88,459,783	H00500	

いわき市

24

25

【 第 2 号 代価表(D0002) 】

ボックス設置工 I-S 1200*1500*3300 材料計上

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.11	m3	102,700	11,297	SP240060-0001 P 71 号	II-4-①-1
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	5.77	m2	1,418	8,181	SP221110-0002 P 50 号	II-2-②-1
I-S 本体ブロック設置工 材料費別途計上	2	個	16,060	32,120	E0053 特 23 号	
I-S 妻壁ブロック設置工 材料費別途計上	2	個	6,923	13,846	E0055 特 24 号	
I-S 敷板ブロック設置工 材料費別途計上	3	個	6,923	20,769	E0069 特 25 号	
プレキャストボックス I-S 妻壁、調整リング含む	1	基	713,000	713,000	L0069	特別調査単価
プレキャスト敷板 1200×3300	1	基	78,400	78,400	L0037	特別調査単価
計				877,613	P0000001	
単位当たり				877,613	P0000002	

いわき市

【 第 3 号 代価表(D0003) 】

ボックス設置工 I-S01 1200*1500*3300 材料支給

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.11	m3	102,700	11,297	SP240060-0001 P 71 号	II-4-①-1
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	5.77	m2	1,418	8,181	SP221110-0002 P 50 号	II-2-②-1
I-S01 本体ブロック設置工 材料支給	2	個	16,060	32,120	E0070 特 26 号	
I-S01 妻壁ブロック設置工 材料支給	2	個	6,923	13,846	E0072 特 27 号	
I-S01 敷板ブロック設置工 材料支給	3	個	6,923	20,769	E0074 特 28 号	
計				86,213	P0000001	
単位当たり				86,213	P0000002	

いわき市

[illegible]

いわき市

【 第 5 号 代価表(D0005) 】							1	基 当 り
ボックス設置工 II-E2 1000*1500*4200 材料計上								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
モルタル練 普通	0.06	m3	102,700	6,162	SP240060-0001 P 71 号	II-4-①-1		
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュン40〜0	3.41	m2	1,694	5,776	SP221110-0001 P 72 号	II-2-②-1		
II-E2 本体ブロック設置工 材料費別途計上	1	個	22,900	22,900	E0075 特 30 号			
II-E2 敷板ブロック設置工 材料費別途計上	3	個	6,923	20,769	E0079 特 31 号			
プレキャストボックス II-E2 1000*1500*4200	1	基	851,000	851,000	L0083	特別調査単価		
プレキャスト敷板 1000*4200用	1	基	97,100	97,100	L0036	特別調査単価		
計				1,003,707	P0000001			
単位当たり				1,003,707	P0000002			

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 6 号 代価表(D0006) 】

ボックス設置工 II-T1 950*1500*2200 材料支給

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.06	m3	102,700	6,162	SP240060-0001 P 71 号	II-4-①-1
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッション40～0	3.41	m2	1,694	5,776	SP221110-0001 P 72 号	II-2-②-1
II-T1 本体ブロック設置工 材料支給	1	個	22,900	22,900	E0080 特 32 号	
II-T1 妻壁ブロック設置工 材料支給	2	個	6,923	13,846	E0083 特 33 号	
計				48,684	P0000001	
単位当たり				48,684	P0000002	

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 7 号 代価表(D0007) 】							1 基 当り
ボックス設置工 II-T3 500*1050*2000 材料計上							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
モルタル練 普通	0.06	m3	102,700	6,162	SP240060-0001 P 71 号	II-4-①-1	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッション40～0	3.41	m2	1,694	5,776	SP221110-0001 P 72 号	II-2-②-1	
II-T3 本体ブロック設置工 材料費別途計上	1	個	16,060	16,060	E0084 特 34 号		
II-T3 妻壁ブロック設置工 材料費別途計上	2	個	6,923	13,846	E0085 特 35 号		
プレキャストボックス II-T3 妻壁含む	1	基	235,000	235,000	L0086	特別調査単価	
計				276,844	P0000001		
単位当たり				276,844	P0000002		

いわき市

【 第 8 号 代価表(D0008) 】						
ボックス設置工 分岐樹1連 400*500*1000						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.01	m3	102,700	1,027	SP240060-0001 P 71 号	Ⅱ-4-①-1
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生フラッシュ740~0	0.91	m2	1,418	1,290	SP221110-0002 P 50 号	Ⅱ-2-②-1
分岐樹 本体ブロック設置工 材料費別途計上	1	個	6,923	6,923	E0054 特 36 号	
分岐樹1連 560kg/個 400*500*1000	1	個	65,100	65,100	L0088	特別調査単価
計				74,340	P0000001	
単位当たり				74,340	P0000002	

いわき市

【 第 9 号 代価表(D0009) 】						
ボックス設置工 分岐樹2連 400*500*2000						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.03	m3	102,700	3,081	SP240060-0001 P 71 号	Ⅱ-4-①-1
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生フラッシュ740~0	1.61	m2	1,418	2,282	SP221110-0002 P 50 号	Ⅱ-2-②-1
分岐樹 本体ブロック設置工 材料費別途計上	1	個	6,923	6,923	E0007 特 37 号	
分岐樹2連 960kg/個 400*500*2000	1	個	110,000	110,000	L0168	特別調査単価
計				122,286	P0000001	
単位当たり				122,286	P0000002	

いわき市

【第 14 号 代価表(D0013)】

【第 14 号 代価表(D0013)】

蓋設置工 分岐柵1連 400*1000

1 基 当 り

いわき市

【第 15 号 代価表(D0014)】

【第 15 号 代価表(D0014)】

蓋設置工 分岐掛2連 400*2000

1 基 当 り

いわき市

[illegible]

40

[illegible]

いわき市

【第 3 号 特殊単価表(E0003)】

管路材設置 埋設部 直管 CCVPφ100

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 単管設置	1	m	5,994	5,994	SP440440-0004 P 54 号	IV-4-②-1
計				5,994	P0000001	
単位当たり				5,994	P0000002	

いわき市

【第 4 号 特殊単価表(E0004)】

管路材設置 埋設部 曲管 CCVPφ100

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 単管設置	1	m	9,891	9,891	SF440440-0005 P 55 号	IV-4-②-1
計				9,891	P0000001	
単位当たり				9,891	P0000002	

いわき市

【第 7 号特殊单值表(E0006)】

管路材設置 埋設部 直管 VP ϕ 200 TA型

1 m 当り

いわき市

【第 8 号 特殊单価表(B0005)】

管路材設置 埋設部 直管 VPφ200 TB型

1 m 当り

いわき市

[illegible]

48

[illegible]

49

【第 11 号 特殊单価表(E0025)】

管路材設置 埋設部 曲管 VP ϕ 150

1 m 当り

[illegible]

いわき市

50

【第 12 号特殊单価表(E0008)】

管路材設置 埋設部 直管 PVφ75

1 m 当り

[illegible]

いわき市

51

【第 15 号 特殊単価表(E0011)】

管路材設置 埋設部 曲管 PVφ50

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 単管設置	1	m	4,828	4,828	SP440440-0021 P 66 号	IV-4-②-1
計				4,828	P0000001	
単位当たり				4,828	P0000002	

いわき市

【第 16 号 特殊単価表(E0001)】

管路材設置 埋設部 直管 CCVPφ125

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 単管設置	1	m	6,792	6,792	SP440440-0002 P 67 号	IV-4-②-1
計				6,792	P0000001	
単位当たり				6,792	P0000002	

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 19 号 特殊単価表 (E0029) 】

管路材設置 埋設部 曲管 PVφ50

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置 埋設部 単管設置	1	m	4,828	4,828	SP440440-0013 P 70 号	IV-4-②-1
計				4,828	P0000001	
単位当たり				4,828	P0000002	

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 20 号 特殊単価表 (E0047) 】

I-S 本体ブロック設置工 材料支給

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックスブロック設置 1000kgを超え4000kg以下	1	個	16,060	16,060	SP440450-0001 P 75 号	IV-4-②-1
計				16,060	P0000001	
単位当たり				16,060	P0000002	

いわき市

[illegible]

62

[illegible]

63

[illegible]

72

[illegible]

73

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表(S821410-0007) 】							10 m 当り
U型側溝掘付け 道路用1種 300A 300×300×2000							
(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 掘付け	10	m	4,355.4	43,554	TTDG03_7M	土木事業単価表 P680 月単位の週休2日補正	
U型側溝JIS1種落蓋型 IIIAh300A a300×c300×L2000 348kg/本 【B00】	5	本	8,910	44,550	TT2100	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クワッシャー RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3T00004		
計				89,650	P0000001		
単位当たり				8,965	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,355.4=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=【J】×1.20 砕石数量(π分含む) 0.672=0.56×1.20							
【条件】 【A】 = 1 作業区分 掘付け 【C】 = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 【E】 = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 【G】 = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 【I】 = 5 基礎砕石の種類 再生クワッシャー 40〜0 【K】 = 5.000 個 側溝設計数量							
【B】 = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し 【D】 = 10 U型側溝種類 道路用1種 300A 300×300×2000 【F】 = 3 時間的制約の有無 時間制約無 【H】 = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 【J】 = 0.560 m3 基礎砕石設計数量							

いわき市

78

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表(S821410-0006) 】							10 m 当り
U型側溝掘付け 道路用1種 300B 300×400×2000							
(昼間 時間制約無 , 基礎砕石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 掘付け	10	m	4,355.4	43,554	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正	
U型側溝JIS1種落蓋型 IIIAh300B a300×c400×L2000 420kg/本 【B00】	5	本	10,800	54,000	TT2101	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)クワッシャー RC-40 【910】	0.672	m3	2,300	1,545.6	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3T00004		
計				99,100	P0000001		
単位当たり				9,910	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価 4,355.4=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 I=1×1×1 (S2)=【J】×1.20 砕石数量(π分含む) 0.672=0.56×1.20							
【条件】 【A】 = 1 作業区分 掘付け 【C】 = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 【E】 = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 【G】 = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 【I】 = 5 基礎砕石の種類 再生クワッシャー 40〜0 【K】 = 5.000 個 側溝設計数量							
【B】 = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し 【D】 = 11 U型側溝種類 道路用1種 300B 300×400×2000 【F】 = 3 時間的制約の有無 時間制約無 【H】 = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 【J】 = 0.560 m3 基礎砕石設計数量							

いわき市

79

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 3 号 施工単価表 (S821410-0003)】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用1種 500A 500×500×2000							
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,355.4	43,554	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正	
U型側溝JIS1種落蓋型 IIIA1500A a500×b500×L2000 594kg/本 【B00】	5	本	15,100	75,500	TT2140	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)ガラツヤラン RC-40 【910】	0.912	m ³	2,300	2,097.6	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		48.4	Z3T00004		
計				121,200	P0000001		
単位当たり				12,120	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 4,355.4=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(πs分含む) 0.912=0.76×1.20							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生ガラツヤラン 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し [D] = 15 U型側溝種類 道路用1種 500A 500×500×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.760 m ³ 基礎碎石設計数量				

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 4 号 施工単価表 (S821410-0002)】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 500A 500×500×2000							
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,355.4	43,554	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正	
U型側溝JIS3種落蓋型 IIIA1500A a500×b500×L2000 700kg/本 【B00】	5	本	19,700	98,500	TT2020	土木事業単価表 P297	
再生骨材(骨材)ガラツヤラン RC-40 【910】	0.888	m ³	2,300	2,042.4	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		3.6	Z3T00004		
計				144,100	P0000001		
単位当たり				14,410	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 4,355.4=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DHH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(πs分含む) 0.888=0.74×1.20							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生ガラツヤラン 40~0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							
			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し [D] = 23 U型側溝種類 道路用3種 500A 500×500×2000 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.740 m ³ 基礎碎石設計数量				

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 6 号 施工単価表 (S821410-0001)】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4,366.4	43,664	TTDG03_7M	土木事業単価表 P660 月単位の週休2日補正	
横断側溝 (T25) 300*300 L2000 990kg/本	5	本	127,170	635,850	L0044	見積単価	
再生骨材(骨材)タラシヤ RC-40 【910】	0.96	m3	2,300	2,208	TT8454	土木事業単価表 P211	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		88	Z3T00004		
計				681,700	P0000001		
単位当たり				68,170	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA(DHc) 土木工事標準単価 4,366.4=FUNC_TANKA(TTDG03_7M) (DH1)=(K1)×(K2)×(K4) 補正 1=1×1×1 (S2)=(J)×1.20 碎石数量(π分含む) 0.96=0.8×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [I] = 6 基礎碎石の種類 再生タラシヤ 40~0 [J] = 0.800 m3 基礎碎石設計数量 [K] = 5.000 個 側溝設計数量							

いわき市

82

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 6 号 施工単価表 (S821430-0001)】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	387.6	387.6	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
U型側溝蓋 (JIS1種落蓋型) VICF300 L500 33kg/枚 【B00】	1	枚	1,170	1,170	TT4050	土木事業単価表 P298	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3T00004		
計				1,558	P0000001		
単位当たり				1,558	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA(DHc) 土木工事標準単価 387.6=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 12 蓋版の種類 道路用1種300 41.2×9.5×50 [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

83

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 7 号 施工単価表(S821430-0003)】							1	枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下								
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	387.6	387.6	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正		
ダレチツカ 落蓋型側溝用かさ上げT-2 細目 VII-C-b-300S 参考 31.1kg/枚 【910】	1	m	16,600	16,600	TT4253	土木事業単価表 P304		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		2.4	Z3T00004			
計				16,990	P0000001			
単位当たり				16,990	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((D11c)) 土木工事標準単価 387.6=FUNC_TANKA (TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1								
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無	

いわき市

84

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 (S821430-0009) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用1種600 62.2×12.5×50							
(昼間 時間制約無) (VI-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
U型側溝蓋 (JIS1種落蓋型) VIIcF500 L500 66kg/枚 【B00】	1	枚	1,910	1,910	TT4060	土木事業単価表 P298	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.76	Z3T00004		
計				2,892	P0000001		
単位当たり				2,892	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA (TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [B] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							
[B] = 14 蓋版の種類 道路用1種600 62.2×12.5×50 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

85

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表(S821430-0010) 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種500 62.2×12.5×50							
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑧-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
U型側溝蓋(JIS3種落蓋型) VICg500 L500 91kg/枚 【B00】	1	枚	2,970	2,970	TT4010	土木事業単価表 P299	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.76	Z3T00004		
計				3,952	P0000001		
単位当たり				3,952	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DUc)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 18 蓋版の種類 道路用3種500 62.2×12.5×50 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表(S821430-0012) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑧-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング 蓋型側溝用かさ上げT-25 網目 VII-C-a-500S 参考 104.2kg/枚 【910】	1	m	54,700	54,700	TT4252	土木事業単価表 P304	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8.76	Z3T00004		
計				55,690	P0000001		
単位当たり				55,690	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DUc)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 11 号 施工単価表 (S821430-0011)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング 落蓋型側溝用かさ上げT-2 細目 VM-C-b-500S 参考 47.4kg/枚 【910】	1	m	25,400	25,400	TT4255	土木事業単価表 P305	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8.76	Z3T00004		
計				26,390	P0000001		
単位当たり				26,390	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 12 号 施工単価表 (S821430-0015)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	387.6	387.6	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング 横所用 T-25 本体 VMBa300S みぞ幅300mm 36.0kg/枚 【910】	1	m	22,800	22,800	TT4330	土木事業単価表 P303	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		2.4	Z3T00004		
計				23,190	P0000001		
単位当たり				23,190	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 387.6=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 I=1							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 (S821430-0014) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	387.6	387.6	TTDG49_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
グレーチング 横断用 T-25 枠 VIBa300S みぞ幅300mm 12.8kg/m 【910】	1	m	7,430	7,430	TT4331	土木事業単価表 P303	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.4	Z3T00004		
計				7,818	P0000001		
単位当たり				7,818	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 387.6=FUNC_TANKA(TTDG49_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

90

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 (S821430-0016) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
集水ます用グレーチング T-25(正方形) 細目 VIB-a-700S 参考 106.7kg/枚 【910】	1	枚	72,700	72,700	TT482B	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8.76	Z3T00004		
計				73,690	P0000001		
単位当たり				73,690	P0000002		
【計算式】 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
【条件】 [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

91

【第 15 号 施工単価表(S821430-0018)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
集水ます用ダレチタ T-26(正方形) 細目 VII-B-a-800S 参考 141.4kg/枚 【910】	1	枚	93.100	93.100	TT482C	土木事業単価表 P307	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8.76	Z3T00004		
計				94,090	P0000001		
単位当たり				94,090	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 掘付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【第 16 号 施工単価表(S821430-0019)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	981.24	981.24	TTDG50_7M	土木事業単価表 P663 月単位の週休2日補正	
集水ます用ダレチタ T-25(正方形) 細目 VII-B-a-1000S 参考 244.0kg/組 【910】	1	組	169,000	169,000	TT482B	土木事業単価表 P308	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		18.76	Z3T00004		
計				170,000	P0000001		
単位当たり				170,000	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 981.24=FUNC_TANKA(TTDG50_7M) (DHH1)=(K2) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 作業区分 掘付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【第 17 号 施工単価表(S821210-0004)】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無し , 豪雪補正無し) (VI-1-①-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線設置工 昼間単価 機・労 〔溶融式(手動)〕 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m	213.18	213,180	TTDA01_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正		
路面表示用塗料 トライフル・イン溶融型 白色 JIS K 5866 3組1号 〔B00〕	390	kg	235	91,650	TTDG75	土木事業単価表 P275		
ガラスペース JIS R 3301 1号 〔B00〕	25	kg	180	4,500	TTDC76	土木事業単価表 P275		
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 〔B00〕	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275		
軽油 ミニローリー(ハートワックス給油) 〔910〕	40	L	129	5,160	TT0250	土木事業単価表 P247		
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004			
材料費の%	5	%	113,435	5,585	P0000601			
計				332,200	P0000601			
単位当たり				332.2	P0000002			
〔計算式〕 (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 213.18=FUNC_TANKA(TTDA01_7M) (DHH)=(K1)×(K2) 補正 1=1×1								
〔条件〕 〔A〕= 2 夜間作業の有無 夜間作業無し 〔B〕= 1 施工方法区分 溶融式手動								

94

[illegible]

いわき市

【第 18 号 施工単価表(S821210-0005)】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無 ,排水性舗装 豪雪補正無) (VI-1-①-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線設置工 昼間単価 機・労 〔溶融式(手動)〕 破線 15cm 時間制約なし	1,000	m	248.47	248,470	TTDA25_7M	土木事業単価表 P637 月単位の週休2日補正		
路面表示用塗料 トライツカ [®] イソ溶融型 白色 JIS K 5865 3種1号 【B00】	585	kg	235	137,475	TTDG75	土木事業単価表 P275		
カラスト [®] ス [®] JIS R 3301 1号 【B00】	25	kg	180	4,500	TTDG76	土木事業単価表 P275		
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	25	kg	485	12,125	TTDG77	土木事業単価表 P275		
軽油 ミノーラー(ハートロー給油) 【910】	47	L	129	6,063	TT0250	土木事業単価表 P247		
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%	160,163	7,967	Z9T00004			
材料費の% 計				416,600	P0000001			
単位当たり				416.6	P0000002			
【計算法】 (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA(DHc) 土木工事標準単価 236.64=FUNC_TANKA(TTDA25_7M) (DHU)=(K1)×(K2) 補正 1.05=1.05×1 (Dht)=(dht)×(DHU) 設計単価 248.47=236.64×1.05								

いわき市

都市計画道路播磨小路墓ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

【 第 19 号 施工単価表 (S821210-0006) 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m	385.56	385,560	TTDA10_7M	土木事業単価表 P636 月単位の週休2日補正		
路面表示用塗料 トライアック® イント溶融型 白色 JIS K 6665 3種1号 【B00】	1,170	kg	235	274,950	TTDG75	土木事業単価表 P275		
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 【B00】	75	kg	180	13,500	TTDG75	土木事業単価表 P275		
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	75	kg	485	36,375	TTDG77	土木事業単価表 P275		
軽油 ミニローサー(ハートロー給油) 【910】	73	L	129	9,417	TT0250	土木事業単価表 P247		
諸 雑 費 (率+丸め)								
材料費の%	5	%	334,242	16,698	Z9T00004			
計				736,500	P0000001			
単位当たり				736.5	P0000002			
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 385.56=FUNC_TANKA (TTDA10_7M) (Dit)=(K1) × (K2) 補正 1=1×1								
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動								

98

[illegible]

99

【 第 20 号 施工単価表(S410820-0002) 】							100	m2 当り
人力舗設 平均舗設厚15cm (AS中間層無し:瀝青材 , 曲4.5-6.5-40) (IV-1-⑤-5)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 [0.763] 【900】	1.08	人	33,252	35,912.16	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.35	人	31,212	104,560.2	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
普通作業員 [0.842] 【900】	6.38	人	24,174	154,230.12	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
生コンクリート単価 曲4.5-6.5-40 高炉セメントB種	15.6	m3	22,800	355,680	SN2401-0001 単 26 号	福島独自		
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4タック用 【800】	128	L	117	14,742	TT0211	土木事業単価表 P217		
鉄網 網目15×15×6 SD295 【910】	90.8	m2	600	54,480	TT0235	土木事業単価表 P218		
異形棒鋼 SD295 D13 小口 【800】	0.189	t	106,000	20,034	TT032B	土木事業単価表 P251		
目地板 瀝青質 厚10mm エラストイト等 【800】	13	m2	2,850	37,050	TT0840	土木事業単価表 P256		
目地板 瀝青質 厚10mm エラストイト等 【800】	67.7	m2	2,850	192,945	TT0840	土木事業単価表 P266		
諸 雑 費 (率+丸め)					Z9T00004			
労務費の%	27	%	294,702.48	79,366.52				
計				1,049,000	P0000001			
単位当たり				10,490	P0000002			

[illegible]

【 第 21 号 施工単価表(S810510-0002) 】							1 m 当り
防護柵(ガードレール)設置工 土中埋込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 (規模21m～50m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (VI-2-③-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ガードレール 土中埋込 塗装品 Gr-C-4E 【C06】	1	m	11,604	11,604	TTA204_7M	土木事業単価表 P685 月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		6	Z3T00004		
計				11,610	P0000001		
単位当たり				11,610	P0000002		
【計算式】 (sj1t)=FUNC_TANKA((SJ1c)) 防護柵設置工市場単価 9,670=FUNC_TANKA (TTA204_7M) (SJH)=(1+(S)÷100)×(K1)×(K2)×(K3) 補正 1.2=(1+20÷100)×1×1×1 (SJ1t)=(sj1t)×(SJH) 設計単価 11,604=9670×1.2							
【条件】 [A] = 3 施工区分 土中埋込 塗装 Gr-C-4E [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 曲線部補正 曲線部無							
[B] = 3 施工規模 施工規模21m～50m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無							

いわき市

【 第 22 号 施工単価表(S824010-0001) 】							1 m3 当り
構造物とりこなし 無筋構造物 機械施工							
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,404.21	8,404.21	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.79	Z3T00004		
計				8,405	P0000001		
単位当たり				8,405	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 8,404.21=FUNC_TANKA (TTDH11_7M) (DHD)=(K1) 補正 1=1							
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要							
[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無							

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第23号 施工単価表(S824010-0003)】							1	m3 当り
構造物とこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	16,998.3	16,998.3	TTDH17_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		1.7	Z3T00004			
計				17,000	P0000001			
単位当たり				17,000	P0000002			
[計算式] (dnt)=FUNC_TANKA((D)c) 土木工事標準単価 16,998.3=FUNC_TANKA(TTDH17_7M) (DHE)=(K1) 補正 1=1								
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [B] = 1 工法区分 機械施工 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要								

いわき市

104

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第24号 施工単価表(S232010-0001)】							100	m3 当り
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下 (II-3-⑥-2)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員 [0.842] [900]	10,417	人	24,174	251,820.55	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
側溝清掃車運搬 7'型 容量9.0m3	10,417	日	82,060	864,819.02	S923619-0001	機-19		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		360.43	Z3T00004			
計				1,107,000	P0000001			
単位当たり				11,070	P0000002			
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10,417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運搬日数 10,417=100÷9.6								
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下								

いわき市

105

交通誘導警備員B

1 人日 当り

(П-5-21-1

[illegible]

いわき市

106

(高炉セメント)3種

1 m3 当り

) (福島独自

[illegible]

いわき市

107

都市計画道路搔樋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

110

都市計画道路撈樋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SF210100-0003) 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し) (Ⅱ-1-②-1)									335.70円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			42.72						
バックホウ 排対型:3次基準 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	42.181	141.6	42.72	20,100	20,100	TM802002421	P2-1-12		
【労務】			37.91						
運転手(特殊) [0.788] [900]	39.887	133.9	37.91	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			19.37						
軽油 ミニマラー(ハトール給油) [910]	17.885	60.04	19.37	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.047	0.16							
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 331.59 × { (42.72/100×20,100/20,100)×42.72/42.72 + (37.91/100×30,804/28,900)×37.91/37.91 + (19.37/100×129/138)×19.37/19.37 + (100-42.72-37.91-19.37)/100} = 335.70									
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1 [J5] = 1	施工方法 オープンカット 障害の有無 障害無し					

いわき市

111

【第 2 号 施工パッケージ(SP210110-0013)】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (14.0km以下 DID区間有 , タンク損耗費(良好)含む) (II-1-②-1)									2,300.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.67						
ダンプトラック オート・デ・イセ・ク 10 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	43.065	990.5	44.67	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22		
【労務】			40.44						
運転手(一般) [0.813] [900]	43.474	999.9	40.44	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			14.89						
軽油 ミニラー(ハトラー給油) [910]	13.417	308.6	14.89	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.044	1							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タンク損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002) + (At004) 割増後損料 20,847=20100+747									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,217.4 × { (44.67/100×20,847/20,847)×44.67/44.67 + (40.44/100×26,316/23,600)×40.44/40.44 + (14.89/100×129/138)×14.89/14.89									

いわき市

【第 2 号 施工パッケージ(SF210110-0013)】 (続 き)								1 m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂								2,300.00円
(14.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (H-1-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
+{(100-44.67-40.44-14.89)/100} =	2,300.00							
【条件】				積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J1] = 1 土砂等発現場 標準				DID区間の有無 DID区間有				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
[J6] = 13 運搬距離 14.0km以下								

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210030-0002) 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 標準									264.70円
(土留無し 障害無し ,) (II-1-③-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			22.47						
バックホウ [クロー型] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	23.761	60.52	22.47	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570		
【労務】			53.87						
運転手 (特殊) [0.788] [900]	55.006	140.1	53.87	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			23.66						
軽油 ディーゼル (オート給油) [910]	21.197	53.99	23.66	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.036	0.09							
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 244.12 × { (22.47/100×9,710/8,800)×22.47/22.47 + (53.87/100×30,804/28,900)×53.87/53.87 + (23.66/100×129/138)×23.66/23.66 + (100-22.47-53.87-23.66)/100} = 254.70									
【条件】									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001)】								1 m3 当り
埋戻し 最大埋戻し1m以上4m未満								2,071.00円
(II-1-③-12)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.29					
バックホウ【クロー型】 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	8.402	174	7.79	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570	
振動ロータリー(バットタイプ式) 0.6~0.6t 排対型同値 【B00】	1.564	32.4	1.41	1,260	1,430	TK2600	土木事業単価表 P567	
クレーン 及び バックホウ 60~80kg 【B00】	0.099	2.06	0.09	471	533	TK2620	土木事業単価表 P568	
【労務】			82.13					
普通作業員 [0.842] [900]	37.383	774.2	40.17	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	28.329	586.7	28.27	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊) [0.788] [900]	13.350	338.6	15.69	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			8.58					
軽油 ディーゼル(バットタイプ給油) 【910】	7.721	159.9	8.46	138	129	TT0250	土木事業単価表 F247	
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.115	2.39	0.13	154	140	TT0240	土木事業単価表 F247	
【端数調整】	0.037	0.75						

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 6 号 施工パッケージ(SP226320-0001)】 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し (②18-8-40(高) , 延長無し) (Ⅱ-2-⑤-1)							1 m3 当り 73,590.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.01				
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クロー型 バック付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低 供用日当り換算損料 A地区	2.014	1,482	2.07	20,900	20,900	TMG02006721	P2-1-15
その他(機械)	0.916	673					
【労務】			67.93				
型わく工 [0.882] [900]	17.118	12,597	16.80	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	13.131	9,663	14.18	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	12.648	9,308	12.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	2.542	1,871	2.37	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	22.446	16,518					
【材料】			29.06				
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	28.823	21,211	28.68	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニマ-9(ハ-トロ-給油) [910]	0.236	174	0.26	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

118

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 6 号 施工パッケージ(SP226320-0001)】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り・均しコンクリート無し (②18-8-40(高) , 延長無し) (Ⅱ-2-⑤-1)								1 m3 当り 73,590.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)	0.120	88.67						
【端数調整】	0.007	4.33						
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((K01c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At014)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0								
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 71,604 × { (2.07/100×20,900/20,900)×3.01/2.07 + (16.80/100×31,416/30,000+14.18/100×24,174/25,400+12.12/100×33,252/31,000+2.37/100×31,212/28,300)×67.93/16.80+14.18+12.12+2.37 + (28.68/100×20,400/19,750+0.26/100×129/138)×29.06/(28.68+0.26) + (100-3.01-67.93-29.06)/100} = 73,590.00								
[条件] [J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満 [J3] = 2 基礎砕石の有無 有り [J5] = 1 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N1] = 35 [J4] = 1 [J6] = 1 [N4] = 1	コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% 均しコンクリートの有無 無し 圧送管延長距離区分 延長無し 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

119

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ (SP240010-0003) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.06				
普通作業員 [0.842] [900]	20.146	6,886	21.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	7.206	2,463	6.54	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.322	2,161	5.90	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.433	831.7					
【材料】			63.94				
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	63.879	21,834	63.94	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.014	4.3					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 34.148 × {							

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 8 号 施工パッケージ (SP226360-0001)】 化粧型枠								1 m2 当り 3,711.00円
(Ⅱ-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
型わく工 [0.882] [900]	47.858	1,776	46.66	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] [900]	23.441	869.9	25.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	9.992	370.8	9.51	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	18.688	693.5						
【端数調整】	0.021	0.8						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,635.8 × { (46.66/100×31,416/30,000+25.14/100×24,174/25,400+9.51/100×33,252/31,000)×100.00/(46.66+25.14+9.51) + (100-100)/100} = 3,711.00								

いわき市

122

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 9 号 施工パッケージ (SP010420-0002)】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t								1 t 当り 10,760.00円
(Ⅰ-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			17.23					
トラック [クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 供用日当り換算積料 A地区	16.180	1,741	17.23	10,200	10,200	TW10300552	P2-1-23	
【労務】			78.98					
運転手(特殊) [0.788] [900]	39.786	4,281	39.73	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	40.279	4,334	38.87	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.387	41.65						
【材料】			3.79					
軽油 ミニローリー(A'トロー給油) [910]	3.328	358.1	3.79	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.040	4.25						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 10,110 × { (17.23/100×10,200/10,200)×17.23/17.23 + (39.73/100×30,804/28,900+38.87/100×31,212/28,300)×78.98/(39.73+38.87) + (3.79/100×129/138)×3.79/3.79 + (100-17.23-78.98-3.79)/100} = 10,760.00								

いわき市

123

[illegible]

126

【第 11 号 施工パッケージ (SP210030-0001)】								1	m3 当り
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満									303.30円
(土留無し 障害無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			19.72						
バックホウ(クローラ・後方超小旋回)賃料 ;山積0.46m3 排対型同値【B00】	19.769	59.96	19.72	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570		
【労務】			66.35						
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	67.722	205.4	66.35	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			13.93						
軽油 ミニローラー(バックホウ給油) 【910】	12.473	37.83	13.93	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.036	0.11							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 290.57 × { (19.72/100 × 6,760/6,460) × 19.72/19.72 + (66.35/100 × 30,804/28,900) × 66.35/66.35 + (13.93/100 × 129/138) × 13.93/13.93 + (100 - 19.72 - 66.35 - 13.93)/100} = 303.30									
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 [J4] = 1	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無 障害無し					

127

都市計画道路演進小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 12 号 施工パッケージ (SP210030-0004)】								1 m3 当り
床廻り 土砂 小規模								2,260.00円
(Ⅱ-1-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.73					
バックホウ 後方超小旋回型 排封型:2次基準 ター型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.624	420.9	18.73	8,460	8,460	TW502003121	P2-1-13	
【労務】			74.16					
運転手(特殊) [0.788] [900]	42.673	964.4	40.26	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] [900]	32.080	725	33.90	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			7.11					
軽油 ミニマ-9-(A) トマ-#給油) [910]	6.606	149.3	7.11	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.017	0.4						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100×8,460/8,460)×18.73/18.73 + (40.26/100×30,804/28,900+33.90/100×24,174/25,400)×74.16/(40.26+33.90) + (7.11/100×129/138)×7.11/7.11 + {100-18.73-74.16-7.11}/100} = 2,260.00								
【条件】 [F1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

都市計画道路搔樋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】								1 m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満								3,355.00円
(Ⅱ-1-③-12)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.95					
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 キャブ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	8.331	279.5	8.37	18,200	18,200	TM02003721	P2-1-14	
クレーン及びクレーン 60~80kg 【B00】	0.653	21.92	0.58	471	533	TK2620	土木事業単価表 P568	
【労務】			87.50					
普通作業員 [0.842] 【900】	50.432	1,692	53.26	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	27.908	936.3	25.42	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊) [0.788] 【900】	9.356	313.9	8.82	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			3.55					
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】	2.531	84.91	2.72	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
ディーゼルのディーゼル エンジン 【910】	0.751	25.19	0.83	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
【細数調整】	0.038	1.28						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,339.7 × {								

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 15 号 施工パッケージ (SP422510-0001) 】

(再生クラッシュン RC-40 ,均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1

7,538.00₹

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ (SP422510-0001) 】

(続 き)

(再生クワッシャー RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1

7,538.00円

いわき市

都市計画道路掘削小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 16 号 施工パッケージ (SP222790-0001)】 管(函)渠型側溝 掘付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石有り) (II-2-⑩-1)								1 m 当り 53,540.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.75					
バックホウ[クレーン・クレーン機能付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値【B00】	0.491	262.7	1.30	5,810	6,170	TK9206	土木事業単価表 P570	
その他(機械)	0.170	90.95						
【労務】			21.93					
普通作業員 [0.842] [900]	1.803	965.4	5.33	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	1.861	996.2	4.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊) [0.788] [900]	1.724	923	4.55	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	0.580	310.6	1.48	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	2.090	1,119						
【材料】			76.32					
街渠側溝 縦断用 内径300mm T-25 L=2000	90.650	48,534	75.19	14,300	48,500	L0016	特別調査単価	
軽油 ミノーラー(パトリック給油) [910]	0.279	149.4	0.84	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

136

都市計画道路掘削小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 16 号 施工パッケージ (SP222790-0001)】 (続 き) 管(函)渠型側溝 掘付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石有り) (II-2-⑩-1)								1 m 当り 53,540.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)	0.347	185.6						
【端数調整】	0.005	3.15						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 19,032 \times \{$ $(1.30/100 \times 6,170/5,810) \times 1.75/1.30$ $+ (5.33/100 \times 24,174/25,400 + 4.88/100 \times 33,252/31,000 + 4.55/100 \times 30,804/28,900 + 1.48/100 \times 31,212/28,300) \times 21.93/(5.33 +$ $4.88 + 4.55 + 1.48)$ $+ (75.19/100 \times 48,500/14,300 + 0.84/100 \times 129/138) \times 76.32/(75.19 + 0.84)$ $+ (100 - 1.75 - 21.93 - 76.32)/100 \} = 53,540.00$								
[条件] [J1] = 1 作業区分 掘付 [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り								
[J2] = 1 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

137

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ (SP422510-0003) 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、60-100kg未満)								9,160.00円
(再生グラツァレン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.42					
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き ; 山積0.09m3 (平積み0.07m3) 排対型同値 【B00】	1.578	144.5	2.01	3,960	4,320	TKQ050	土木事業単価表 P570	
バックホウ [クレーン型] 山積0.8m3 (平積み0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.326	29.82	0.41	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570	
【労務】			67.65					
特殊作業員 [0.780] [900]	16.887	1,545	21.25	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] [900]	14.258	1,306	20.83	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	9.009	825.2	11.67	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
運転手 (特殊) [0.788] [900]	0.874	80.1	1.14	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他 (労務)	2.062	188.9						
【材料】			39.93					
歩車道境界ブロック切下げ H Fa150R h250×L600 59kg	53.111	4,865	38.04	2,500	4,851	L0023	見積単価	
亜油 ミニローラー (バックロール給油) [910]	0.679	62.23	1.01	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	

いわき市

138

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ (SP422510-0003) 】				(続 き)				1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、60-100kg未満)								9,160.00円
(再生グラツァレン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生骨材 (骨材) グラツァレン RC-40 【910】	1.213	111.1	0.88	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211	
【端数調整】	0.023	2.15						
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 6,592.3 × { (2.01/100×4,320/3,960+0.41/100×9,710/8,800)×2.42/(2.01+0.41) + (21.25/100×31,212/28,300+20.83/100×24,174/25,400+11.67/100×33,252/31,000+1.14/100×30,804/28,900)×67.65/(21.25+20.83+11.67+1.14) + (38.04/100×4,851/2,500+1.01/100×129/138+0.88/100×2,300/1,200)×39.93/(38.04+1.01+0.88) + (100-2.42-57.65-39.93)/100 } = 9,160.00								
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.650 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し								
				[J2] = 5	ブロック規格 各種 (600mm以下、60-100kg未満)			
				[J4] = 2	基礎砕石規格 再生グラツァレン RC-40			

いわき市

139

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 18 号 施工パッケージ(SP222950-0001)】 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バック材打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							1 箇所 当り 70,580.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.88				
バック材[クレーン・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	0.820	578.8	0.77	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
バック材[クレーン型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	0.076	53.4	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.043	30.1					
【労務】			84.92				
型わく工 [0.882] [900]	34.014	24,007	33.16	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	24.462	17,265	26.24	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.410	8,053	10.86	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	2.808	1,982	2.60	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	12.032	8,492					
【材料】			14.20				
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	13.629	9,619	13.47	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82

いわき市

140

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 18 号 施工パッケージ(SP222950-0001)】 (続 き) 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バック材打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							1 箇所 当り 70,580.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローラー(バック材給油) [910]	0.421	297.2	0.46	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.272	192.2					
【端数調整】	0.013	10.3					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 69,137 × { (0.77/100×10,700/9,840+0.07/100×9,710/8,800)×0.88/(0.77+0.07) + (33.16/100×31,416/30,000+26.24/100×24,174/25,400+10.86/100×33,252/31,000+2.60/100×31,212/28,300)×84.92/(33.16+26.24+10.86+2.60) + (13.47/100×20,400/19,750+0.46/100×129/138)×14.20/(13.47+0.46) + (100-0.88-84.92-14.2)/100} = 70,580.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 バック材(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 12 1箇所当りコンクリート使用量 0.43m3を超え0.46m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

141

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 19 号 施工パッケージ (SP222950-0004) 】							1 箇所 当り
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バックホ打設 0.65m3を超え0.69m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							96,520.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.97				
バックホ[クレーン型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.906	873.6	0.85	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
バックホ[クレーン型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.076	72.99	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.053	51.44					
【労務】			83.44				
型わく工 [0.882] [900]	32.936	31,790	32.12	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	24.016	23,180	25.77	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.301	10,908	10.76	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	3.055	2,949	2.83	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	11.931	11,516					
【材料】			15.59				
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	15.009	14,487	14.84	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82

いわき市

142

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 19 号 施工パッケージ (SP222950-0004)】 (続 き)				1 箇所 当り 96,520.00円			
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バックホ打設 0.65m3を超え0.69m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニロー(バックホ給油) 【910】	0.449	432.9	0.49	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.262	253					
【増減調整】	0.007	6.17					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA(RC1c) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 94,512 × { (0.85/100×10,700/9,840+0.07/100×9,710/8,800)×0.97/(0.85+0.07) + (32.12/100×31,416/30,000+25.77/100×24,174/25,400+10.76/100×33,252/31,000+2.83/100×31,212/28,300)×83.44/(32.12+25.77+10.76+2.83) + (14.84/100×20,400/19,750+0.49/100×129/138)×15.59/(14.84+0.49) + (100-0.97-83.44-15.59)/100 } = 96,520.00							
【条件】 [N1] = 16 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 19 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.65m3を超え0.69m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

143

都市計画道路塩樺小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第20号 施工パッケージ(SF222950-0005)】							
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バック材打設 0.87m3を超え0.92m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.02				
バック材[クレーン・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	0.958	1,174	0.90	9,840	10,700	TK9205	土木事業単価表 P570
バック材[クレーン] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値【B00】	0.076	92.66	0.07	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.053	65.29					
【労務】			82.53				
型わく工 [0.882] [900]	32.299	39,599	31.52	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	23.720	29,081	25.47	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.231	13,769	10.70	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	3.184	3,903	2.95	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	11.855	14,534					
【材料】			16.45				
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	15.777	19,343	15.61	19,750	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82

いわき市

144

都市計画道路塩樺小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第20号 施工パッケージ(SF222950-0005)】 (続 き)							
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バック材打設 0.87m3を超え0.92m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-30)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
怪油 ミノーラー(バード・給油) [910]	0.466	571.9	0.51	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.333	407.7					
【端数調整】	0.048	59.45					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 119,970 × { (0.90/100×10,700/9,840+0.07/100×9,710/8,800)×1.02/(0.90+0.07) + (31.52/100×31,416/30,000+25.47/100×24,174/25,400+10.70/100×33,252/31,000+2.95/100×31,212/28,300)×82.53/(31.52+25.47+10.70+2.95) + (15.61/100×20,400/19,750+0.51/100×129/138)×16.45/(15.61+0.51) + (100-1.02-82.53-16.45)/100 } = 122,600.00							
【条件】 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 バック材(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 24 1箇所当りコンクリート使用量 0.87m3を超え0.92m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

145

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SP222770-0001) 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm								5,812.00円
(Ⅱ-2-⑩-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
			16.42					
普通作業員 [0.842] 【900】	9.561	555.7	11.53	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.570	265.6	4.89	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
【材料】								
			83.58					
暗渠排水管 直管 ポリレン吸水管 φ300 【B00】	85.857	4,990	83.58	4,190	4,940	TT5452	土木事業単価表 P344	
【増徴調整】								
	0.012	0.7						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,064.1 × { (11.53/100×24,174/25,400+4.89/100×33,252/31,000)×16.42/ (11.53+4.89) + (83.58/100×4,940/4,190)×83.58/83.58 + (100-16.42-83.58)/100} = 5,812.00								
【条件】								
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1	管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用				

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 22 号 施工パッケージ(SP222800-0001)】 プレキャスト集水溝 据付 600kgを超え800kg以下 (基礎碎石有り ,) (Ⅱ-2-⑩-1)								1 基 当り 9,590.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.08					
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	7.584	727.3	7.33	5,810	6,170	TK9206	土木事業単価表 P670	
その他(機械)	1.810	173.6						
【労務】			88.46					
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.947	2,776	27.88	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] 【900】	25.203	2,417	27.18	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	13.858	1,329	13.27	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.245	311.2	3.02	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	17.091	1,639						
【材料】			2.46					
軽油 ミニローラー(バックホウ給油) 【910】	1.812	173.8	1.99	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.428	41.05						

いわき市

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

(続 き)

プレキャスト集水樹 据付 600kgを超え800kg以下

)(II-2-10-1

1 基 当 り

9,590.00

[illegible]

いわき市

都市計画道路榎小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ (SP240010-0001) 】

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物

(②) 18-8-40 (高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1

1 m3 当 0

34,180.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.08				
普通作業員 [0.842] [900]	20.146	6,886	21.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	7.206	2,463	6.54	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.322	2,161	5.90	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.433	831.7					
【材料】			63.94				
生コンクリート ② 18-8-40-60% [910]	63.879	21,634	63.94	20,400	20,400	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.014	4.3					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 20,200=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高戸割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 20,400=20200+0+0+200+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 34,148 × {							

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

150

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 24 号 施工パッケージ (SP422510-0004)】							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50-100kg未満)							
(基礎砕石無, 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-㊸-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			2.18				
バックホウ【クローラ・後方超小旋回】賃料 クレーン付き ; 山積0.09m3 (平積み0.07m3) 排対型同値 【B00】	2.076	144.6	2.18	3,960	4,320	TKQ050	土木事業単価表 P570
【労務】							
			65.90				
特殊作業員 【0.780】 【900】	20.876	1,454	21.69	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 F783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	16.123	1,123	19.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 F783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	11.095	772.8	11.85	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 F784 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
	2.670	186					
【材料】							
			41.92				
歩車道境界ブロックBr II Fa250R JIS型 h250×L600 74kg 【910】	46.661	3,243	41.24	2,500	3,234	TT1125	土木事業単価表 P290
軽油 ミニバン用(バックホウ給油) 【910】	0.555	38.65	0.68	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.044	2.95					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 6,080.6 × {							

いわき市

151

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

都市計画道路橘橋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

都市計画道路路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 26 号 施工パッケージ (SP410240-0001)】

1 m2 当り

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スゴシ(20)

1,984.00円

(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシュ[ホイル]賃料 : 箱装幅2.3~6m 【B00】	0.849	16.85	1.04	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
タイヤローザ賃料 : 質量13~14t 【B00】	0.136	2.7	0.16	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P671
ロードローザ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.134	2.66	0.16	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.222	4.41					
【労務】			12.02				
普通作業員 [0.842] 【900】	3.175	62.99	4.32	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	2.000	39.68	2.43	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.044	40.55	2.40	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.720	14.29	0.87	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.585	31.44					
【材料】			86.35				

いわき市

都市計画道路横越小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第25号 施工パッケージ(SP410240-0001)】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.149	1,610	77.19	470,000	640,000	TT8416	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37'ライム用、PK-47'用 【800】	7.429	147.4	8.47	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミネロー(ハ)トロー給油 【910】	0.418	8.3	0.58	138	129	TT0260	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.113	2.25					
【端数調整】	0.026	0.48					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,532.1 × {							
(1.04/100×31,200/29,500+0.16/100×5,030/4,650+0.16/100×4,870/4,480)×1.63/(1.04+0.16+0.16)							
+ (4.32/100×24,174/25,400+2.43/100×30,804/28,900+2.40/100×31,212/28,300+0.87/100×33,282/31,000)×12.02/(4.32+							
2.43+2.40+0.87)							
+ (77.19/100×640,000/470,000+8.47/100×117/103+0.58/100×129/138)×86.35/(77.19+8.47+0.58)							
+ (100-1.63-12.02-86.35)/100} = 1,984.00							
[条件]							
[J2] = 60.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-37'			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

154

都市計画道路横越小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第26号 施工パッケージ(SP410040-0001)】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	4.486	50.96	7.99	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
オートロー 質量10~12t 幅2.1m 貨料 マダカ・排山対策型(第2次基準値) 【B00】	0.610	6.93	1.00	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
オートロー貨料 ;質量13~14t 【B00】	0.614	6.98	0.99	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
その他(機械)	0.909	10.33					
【労務】			37.08				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	9.754	110.8	16.31	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	3.190	36.24	5.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.294	37.42	5.32	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.631	29.89	4.37	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	3.017	34.27					
【材料】			51.35				

いわき市

155

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 26 号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒状調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒状調整砕石 M-40 40 ⁰ mm 【910】	69.164	785.7	47.84	240,000	618,000	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) 【910】	1.590	18.08	3.03	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.667	7.58					
【端数調整】	0.074	0.84					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 637.83 × { (7.99/100×37,600/37,600+1.00/100×4,870/4,480+0.99/100×5,030/4,550)×11.57/(7.99+1.00+0.99) + (16.31/100×30,804/28,900+5.97/100×24,174/25,400+5.32/100×31,212/28,300+4.37/100×33,252/31,000)×37.08/(16.31 +5.97+5.32+4.37) + (47.84/100×618,000/240,000+3.03/100×129/138)×51.35/(47.84+3.03) + (100-11.57-37.08-51.35)/100} = 1,136.00							
[条件] [J1] = 11 材料 粒状調整砕石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工							
[J4] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 27 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工							
(再生リサイクル RC-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.54				
モータグレーダ[土工用] 排型型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	7.202	102.2	4.52	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ロードローラ 質量10 ³ 12t 幅2.1m 貸料 マカダ・排出ガス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.970	13.76	0.56	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
タイヤローラ貸料 :質量13 ³ 14t 【B00】	0.987	14	0.56	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
その他(機械)	1.462	20.74					
【労務】			20.94				
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	15.680	222.5	9.23	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	5.097	72.32	3.36	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】 【900】	5.273	74.83	3.00	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	4.205	59.67	2.46	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	4.844	68.74					
【材料】			72.52				

いわき市

都市計画道路掘削小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ(SF410030-0001) 】				(続 き)				1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工								1,419.00円	
(再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40				) (IV-1-①-1					
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生骨材(骨材)ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40 【910】		51.501	739.8	70.53	1,255,000	575,000	TT8454	土木事業単価表 P211	
軽油 ミニローラー(ﾊﾞﾄﾛｰ給油) 【910】		2.562	36.36	1.72	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)		0.202	2.86						
【端数調整】		0.015	0.22						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 2,261.7 × { (4.52/100×37,600/37,600+0.56/100×4,870/4,870+0.56/100×5,030/4,550)×6.54/(4.52+0.56+0.56) + (9.23/100×30,804/28,900+3.36/100×24,174/25,400+3.00/100×31,212/28,300+2.46/100×33,252/31,000)×20.94/(9.23+ 3.36+3.00+2.46) + (70.53/100×575,000/1,255,000+1.72/100×129/138)×72.52/(70.53+1.72) + (100-6.54-20.94-72.52)/100} = 1,419.00									
【条件】 【J1】 = 250.000 mm 全仕上り厚 【J3】 = 6 材料 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40				【J2】 = 2 【J4】 = 1	施工区分 2層施工 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

都市計画道路掘削小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ (SP410510-0001) 】								1	m2 当り
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm (, 導水バインダ無し) (IV-1-②-1)								2,457.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.85						
アスファルトフィニッシュ(ホーカ) 賃料 ; 舗装幅2.3~8m 【B00】	1.029	25.29	1.22	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572		
タイヤロー 賃料 ; 質量13~14t 【B00】	0.176	4.33	0.20	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571		
オートロー 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ; ヲダグム・排出ダスト対策型(第2次基準値) 【B00】	0.130	3.19	0.15	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572		
その他(機械)	0.238	5.85							
【労務】			12.55						
普通作業員 【0.842】 【900】	3.470	85.26	4.57	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	2.211	54.32	2.60	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
特殊作業員 【0.780】 【900】	2.235	54.91	2.54	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
土木一般世話役 【0.753】 【900】	0.796	19.55	0.93	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
その他(労務)	1.564	38.42							
【材料】			85.60						

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 28 号 施工パッケージ(SP410510-0001)】				(続 き)		1 m2 当り	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm				2,457.00円			
(, 導水パイプ無し) (IV-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
排水性舗装 最大粒径20mm、空隙率20%程度 【910】	85.389	2,098	82.49	755,000	980,000	TT8051	土木事業単価表 P145
アスファルト乳剤 コム入り PKR 【B00】	2.220	54.55	2.52	115	127	TT0218	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー(ハンドロード給油) 【910】	0.373	9.16	0.50	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.092	2.27					
【端数調整】	0.077	1.9					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,960.3 × { (1.22/100×31,200/29,500+0.20/100×5,030/4,550+0.15/100×4,870/4,480)×1.85/(1.22+0.20+0.15) + (4.57/100×24,174/25,400+2.60/100×30,804/28,900+2.54/100×31,212/28,300+0.93/100×33,252/31,000)×12.55/(4.57+ 2.60+2.54+0.93) + (82.49/100×980,000/755,000+2.52/100×127/115+0.50/100×129/138)×85.60/(82.49+2.52+0.50) + (100-1.85-12.55-85.6)/100 } = 2,457.00							
【条件】 [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 2 導水パイプの設置 導水パイプ無し [J5] = 1 瀝青材料の規格 クックコート PKR(コム入り) [J1] = 2 平均施工幅員 2.4m以上 [A1] = 1 材料 アスファルト合材 ⑤-ラスマスコン(20)							

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 29 号 施工パッケージ(SP410510-0004)】							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							
(, 導水パイプ無し) (IV-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.41				
振動ローラー(舗装用) ハットカッパ式 運転質量0.5~0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.257	9.22	0.31	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクト(前進型) 機械質量40~60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.066	2.37	0.08	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.016	0.59					
【労務】			46.07				
特殊作業員 [0.780] [900]	18.280	656.8	20.02	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	14.158	508.7	17.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	4.865	174.8	6.48	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.231	80.17					
【材料】			53.52				
排水性舗装 最大粒径20mm、空隙率20%程度 【910】	58.419	2,099	51.65	717,250	980,000	TT8051	土木事業単価表 P145
アスファルト乳剤 コム入り PKR 【800】	1.518	54.53	1.68	115	127	TT0218	土木事業単価表 P217

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第29号 施工パッケージ(SP410510-0004)】 (続 き)							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							
(, 導水パイプ無し) (IV-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.098	3.51	0.13	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミニローラー(パイプ)給油 【910】	0.054	1.94	0.07	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.011	0.4					
【端数調整】	0.027	0.97					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,974.7 × { (0.31/100×1,430/1,430+0.08/100×356/356)×0.41/(0.31+0.08) + (20.02/100×31,212/28,300+17.97/100×24,174/25,400+5.48/100×33,262/31,000)×46.07/(20.02+17.97+5.48) + (51.65/100×980,000/717,250+1.66/100×127/115+0.13/100×140/154+0.07/100×129/138)×53.52/(51.65+1.66+0.13+0.07) + (100-0.41-46.07-53.52)/100 } = 3,593.00							
[条件] [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 2 導水パイプの設置 導水パイプ無し [J5] = 1 瀝青材料の規格 タックコート PKR(コーム入り)							
[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満 [A1] = 1 材料 アスファルト合材 60-75mm(20)							

いわき市

162

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第30号 施工パッケージ(SP410510-0003)】							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							
(, 導水パイプ有り) (IV-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.44				
振動ローラー(舗装用) ベルト駆動式 運転質量0.5~0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.275	10.35	0.33	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.075	2.82	0.09	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.016	0.62					
【労務】			48.81				
特殊作業員 [0.780] [900]	19.614	734.1	21.21	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	15.114	568.6	19.04	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	5.189	195.2	5.89	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.386	89.78					
【材料】			50.75				
排水性舗装 最大粒径20mm、空隙率20%程度 【910】	55.795	2,099	48.96	717,250	980,000	TT8051	土木事業単価表 P145
アスファルト乳剤 コーム入り PKR 【900】	1.446	54.41	1.57	115	127	TT0218	土木事業単価表 P217

いわき市

163

都市計画道路掘削小路等ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 30 号 施工パッケージ(SF410510-0003)】 (続 き)								1 m2 当り
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm								3,762.00円
(, 導水パイプ有り) (IV-1-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
レギュラーアス phalt 【910】	0.106	3.99	0.14	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247	
軽油 ディーゼル(ボート用給油) 【910】	0.054	2.06	0.07	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.011	0.42						
【端数調整】	0.019	0.66						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,138.2 × { (0.33/100×1,430/1,430+0.09/100×356/356)×0.44/(0.33+0.09) + (21.21/100×31,212/28,300+19.04/100×24,174/25,400+5.80/100×33,252/31,000)×48.81/(21.21+19.04+5.80) + (48.96/100×980,000/717,250+1.57/100×127/116+0.14/100×140/154+0.07/100×129/138)×50.75/(48.96+1.57+0.14+0.07) + (100-0.44-48.81-50.75)/100} = 3,762.00								
【条件】 [J2] = 60,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 1 導水パイプの設置 導水パイプ有り [J5] = 1 瀝青材料の規格 クラックコート PKR(ゴム入り)								
				[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満 [A1] = 1 材料 アスファルト合材 ボーラスコン(20)				

いわき市

164

都市計画道路掘削小路等ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 31 号 施工パッケージ(SF410240-0002)】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4~3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.89				
アスファルトフィニッシュ(ローラー)賃料 ; 舗装幅1.4~3m 【B00】	1.015	21.26	1.21	14,800	15,900	TKQ683	土木事業単価表 P672
振動ローラー(舗装用・格梁式コンパイル型) 3~4t 排対型同値 【B00】	0.202	4.24	0.24	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P668
タイヤローラー賃料 ; 質量3~4t 【B00】	0.191	4	0.22	3,250	3,620	TKQ605	土木事業単価表 P671
その他(機械)	0.185	3.88					
【労務】			17.50				
普通作業員 【0.842】 【900】	4.439	92.96	5.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	3.398	71.15	4.08	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】 【900】	3.438	71.99	3.99	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	1.216	25.44	1.45	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.620	33.93					
【材料】			80.61				

いわき市

165

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 31 号 施工パッケージ (SP410240-0002)】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	76.886	1,610	72.31	470,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4ツタ用 【B00】	7.034	147.3	7.93	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニロー(ハ)トリブ給油 【910】	0.241	5.04	0.33	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.042	0.87					
【端数調整】	0.094	1.94					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,636.1 × {							
(1.21/100×15,900/14,800+0.24/100×3,830/3,640+0.22/100×3,620/3,250)×1.89/(1.21+0.24+0.22)							
+ (5.97/100×24,174/25,400+4.08/100×30,804/28,900+3.99/100×31,212/28,300+1.45/100×33,252/31,000)×17.50/(5.97+							
4.08+3.99+1.45)							
+ (72.31/100×640,000/470,000+7.93/100×117/103+0.33/100×129/138)×80.61/(72.31+7.93+0.33)							
+ (100-1.89-17.5-80.61)/100) = 2,094.00							
[条件]							
【J2】 = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚							
【A1】 = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)							
【J6】 = 1 費用の内訳 全ての費用							
【J1】 = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下							
【J4】 = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

166

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 32 号 施工パッケージ (SP410240-0003)】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満, プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.49				
振動ローラー(舗装用) バドガ1式 運転質量0.5~0.6t 供用日当り換算損料 A地区	0.226	7.05	0.27	1,430	1,430	TM10800412	P2-1-57
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.126	3.92	0.15	356	356	TM10800712	P2-1-60
その他(機械)	0.059	1.83					
【労務】			49.04				
特殊作業員 【0.780】 【900】	20.022	623.9	21.64	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	12.407	386.6	15.54	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	4.265	132.9	4.74	31,000	33,262	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	6.232	194.2					
【材料】			50.47				
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	51.701	1,611	45.26	470,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-3プライム用、PK-4ツタ用 【B00】	4.727	147.3	4.96	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217

いわき市

167

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ (SP410240-0003) 】 (続 き)

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)

(平均幅員1.4m未満, プライマート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)

1 m2 当り

3,116.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.137	4.27	0.18	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミノーラー(ノート用給油) 【910】	0.031	0.97	0.04	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.033	1.04					
【端数調整】	0.034	1.02					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = $2,614.5 \times \{$ $(0.27/100 \times 1,430/1,430 + 0.15/100 \times 356/356) \times 0.49 / (0.27 + 0.15)$ $+ (21.64/100 \times 31,212/28,300 + 15.64/100 \times 24,174/25,400 + 4.74/100 \times 33,252/31,000) \times 49.04 / (21.64 + 15.54 + 4.74)$ $+ (45.26/100 \times 640,000/470,000 + 4.96/100 \times 117/103 + 0.18/100 \times 140/164 + 0.04/100 \times 129/138) \times 50.47 / (45.26 + 4.96 + 0.18 + 0.04)$ $+ (100 - 0.49 - 49.04 - 50.47) / 100 \} = 3,116.00$							
[条件] [J2] = 50,000 mm 1層当たり平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

いわき市

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 33 号 施工パッケージ (SP410261-0001) 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度7スズン(13)

(平均幅員1.4m以上, プライコート 締固密度2.15) (IV-1-②-1)

1	m2 当り
---	-------

1,533.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.30				
アスファルトフィニッシャ クロー型 舗装幅1.4~3.0m 供用日当り換算損料 A地区	1.849	28.35	1.72	15,200	15,200	TM11000012	F2-1-63
振動ロー(舗装用・搭乗式コンバインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.395	6.06	0.34	3,640	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.262	4.01					
【労務】			21.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	8.382	128.5	8.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.487	99.45	5.47	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	4.252	65.19	3.71	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.295	35.19	1.99	31,000	33,262	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.566	39.34					
【材料】			76.02				
再生材アスファルト合材 細粒度(13) 最大粒径13mm 【910】	63.457	972.8	67.77	472,000	411,000	TT8430	土木事業単価表 F211

いわき市

都市計画道路橋樑小路帯ノ内線（御町工区）道路改良工事

【第 33 号 施工パッケージ (SP410261-0001)】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-3アスファルト用、PK-4タック用 【800】	9.609	147.3	7.87	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローラー(ハート)給油 【910】	0.341	5.23	0.34	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.038	0.59					
【端数調整】	0.067	0.99					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,648.6 × { (1.72/100×15,200/15,200+0.34/100×3,830/3,640)×2.30/(1.72+0.34) + (8.19/100×24,174/25,400+5.47/100×31,212/28,300+3.71/100×30,804/28,900+1.99/100×33,252/31,000)×21.68/(8.19+ 5.47+3.71+1.99) + (67.77/100×411,000/472,000+7.87/100×117/103+0.34/100×129/138)×76.02/(67.77+7.87+0.34) + (100-2.3-21.68-76.02)/100} = 1,533.00							
【条件】 [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

170

都市計画道路橋樑小路帯ノ内線（御町工区）道路改良工事

【第 34 号 施工パッケージ (SP410041-0004)】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚60mm 1層施工							
(路盤材(各種)) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホフ 後方超小旋回型 排対型3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算積料 A地区 振動ロー(筒装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【800】	2.804	25.59	2.78	6,680	5,680	TM302006421	P2-1-7
その他(機械)	1.811	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
【労務】	0.228	2.08					
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	27.052	246.9	25.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】 【900】	16.402	149.7	14.75	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	14.024	128	14.61	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	13.104	119.6	12.11	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	3.528	32.2					
【材料】			25.38				
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 【910】	19.196	176.2	23.44	170,000	138,000	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

171

[illegible]

172

【第 36 号 施工パッケージ (SP410041-0001)】								1 m2 当り 1,030.00円
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種)) (IV-1-①-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
小型バックリ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	2.484	25.59	4.68	5,680	5,680	TM802006421	P2-1-7	
振動ロー(舗装用・搭乗式コンパイン型) 3-4t 排対型同値 【B00】	1.605	16.53	1.66	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568	
その他(機械)	0.202	2.08						
【労務】								
運転手(特殊) [0.788] [900]	23.971	246.9	69.96	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	14.534	149.7	25.16	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 [0.842] [900]	12.427	128	14.75	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	11.612	119.6	14.61	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	3.126	32.2	12.11					
【材料】								
再生骨材(骨材)クラッシュ RC-40 [910]	28.360	292	25.38	170,000	230,000	TT8454	土木事業単価表 P211	

173

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 35 号 施工パッケージ(SP410041-0001)】 (続 き)								1 m2 当り
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,) (IV-1-①-1)								1,030.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 ディーゼル(ハ)トバ給油 【910】	1.546	15.92	1.85	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.106	1.09						
【端数調整】	0.037	0.39						
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 920.81 \times \{$ $\frac{(2.78/100 \times 6,680/6,680 + 1.66/100 \times 3,830/3,540) \times 4.66}{(2.78 + 1.66)}$ $+ \frac{(25.16/100 \times 30,804/28,900 + 14.75/100 \times 31,212/28,300 + 14.61/100 \times 24,174/25,400 + 12.11/100 \times 33,252/31,000) \times 69.96}{(25.16 + 14.75 + 14.61 + 12.11)}$ $+ \frac{(23.44/100 \times 230,000/170,000 + 1.85/100 \times 129/138) \times 25.38}{(23.44 + 1.85)}$ $+ \frac{(100 - 4.66 - 69.96 - 25.38)}{100} \times 1,030.00 \}$								
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 7 材料 路盤材(各種)								
[J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用								

いわき市

174

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 36 号 施工パッケージ(SP410650-0001)】								1 m2 当り
フィルター層 40mm以上60mm未満 (IV-1-②-4)								1,088.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.74					
小型ハックル 後方超小旋回型 排対型3次基準 カラ型 山積0.11m3(平積0.09m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区 振動トラ(舗装用・搭乗式コンバインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	3.230	35.14	3.55	6,030	6,030	TM802006521	P2-1-7	
その他(機械)	2.048	22.28	2.08	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568	
【労務】	0.103	1.12						
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	23.676	257.6	24.41	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 【0.780】 【900】	23.879	259.8	23.80	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
普通作業員 【0.842】 【900】	18.493	201.2	21.36	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	12.730	138.5	13.05	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	1.574	17.12						
【材料】			9.99					
購入土 良質土(ほぐした土畚) 【910】	12.555	136.6	8.05	1,400	2,400	TT8350	土木事業単価表 P181	

いわき市

175

フィルター層 40mm以上60mm未満

(IV-1-③)-4

1 m2 当り

1,088.00円

いわき市

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)

(再生グラツヤラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-③-1

1 m 当り

8,632,00円

いわき市

都市計画道路植穂小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 37 号 施工パッケージ (SP422510-0007)】 (続 き)							
歩道境界ブロック 設置 各種 (900mm以下、60kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 , 均し基礎コンクリート不要) (IV-2-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.031	2.76					
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 5,304.8 × { (0.46/100×9,710/8,800)×0.46/0.46 + (29.23/100×24,174/25,400+16.63/100×33,252/31,000+15.82/100×31,212/28,300+1.30/100×30,804/28,900)×66.39/(29.23+16.63+15.82+1.30) + (31.72/100×4,867/1,680+1.00/100×2,300/1,200+0.43/100×129/138)×33.15/(31.72+1.00+0.43) + (100-0.46-66.39-33.15)/100} = 8,632.00							
【条件】 [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.660 個 m当り歩道境界ブロック使用量 [N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し			[J2] = 4 [J4] = 2	ブロック規格 各種 (600mm以下、60kg未満) 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			

いわき市

178

都市計画道路植穂小路線ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 38 号 施工パッケージ (SP410030-0002)】							
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータグレーダ [土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	5.486	50.92	3.95	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ロードローラー 質量10~12t 幅2.1m 貨料 マダックス排出ガス対策型 (第2次基準値)	0.739	6.86	0.49	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
タイヤラジエーター 質量13~14t	0.752	6.98	0.49	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
その他 (機械)	1.118	10.38					
【労務】			18.33				
運転手 (特殊) [0.788] [900]	11.926	110.7	8.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] [900]	3.899	36.19	2.95	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	4.028	37.39	2.63	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	3.218	29.87	2.16	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他 (労務)	3.695	34.3					
【材料】			75.95				

いわき市

179

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 38 号 施工パッケージ(SP410030-0002)】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生骨材(骨材)ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40 【910】	62.961	584.4	74.21	753,000	460,000	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆｵｰﾗｰ(ﾊﾞｰﾄﾞｰﾙ給油) 【910】	1.947	18.07	1.50	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.206	1.91					
【端数調整】	0.025	0.23					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,289.3 × { $\begin{aligned} & (3.95/100 \times 37,600/37,600 + 0.49/100 \times 4,870/4,480 + 0.49/100 \times 5,030/4,550) \times 5.72 / (3.95 + 0.49 + 0.49) \\ & + (8.06/100 \times 30,804/28,900 + 2.95/100 \times 24,174/25,400 + 2.63/100 \times 31,212/28,300 + 2.16/100 \times 33,252/31,000) \times 18.33 / (8.06 + \\ & 2.95 + 2.63 + 2.16) \\ & + (74.21/100 \times 460,000/753,000 + 1.50/100 \times 129/138) \times 75.95 / (74.21 + 1.50) \\ & + (100 - 5.72 - 18.33 - 75.95) / 100 \} = 928.20 \end{aligned}$							
[条件] [J1] = 200,000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

180

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 39 号 施工パッケージ(SP430510-0001)】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[ﾊﾞ'ｹｰｽ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.806	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.606	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 【0.780】 【900】	21.069	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	11.176	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	8.130	69.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.964	138.7					
【材料】			26.52				
コンクリートカッタープレート 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【800】	22.477	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭｰﾗｰﾌﾞﾗｼﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.446	17.89	2.81	154	140	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.304	9.54					

いわき市

181

都市計画道路蛸樋小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

182

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 40 号 施工パッケージ (SP430310-0001)】		舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下				1 m2 当り	
(障害等無し 積込作業有,騒音振動対策必要)		(IV-3-②-1)				621.60円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
パッパ用アタッチメント(コンクリート圧砕装置(大割機)) 開口幅 735~850mm 破砕力 650~980kN 供用日当り換算粗料 A地区	20.833	129.5	21.16	17,900	17,900	TM10900862	P2-1-21
パッパ用(ロータ・後方超小旋回)貨料 山積0.45m3 排出口型同値【B00】	9.780	60.79	9.49	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570
【労務】							
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	29.649	184.3	28.25	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 【0.842】 【900】	23.198	144.2	24.76	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	11.388	70.79	10.78	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】							
軽油 ミノウラ(パッパ用給油) 【910】	6.119	31.82	6.56	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.033	0.2					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 612.24 × { (21.16/100×17,900/17,900+9.49/100×6,760/6,460)×30.65/(21.16+9.49) +(28.25/100×30,804/28,900+24.76/100×24,174/25,400+10.78/100×33,252/31,000)×63.79/(28.25+24.76+10.78) +(5.56/100×129/138)×5.56/6.56							

いわき市

183

[illegible]

184

【 第 41 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】								1	m2 当り
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要)								(IV-3-②-1)	223.90円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【800】	13.050	29.22	12.85	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570		
【労務】									
土木一般世話役 [0.753] [900]	30.759	68.87	81.24	31,000	33,252	TR0910	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正		
運転手(特殊) [0.788] [900]	28.477	63.76	27.52	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
普通作業員 [0.842] [900]	22.340	50.02	24.18	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】									
軽油 ミニロー(ハトロー給油) [910]	5.380	12	5.91	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】									
	0.014	0.03							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 217.37 × { (12.85/100×6,760/6,460)×12.85/12.85 + (29.54/100×33,252/31,000+27.52/100×30,804/28,900+24.18/100×24,174/25,400)×81.24/(29.54+27.52+24.18) + (5.91/100×129/138)×5.91/5.91 + (100-12.85-81.24-5.91)/100} = 223.90									

186

[illegible]

188

【第 43 号 施工パッケージ(SP227010-0002)】								1	m3 当り
搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 雑費損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)									3,129.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			40.77						
ダンプトラック 5トン・ディーゼル 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	39.086	1,223	40.77	20,847	20,847	TW103000521	P2-1-22		
【労務】			44.82						
運転手(一般) [0.813] [900]	47.939	1,500	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			14.41						
軽油 ミニバレー(ハート)給油 [910]	12.921	404.3	14.41	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.054	1.7							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TW103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) 雑費損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At006)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,001.8 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/40.77 + (44.82/100×26,316/23,600)×44.82/44.82 + (14.41/100×129/138)×14.41/14.41									

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

190

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 44 号 施工パッケージ(SP227010-0005)】								1	m3 当り
搬運機 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (19.5km以下 DID区間有 , 代償損耗費(良好)含む) (M-2-25-1)									5,019.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.05						
ダンプトラック ワンロード・ディゼール 10t 積級 供用日 当り換算損料 A地区	42.638	2,135	44.05	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22		
【労務】			39.87						
運転手(一般) {0.813} {900}	42.917	2,154	39.87	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正		
【材料】			16.08						
軽油 ミニロード(ノーマル給油) {910}	14.515	728.5	16.08	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.030	1.5							
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) 代償損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,846.9 × { (44.05/100×20,847/20,847)×44.05/44.05 + (39.87/100×26,316/23,600)×39.87/39.87 + (16.08/100×129/138)×16.08/16.08									

いわき市

[illegible]

192

【第 45 号 施工パッケージ(SP227010-0006)】								1 m3 当り
搬運機 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 (23.2km以下 DID区間有 , 台損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1)								3,468.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック ボルト・ディーゼル 10t 積級 供用日当り換算損料 A地区	39.098	1,352	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22	
【労務】			44.82					
運転手(一般) [0.813] [900]	47.947	1,658	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			14.41					
軽油 ミニローラー(パトロール給油) [910]	12.924	446.9	14.41	138	129	TT0260	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.031	1.1						
【計算式】 (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) 台損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,847=20100+747								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 3,317.7 × { (40.77/100×20,847/20,847)×40.77/ + (44.82/100×26,316/23,600)×44.82/ + (14.41/100×129/138)×14.41/14.41}								

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

194

都市計画道路槌越小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 46 号 施工パッケージ(SP440410-0001) 】								1 m3 当り
床掘り(電線共同溝工)								4,253.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ハッチャリ[クローラ型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	6.313	268.5	6.03	7,080	7,470	TK9214	土木事業単価表 P570	
【労務】								
普通作業員 【0.842】 【900】	45.474	1,934	90.74	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	23.449	997.3	22.03	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	21.726	924	20.54	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】								
軽油 ミニローラー(ハトル給油) 【910】	2.996	127.4	3.23	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.042	1.8						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 4,220.5 × { (5.03/100×7,470/7,080)×6.03/6.03 + (48.17/100×24,174/25,400+22.03/100×33,252/31,000+20.54/100×30,804/28,900)×90.74/(48.17+22.03+20.54) + (3.23/100×129/138)×3.23/3.23 + (100-6.03-90.74-3.23)/100} = 4,253.00								

いわき市

195

都市計画道路橋樑小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事							
【第 47 号 施工パッケージ(SP440420-0001)】							
埋戻し・締固め(電線共同溝工) 土砂							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	8.539	447.8	8.29	7,080	7,470	TK9214	土木事業単価表 P570
【労務】							
普通作業員 [0.842] 【900】	32.304	1,694	34.76	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	29.348	1,539	28.21	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.674	664.6	12.10	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	11.899	624	11.05	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.152	60.39					
【材料】							
軽油 ミニバ-9-(ハ)トバ-給油) 【910】	4.052	212.5	4.44	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.032	1.71					
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 5,120.8 × {							

いわき市

196

[illegible]

いわき市

埋戻し・締固め(電線共同溝工) 中埋砂

(IV-4-②)-1

いわき市

198

埋戻し・締固め(電線共同溝工) 中埋砂

(IV-4-②)-1

いわき市

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

いわき市

【 第 50 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】

〈再生クラッシュラン40〜0

) (II-2-②-1

1,418.00 円

いわき市

202

【 第 50 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】 (続 き)

(再生クラッシュラン40～0)

(続 き)

1,418.00円

いわき市

203

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 52 号 施工パッケージ (SP440440-0008) 】 管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)				) 1 m 当り 6,792.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			49.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	12.809	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.187	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.383	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.545	37.02					
【材料】			50.31				
管路材 直管 φ125mm (CCVP管)	72.065	4,894	50.31	1,790	4,660	L0001	202605建設物価P573
【端数調整】	0.021	1.38					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×4,660/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 6,792.00							
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

206

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 53 号 施工パッケージ (SP440440-0003) 】 管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)				) 1 m 当り 10,860.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			49.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	8.011	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.746	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.366	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.341	37.02					
【材料】			50.31				
管路材 曲管 φ125mm (CCVP管)	82.505	8,960	50.31	1,790	8,530	L0002	202605建設物価P573
【端数調整】	0.031	3.38					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×8,530/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 10,860.00							
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

207

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 54 号 施工パッケージ (SP440440-0004)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								5,994.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] 【900】	14.615	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	10.410	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.099	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.618	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 直管 φ100mm (CCVP管)	68.335	4,096	50.31	1,790	3,900	L0003	202806建設物価P573	
【端数調整】	0.023	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×3,900/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 5,994.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1	設置区分 単管設置				

いわき市

都市計画道路掘植小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 55 号 施工パッケージ (SP440440-0005)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								9,891.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] 【900】	8.796	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.309	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.696	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.374	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 曲管 φ100mm (CCVP管)	80.811	7,993	50.31	1,790	7,610	L0004	202806建設物価P573	
【端数調整】	0.014	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×7,610/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 9,891.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1	設置区分 単管設置				

いわき市

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 56 号 施工パッケージ(SF440440-0006)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								3,967.00円
(IV-4-②-1)								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] 【900】	21.931	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	15.730	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.216	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.933	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 直管 φ100mm(SUDⅡ-V管) 【300】	52.155	2,069	50.31	1,790	1,970	TT5476	土木事業単価表 P274	
【端数調整】	0.035	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×1,970/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 3,967.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部								[J2] = 1 設置区分 単管設置

いわき市

210

都市計画道路掘削小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 57 号 施工パッケージ(SF440440-0007)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								9,292.00円
(IV-4-②-1)								)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] 【900】	9.363	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.715	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.936	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.398	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 曲管 φ100mm(SUDⅡ-V管)	79.574	7,394	50.31	1,790	7,040	L0005	2805建物P573, 積資P691	
【端数調整】	0.015	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×7,040/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 9,292.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部								
[J2] = 1 設置区分 単管設置								

いわき市

211

【第 58 号 施工パッケージ(SP440440-0015)】 管路材設置 埋設部 ｶﾞﾚｯｼｭ管 φ200mm設置(さや管含) (標準以外の組合)								1 m 当り 10,040.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			20.78					
普通作業員 [0.842] 【900】	11.793	1,184	10.88	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.760] 【900】	6.836	685.3	5.44	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般庶務役 [0.753] 【900】	4.961	498.1	4.08	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.463	46.49						
【材料】			79.22					
管路材 直管 φ200mm(ｶﾞﾚｯｼｭ-V管) 【B00】	66.634	6,680	55.46	6,040	6,360	TT5374	土木事業単価表 P274	
管路材 直管 φ30mm(SU管)			12.85	1,470		TSKP_S00153		
管路材 直管 φ50mm(SU管) 【B00】	9.322	935.9	10.91	1,248	936	TT5376	土木事業単価表 P274	
【端数調整】	0.091	9.21						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 11,439 × { (10.88/100×24,174/25,400+5.44/100×31,212/28,300+4.06/100×33,252/31,000)×20.78/(10.88+5.44+4.06) + (55.46/100×6,360/6,040+12.85/100×1,470/1,091)×79.22/(55.46+12.85+10.91) + (100-20.78-79.22)/100} = 10,040.00								

いわき市

212

[illegible]

いわき市

【 第 59 号 施工パッケージ (SP440440-0009) 】

(標準以外の組合 ,) (IV-4-②-1)

10,970.00円

[積算單價計算式] 積算單價 (P') = 11,439 × { (10.88/100×24,174/25,400+5.44/100×31,212/28,300+4.06/100×33,252/31,000)×20.78/(10.88+5.44+4.06) + (55.46/100×6,360/6,040+12.85/100×0/1,470+10.91/100×1,872/1,248)×79.22/(55.46+12.85+10.91) + (100-20.78-79.22)/100} = 10,970.00									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

いわき市

214

【 第 59 号 施工パッケージ (SP440440-0009) 】 (続 き)

管路材設置 埋設部ホテイ管φ200mm設置(さや管含)

(標準以外の組合) (IV-4-②-1)

10,970,00円

[illegible]

いわき市

215

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

都市計画道路播磨小路筋ノ内線（柳町工区）道路改良工事							
【第 60 号 施工パッケージ(SP440440-0001)】							
管路材設置 埋設部 ホﾞイ管φ200mm設置(さや管含)							
(標準以外の組合) (IV-4-㉔-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			20.78				
普通作業員 [0.842] 【900】	11.793	1,184	10.88	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.836	686.3	5.44	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.961	498.1	4.06	31,000	33,262	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.463	46.49					
【材料】			79.22				
管路材 直管 φ200mm(ホﾞイ-V管) 【B00】	66.534	6,680	55.46	6,040	6,360	TT5374	土木事業単価表 P274
管路材 直管 φ30mm(SU管)			12.85	1,470		TSKP_S00158	
管路材 直管 φ50mm(SU管) 【B00】	9.322	935.9	10.91	1,248	936	TT5376	土木事業単価表 P274
【端数調整】	0.091	9.21					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 11,439 × { (10.88/100×24,174/25,400+5.44/100×31,212/28,300+4.06/100×33,262/31,000)×20.78/(10.88+5.44+4.06) + (66.46/100×6,360/6,040+12.85/100×1,470/10.91/100×936/1,248)×79.22/(55.46+12.85+10.91) + (100-20.78-79.22)/100} = 10,040.00							

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

都市計画道路極細小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 61 号 施工パッケージ(SF440440-0010)】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 FA管設置								5,508.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			27.92					
普通作業員 [0.842] [900]	10.964	603.9	12.44	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	9.068	498.9	8.87	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	6.029	332.1	6.07	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.514	28.3						
【材料】			72.08					
管路材 直管 φ150mm(フリーフェイス-V管) [B00]	73.420	4,044	72.08	3,500	3,850	TT5373	土木事業単価表 P274	
【端数調整】	0.015	0.8						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,100.8 × { (12.44/100×24,174/25,400+8.87/100×31,212/28,300+6.07/100×33,252/31,000)×27.92/(12.44+8.87+6.07) + (72.08/100×3,850/3,500)×72.08/72.08 + (100-27.92-72.08)/100} = 5,508.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部								[J2] = 2 設置区分 FA管設置

いわき市

218

都市計画道路極細小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 62 号 施工パッケージ(SF440440-0017) 】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 FA管設置				(IV-4-②-1)				15,440.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			27.92					
普通作業員 [0.842] 【900】	3.911	603.9	12.44	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.231	498.9	8.87	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.151	332.1	6.07	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.183	28.3						
【材料】			72.08					
管路材 曲管 φ150mm(フリーアクセスV管)	90.486	13,971	72.08	3,500	13,300	L0007	2605建物P673, 積算P691	
【端数調整】	0.038	5.8						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,100.8 × { (12.44/100×24,174/25,400+8.87/100×31,212/28,300+6.07/100×33,252/31,000)×27.92/(12.44+8.87+6.07) + (72.08/100×13,300/3,500)×72.08/72.08 + (100-27.92-72.08)/100} = 15,440.00								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部				[J2] = 2 設置区分 FA管設置				

いわき市

219

都市計画道路掘越小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 63 号 施工パッケージ(SP440440-0018)】							
管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			49.69				
普通作業員 [0.842] [900]	23.758	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	17.040	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	9.984	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.011	37.02					
【材料】			50.31				
管路材 直管 φ75mm(PV管)	48.170	1,754	50.31	1,790	1,680	L0008	2605建物P673, 積算P691
【端数調整】	0.037	1.38					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×1,680/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 3,662.00							
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置				

いわき市

220

都市計画道路掘越小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第 64 号 施工パッケージ(SP440440-0019)】							
管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			49.69				
普通作業員 [0.842] [900]	12.115	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	8.690	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	5.091	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.516	37.02					
【材料】			50.31				
管路材 曲管 φ75mm(PV管)	73.569	5,283	50.31	1,790	5,030	L0009	2605建物P673, 積算P691
【端数調整】	0.019	1.38					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×5,030/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 7,181.00							
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置				

いわき市

221

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 65 号 施工パッケージ(SP440440-0014) 】							
管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			49.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	31.868	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	22.857	624	16.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	13.392	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.356	37.02					
【材料】			50.31				
管路材 直管 φ50mm(PV管)	30.509	832.9	50.31	1,790	793	L0010	2605建物P573, 積資P691
【端数調整】	0.018	0.48					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { $\frac{(24.46/100 \times 24,174/25,400 + 16.14/100 \times 31,212/28,300 + 9.12/100 \times 33,252/31,000) \times 49.69}{(24.46 + 16.14 + 9.12)}$ $+ (50.31/100 \times 793/1,790) \times 50.31/50.31$ $+ (100 - 49.69 - 50.31)/100} = 2,730.00$							
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

222

都市計画道路掘削小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 66 号 施工パッケージ(SP440440-0021) 】							
管路材設置 埋設部 単管設置							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			49.69				
普通作業員 [0.842] 【900】	18.020	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	12.925	624	16.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.572	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.767	37.02					
【材料】			50.31				
管路材 曲管 φ50mm(PV管)	60.588	2,930	50.31	1,790	2,790	L0011	2605建物P573, 積資P691
【端数調整】	0.028	1.38					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { $\frac{(24.46/100 \times 24,174/25,400 + 16.14/100 \times 31,212/28,300 + 9.12/100 \times 33,252/31,000) \times 49.69}{(24.46 + 16.14 + 9.12)}$ $+ (50.31/100 \times 2,790/1,790) \times 50.31/50.31$ $+ (100 - 49.69 - 50.31)/100} = 4,828.00$							
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部 [J2] = 1 設置区分 単管設置							

いわき市

223

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 67 号 施工パッケージ (SP440440-0002) 】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								6,792.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] [900]	12.809	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	9.187	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	5.383	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.545	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 直管 φ125mm (CCVP管)	72.055	4,894	50.31	1,790	4,660	L0001	202605建設物価P673	
【端数調整】	0.021	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×4,660/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 6,792.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

224

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 68 号 施工パッケージ (SP440440-0012) 】								1 m 当り
管路材設置 埋設部 単管設置								4,927.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] [900]	17.658	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	12.665	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	7.420	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.751	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 直管 φ75mm (CCVP管)	61.478	3,029	50.31	1,790	2,884	L0026	見積単価	
【端数調整】	0.028	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { (24.46/100×24,174/25,400+15.14/100×31,212/28,300+9.12/100×33,252/31,000)×49.69/(24.46+15.14+9.12) + (50.31/100×2,884/1,790)×50.31/50.31 + (100-49.69-50.31)/100} = 4,927.00								
【条件】 [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

225

都市計画道路掘越小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 69 号 施工パッケージ (SP440440-0011) 】 管路材設置 埋設部 単管設置 (IV-4-②-1)								1 m 当り 7,727.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] [900]	11.259	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	8.076	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	4.731	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.479	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 曲管 φ75mm (CCVP管)	75.437	5,829	50.31	1,790	5,550	L0030	見積単価	
【端数調整】	0.018	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { $\frac{(24.46/100 \times 24,174/25,400 + 15.14/100 \times 31,212/28,300 + 9.12/100 \times 33,252/31,000) \times 49.69}{(24.46 + 15.14 + 9.12)}$ $+ (50.31/100 \times 5,550/1,790) \times 50.31/50.31$ $+ (100 - 49.69 - 50.31)/100 \} = 7,727.00$								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

226

都市計画道路掘越小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 70 号 施工パッケージ (SP440440-0013) 】 管路材設置 埋設部 単管設置 (IV-4-②-1)								1 m 当り 4,828.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			49.69					
普通作業員 [0.842] [900]	18.020	870	24.46	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] [900]	12.925	624	15.14	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] [900]	7.572	365.6	9.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
その他(労務)	0.767	37.02						
【材料】			50.31					
管路材 曲管 φ50mm (PV管)	60.688	2,930	50.31	1,790	2,790	L0011	2605建物P573, 積資P691	
【端数調整】	0.028	1.38						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,737.3 × { $\frac{(24.46/100 \times 24,174/25,400 + 15.14/100 \times 31,212/28,300 + 9.12/100 \times 33,252/31,000) \times 49.69}{(24.46 + 15.14 + 9.12)}$ $+ (50.31/100 \times 2,790/1,790) \times 50.31/50.31$ $+ (100 - 49.69 - 50.31)/100 \} = 4,828.00$								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 1 設置区分 単管設置					

いわき市

227

都市計画道路飯橋小路暮ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第71号施工パッケージ(SF240060-0001)】 モルタル練 普通 (II-4-①-1)							1 m3 当り 102,700.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			82.04				
普通作業員 [0.842] [900]	51.803	53,202	54.42	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	29.461	30,256	27.46	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.159	163					
【材料】			17.96				
セメント 普通ポルトランド(袋物)25kg/袋 [B00]	13.204	13,561	12.48	24,200	25,600	TT0010	土木事業単価表 P213
コンクリート用骨材 砂(洗) [910]	5.277	5,419	5.48	5,370	5,170	TT8300	土木事業単価表 P181
【端数調整】	0.096	99					
[積算単価計算式] $\text{積算単価(P')} = 102,720 \times \left\{ \begin{aligned} &(54.42/100 \times 24,174/25,400 + 27.46/100 \times 33,252/31,000) \times 82.04 / (54.42 + 27.46) \\ &+ (12.48/100 \times 25,600/24,200 + 5.48/100 \times 5,170/5,370) \times 17.96 / (12.48 + 5.48) \\ &+ (100 - 82.04 - 17.96) / 100 \end{aligned} \right\} = 102,700.00$							
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

228

都市計画道路飯橋小路暮ノ内線(柳町工区)道路改良工事

【第72号施工パッケージ(SP221110-0004)】 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クワッチャ740~0) (II-2-②-1)							1 m2 当り 1,694.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.78				
バックホウ(クロー型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 [B00]	4.356	73.77	4.75	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
その他(機械)	0.027	0.46					
【労務】			70.31				
普通作業員 [0.842] [900]	26.730	452.8	33.80	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	13.076	221.5	14.27	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] [900]	11.724	198.6	13.24	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	7.591	128.6	8.52	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.406	6.88					
【材料】			24.91				
再生骨材(骨材)クワッチャ RC-40 [910]	32.580	551.9	20.46	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミネラル(ノットル給油) [910]	3.433	58.15	4.42	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

229

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

[illegible]

いわき市

230

都市計画道路搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 73 号 施工パッケージ (SP440480-0001)】								1 組 当り 4,291.00円
蓋設置 200kg以下								(IV-4-②-1)
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クローラ型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値【800】	6.232	268.7	6.05	7,080	7,470	TK9214	土木事業単価表 P570	
【労務】								
普通作業員 【0.842】 【900】	39.431	1,692	91.00	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	21.531	923.9	42.25	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	15.491	654.7	20.59	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 【0.780】 【900】	14.542	624	14.72	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】								
軽油 ミノーラー(ハトール給油) 【910】	2.703	116	2.95	138	129	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	0.040	1.7						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = $4,210.1 \times \{$ $(6.05/100 \times 7,470/7,080) \times 6.05/6.05$ $+ (42.25/100 \times 24,174/25,400 + 20.59/100 \times 30,804/28,900 + 14.72/100 \times 33,252/31,000 + 13.44/100 \times 31,212/28,300) \times 91.00/42$ $.25 + 20.59 + 14.72 + 13.44\}$								

いわき市

231

[illegible]

232

【第 74 号 施工パッケージ (SP440460-0003)】		組 当 り	
蓋設置 200kgを超え800kg以下		5,543.00円	
(IV-4-②-1)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
【機械】			6.24
バックホウ[クローラ型]超小旋回型 クレーン付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型同値 【B00】	6.464	358.3	6.24
【労務】			90.72
普通作業員 【0.842】 【900】	39.257	2,176	42.02
運転手(特殊) 【0.788】 【900】	22.208	1,231	21.23
土木一般世話役 【0.753】 【900】	17.990	997.2	17.08
特殊作業員 【0.780】 【900】	11.252	623.7	10.39
【材料】			3.04
軽油 ミニローラー(ハート)給油 【910】	2.789	154.6	3.04
【端数調整】			
	0.040	2.2	
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 5,443.4 × { (6.24/100×7,470/7,080)×6.24/6.24 + (42.02/100×24,174/25,400+21.23/100×30,804/28,900+17.08/100×33,252/31,000+10.39/100×31,212/28,300)×90.72/42 + 0.02+21.23+17.08+10.39}			

233

(続 き)

1 組 当 り

5,543,00円

[illegible]

234

1 個 当 り

16,060.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
クレーンクレーン貨物 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排射型同値 【R00】	26.065	4,186	2.20	43,600	62,400	TK2535	土木事業単価表 P563
【労務】							
普通作業員 [0.842] 【900】	43.630	7,007	4.65	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	18.611	2,989	1.76	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	11.631	1,868	1.07	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】							
プレキャストコンクリート L-S 本体 3398kg/個 1200*1500*3300 材料費別途計上			90.32				
			90.32	143,000		L0115	
【増数調整】	0.063	10					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 158,340 × { (2.20/100×62,400/43,600)×2.20/2.20 + (4.65/100×24,174/25,400+1.76/100×33,252/31,000+1.07/100×31,212/28,300)×7.48/(4.65+1.76+1.07) + (90.32/100×0/143,000)×90.32/90.32 + (100-2.2-7.48-90.32)/100} = 16,060.00							

235

[illegible]

236

【第 76 号 施工パッケージ(SP440450-0002)】								1 個 当り
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下								6,923.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.91					
ラテックス材料 油圧伸縮シブ型 25t吊 :▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排気型同値【B00】	15.109	1,046	0.91	43,600	62,400	TK2535	土木事業単価表 P663	
【労務】			6.15					
普通作業員 [0.842] 【900】	52.333	3,623	3.98	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	19.110	1,323	1.29	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	13.412	928.5	0.88	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			92.94					
プレキャストボックス I-S 妻壁 975kg/個 1460*1780*150 材料費別途計上			92.94	88,900		L0116		
【端数調整】	0.036	2.5						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 95,671 × { (0.91/100×52,400/43,600)×0.91/0.91 + (3.98/100×24,174/25,400+1.29/100×33,252/31,000+0.88/100×31,212/28,300)×6.15/(3.98+1.29+0.88) + (92.94/100×0/88,900)×92.94/92.94 + (100-0.91-6.15-92.94)/100} = 6,923.00								

いわき市

都市計画道路播植小路藤ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【 第 76 号 施工パッケージ (SP440450-0002) 】 (続 き)

プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

1 個 当 り
6,923.00円

(IV-4-②)-1

[illegible]

いわき市

都市計画道路播磨小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事

【第 77 号 施工パッケージ(SP440450-0003)】

プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

1 個 当 り
6,923.00円

(IV-4-②)-1

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.91				
ラテレンタレン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	15.109	1,046	0.91	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P563
【労務】			6.15				
普通作業員 [0.842] [900]	52.333	3,623	3.98	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	19.110	1,323	1.29	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	13.412	928.5	0.88	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			92.94				
プレキャスト敷板 480kg/個 材料費別途計上1666*1233*100			92.94	88,900		L0117	
【端数調整】	0.036	2.5					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 95,671 × { (0.91/100×52,400/43,600)×0.91/0.91 + (3.98/100×24,174/25,400+1.29/100×33,252/31,000+0.88/100×31,212/28,300)×6.15/(3.98+1.29+0.88) + (92.94/100×0/88,900)×92.94/92.94 + {100-0.91-6.15-92.94}/100} = 6,923.00							

いわき市

[illegible]

240

【第 78 号 施工パッケージ (SP440450-0004)】							1 個 当り
プレキャストボックスブロック設置 1000kgを超え4000kg以下							16,060.00円
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			2.20				
ラフレントレーザ料 油圧伸縮ジャ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	26.065	4,186	2.20	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P563
【労務】							
			7.48				
普通作業員 【0.842】 【900】	43.630	7,007	4.65	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	18.611	2,989	1.76	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】 【900】	11.631	1,868	1.07	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】							
			90.32				
プレキャストボックス I-S01 本体 3310kg/個 1200*1500*1650 材料支給			90.32	143,000		L0032	
【端数調整】							
	0.063	10					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 158,340 × { (2.20/100×52,400/43,600)×2.20/2.20 + (4.65/100×24,174/25,400+1.76/100×33,252/31,000+1.07/100×31,212/28,300)×7.48/(4.65+1.76+1.07) + (90.32/100×0/143,000)×90.32/90.32 + (100-2.2-7.48-90.32)/100} = 16,060.00							

いわき市

[illegible]

242

【 第 79 号 施工パッケージ (SP440450-0005) 】								1 個 当 り
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下								6,923.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテラントレン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	15.109	1,046	0.91	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P583	
【労務】								
普通作業員 【0.842】 【900】	52.333	3,623	6.15	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	19.110	1,323	3.98	31,000	33,262	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 【0.780】 【900】	13.412	928.5	1.29	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】								
プレキャストボックス I-S01 妻壁 975kg/個 1460*1780*150 材料支給			92.94	88,900		L0038		
【端数調整】	0.036	2.5	92.94					
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 95,671 × { (0.91/100×52,400/43,600)×0.91/0.91 + (3.98/100×24,174/25,400+1.29/100×33,262/31,000+0.88/100×31,212/28,300)×6.15/(3.98+1.29+0.88) + (92.94/100×0/88,900)×92.94/92.94 + (100-0.91-6.15-92.94)/100} = 6,923.00								

243

[illegible]

244

【第 80 号 施工パッケージ (SP440450-0006)】		プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下		1 個 当り 6,923.00円	
(IV-4-②-1)					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価
【機械】			0.91		
ラテレンソール賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊 :▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排気型同値 【B00】	15.109	1,046	0.91	43,600	62,400
【労務】			6.15		
普通作業員 【0.842】 【900】	52.333	3,623	3.98	25,400	24,174
土木一般世話役 【0.753】 【900】	19.110	1,323	1.29	31,000	33,252
特殊作業員 【0.780】 【900】	13.412	928.5	0.88	28,300	31,212
【材料】			92.94		
プレキャスト敷板 480kg/個 1200×3300 材料支給			92.94	88,900	
【端数調整】	0.036	2.5			
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 95,671 × { (0.91/100×52,400/43,600)×0.91/0.91 + (3.98/100×24,174/25,400+1.29/100×33,252/31,000+0.88/100×31,212/28,300)×6.15/(3.98+1.29+0.88) + (92.94/100×0/88,900)×92.94/92.94 + (100-0.91-6.15-92.94)/100} = 6,923.00					

いわき市

【第 80 号 施工パッケージ(SP440450-0006)】 (続 き)
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

1 個 当 り
6,923.00円

[illegible]

いわき市

246

【第 81 号 施工パッケージ(SP440450-0010)】
プレキャストボックスブロック設置 4000kgを超え11000kg以下
(IV-4-②)

1 個 当り
22,900.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ラッパ・チェーン・資材 油圧伸縮シブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排気型同値 【B00】	29.629	6,785	1.08	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P663
【労務】							
普通作業員 [0.842] [900]	42.148	9,652	1.94	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	17.384	3,981	0.71	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	10.825	2,479	0.43	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】							
プレキャストコンクリート II-E1 本体 535kg/個 1000*1500*2200 材料支給			95.84			L0048	
【端数調整】							
	0.014	3	95.84	501,000			
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 522,810 × { (1.08/100 × 52,400/43,600) × 1.08/1.08 + (1.94/100 × 24,174/25,400 + 0.71/100 × 33,252/31,000 + 0.43/100 × 31,212/28,300) × 3.08/(1.94 + 0.71 + 0.43) + (95.84/100 × 0/601,000) × 95.84/95.84 + (100 - 1.08 - 3.08 - 95.84)/100} = 22,900.00							

いわき市

247

[illegible]

250

【 第 83 号 施工パッケージ(SP440450-001I) 】								1 個 当り
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下								6,923.00円
(IV-4-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフレン・クレーン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【R00】	15.109	1,046	0.91	43,600	62,400	TK2535	土木事業単価表 P563	
【労務】								
普通作業員 【0.842】 【900】	52.333	3,623	3.98	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 【0.753】 【900】	19.110	1,323	1.29	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 【0.780】 【900】	13.412	928.5	0.88	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】								
プレキャスト敷板 543kg/個 1000*4200用 材料費別途計上			92.94					
			92.94	88,900		L0049		
【端数調整】								
	0.036	2.5						
【積算単価計算式】								
積算単価(P') = 95,671 × { (0.91/100×62,400/43,600)×0.91/0.91 + (3.98/100×24,174/25,400+1.29/100×33,252/31,000+0.88/100×31,212/28,300)×6.15/(3.98+1.29+0.88) + (92.94/100×0/88,900)×92.94/92.94 + (100-0.91-6.15-92.94)/100} = 6,923.00								

251

[illegible]

252

【第 84 号 施工パッケージ (SP440450-0008)】		プレキャストボックスブロック設置 4000kgを超え11000kg以下 (IV-4-②-1)				1 個 当り 22,900.00円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.08				
ラフレックス貸料 油圧伸縮シブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	29.629	6,785	1.08	43,600	52,400	TK2635	土木事業単価表 P563
【労務】			3.08				
普通作業員 [0.842] [900]	42.148	9,652	1.94	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] [900]	17.384	3,981	0.71	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] [900]	10.825	2,479	0.43	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			95.84				
プレキャストボックス II-T1 本体 4080kg/個 950*1500*2200 材料支給			95.84	501,000		L0121	
【端数調整】	0.014	3					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 522,810 × { (1.08/100 × 52,400/43,600) × 1.08/1.08 + (1.94/100 × 24,174/25,400 + 0.71/100 × 33,252/31,000 + 0.43/100 × 31,212/28,300) × 3.08/ (1.94 + 0.71 + 0.43) + (95.84/100 × 0/501,000) × 95.84/95.84 + (100 - 1.08 - 3.08 - 95.84)/100} = 22,900.00							

253

[illegible]

いわき市

256

【第 86 号 施工パッケージ (SP440450-0013)】		プレキャストボックスブロック設置 1000kgを超え4000kg以下		1 個 当り 16,060.00円	
		(IV-4-②-1)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価
【機械】			2.20		
フッレン・タレン質料 油圧伸縮シブ型 25t吊 ▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	26.065	4,186	2.20	43,600	52,400
【労務】			7.48		
普通作業員 [0.842] 【900】	43.630	7,007	4.65	26,400	24,174
土木一般世話役 [0.753] 【900】	18.611	2,989	1.76	31,000	33,252
特殊作業員 [0.780] 【900】	11.631	1,868	1.07	28,300	31,212
【材料】			90.32		
プレキャストボックス II-T3 500*1050*2000 材料費別途計上			90.32	143,000	
【端数調整】	0.063	10			
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 158,340 × { (2.20/100 × 52,400/43,600) × 2.20/2.20 + (4.65/100 × 24,174/26,400 + 1.76/100 × 33,252/31,000 + 1.07/100 × 31,212/28,300) × 7.48/ (4.65 + 1.76 + 1.07) + (90.32/100 × 0/143,000) × 90.32/90.32 + (100 - 2.20 - 7.48 - 90.32)/100} = 16,060.00					

いわき市

267

[illegible]

258

【第 87 号 施工パッケージ(SP440450-0014)】								1 個 当り 6,923.00円
(IV-4-②-I)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.91					
テフレンシート賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	15.109	1,046	0.91	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P563	
【労務】			6.15					
普通作業員 [0.842] 【900】	52.333	3,623	3.98	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役 [0.753] 【900】	19.110	1,323	1.29	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正	
特殊作業員 [0.780] 【900】	13.412	928.5	0.88	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正	
【材料】			92.94					
プレキャストボックス II-T3 妻壁 313kg/個 720×1160×150 材料費別途計上			92.94	88,900		L0042		
【端数調整】	0.036	2.5						
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 95,671 × { (0.91/100×52,400/43,600)×0.91/0.91 + (3.98/100×24,174/25,400 + 1.29/100×33,252/31,000 + 0.88/100×31,212/28,300)×6.15/(3.98+1.29+0.88) + (92.94/100×0/88,900)×92.94/92.94 + (100-0.91-6.15-92.94)/100} = 6,923.00								

259

[illegible]

いわき市

260

【第 88 号 施工パッケージ (SP440450-0007)】							
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下							
(IV-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.91				
ラダー・スレーン賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊 ：▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排射型同値 【B00】	15.109	1,046	0.91	43,600	52,400	TK2535	土木事業単価表 P663
【労務】			6.15				
普通作業員 【0.842】 【900】	52.333	3,623	3.98	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 【0.753】 【900】	19.110	1,323	1.29	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 【0.780】 【900】	13.412	928.5	0.88	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			92.94				
分岐機 1連 560kg/個 400*500*1000 材料費別途計上			92.94	88,900		L0124	
【端数調整】	0.036	2.5					
【積算単価計算式】 積算単価 (P') = 95,671 × { (0.91/100 × 52,400/43,600) × 0.91/0.91 + (3.98/100 × 24,174/25,400 + 1.29/100 × 33,252/31,000 + 0.88/100 × 31,212/28,300) × 6.15/ (3.98 + 1.29 + 0.88) + (92.94/100 × 0/88,900) × 92.94/92.94 + (100 - 0.91 - 6.15 - 92.94)/100} = 6,923.00							

いわき市

261

【 第 88 号 施工パッケージ (SP440450-0007) 】 (続 き)
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

(IV-4-②)-1

いわき市

いわき市

【 第 89 号 施工パッケージ (SP440450-0015) 】
プレキャストボックスブロック設置 1000kg以下

(IV-4-②)-1

いわき市

263

