

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 執 行 年 度       | 令和 6 年度 /                |
| 工 事 名         | 清水・空木線道路改良工事 (その2) /     |
| 変 更 回 数       |                          |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和06年06月15日 公共 /         |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和06年04月 公共 /            |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和06年04月 公共機械損料A地区 /     |
| 単 価 地 区       | U (いわき 1) /              |
| 諸経費年度/工種区分    | 公共 令和05年度 (改) / 道路改良工事 / |
| 共通仮設費 算出区分    | 一般交通影響有り (2)-2 /         |
| 現場環境改善費計上費目   |                          |
| 現場管理費 算出区分    | 一般交通影響有り (2)-2 /         |
| 冬 期 補 正       | 冬期補正無 /                  |
| 一般管理費 算出区分    | 3.5%を超える場合 /             |
| 契約保証費 算出区分    | 発注者が金銭の保証を必要とする場合 /      |
|               |                          |
|               |                          |

[illegible]

| 本 工 事 費 内 訳 書                                                            |      |     |       |            |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------------|------------------------|-----------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額        | 明細単価番号                 | 基 準                   |
| 道路改良工事01                                                                 |      |     |       |            | K0001                  |                       |
| 道路土工                                                                     | 1    | 式   |       | 16,366,900 | X                      |                       |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準                                                          | 1    | 式   |       | 2,240,893  |                        | 処：309,100             |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>10.0km以下 DID区間無 タバ損耗費(良好)含む    | 281  | m3  | 1,248 | 350,688    | SP210100-0001<br>P 1 号 | II-1-②-1              |
| 建設発生残土処分<br>赤井石材露                                                        | 281  | m3  | 3,085 | 866,885    | SP210110-0001<br>P 2 号 | II-1-②-1              |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満                                                     | 281  | m3  | 1,100 | 309,100    | L0001                  | 処<br>市単価<br>処：309,100 |
| 再生骨材(骨材) クラッシュン<br>RC-40<br>【910】                                        | 205  | m3  | 904   | 185,320    | SP210520-0001<br>P 3 号 | II-1-②-1              |
| 道路構造物工                                                                   | 246  | m3  | 2,150 | 528,900    | TT8454                 | 土木事業単価表 P211          |
| 1種ブロック工<br>歩車道境界ブロック切下げⅡF a 150R                                         | 1    | 式   |       | 209,510    | X                      |                       |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(600mm以下、50-100kg未満)<br>再生クラッシュン RC-40 均し基礎コンクリート不要    | 1    | 式   |       | 31,075     | Y                      |                       |
| 2種ブロック工<br>歩車道境界ブロック B r Ⅱ F a 250R                                      | 3.6  | m   | 8,632 | 31,075     | SP422510-0001<br>P 4 号 | IV-2-③-1              |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(1000超2000、150-550kg未満)<br>再生クラッシュン RC-40 均し基礎コンクリート不要 | 1    | 式   |       | 178,435    | Y                      |                       |
|                                                                          | 28.1 | m   | 6,350 | 178,435    | SP422510-0002<br>P 5 号 | IV-2-③-1              |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                                                         |      |     |        |           |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|------------------------|----------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 明細単価番号                 | 基 準                  |
| 排水構造物土工                                                               |      |     |        |           | X                      |                      |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                         | 1    | 式   |        | 235,007   |                        | 処：14,960             |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂                                                      | 39.6 | m3  | 2,188  | 86,644    | SP210030-0001<br>P 6 号 | II-1-③-1             |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>10.0km以下 DID区間無 タバ損耗費(良好)含む | 23.4 | m3  | 3,908  | 91,447    | SP210410-0001<br>P 7 号 | II-1-③-12            |
| 建設発生残土処分<br>赤井石材露                                                     | 13.6 | m3  | 3,085  | 41,956    | SP210110-0001<br>P 2 号 | II-1-②-1             |
| 排水構造物工                                                                | 13.6 | m3  | 1,100  | 14,960    | L0001                  | 処<br>市単価<br>処：14,960 |
| 3号勾配調整側溝工<br>XI-A-c-700                                               | 1    | 式   |        | 1,241,521 | X                      |                      |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有                     | 1    | 式   |        | 735,188   | Y                      |                      |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有                     | 30   | m   | 18,678 | 560,340   | S821420-0003<br>単 1 号  | VI-1-⑥-1             |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有                     | 4    | m   | 19,578 | 78,312    | S821420-0004<br>単 2 号  | VI-1-⑥-1             |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000超2000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工有                | 4    | m   | 24,134 | 96,536    | S821420-0008<br>単 3 号  | VI-1-⑥-1             |
| 蓋掛工                                                                   | 1    | 式   |        | 211,832   | Y                      |                      |
| 蓋版据付け<br>道路用3種500 62.2×12.5×50<br>昼間 時間制約無                            | 14   | 枚   | 3,628  | 50,792    | S821430-0001<br>単 4 号  | VI-1-⑥-1             |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                                                              |       |     |         |           |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-------------------------|--------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号                  | 基 準          |
| 蓋版据付け<br>道路用1種500 62.2×12.5×50<br>昼間 時間制約無                                 | 16    | 枚   | 3,198   | 51,168    | S821430-0002<br>単 5 号   | VI-1-⑥-1     |
| 蓋版据付け<br>道路用3種500 62.2×12.5×50<br>昼間 時間制約無                                 | 1     | 枚   | 30,018  | 30,018    | S821430-0003<br>単 6 号   | VI-1-⑥-1     |
| 蓋版据付け<br>道路用1種500 62.2×12.5×50<br>昼間 時間制約無                                 | 3     | 枚   | 26,618  | 79,854    | S821430-0006<br>単 7 号   | VI-1-⑥-1     |
| 3種集水樹工<br>1000×1000×1100 T-25                                              | 1     | 式   |         | 294,501   | Y                       |              |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) バックホフ打設<br>① 2.29m3を超え1.36m3以下<br>② 18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭) | 1     | 箇所  | 171,041 | 171,041   | SP222950-0002<br>P 8 号  | II-2-⑩-32    |
| 足掛け金物<br>両足用φ30(22)幅400×長さ300<br>ポリプロピレン被覆ステンレス製 【910】                     | 2     | 本   | 5,730   | 11,460    | TT0581                  | 土木事業単価表 P257 |
| 「レーシング」集水樹落込正方ⅧEa1000S<br>T25 本体158.2kg 受枠33.6kg<br>【910】                  | 1     | セット | 112,000 | 112,000   | TT4850                  | 土木事業単価表 P307 |
| 舗装工                                                                        | 1     | 式   |         | 1,448,050 | X                       |              |
| 車道部                                                                        | 1     | 式   |         | 1,295,758 | Y                       |              |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度7スコン(20)<br>平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35      | 352.3 | m2  | 1,934   | 681,348   | SP410260-0001<br>P 9 号  | IV-1-②-1     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-40                             | 352.3 | m2  | 1,022   | 360,050   | SP410040-0001<br>P 10 号 | IV-1-①-1     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生フラッシュラン RC-40                         | 371.3 | m2  | 681     | 252,855   | SP410030-0001<br>P 11 号 | IV-1-①-1     |

いわき市

| 本 工 事 費 内 訳 書                                                       |       |     |       |         |                         |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------|-------------------------|--------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 明細単価番号                  | 基 準          |
| 再生骨材(骨材) フラッシュラン<br>RC-40<br>【910】                                  | 0.7   | m3  | 2,150 | 1,505   | TT8454                  | 土木事業単価表 P211 |
| 歩道部                                                                 | 1     | 式   |       | 152,292 | Y                       |              |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生細粒度7スコン(13)<br>平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15 | 72.8  | m2  | 1,486 | 108,180 | SP410261-0003<br>P 12 号 | IV-1-②-1     |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生細粒度7スコン(13)<br>平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15 | 18    | m2  | 1,805 | 32,490  | SP410261-0004<br>P 13 号 | IV-1-②-1     |
| 不陸整正                                                                | 90.8  | m2  | 128   | 11,622  | SP410010-0001<br>P 14 号 | IV-1-①-1     |
| 区画線工                                                                | 1     | 式   |       | 74,716  | X                       |              |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無                 | 110.6 | m   | 350   | 38,710  | S821210-0001<br>単 8 号   | VI-1-①-1     |
| 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無                 | 25    | m   | 375   | 9,375   | S821210-0002<br>単 9 号   | VI-1-①-1     |
| 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無            | 33    | m   | 807   | 26,631  | S821210-0003<br>単 10 号  | VI-1-①-1     |
| 構造物取壊し工                                                             | 1     | 式   |       | 811,974 | X                       | 処: 276,930   |
| 舗装版切所<br>アスファルト舗装版 15cm以下                                           | 23    | m   | 618   | 14,214  | SP430510-0001<br>P 15 号 | IV-3-③-1     |
| 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要                  | 296.2 | m2  | 195   | 57,759  | SP430310-0001<br>P 16 号 | IV-3-②-1     |

いわき市



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 明細単価番号                  | 基 準                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| 搬運機 舗装版破砕<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>22.0km以下 DID区間無 付損耗費(良好)含む | 28.6 | m3  | 4,979  | 142,399 | SP227010-0004<br>P 17 号 | II-2-25-1                           |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>アスファルト塊<br>いわき舗道(株)                        | 67.3 | t   | 2,000  | 134,600 | TFD030H1085             | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P37<br>処: 134,600 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t級 吊能力2.9t<br>DID区間有 運搬距離17.0km以下     | 0.2  | t   | 9,494  | 1,898   | SP010410-0001<br>P 18 号 | I-2-③-1                             |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>切断作業時汚泥<br>常磐開発(株)                         | 0.2  | m3  | 60,000 | 12,000  | TFD160H012              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P38<br>処: 12,000  |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下                                     | 3.7  | m   | 1,154  | 4,269   | SP430510-0002<br>P 19 号 | IV-3-③-1                            |
| 舗装版破砕<br>コンクリート舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要            | 10.6 | m2  | 195    | 2,067   | SP430310-0002<br>P 20 号 | IV-3-②-1                            |
| 構造物ととりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要               | 19.3 | m3  | 8,380  | 161,734 | S824010-0003<br>単 11 号  | VI-1-④-1                            |
| 搬運機 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間無 付損耗費(良好)含む | 20.4 | m3  | 2,171  | 44,288  | SP227010-0005<br>P 21 号 | II-2-25-1                           |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(無筋)<br>磐城砕石(株)                     | 47.8 | t   | 2,000  | 95,600  | TFD010H109              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P38<br>処: 95,600  |
| 構造物ととりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要               | 6    | m3  | 16,800 | 100,800 | S824010-0002<br>単 12 号  | VI-1-④-1                            |
| 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間無 付損耗費(良好)含む | 6    | m3  | 2,660  | 15,960  | SP227010-0002<br>P 22 号 | II-2-25-1                           |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>コンクリート塊(有筋)<br>磐城砕石(株)                     | 15.1 | t   | 2,300  | 34,730  | TFD020H109              | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P38<br>処: 34,730  |

いわき市

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 明細単価番号                  | 基 準                    |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t級 吊能力2.9t<br>DID区間有 運搬距離9.0km以下 | 0.3 | t   | 5,022   | 1,506     | SP010410-0002<br>P 23 号 | I-2-③-1                |
| スクラップ<br>H-3                                             | 0.3 | t   | -39,500 | -11,850   | L0002                   | 諸×<br>物価資料単価           |
| 交通誘導工                                                    | 1   | 式   |         | 606,480   | X                       |                        |
| 交通誘導警備員B<br>[0.902(3/1以降0.904)]<br>【900】                 | 38  | 人   | 15,960  | 606,480   | TR0900                  | 土木事業単価表 P935<br>4週8休補正 |
| 直接工事費計                                                   |     |     |         | 6,868,151 | P0000001                |                        |
| 共通仮設費計                                                   | 1   | 式   |         | 1,612,785 | H03701                  |                        |
| 共通仮設費(積上げ)                                               | 1   | 式   |         | 72,500    | H00802                  |                        |
| 安全費                                                      | 1   | 式   |         | 8,400     | H20003                  |                        |
| 工事名標示板加算額                                                | 2   | 基   | 4,200   | 8,400     | S9990-0001<br>単 14 号    | I-2-②-24               |
| 技術管理費                                                    | 1   | 式   |         | 64,100    | H20005                  |                        |
| 分析費<br>切断作業時汚泥                                           | 1   | 式   | 38,400  | 38,400    | D0001<br>代 1 号          | 諸×                     |
| 土質試験費<br>建設発生残土                                          | 1   | 式   | 25,700  | 25,700    | D0002<br>代 2 号          |                        |

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------|--------|-----|
| 共通仮設費(率化)                         | 1   | 式   |     | 1,540,285  | H00803 |     |
| 共通仮設費率分<br>6,485,411*22.84%*1.04  | 1   | 式   |     | 1,540,285  | Q00910 |     |
| 純工事費                              | 1   | 式   |     | 8,480,936  | H00600 |     |
| 現場管理費<br>8,059,796*44.67%*1.06    | 1   | 式   |     | 3,816,313  | Q00601 |     |
| 工事原価                              | 1   | 式   |     | 12,297,249 | H00500 |     |
| 一般管理費等<br>11,876,109*21.70%*4.750 | 1   | 式   |     | 2,581,865  | Q00501 |     |
| 工事価格                              | 1   | 式   |     | 14,879,000 | H00400 |     |
| 消費税等相当額<br>14,879,000*10.00%      | 1   | 式   |     | 1,487,900  | Q00401 |     |
| 合計                                |     |     |     | 16,366,900 | Q00402 |     |
|                                   |     |     |     |            |        |     |
|                                   |     |     |     |            |        |     |
|                                   |     |     |     |            |        |     |













| 【 第 4 号 施工単価表(S821430-0001) 】                                                            |     |     |                                                                                              |       |          |                        | 1 枚 当り |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|--------|
| 蓋版据付け 道路用3種500 62.2×12.5×50<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )                                   |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                                                          | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準                    |        |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け                                  | 1   | 枚   | 918                                                                                          | 918   | TTHG50   | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正 |        |
| 勾配調整型側溝A用蓋(車道用)<br>X1Ae500 L500 S4kg/枚<br>【B00】                                          | 1   | 枚   | 2,710                                                                                        | 2,710 | TT4136   | 土木事業単価表 P319           |        |
| 計                                                                                        |     |     |                                                                                              | 3,628 | P0000001 |                        |        |
| 単位当たり                                                                                    |     |     |                                                                                              | 3,628 | P0000002 |                        |        |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価<br>918=FUNC_TANKA(TTHG50)                      |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     |     | [B] = 18 蓋版の種類 道路用3種500 62.2×12.5×50<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |

いわき市

| 【 第 5 号 施工単価表(S821430-0002) 】                                                            |     |     |                                                                                              |       |          |                        | 1 枚 当り |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|--------|
| 蓋版据付け 道路用1種500 62.2×12.5×50<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )                                   |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                                                          | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準                    |        |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け                                  | 1   | 枚   | 918                                                                                          | 918   | TTHG50   | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正 |        |
| 勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)<br>X1Af500 L500 S7kg/枚<br>【910】                                          | 1   | 枚   | 2,280                                                                                        | 2,280 | TT4154   | 土木事業単価表 P319           |        |
| 計                                                                                        |     |     |                                                                                              | 3,198 | P0000001 |                        |        |
| 単位当たり                                                                                    |     |     |                                                                                              | 3,198 | P0000002 |                        |        |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価<br>918=FUNC_TANKA(TTHG50)                      |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     |     | [B] = 14 蓋版の種類 道路用1種500 62.2×12.5×50<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |
|                                                                                          |     |     |                                                                                              |       |          |                        |        |

いわき市

| 【 第 6 号 施工単価表(S821430-0003) 】                                                                |     |     |        |        |          |                        | 1 枚 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|------------------------|--------|
| 蓋版据付け 道路用3種500 62.2×12.5×50<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )                                       |     |     |        |        |          |                        |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                    |        |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け                                      | 1   | 枚   | 918    | 918    | TTHG50   | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正 |        |
| 勾配調整型側溝Aタイプ用クレーンクレーン車道<br>XIA500 L1000 58kg/枚<br>【910】                                       | 1   | 枚   | 29,100 | 29,100 | TT4664   | 土木事業単価表 P320           |        |
| 計                                                                                            |     |     |        | 30,018 | P0000001 |                        |        |
| 単位当たり                                                                                        |     |     |        | 30,018 | P0000002 |                        |        |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価<br>918=FUNC_TANKA(TTHG50)                          |     |     |        |        |          |                        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無     |     |     |        |        |          |                        |        |
| [B] = 18 蓋版の種類 道路用3種500 62.2×12.5×50<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |

いわき市

| 【 第 7 号 施工単価表(S821430-0006) 】                                                                |     |     |        |        |          |                        | 1 枚 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|------------------------|--------|
| 蓋版据付け 道路用1種500 62.2×12.5×50<br>(昼間 時間制約無 ) (VI-1-⑥-1 )                                       |     |     |        |        |          |                        |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                    |        |
| 蓋版 機・労 昼間単価<br>コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし 据付け                                      | 1   | 枚   | 918    | 918    | TTHG50   | 土木事業単価表 P660<br>4週8休補正 |        |
| 勾配調整型側溝Aタイプ用クレーンクレーン車道<br>XIA500 L1000 50kg/枚<br>【910】                                       | 1   | 枚   | 25,700 | 25,700 | TT4684   | 土木事業単価表 P320           |        |
| 計                                                                                            |     |     |        | 26,618 | P0000001 |                        |        |
| 単位当たり                                                                                        |     |     |        | 26,618 | P0000002 |                        |        |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((DHC)) 土木工事標準単価<br>918=FUNC_TANKA(TTHG50)                          |     |     |        |        |          |                        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無     |     |     |        |        |          |                        |        |
| [B] = 14 蓋版の種類 道路用1種500 62.2×12.5×50<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |
|                                                                                              |     |     |        |        |          |                        |        |

いわき市

| 【第 8 号 施工単価表 (S821210-0001)】                                                                                          |       |    |                                                                                                         |         |          |                        | 1,000 | m 当り |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|-------|------|
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白<br>(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無 ) (VI-1-①-1)                                                      |       |    |                                                                                                         |         |          |                        |       |      |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                             | 数 量   | 単位 | 単 価                                                                                                     | 金 額     | 明細単価番号   | 基 準                    |       |      |
| 区画線設置工 昼間作業 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm<br>時間的制約なし                                                                       | 1,000 | m  | 207                                                                                                     | 207,000 | TTHA01   | 土木事業単価表 P633<br>4週8休補正 |       |      |
| 路面表示用塗料 トライフル 溶融型 白色<br>JIS K 5665 3種1号<br>【B00】                                                                      | 570   | kg | 202                                                                                                     | 115,140 | TTDG75   | 土木事業単価表 P275           |       |      |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号<br>【B00】                                                                                      | 25    | kg | 165                                                                                                     | 4,125   | TTDG76   | 土木事業単価表 P275           |       |      |
| 接着用グラマー<br>区画線(溶融式)用<br>【B00】                                                                                         | 25    | kg | 450                                                                                                     | 11,250  | TTDG77   | 土木事業単価表 P275           |       |      |
| 軽油<br>ミニローリー(ノードロ給油)<br>【910】                                                                                         | 44    | l  | 140                                                                                                     | 6,160   | TT0250   | 土木事業単価表 P247           |       |      |
| 諸雑費                                                                                                                   |       |    |                                                                                                         |         |          |                        |       |      |
| 材料費の%                                                                                                                 | 5     | %  | 136,675                                                                                                 | 6,833   | T#99     |                        |       |      |
| 計                                                                                                                     |       |    |                                                                                                         | 350,508 | P0000001 |                        |       |      |
| 単位当たり                                                                                                                 |       |    |                                                                                                         | 350     | P0000002 |                        |       |      |
| [計算式]<br>(dh)=1000 区画線設置工数量<br>1,000=1000<br>(dht)=FUNC_TANKA((DI)c) 土木工事標準単価<br>207=FUNC_TANKA (TTHA01)              |       |    |                                                                                                         |         |          |                        |       |      |
| [条件]<br>[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 |       |    | [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動<br>[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm<br>[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm<br>[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 |         |          |                        |       |      |

[illegible]





いわき市いわき市

| 【 第 11 号 施工単価表 (S824010-0003) 】                                                        |     |     |                                            |       |          |                        | 1 m3 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------|
| 構造物とてこなし 無筋構造物 機械施工<br>(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 ) (VI-1-④-1)                            |     |     |                                            |       |          |                        |         |
| 名 称 ・ 規 格                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                        | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準                    |         |
| 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械<br>時間的制約なし                                                        | 1   | m3  | 8,380                                      | 8,380 | TTIH11   | 土木事業単価表 P662<br>4週8休補正 |         |
| 計                                                                                      |     |     |                                            | 8,380 | P0000001 |                        |         |
| 単位当たり                                                                                  |     |     |                                            | 8,380 | P0000002 |                        |         |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((Dht)) 土木工事標準単価<br>8,380=FUNC_TANKA(TTIH11)                  |     |     |                                            |       |          |                        |         |
| [条件]<br>[A] = 1 構造物区分 無筋構造物<br>[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[D] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要 |     |     | [B] = 1 工法区分 機械施工<br>[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |       |          |                        |         |

いわき市

| 【 第 12 号 施工単価表 (S824010-0002) 】                                                        |     |     |                                            |        |          |                        | 1 m3 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 構造物とてこなし 鉄筋構造物 機械施工<br>(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 ) (VI-1-④-1)                            |     |     |                                            |        |          |                        |         |
| 名 称 ・ 規 格                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                        | 金 額    | 明細単価番号   | 基 準                    |         |
| 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械<br>時間的制約なし                                                        | 1   | m3  | 16,800                                     | 16,800 | TTIH17   | 土木事業単価表 P662<br>4週8休補正 |         |
| 計                                                                                      |     |     |                                            | 16,800 | P0000001 |                        |         |
| 単位当たり                                                                                  |     |     |                                            | 16,800 | P0000002 |                        |         |
| [計算式]<br>(dht)=FUNC_TANKA((Dht)) 土木工事標準単価<br>16,800=FUNC_TANKA(TTIH17)                 |     |     |                                            |        |          |                        |         |
| [条件]<br>[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物<br>[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要 |     |     | [B] = 1 工法区分 機械施工<br>[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |
|                                                                                        |     |     |                                            |        |          |                        |         |

いわき市

1 m3 当り

いわき市

## 1 基 当 り

いわき市



清水・空本線道路改良工事（その2）

|                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |        |        |             |                        |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 【第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001)】                                                                                                                                                                       |          |       |        |        |        |             |                        | 1                       | m3 当り  |
| 掘削 小規模 土砂 標準                                                                                                                                                                                         |          |       |        |        |        |             |                        |                         | 1,248円 |
| (Ⅱ-1-②-1)                                                                                                                                                                                            |          |       |        |        |        |             |                        |                         |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                            | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                    |                         |        |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                 |          |       | 28.44  |        |        |             |                        |                         |        |
| バックホウ 排対型:2次基準<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)<br>供用日当り換算損料 A地区                                                                                                                                            | 26.146   | 326.3 | 28.44  | 7,700  | 7,700  | TM502002121 | P2-1-10                |                         |        |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                 |          |       | 59.55  |        |        |             |                        |                         |        |
| 運転手(特殊)<br>【0.796(3/1以降0.793)】<br>【900】                                                                                                                                                              | 62.708   | 782.6 | 59.55  | 25,300 | 28,980 | TR0120      | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |                         |        |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                 |          |       | 12.01  |        |        |             |                        |                         |        |
| 軽油<br>ミニローリー(ハトロー給油)<br>【910】                                                                                                                                                                        | 11.194   | 139.7 | 12.01  | 138    | 140    | TT0250      | 土木事業単価表 P247           |                         |        |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                               | -0.048   | -0.6  |        |        |        |             |                        |                         |        |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,147.4 × {<br>(28.44/100×7,700/7,700)×28.44/28.44<br>+ (59.55/100×28,980/25,300)×59.55/59.55<br>+ (12.01/100×140/138)×12.01/12.01<br>+ (100-28.44-59.55-12.01)/100} = 1,248 |          |       |        |        |        |             |                        |                         |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J6] = 7 施工数量 標準                                                                                                                                                           |          |       |        |        |        |             |                        | [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模) |        |

いわき市

清水・空本線道路改良工事（その2）

| 【第 2 号 施工パッケージ (SP210110-0001)】                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |             |                        | 1      | m3 当り |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|-------------|------------------------|--------|-------|
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>(10.0km以下 DID区間無 , 7ヶ月損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-1-②-1)                                                                                                                         |           |       |         |        |        |             |                        | 3,085円 |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                  | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                    |        |       |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                       |           |       | 25.13   |        |        |             |                        |        |       |
| ダンプトラック<br>ワンロード・デポセ 4t 積級<br>供用日当り換算損料 A地区                                                                                                                                                                | 22.211    | 685.2 | 25.13   | 7,323  | 7,323  | TM103000221 | P2-1-21                |        |       |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                       |           |       | 61.92   |        |        |             |                        |        |       |
| 運転手(一般)<br>[0.821(3/1以降0.816)]<br>【900】                                                                                                                                                                    | 66.159    | 2,041 | 61.92   | 21,100 | 25,515 | TR0130      | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |        |       |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                       |           |       | 12.95   |        |        |             |                        |        |       |
| 軽油<br>ミニローリー(ハトール給油)<br>【910】                                                                                                                                                                              | 11.611    | 358.2 | 12.95   | 138    | 140    | TT0250      | 土木事業単価表 P247           |        |       |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                     | 0.019     | 0.6   |         |        |        |             |                        |        |       |
| [計算式]<br>(At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料<br>7,090=FUNC_KIKAI(TM103000221,0)<br>(At011)=FUNC_TANKA((At010)) 7ヶ月損耗費(4t良好)単価<br>233=FUNC_TANKA(TFM0104)<br>(At012)=(At009) + (At011) 割増後損料<br>7,323=7090+233 |           |       |         |        |        |             |                        |        |       |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 2,726.7 × {<br>(25.13/100×7,323/7,323)×25.13/25.13<br>+ (61.92/100×25,515/21,100)×61.92/61.92<br>+ (12.95/100×140/138)×12.95/12.95                                                 |           |       |         |        |        |             |                        |        |       |

いわき市

[illegible]

| 【 第 3 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |        |        |        |                        | 1 | m3 当り |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---|-------|
| 路床盛土 2.5m以上4.0m未満                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |        |        |        |        |                        |   | 904円  |
| (Ⅱ-1-②-1)                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |        |        |        |                        |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                             | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |   |       |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 16.92  |        |        |        |                        |   |       |
| 振動ロー(舗装用・搭乗式コンバインド型)<br>3-4t<br>排対型同値 【B00】                                                                                                                                                                                                           | 8.363    | 75.6  | 8.48   | 3,540  | 3,880  | TK2610 | 土木事業単価表 P566<br>4週8休補正 |   |       |
| バックホウ(ロー・後方超小旋回) 貨料<br>山積0.28m3(平積み0.2m3)<br>排対型同値 【B00】                                                                                                                                                                                              | 7.903    | 71.44 | 8.44   | 5,650  | 5,880  | TKQ048 | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正 |   |       |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 74.02  |        |        |        |                        |   |       |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                                                                                                                                                                                                               | 67.821   | 613.1 | 65.80  | 25,300 | 28,980 | TR0120 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |       |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                 | 7.662    | 69.26 | 8.22   | 22,300 | 23,100 | TR0030 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |       |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 9.06   |        |        |        |                        |   |       |
| 軽油<br>ミニロー(バックホウ給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                          | 8.270    | 74.76 | 9.06   | 138    | 140    | TT0250 | 土木事業単価表 P247           |   |       |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |                        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | -0.019   | -0.16 |        |        |        |        |                        |   |       |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 813.45 × {<br>(8.48/100×3,880/3,540+8.44/100×5,880/5,650)×16.92/(8.48+8.44)<br>+ (65.80/100×28,980/25,300+8.22/100×23,100/22,300)×74.02/(65.80+8.22)<br>+ (9.06/100×140/138)×9.06/9.06<br>+ (100-16.92-74.02-9.06)/100} = 904 |          |       |        |        |        |        |                        |   |       |



| 【 第 4 号 施工パッケージ (SP422510-0001) 】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |         |        |        |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50-100kg未満)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |         |        |        |        |              |
| (再生クラッシュ RC-40 , 均し基礎コンクリート不要 ) (IV-2-③-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |         |        |        |        |              |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準          |
| 再生骨材 (骨材) クラッシュ RC-40<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.201     | 103.7 | 1.03    | 1,200  | 2,150  | TT8454 | 土木事業単価表 P211 |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.012     | 0.98  |         |        |        |        |              |
| [積算単価計算式]<br>積算単価 (P') = 5,623.6 × {<br>(2.35/100 × 4,280/3,960 + 0.48/100 × 9,870/8,800) × 2.83 / (2.35 + 0.48)<br>+ (22.63/100 × 29,085/25,700 + 21.44/100 × 23,100/22,300 + 11.69/100 × 30,660/26,500 + 1.17/100 × 28,980/25,300) × 58.57 / (22.63 + 21.44 + 11.69 + 1.17)<br>+ (36.38/100 × 4,648/2,040 + 1.19/100 × 140/138 + 1.03/100 × 2,150/1,200) × 38.60 / (36.38 + 1.19 + 1.03)<br>+ (100 - 2.83 - 58.57 - 38.6) / 100} = 8,632 |           |       |         |        |        |        |              |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 設置<br>[J3] = 1.660 個 m当り歩車道境界ブロック使用量<br>[N1] = 16 均し基礎コンクリート規格 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |         |        |        |        |              |
| [J2] = 5 ブロック規格 各種 (600mm以下、50-100kg未満)<br>[J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシュ RC-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |

いわき市

| 【 第 5 号 施工パッケージ (SP422510-0002) 】                                |           |       |         |        |        |        |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------------|
| 歩車道境界ブロック 設置 各種 (1000超2000、150-550kg未満)                          |           |       |         |        |        |        |                        |
| (再生クラッシュ RC-40 , 均し基礎コンクリート不要 ) (IV-2-③-1)                       |           |       |         |        |        |        |                        |
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |
| 【機械】                                                             |           |       | 2.86    |        |        |        |                        |
| バックホウ [クロー型・クレーン機能付] 2.9t吊<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)<br>排対型同値 【B00】 | 2.268     | 144   | 2.37    | 6,430  | 7,090  | TK9204 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正 |
| バックホウ [クロー型]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3)<br>排対型同値 【B00】                 | 0.477     | 30.29 | 0.49    | 8,800  | 9,870  | TK9203 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正 |
| 【労務】                                                             |           |       | 48.89   |        |        |        |                        |
| 普通作業員<br>[0.852 (3/1以降0.847)]<br>【900】                           | 15.827    | 1,005 | 17.60   | 22,300 | 23,100 | TR0030 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 特殊作業員<br>[0.784 (3/1以降0.783)]<br>【900】                           | 9.510     | 603.9 | 9.68    | 25,700 | 29,085 | TR0020 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 運転手 (特殊)<br>[0.796 (3/1以降0.793)]<br>【900】                        | 9.356     | 594.1 | 9.41    | 25,300 | 28,980 | TR0120 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.772 (3/1以降0.771)]<br>【900】                         | 9.381     | 595.7 | 9.34    | 26,500 | 30,660 | TR0010 | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |
| その他 (労務)                                                         | 2.739     | 173.9 |         |        |        |        |                        |
| 【材料】                                                             |           |       | 48.25   |        |        |        |                        |
| 歩車道境界ブロック Br II Fa250R<br>JIS型 h250 × L2000 246kg<br>【910】       | 45.953    | 2,918 | 43.99   | 2,430  | 2,925  | TT1126 | 土木事業単価表 P290           |
| 軽油<br>ミコロー (ハート給油)<br>【910】                                      | 2.809     | 178.4 | 3.19    | 138    | 140    | TT0250 | 土木事業単価表 P247           |

いわき市





[illegible]

いわき市

| 【第 7 号 施工パッケージ (SP210410-0001)】                                    |           |       |         |        |        |             |                        | 1          | m3 当り  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|-------------|------------------------|------------|--------|
| 埋戻し 小規模<br>(土砂)                                                    |           |       |         |        |        |             |                        |            | 3,908円 |
|                                                                    |           |       |         |        |        |             |                        | (Ⅱ-1-③-12) |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                    |            |        |
| 【機械】                                                               |           |       | 9.91    |        |        |             |                        |            |        |
| バックホウ 後方超小旋回型 排付型:2次基準<br>クロー型 山積0.28m3 (平積0.2m3)<br>供用日当り換算損料 A地区 | 8.698     | 339.9 | 9.30    | 8,670  | 8,670  | TM502003121 | P2-1-13                |            |        |
| タンバ及びランマ<br>60～80kg<br>供用日当り換算損料 A地区                               | 0.570     | 22.29 | 0.61    | 496    | 496    | TM10800612  | P2-1-55                |            |        |
| 【労務】                                                               |           |       | 85.67   |        |        |             |                        |            |        |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                              | 47.313    | 1,849 | 48.83   | 22,300 | 23,100 | TR0030      | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |            |        |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】                              | 20.683    | 808.3 | 19.54   | 25,700 | 29,085 | TR0020      | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |            |        |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                            | 18.534    | 724.3 | 17.30   | 25,300 | 28,980 | TR0120      | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |            |        |
| 【材料】                                                               |           |       | 4.42    |        |        |             |                        |            |        |
| 軽油<br>ミニローリー(バトロー#給油)<br>【910】                                     | 3.311     | 129.4 | 3.49    | 138    | 140    | TT0250      | 土木事業単価表 P247           |            |        |
| レギュラーガソリン<br>スタンド<br>【910】                                         | 0.887     | 34.65 | 0.93    | 154    | 157    | TT0240      | 土木事業単価表 P247           |            |        |
| 【端数調整】                                                             |           |       |         |        |        |             |                        |            |        |
|                                                                    | 0.004     | 0.16  |         |        |        |             |                        |            |        |
| 【積算単価計算式】<br>積算単価(P') = 3,655.5 × {                                |           |       |         |        |        |             |                        |            |        |

いわき市



| 【第 8 号 施工パッケージ(SP222950-0002)】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                   |                                                                              |        |        |              | 1 | 箇所 当り    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---|----------|
| 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) バックホウ打設 1.29m3を超え1.36m3以下<br>(②18-8-40(高) ,一般・特殊養生(練炭) ) (Ⅱ-2-⑩-32)                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                   |                                                                              |        |        |              |   | 171,041円 |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%)                            | 基準地区単価                                                                       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準          |   |          |
| 軽油<br>ミニローラー(バックホウ給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.532    | 910.2 | 0.58                              | 138                                                                          | 140    | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |          |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.351    | 599.6 |                                   |                                                                              |        |        |              |   |          |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.002    | 2.9   |                                   |                                                                              |        |        |              |   |          |
| [計算式]<br>(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価<br>16,350=FUNC_TANKA(TT8600)<br>(At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価<br>100=FUNC_TANKA(TT8271)<br>(At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価<br>16,450=16350+0+0+100+0                                                                                                                              |          |       |                                   |                                                                              |        |        |              |   |          |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 154,700 × {<br>(1.03/100×10,900/9,840+0.07/100×9,870/8,800)×1.16/(1.03+0.07)<br>+(34.68/100×30,135/26,600+21.53/100×23,100/22,300+8.80/100×30,660/26,500+3.06/100×29,085/25,700)×84.35/(34.6<br>8+21.53+8.80+3.06)<br>+(13.56/100×16,450/14,800+0.58/100×140/138)×14.49/(13.56+0.58)<br>+(100-1.16-84.35-14.49)/100} = 171,041 |          |       |                                   |                                                                              |        |        |              |   |          |
| [条件]<br>[N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60%<br>[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホウ(フル機能付)打設<br>[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | [J2] = 31<br>[J3] = 1<br>[N4] = 1 | 1箇所当りコンクリート使用量 1.29m3を超え1.36m3以下<br>養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)<br>小型車割増の有無 小型車割増無し |        |        |              |   |          |

45

| 【第 9 号 施工パッケージ (SP410260-0001)】                           |           |       |         |        |        |        |                        | 1 | m2 当り  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------------|---|--------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)                      |           |       |         |        |        |        |                        |   |        |
| (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) (IV-1-②-1)                |           |       |         |        |        |        |                        |   | 1,934円 |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |   |        |
| 【機械】                                                      |           |       |         |        |        |        |                        |   |        |
| アスファルトフィニッシャー[ホイール] 賃料<br>舗装幅2.3～6m<br>【B00】              | 0.879     | 17    | 1.63    | 29,500 | 31,400 | TKQ687 | 土木事業単価表 P570<br>4週8休補正 |   |        |
| タイヤローラ<br>質量8t～20t<br>【B00】                               | 0.143     | 2.77  | 0.16    | 4,480  | 5,060  | TK2630 | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正 |   |        |
| ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料<br>マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)<br>【B00】 | 0.140     | 2.7   | 0.16    | 4,480  | 4,930  | TK4030 | 土木事業単価表 P570<br>4週8休補正 |   |        |
| その他(機械)                                                   | 0.231     | 4.46  |         |        |        |        |                        |   |        |
| 【労務】                                                      |           |       |         |        |        |        |                        |   |        |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                     | 3.110     | 60.15 | 10.57   | 22,300 | 23,100 | TR0030 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】                     | 1.950     | 37.72 | 2.17    | 25,700 | 29,085 | TR0020 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                   | 1.929     | 37.3  | 2.12    | 25,300 | 28,980 | TR0120 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】                   | 0.680     | 13.15 | 0.74    | 26,500 | 30,660 | TR0010 | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |   |        |
| その他(労務)                                                   | 1.532     | 29.63 |         |        |        |        |                        |   |        |
| 【材料】                                                      |           |       |         |        |        |        |                        |   |        |
|                                                           |           |       | 87.80   |        |        |        |                        |   |        |

46



| 【第 9 号 施工パッケージ (SP410260-0001)】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |         |         |         |        |              | 1                                                   | m2 当り  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |         |         |         |        |              |                                                     | 1,934円 |
| (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) (IV-1-②-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |         |         |         |        |              |                                                     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |                                                     |        |
| 再生材アスファルト合材 密粒度(20)<br>最大粒径20mm<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.644    | 1,579 | 79.45   | 485,000 | 627,500 | TT8415 | 土木事業単価表 P211 |                                                     |        |
| アスファルト乳剤<br>PK-37 プライム用、PK-47用<br>【B00】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.218     | 139.6 | 7.66    | 93.5    | 111     | TT0211 | 土木事業単価表 P217 |                                                     |        |
| 軽油<br>ミコーサー(ハートロー給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.467     | 9.03  | 0.58    | 138     | 140     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |                                                     |        |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.112     | 2.16  |         |         |         |        |              |                                                     |        |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0.035    | -0.67 |         |         |         |        |              |                                                     |        |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,536.2 × {<br>(1.04/100×31,400/29,500+0.16/100×5,060/4,480+0.16/100×4,930/4,480)×1.63/(1.04+0.16+0.16)<br>+ (3.78/100×23,100/22,300+2.17/100×29,085/25,700+2.12/100×28,980/25,300+0.74/100×30,660/26,500)×10.57/(3.78+<br>2.17+2.12+0.74)<br>+ (79.45/100×627,500/485,000+7.66/100×111/93.50+0.58/100×140/138)×87.80/(79.45+7.66+0.58)<br>+ (100-1.63-10.57-87.8)/100} = 1,934 |           |       |         |         |         |        |              |                                                     |        |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚<br>[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |         |         |         |        |              | [J1] = 4 平均幅員 3.0m超<br>[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |         |         |         |        |              |                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |         |         |         |        |              |                                                     |        |

いわき市

| 【第 10 号 施工パッケージ (SP410040-0001)】                   |           |       |         |        |        |            |                        | 1 | m2 当り  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|------------|------------------------|---|--------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                       |           |       |         |        |        |            |                        |   | 1,022円 |
| (粒度調整砕石 M-40 ) (IV-1-①-1)                          |           |       |         |        |        |            |                        |   |        |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                    |   |        |
| 【機械】                                               |           |       | 10.05   |        |        |            |                        |   |        |
| モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準<br>幅3.1m<br>供用日当り換算損料 A地区    | 2.186     | 22.34 | 4.02    | 17,900 | 17,900 | TM50700022 | P2-1-52                |   |        |
| ロードローラ 排対型:2次基準<br>質量10t 締固め幅2.1m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.729     | 17.67 | 3.18    | 13,600 | 13,600 | TM50800022 | P2-1-53                |   |        |
| タイラーク<br>質量8t~20t<br>【B00】                         | 0.639     | 6.53  | 1.04    | 4,480  | 5,060  | TK2630     | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正 |   |        |
| その他(機械)                                            | 1.000     | 10.22 |         |        |        |            |                        |   |        |
| 【労務】                                               |           |       | 31.45   |        |        |            |                        |   |        |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】            | 9.017     | 92.15 | 14.47   | 25,300 | 28,980 | TR0120     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】              | 3.127     | 31.96 | 5.08    | 25,700 | 29,085 | TR0020     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】              | 2.710     | 27.7  | 4.81    | 22,300 | 23,100 | TR0030     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】            | 0.893     | 9.13  | 1.42    | 26,500 | 30,660 | TR0010     | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |   |        |
| その他(労務)                                            | 3.463     | 35.39 |         |        |        |            |                        |   |        |
| 【材料】                                               |           |       | 58.50   |        |        |            |                        |   |        |

いわき市

清水・空木線道路改良工事（その2）

| 【第10号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |         |         |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |        |         |         |        |              |
| (粒度調整砕石 M-40 ) (IV-1-①-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |         |         |        |              |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |
| 粒度調整砕石<br>M-40 40~0mm<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72.769   | 743.7 | 54.88  | 240,000 | 585,000 | TT8344 | 土木事業単価表 P181 |
| 軽油<br>(エンジン・ボイラー給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.639    | 16.75 | 2.97   | 138     | 140     | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.836    | 8.54  |        |         |         |        |              |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0.008   | -0.08 |        |         |         |        |              |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 555.97 × {<br>(4.02/100×17,900/17,900+3.18/100×13,600/13,600+1.04/100×5,060/4,480)×10.05/(4.02+3.18+1.04)<br>+ (14.47/100×28,980/25,300+5.08/100×29,085/25,700+4.81/100×23,100/22,300+1.42/100×30,660/26,500)×31.45/(14.47<br>+5.08+4.81+1.42)<br>+ (54.88/100×585,000/240,000+2.97/100×140/138)×58.50/(54.88+2.97)<br>+ (100-10.05-31.45-58.5)/100} = 1,022 |          |       |        |         |         |        |              |
| [条件]<br>[J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40<br>[J5] = 1 施工区分 1層施工<br>[J4] = 150,000 mm 全仕上り厚<br>[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |         |         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |         |         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |         |         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |         |         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |        |         |         |        |              |

いわき市

49

清水・空木線道路改良工事（その2）

| 【第11号 施工パッケージ(SP410030-0001)】                             |          |       |        |        |        |            |                        |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                              |          |       |        |        |        |            |                        |
| (再生クラッシュ RC-40 ) (IV-1-①-1)                               |          |       |        |        |        |            |                        |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                    |
| 【機械】                                                      |          |       | 4.87   |        |        |            |                        |
| モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準<br>幅3.1m<br>供用日当り換算損料 A地区           | 3.282    | 22.35 | 1.95   | 17,900 | 17,900 | TM50700022 | P2-1-52                |
| ロードローラ 排対型:2次基準<br>マカダム 運転質量10t 締固め幅2.1m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 2.592    | 17.65 | 1.54   | 13,600 | 13,600 | TM50800022 | P2-1-53                |
| クレーン<br>質量8t~20t<br>【B00】                                 | 0.950    | 6.47  | 0.50   | 4,480  | 5,060  | TK2630     | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正 |
| その他(機械)                                                   | 1.505    | 10.25 |        |        |        |            |                        |
| 【労務】                                                      |          |       | 15.24  |        |        |            |                        |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                   | 13.517   | 92.05 | 7.01   | 25,300 | 28,980 | TR0120     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】                     | 4.686    | 31.91 | 2.46   | 25,700 | 29,085 | TR0020     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                     | 4.063    | 27.67 | 2.33   | 22,300 | 23,100 | TR0030     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】                   | 1.344    | 9.15  | 0.69   | 26,500 | 30,660 | TR0010     | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |
| その他(労務)                                                   | 5.198    | 35.4  |        |        |        |            |                        |
| 【材料】                                                      |          |       | 79.89  |        |        |            |                        |

いわき市

50

| 【第 11 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き)                                                                        |           |       |         |                      |         |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------------|---------|--------|--------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工                                                                                 |           |       |         |                      |         |        |              |
| (再生クラッシュ RC-40 ) (IV-1-①-1)                                                                                  |           |       |         |                      |         |        |              |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価               | 積算地区単価  | 明細単価番号 | 基 準          |
| 再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40                                                                                         |           |       |         |                      |         | TT8454 | 土木事業単価表 P211 |
| 【910】                                                                                                        | 60.176    | 409.8 | 78.14   | 705,000              | 322,500 |        |              |
| 軽油                                                                                                           |           |       |         |                      |         | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| ミニローラー(ハートロー給油)                                                                                              |           |       |         |                      |         |        |              |
| 【910】                                                                                                        | 2.458     | 16.74 | 1.44    | 138                  | 140     |        |              |
| その他(材料)                                                                                                      |           |       |         |                      |         |        |              |
|                                                                                                              | 0.244     | 1.66  |         |                      |         |        |              |
| 【端数調整】                                                                                                       |           |       |         |                      |         |        |              |
|                                                                                                              | -0.015    | -0.1  |         |                      |         |        |              |
| [積算単価計算式]                                                                                                    |           |       |         |                      |         |        |              |
| 積算単価(P') = 1,146.5 × {                                                                                       |           |       |         |                      |         |        |              |
| (1.95/100×17,900/17,900+1.54/100×13,600/13,600+0.50/100×5,060/4,480)×4.87/(1.95+1.54+0.50)                   |           |       |         |                      |         |        |              |
| + (7.01/100×28,980/25,300+2.46/100×29,085/25,700+2.33/100×23,100/22,300+0.69/100×30,660/26,500)×15.24/(7.01+ |           |       |         |                      |         |        |              |
| 2.46+2.33+0.69)                                                                                              |           |       |         |                      |         |        |              |
| + (78.14/100×322,500/705,000+1.44/100×140/138)×79.89/(78.14+1.44)                                            |           |       |         |                      |         |        |              |
| + (100-4.87-15.24-79.89)/100} = 681                                                                          |           |       |         |                      |         |        |              |
| [条件]                                                                                                         |           |       |         |                      |         |        |              |
| [J1] = 150,000 mm 全仕上り厚                                                                                      |           |       |         | [J2] = 1 施工区分 1層施工   |         |        |              |
| [J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40                                                                                    |           |       |         | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |         |        |              |

いわき市

| 【第 12 号 施工パッケージ(SP410261-0003)】            |           |       |         |         |         |            |              |
|--------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|------------|--------------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)          |           |       |         |         |         |            |              |
| (平均幅員1.4m以上 , フライコート 締固密度2.15 ) (IV-1-②-1) |           |       |         |         |         |            |              |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号     | 基 準          |
| 【機械】                                       |           |       | 2.72    |         |         |            |              |
| アスファルトフィニッシャー                              |           |       |         |         |         | TM11000012 | P2-1-58      |
| クロー型 舗装幅1.4～3.0m                           |           |       |         |         |         |            |              |
| 供用日当り換算損料 A地区                              | 1.943     | 28.88 | 2.04    | 15,600  | 15,600  |            |              |
| 振動ロー(舗装用・搭乗式コンバインド型)                       |           |       |         |         |         | TK2610     | 土木事業単価表 P566 |
| 3-4t                                       | 0.407     | 6.05  | 0.39    | 3,540   | 3,880   |            | 4週8休補正       |
| 排対型同値 【800】                                |           |       |         |         |         |            |              |
| その他(機械)                                    |           |       |         |         |         |            |              |
|                                            | 0.280     | 4.16  |         |         |         |            |              |
| 【労務】                                       |           |       | 22.32   |         |         |            |              |
| 普通作業員                                      |           |       |         |         |         | TR0030     | 土木事業単価表 P932 |
| [0.852(3/1以降0.847)]                        |           |       |         |         |         |            | 4週8休補正       |
| 【900】                                      | 8.264     | 122.8 | 8.38    | 22,300  | 23,100  |            |              |
| 特殊作業員                                      |           |       |         |         |         | TR0020     | 土木事業単価表 P932 |
| [0.784(3/1以降0.783)]                        |           |       |         |         |         |            | 4週8休補正       |
| 【900】                                      | 6.242     | 92.76 | 5.79    | 25,700  | 29,085  |            |              |
| 運転手(特殊)                                    |           |       |         |         |         | TR0120     | 土木事業単価表 P932 |
| [0.796(3/1以降0.793)]                        |           |       |         |         |         |            | 4週8休補正       |
| 【900】                                      | 4.124     | 61.29 | 3.78    | 25,300  | 28,980  |            |              |
| 土木一般世話役                                    |           |       |         |         |         | TR0010     | 土木事業単価表 P933 |
| [0.772(3/1以降0.771)]                        |           |       |         |         |         |            | 4週8休補正       |
| 【900】                                      | 2.182     | 32.43 | 1.98    | 26,500  | 30,660  |            |              |
| その他(労務)                                    |           |       |         |         |         |            |              |
|                                            | 2.497     | 37.1  |         |         |         |            |              |
| 【材料】                                       |           |       | 74.96   |         |         |            |              |
| 再生材アスファルト合材 細粒度(13)                        |           |       |         |         |         | TT8430     | 土木事業単価表 P211 |
| 最大粒径13mm                                   |           |       |         |         |         |            |              |
| 【910】                                      | 64.260    | 954.9 | 66.20   | 396,000 | 403,500 |            |              |

いわき市



| 【 第 12 号 施工パッケージ (SP410261-0003) 】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |         |        |        |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |         |        |        |        |              |
| (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15 ) (IV-1-②-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |         |        |        |        |              |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準          |
| アスファルト乳剤<br>PK-37 プライム用、PK-47 タック用<br>【B00】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.408     | 139.8 | 8.32    | 93.5   | 111    | TT0211 | 土木事業単価表 P217 |
| 軽油<br>ミニローリー(ハートロー給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.386     | 5.74  | 0.40    | 138    | 140    | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.039     | 0.58  |         |        |        |        |              |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0.032    | -0.49 |         |        |        |        |              |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,415.7 × {<br>(2.04/100×15,600/15,600+0.39/100×3,880/3,540)×2.72/(2.04+0.39)<br>+ (8.38/100×23,100/22,300+5.79/100×29,085/25,700+3.78/100×28,980/25,300+1.98/100×30,660/26,500)×22.32/(8.38+<br>5.79+3.78+1.98)<br>+ (66.20/100×403,500/396,000+8.32/100×111/93.50+0.40/100×140/138)×74.96/(66.20+8.32+0.40)<br>+ (100-2.72-22.32-74.96)/100 } = 1,486 |           |       |         |        |        |        |              |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚<br>[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |         |        |        |        |              |
| [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上<br>[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |         |        |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |         |        |        |        |              |

いわき市

| 【 第 13 号 施工パッケージ (SP410261-0004) 】                 |           |       |         |         |         |            |                        |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|------------|------------------------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13)                  |           |       |         |         |         |            |                        |
| (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15 ) (IV-1-②-1)        |           |       |         |         |         |            |                        |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価  | 積算地区単価  | 明細単価番号     | 基 準                    |
| 【機械】                                               |           |       | 2.72    |         |         |            |                        |
| アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型 舗装幅1.4～3.0m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.600     | 28.88 | 2.04    | 15,600  | 15,600  | TM11000012 | P2-1-58                |
| 振動ローラ(舗装用・搭乗式コンパインド型)<br>3-4t<br>排対型同値 【B00】       | 0.335     | 6.05  | 0.39    | 3,540   | 3,880   | TK2610     | 土木事業単価表 P566<br>4週8休補正 |
| その他(機械)                                            | 0.230     | 4.16  |         |         |         |            |                        |
| 【労務】                                               |           |       | 22.32   |         |         |            |                        |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】              | 6.803     | 122.8 | 8.38    | 22,300  | 23,100  | TR0030     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】              | 5.139     | 92.76 | 5.79    | 25,700  | 29,085  | TR0020     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】            | 3.396     | 61.29 | 3.78    | 25,300  | 28,980  | TR0120     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】            | 1.797     | 32.43 | 1.98    | 26,500  | 30,660  | TR0010     | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |
| その他(労務)                                            | 2.055     | 37.1  |         |         |         |            |                        |
| 【材料】                                               |           |       | 74.96   |         |         |            |                        |
| 再生材アスファルト合材 細粒度(13)<br>最大粒径13mm<br>【910】           | 70.526    | 1,273 | 66.20   | 396,000 | 538,000 | TT8430     | 土木事業単価表 P211           |

いわき市



| 【第13号 施工パッケージ(SP410261-0004)】 (続 き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |        |        |        |              | 1 | m2 当り  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|---|--------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |              |   | 1,805円 |
| (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15 ) (IV-1-②-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準          |   |        |
| アスファルト乳剤<br>PK-37アス用、PK-47アス用<br>【B00】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.745    | 139.8 | 8.32   | 93.5   | 111    | TT0211 | 土木事業単価表 P217 |   |        |
| 軽油<br>ミニローラー(ハートロー給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.318    | 5.74  | 0.40   | 138    | 140    | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |   |        |
| その他(材料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.042    | 0.75  |        |        |        |        |              |   |        |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.014    | 0.24  |        |        |        |        |              |   |        |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 1,415.7 × {<br>(2.04/100×15,600/15,600+0.39/100×3,880/3,540)×2.72/(2.04+0.39)<br>+ (8.38/100×23,100/22,300+5.79/100×29,085/25,700+3.78/100×28,980/25,300+1.98/100×30,660/26,500)×22.32/(8.38+<br>5.79+3.78+1.98)<br>+ (66.20/100×538,000/396,000+8.32/100×111/93.50+0.40/100×140/138)×74.96/(66.20+8.32+0.40)<br>+ (100-2.72-22.32-74.96)/100} = 1,805 |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
| [条件]<br>[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚<br>[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上<br>[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |              |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |        |        |        |              |   |        |

いわき市

| 【第14号 施工パッケージ(SP410010-0001)】                             |          |       |        |        |        |            |                        | 1 | m2 当り |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|------------------------|---|-------|
| 不陸整正                                                      |          |       |        |        |        |            |                        |   | 128円  |
| (IV-1-①-1)                                                |          |       |        |        |        |            |                        |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比(%) | 金 額   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                    |   |       |
| 【機械】                                                      |          |       | 24.18  |        |        |            |                        |   |       |
| モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準<br>幅3.1m<br>供用日当り換算損料 A地区           | 10.883   | 13.93 | 11.79  | 17,900 | 17,900 | TM50700022 | P2-1-52                |   |       |
| ロードローラー 排対型:2次基準<br>マタム 運転質量10t 締固め幅2.1m<br>供用日当り換算損料 A地区 | 8.617    | 11.03 | 9.34   | 13,600 | 13,600 | TM50800022 | P2-1-53                |   |       |
| クレーン<br>質量8t~20t<br>【B00】                                 | 3.180    | 4.07  | 3.05   | 4,480  | 5,060  | TK2630     | 土木事業単価表 P569<br>4週8休補正 |   |       |
| 【労務】                                                      |          |       | 67.12  |        |        |            |                        |   |       |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                   | 44.852   | 57.41 | 42.41  | 25,300 | 28,980 | TR0120     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |       |
| 特殊作業員<br>[0.784(3/1以降0.783)]<br>【900】                     | 13.625   | 17.44 | 13.04  | 25,700 | 29,085 | TR0020     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |       |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                     | 9.016    | 11.54 | 9.43   | 22,300 | 23,100 | TR0030     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |       |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】                   | 2.391    | 3.06  | 2.24   | 26,500 | 30,660 | TR0010     | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |   |       |
| 【材料】                                                      |          |       | 8.70   |        |        |            |                        |   |       |
| 軽油<br>ミニローラー(ハートロー給油)<br>【910】                            | 8.148    | 10.43 | 8.70   | 138    | 140    | TT0250     | 土木事業単価表 P247           |   |       |
| 【端数調整】                                                    | -0.712   | -0.91 |        |        |        |            |                        |   |       |

いわき市

| 【 第 14 号 施工パッケージ (SP410010-0001) 】                                                                              |           |     |         | (続 き)      |        |        |     | 1 m2 当り |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|------------|--------|--------|-----|---------|--|
| 不陸修正                                                                                                            |           |     |         | (IV-1-①-1) |        |        |     | 128円    |  |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |         |  |
| [積算単価計算式]                                                                                                       |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| 積算単価 (P') = 118.19 × {                                                                                          |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| (11.79/100×17,900/17,900+9.34/100×13,600/13,600+3.05/100×5,060/4,480) × 24.18/(11.79+9.34+3.05)                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| + (42.41/100×28,980/25,300+13.04/100×29,085/25,700+9.43/100×23,100/22,300+2.24/100×30,660/26,500) × 67.12/(42.4 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| 1+13.04+9.43+2.24)                                                                                              |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| + (8.70/100×140/138) × 8.70/8.70                                                                                |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| + (100-24.18-67.12-8.7)/100} = 128                                                                              |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| [条件]                                                                                                            |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| [J1] = 1 補足材料の有無 無し                                                                                             |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
| [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                            |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |
|                                                                                                                 |           |     |         |            |        |        |     |         |  |



[illegible]

| 【 第 17 号 施工パッケージ (SP227010-0004) 】                                                                                                                                                                                    |           |       |         |        |        |             |                        | 1 | m3 当り  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|-------------|------------------------|---|--------|
| 搬運機 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                                                                                                                                                                                         |           |       |         |        |        |             |                        |   |        |
| (22.0km以下 D1D区間無 , タイヤ損耗費 (良好) 含む ) (Ⅱ-2-25-1)                                                                                                                                                                        |           |       |         |        |        |             |                        |   | 4,979円 |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                             | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基 準                    |   |        |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                                  |           |       | 45.57   |        |        |             |                        |   |        |
| ダンプトラック<br>オンロード・デ・イ・セル 10 t 積載<br>供用日 当り換算損料 A地区                                                                                                                                                                     | 42.157    | 2,099 | 45.57   | 20,667 | 20,667 | TM103000521 | P2-1-21                |   |        |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                  |           |       | 37.51   |        |        |             |                        |   |        |
| 運転手 (一般)<br>[0.821 (3/1以降0.816)]<br>【900】                                                                                                                                                                             | 41.956    | 2,089 | 37.51   | 21,100 | 25,515 | TR0130      | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                  |           |       | 16.92   |        |        |             |                        |   |        |
| 軽油<br>ミローリー (バトロ給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                          | 15.881    | 790.7 | 16.92   | 138    | 140    | TT0250      | 土木事業単価表 P247           |   |        |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                | 0.006     | 0.3   |         |        |        |             |                        |   |        |
| [計算式]<br>(At002)=FUNC_KIKAI ((At001), 0) 損料<br>20,000=FUNC_KIKAI (TM103000521, 0)<br>(At004)=FUNC_TANKA ((At003)) タイヤ損耗費 (10t良好) 単価<br>667=FUNC_TANKA (TFM0404)<br>(At005)=(At002)+ (At004) 割増後損料<br>20,667=20000+667 |           |       |         |        |        |             |                        |   |        |
| [積算単価計算式]<br>積算単価 (P') = 4,606.8 × {<br>(45.57 / 100 × 20,667 / 20,667) × 45.57 / 45.57<br>+ (37.51 / 100 × 25,515 / 21,100) × 37.51 / 37.51<br>+ (16.92 / 100 × 140 / 138) × 16.92 / 16.92                           |           |       |         |        |        |             |                        |   |        |







[illegible]

いわき市

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |         |        |        |        |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------------|-------|
| 清水・空木線道路改良工事（その2）                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |         |        |        |        | 1                      | m2 当り |
| 【第 20 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】                                                                                                                                                                                                                      |           |       |         |        |        |        |                        | 195円  |
| 舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下<br>(障害等無し 積込作業有,騒音振動対策不要 ) (IV-3-②-1 )                                                                                                                                                                                         |           |       |         |        |        |        |                        |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                              | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準                    |       |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       | 9.20    |        |        |        |                        |       |
| パッテナリ〔クローラ型〕<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)<br>排対型同値 【B00】                                                                                                                                                                                                     | 9.041     | 17.63 | 9.20    | 5,420  | 5,880  | TK9201 | 土木事業単価表 P568<br>4週8休補正 |       |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       | 82.23   |        |        |        |                        |       |
| 土木一般世話役<br>[0.772(3/1以降0.771)]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                | 30.831    | 60.12 | 29.42   | 26,500 | 30,660 | TR0010 | 土木事業単価表 P933<br>4週8休補正 |       |
| 運転手(特殊)<br>[0.796(3/1以降0.793)]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                | 29.123    | 56.79 | 28.07   | 25,300 | 28,980 | TR0120 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |       |
| 普通作業員<br>[0.852(3/1以降0.847)]<br>【900】                                                                                                                                                                                                                  | 23.210    | 45.26 | 24.74   | 22,300 | 23,100 | TR0030 | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |       |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       | 8.57    |        |        |        |                        |       |
| 軽油<br>ディーゼル(ナ)トール給油<br>【910】                                                                                                                                                                                                                           | 7.872     | 15.35 | 8.57    | 138    | 140    | TT0250 | 土木事業単価表 P247           |       |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                 | -0.077    | -0.15 |         |        |        |        |                        |       |
| [積算単価計算式]<br>積算単価(P') = 176.64 × {<br>(9.20/100×5,880/5,420)×9.20/9.20<br>+ (29.42/100×30,660/26,500+28.07/100×28,980/25,300+24.74/100×23,100/22,300)×82.23/(29.42+28.07+24.74)<br>+ (8.57/100×140/138)×8.57/8.57<br>+ (100-9.2-82.23-8.57)/100} = 195 |           |       |         |        |        |        |                        |       |

いわき市







[illegible]

73

| 【第 23 号 施工パッケージ(SP010410-0002)】                                                                                                                                                                                                                          |           |       |         |        |        |            |                        | 1 | t 当り   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|------------|------------------------|---|--------|
| 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t<br>(D1D区間有 , 運搬距離9.0km以下 ) ( I -2-③-1 )                                                                                                                                                                                  |           |       |         |        |        |            |                        |   | 5,022円 |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                | 金額構成比 (%) | 金 額   | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基 準                    |   |        |
| 【機械】                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       | 14.21   |        |        |            |                        |   |        |
| トラック〔クレーン装置付〕<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t<br>供用日当り換算損料 A地区                                                                                                                                                                                                     | 12.744    | 640   | 14.21   | 7,190  | 7,190  | TM10300522 | P2-1-22                |   |        |
| 【労務】                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       | 82.66   |        |        |            |                        |   |        |
| 特殊作業員<br>〔0.784(3/1以降0.783)〕<br>【900】                                                                                                                                                                                                                    | 42.274    | 2,123 | 41.66   | 25,700 | 29,085 | TR0020     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 運転手(特殊)<br>〔0.796(3/1以降0.793)〕<br>【900】                                                                                                                                                                                                                  | 42.115    | 2,115 | 41.00   | 25,300 | 28,980 | TR0120     | 土木事業単価表 P932<br>4週8休補正 |   |        |
| 【材料】                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       | 3.13    |        |        |            |                        |   |        |
| 軽油<br>ミニローラー(ハートロー給油)<br>【910】                                                                                                                                                                                                                           | 2.847     | 143   | 3.13    | 138    | 140    | TT0250     | 土木事業単価表 P247           |   |        |
| 【端数調整】                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.020     | 1     |         |        |        |            |                        |   |        |
| 〔積算単価計算式〕<br>積算単価(P') = 4,504.4 × {<br>(14.21/100 × 7,190/7,190) × 14.21/14.21<br>+ (41.66/100 × 29,085/25,700 + 41.00/100 × 28,980/25,300) × 82.66/(41.66 + 41.00)<br>+ (3.13/100 × 140/138) × 3.13/3.13<br>+ (100 - 14.21 - 82.66 - 3.13)/100} = 5,022 |           |       |         |        |        |            |                        |   |        |
| 〔条件〕<br>〔J1〕 = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t ,<br>〔J4〕 = 2 DID区間の有無 DID区間有                                                                                                                                                                                 |           |       |         |        |        |            |                        |   |        |

74

