

(1/ 20)

(3/ 20)

事業名	
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			10,080,000	
2 ・工事原価			8,226,000	
3 ・直接工事費			4,963,000	
4 ・直接工事費 (諸経費対象)	1.000	式	4,963,000	
5 ・直接工事費 (共通仮設費非対象)	1.000	式	0	
6 ・直接工事費 (一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
7 ・間接工事費			3,263,000	
8 ・共通仮設費			1,020,000	
9 ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+28+30-32) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$4,963,000 \times ((20.460*1.000)*1.000*1.000)$	20.460	%	1,015,000	
11 ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・準備費	1.000	式	0	
13 ・安全費	1.000	式	5,000	
14 ・役務費	1.000	式	0	
15 ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・現場環境改善費			0	
18 ・現場環境改善費(率計上)				
$(4+25+28-29) \times (標準値)*N037$				
$4,960,000 \times (0.000)*1.000$	0.000	%	0	
19 ・現場環境改善費(市街地率計上)				
$(4+25+28-29) \times (標準値)*N037$				
$4,960,000 \times (0.000)*0.000$	0.000	%	0	
20 ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
21 ・現場管理費			2,243,000	
22 ・労務管理費～雑費等				
$(4+5+8+25+28-32) \times ((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042$				
$5,983,000 \times ((37.500*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.000$	37.500	%	2,243,000	
23 ・労務管理費	1.000	式	0	
24 ・その他	1.000	式	0	
25 ・官貸額	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
$(3+7-32) \times (標準値*N002-N020+保証費率)$				
$8,226,000 \times (22.500*1.000-0.000+0.04)$	22.540	%	1,854,000	
27 ・一括計上価格	1.000	式	0	
28 官(支)給品費			0	
29 処分費等(直接工事費の内数)			3,000	
30 処分費(準備費の内数)			0	
31 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
32 処分費等(率対象外)			0	
33 純工事費			5,983,000	

事業名	
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

[illegible]

(7/ 20)

事業名 工事名		林道改良事業 藤の木沢線改良工事				
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					4,963,000	
・ 林道改良		1.000	式		4,963,000	
・ ・ 林道土工		1.000	式		477,000	
・ ・ ・ 切土工		1.000	式	102,000	102,000	1 式当たり
SPX001	SP 掘削 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準	57.000	m ³	1,292	73,644	歩A・単A S単 9号
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)	25.000	m ³	1,139	28,475	歩A・単A S単 12号
合 計					102,119	
・ ・ ・ 盛土工		1.000	式	375,000	375,000	1 式当たり
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	20.000	m ³	893.2	17,864	歩A・単A S単 11号
SPX002	SP 土砂等運搬 森林 小規模, バックホフ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	25.000	m ³	1,021	25,525	歩A・単A S単 10号
合 計					374,669	
・ ・ 排水構造物工		1.000	式		3,722,000	
・ ・ ・ 作業土工		1.000	式	181,000	181,000	1 式当たり
SPX012	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -	50.000	m ³	2,255	112,750	歩A・単A S単 13号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -	17.000	m ³	4,040	68,680	歩A・単A S単 14号
合 計					181,430	
・ ・ ・ 3号排水工		1.000	式	1,264,000	1,264,000	1 式当たり
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉),	3.600	m ³	41,400	149,040	歩A・単A S単 19号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	19.300	m ²	9,120	176,016	歩A・単A S単 20号
SPX034	SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, あり	8.100	m ²	1,610	13,041	歩A・単A S単 15号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	6.000	枚	989	5,934	歩A・単A S単 3号
P96005	クレーンク 横断用 T-20 (Z77kg/受枠込) ボルト固定式 みぞ幅800mm	6.000	組	110,000	660,000	歩A・単A
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉), 1.90m ³ を超え2.00m ³ 以下, バックホフ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり	1.000	箇所	259,800	259,800	歩A・単A S単 16号
合 計					1,263,831	
・ ・ ・ 4号排水工		1.000	式	1,130,000	1,130,000	1 式当たり
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	57.400	m	4,410	253,134	歩A・単A S単 4号
PT4316	排水フリューム(県規格) 700×700mm	57.400	m	10,900	625,660	歩A・単A
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	10.300	m ³	2,650	27,295	歩A・単A
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉), 1.61m ³ を超え1.70m ³ 以下, バックホフ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり	1.000	箇所	223,700	223,700	歩A・単A S単 17号
合 計					1,129,789	
・ ・ ・ 6号排水工		1.000	式	1,147,000	1,147,000	1 式当たり
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉),	3.500	m ³	41,400	144,900	歩A・単A S単 19号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	20.100	m ²	9,120	183,312	歩A・単A S単 20号
SPX034	SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, あり	8.700	m ²	1,610	14,007	歩A・単A S単 15号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	7.000	枚	989	6,923	歩A・単A S単 3号

(9/ 20)

事業名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事
工事名	

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02123	建設副産物処理料金(中間処理)舗装版破砕 (株)中根砂利店法田アスコン処理センター		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金(中間処理)舗装版破砕 (株)中根砂利店法田アスコン処理センター			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード:P96007 2)資材規格:(株)中根砂利店法田アスコン処理センター 3)単価の入力:2,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
P96007	建設副産物処理料金(中間処理)舗装版破砕 (株)中根砂利店法田アスコン処理センター	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:無筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:しない			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
A73501	構造物とりこわし無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,616	8,616	
	合 計				8,616	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,616	
	*** S単- 3号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:蓋版 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:コンクリート・鋼製 4)規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:-			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	989	989	
	合 計				989	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		989	
	*** S単- 4号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,410	4,410	
	合 計				4,410	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,410	
	*** S単- 5号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1,000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t車,アスファルト・コンクリート塊,16.3km,バックホウ 山積0.8m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)車種区分:10 t車 2)土質区分:アスファルト・コンクリート塊 3)積載土量(q):4.000m3 4)片道運搬距離(L):16.300km 5)積込機械区分:バックホウ 山積0.8m3 6)運搬状況区分:上記以外の運搬 7)路面条件区分:路面条件 良好			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	25,800	4,386	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	9.800	L	153	1,499	
M03005	ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積載	1.000	時間	4,350	4,350	
W14005	タタ消費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	1.000	時間	162	162	
	合 計				10,397	算出数量 2,300 m3

事業名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事					
工事名						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		4,520	
	*** S単- 6号 ***					
SPH201	土のう締切工 土のう締切工 現地採取		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1) 土砂採取区分: 現地採取 2) 山林砂防工(普通作業員): 普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	23,700	142,200	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	17	2,890	
	合 計				145,090	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		14,509	
	*** S単- 7号 ***					
SPS111	砂利路盤工(敷均し(機械)) 砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.5m以上, 敷均し, 締固め		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 適用範囲区分: 敷均し幅 2.5m以上 2) 作業内容区分: 敷均し 3) 舗装面仕上げ・締固め: 締固め 4) 仕上がり厚さ: 0.20m 5) 舗設材コード(単位:m3): J03118			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	
R01003	普通作業員	0.700	人	23,700	16,590	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	24.000	m3	2,650	63,600	
MP0214	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.400	時間	4,660	20,504	
R01021	運転手(特殊)	0.750	人	30,200	22,650	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	48.000	L	153	7,344	
	合 計				143,728	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,437	
	*** S単- 8号 ***					
SPS114	砂利路盤工(締固め) 砂利路盤工(締固め) 敷均し幅 2.5m以上		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 適用範囲区分: 敷均し幅 2.5m以上 2) 山林砂防工(普通作業員): 普通作業員 3) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	32,600	9,780	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,700	11,850	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	1.530	日	3,830	5,860	
R01021	運転手(特殊)	1.100	人	30,200	33,220	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	18.000	L	153	2,754	
	合 計				63,464	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		635	
	*** S単- 9号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林 SP 掘削 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 上記以外(小規模) 3) 押土の有無: - 4) 障害の有無: - 5) 施工数量: 標準 6) 火薬使用: - 7) 破砕片除去の有無: - 8) 集積押土の有無: - 9) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	単 価		m3		1,292	
	*** S単- 10号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	

事業名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場：小規模 2) 積込機種・規格：バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 3) 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4) DID区間の有無：無し 5) 運搬距離：1.0km以下					
	単 価		m3		1,021	
	*** S単- 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, - , あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 施工幅員: 2.5m以上4.0m未満 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分: あり 5) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
	単 価		m3		893.2	
	*** S単- 12号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 作業内容: 小規模(標準)					
	単 価		m3		1,139	
	*** S単- 13号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 上記以外(小規模) 3) 土留方式の種類: - 4) 障害の有無: - 5) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
	単 価		m3		2,255	
	*** S単- 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 施工方法: 上記以外(小規模) 2) 土質: 土砂 3) 締固めの有無: - 5) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
	単 価		m3		4,040	
	*** S単- 15号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下 2) 碎石の種類: 再生クラッシュラン 40~0 3) 長期割引単価区分: あり 4) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
	単 価		m ²		1,610	
	*** S単- 16号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40(高炬), 1.90m3を超え2.00m3以下, バック材(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 1箇所当りコンクリート使用量: 1.90m3を超え2.00m3以下 2) コンクリート打設工法: バック材(クレーン機能付)打設 3) 養生工の種類: 一般養生・特殊養生(練炭) 4) コンクリート規格: 18-8-40(高炬) 5) 長期割引単価区分: あり 6) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		箇所		259,800	
	*** S単- 17号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40(高炬), 1.61m3を超え1.70m3以下, バック材(クレーン機能付)打			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)1箇所当りコンクリート使用量:1.61m3を超え1.70m3以下 2)コンクリート打設工法:バック約(クレーン機能付)打設 3)養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) 4)コンクリート規格:18-8-40(高炉) 5)長期割引単価区分:あり 6)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		箇所		223,700	
	*** S単-18号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40(高炉), 1.22m3を超え1.29m3以下, バック約(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり 1)1箇所当りコンクリート使用量:1.22m3を超え1.29m3以下 2)コンクリート打設工法:バック約(クレーン機能付)打設 3)養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) 4)コンクリート規格:18-8-40(高炉) 5)長期割引単価区分:あり 6)普通作業員(山林砂防工):普通作業員		箇所	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	歩A 1,000 箇所 当たり算出
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		箇所		174,700	
	*** S単-19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 一般養生, 有り, 18-8-40(高炉) 1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)設計日打設量:- 4)養生工の種類:一般養生 5)圧送管延長距離区分:- 6)現場内小運搬の有無:有り 7)打設高さ、水平打設距離:- 8)コンクリート規格:18-8-40(高炉) 10)普通作業員(山林砂防工):普通作業員		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	歩A 1,000 m3 当たり算出
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		m3		41,400	
	*** S単-20号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物 1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物 3)普通作業員(山林砂防工):普通作業員		m2	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	歩A 1,000 m2 当たり算出
	単 価		m2		9,120	

(15/ 20)

事業名	
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

[illegible]

事業名	
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 上記以外(小規模) 3) 押土の有無: - 4) 障害の有無: - 5) 施工数量: 標準 6) 火薬使用: - 7) 破砕片除去の有無: - 8) 集積押土の有無: - 9) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
M02041	ベックホフ[クロー型・排対型(2次)] 標準ベケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		1,292	
	*** S単- 10号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模, ベックホフ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 土砂等発生現場: 小規模 2) 積込機種・規格: ベックホフ山積0.28m3(平積0.2m3) 3) 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4) DID区間の有無: 無し 5) 運搬距離: 1.0km以下					
M03002	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		1,021	
	*** S単- 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 施工幅員: 2.5m以上4.0m未満 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分: あり 5) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
F08016	ベックホフ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(2014)] ベケット容量0.28m3		日			
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		893.2	
	*** S単- 12号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 作業内容: 小規模(標準)					
M02041	ベックホフ[クロー型・排対型(2次)] 標準ベケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		1,139	
	*** S単- 13号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	

事業名 工事名		林道改良事業 藤の木沢線改良工事				
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:- 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		2,255	
	*** S単- 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工方法:上記以外(小規模) 2)土質:土砂 3)締固めの有無:- 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
M14281	クレーン 質量60~80kg		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
JQ0501	ガソリン レギュラースタンド		L			
	単 価		m3		4,040	
	*** S単- 15号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)砕石の種類:再生クラッシャラン 40~0 3)長期割引単価区分:あり 4)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(~2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ²		1,610	
	*** S単- 16号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 森林 SP 現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 森林 18-8-40 (高炉),1.90m3を超え2.00m3以下,バックホ(クレーン機能付)打 設,一般養生・特殊養生(練炭),あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)1箇所当りコンクリート使用量:1.90m3を超え2.00m3以下 2)コンクリート打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設 3)養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) 4)コンクリート規格:18-8-40 (高炉) 5)長期割引単価区分:あり 6)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(~2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			

事業名						
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員		人			
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		箇所		259,800	
	*** S単- 17号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) , 1.61m3を超え1.70m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 1箇所当りコンクリート使用量: 1.61m3を超え1.70m3以下 2) コンクリート打設工法: バックホウ(クレーン機能付) 打設 3) 養生工の種類: 一般養生・特殊養生(練炭) 4) コンクリート規格: 18-8-40 (高炉) 5) 長期割引単価区分: あり 6) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)] バックホウ容量0.8m3		日			
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		箇所		223,700	
	*** S単- 18号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) , 1.22m3を超え1.29m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 一般養生・特殊養生(練炭), あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 1箇所当りコンクリート使用量: 1.22m3を超え1.29m3以下 2) コンクリート打設工法: バックホウ(クレーン機能付) 打設 3) 養生工の種類: 一般養生・特殊養生(練炭) 4) コンクリート規格: 18-8-40 (高炉) 5) 長期割引単価区分: あり 6) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)] バックホウ容量0.8m3		日			
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		箇所		174,700	
	*** S単- 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉),			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1) 構造物種別: 小型構造物 2) 打設工法: 人力打設 3) 設計日打設量: - 4) 養生工の種類: 一般養生 5) 圧送管延長距離区分: - 6) 現場内小運搬の有無: 有り 7) 打設高さ、水平打設距離: - 8) コンクリート規格: 18-8-40 (高炉) 10) 普通作業員(山林砂防工): 普通作業員					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			

事業名		
工事名	林道改良事業	藤の木沢線改良工事

[illegible]