

$$(1/17)$$

$$(2/17)$$

[illegible]

事業名				
工事名 林道改良事業 鮫川線改良工事				
工事別工事名: 林道改良事業 鮫川線改良工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			35,457,000	
2 ・ 工事原価			29,605,000	
3 ・ ・ 直接工事費			18,270,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象)	1.000	式	18,270,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費非対象)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			11,335,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,313,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+28+30-32) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
18,270,000 × ((17.580*1.000)*1.030*1.000)	18.110	%	3,308,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	5,000	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
(4+25+28-29) × (標準値)*N037				
17,883,000 × (0.000)*1.000	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(市街地率計上)				
(4+25+28-29) × (標準値)*N037				
17,883,000 × (0.000)*0.000	0.000	%	0	
20 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
21 ・ ・ ・ 現場管理費			8,022,000	
22 ・ ・ ・ ・ 労務管理費 ~ 雑費等				
(4+5+8+25+28-32) × ((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042				
21,583,000 × ((35.400*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000	37.170	%	8,022,000	
23 ・ ・ ・ ・ 労務管理費	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ ・ その他	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額	1.000	式	0	
26 ・ 一般管理費等				
(3+7-32) × (標準値*N002-N020+保証費率)				
29,605,000 × (19.730*1.000-0.000+0.04)	19.770	%	5,852,000	
27 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
28 官 (支) 給品費			0	
29 処分費等 (直接工事費の内数)			387,000	
30 処分費(準備費の内数)			0	
31 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
32 処分費等(率対象外)			0	
33 純工事費			21,583,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名						
工事名 林道改良事業 鮫川線改良工事						
工事別工事名:林道改良事業 鮫川線改良工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02111	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード:M27761 2)機械器具規格:能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min 3)単価の入力:2,180円			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
M27761	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	1,000	時間	2,180	2,180	
	合 計				2,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,180	
	*** S単 - 2号 ***					
S02112	トラクタショベル質料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラクタショベル質料 ホィール式0.34m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具質料コード:FQ0101 2)機械器具規格:ホィール式0.34m3 3)単価の入力:3,876円			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
FQ0101	トラクタショベル質料 ホィール式0.34m3	1,000	日	3,876	3,876	
	合 計				3,876	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,876	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード:R01001 2)労務単価算定区分:基(B)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	33,904	33,904	
	合 計				33,904	算出数量 1,000 人
	単 価				33,904	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	法面工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード:R01008 2)労務単価算定区分:基(B)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01008	法面工	1,000	人	36,296	36,296	
	合 計				36,296	算出数量 1,000 人
	単 価				36,296	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード:R01003 2)労務単価算定区分:基(B)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,648	24,648	
	合 計				24,648	算出数量 1,000 人
	単 価				24,648	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード:R01002 2)労務単価算定区分:基(B)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	31,824	31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1,000 人
	単 価				31,824	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名						
工事名 林道改良事業 鮫川線改良工事						
工事別工事名:林道改良事業 鮫川線改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード: R01022 2)労務単価算定区分:基(B)			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	26,832	26,832	
	合 計				26,832	算出数量 1.000 人
	単 価				26,832	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処分料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金 建設発生土,林興業㈱			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: PZ9924 2)資材規格:建設発生土,林興業㈱ 3)単価の入力:1,000円			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
PZ9924	産業廃棄物処分料金 建設発生土,林興業㈱	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処分料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金 Co無筋(中間),㈱大三興業 小名浜事業所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: PZ9909 2)資材規格:Co無筋(中間),㈱大三興業 小名浜事業所 3)単価の入力:1,000円			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
PZ9909	産業廃棄物処分料金 Co無筋(中間),㈱大三興業 小名浜事業所	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02706	【法面工（E1外・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（E1外・コンクリート吹付工）】 E1外吹付工,厚8cm,250m ² 以上500m ² 未満,-,枠内吹付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:E1外吹付工 2)規格・仕様:厚8cm 3)施工規模:250m ² 以上500m ² 未満 4)時間的制約:- 5)吹付区分:枠内吹付工			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
A09004	モルタル吹付 厚8cm	0.960	m ²	8,282	7,951	
	合 計				7,951	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		7,951	
	*** S単 - 11号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業種別区分:ルーズな状態の積込 2)施工土量区分:林道工事での施工土量5,000m3未満 3)制限区分:- 4)土質区分:砂・砂質土・粘性土・礫質土 5)障害区分:障害なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
MP0214	バックホウ[クレーン型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日	18,200	27,118	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,408	31,408	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-リ-	65.000	L	153	9,945	
	合 計				68,471	算出数量 90.000 m3
	単 価		m3		761	
	*** S単 - 12号 ***					
SPA501	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:掘削(切土) 2)大型ブレーカ規格:油圧式1300kg級 3)岩分類:軟岩()			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
MO2082	バックホウ[クレーン型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.020	時間	5,320	5,426	
M12225	大型ブレーカ(ハースン含まず)[油圧式] 1300kg級	0.170	日	20,300	3,451	

事業名						
工事名 林道改良事業 鮫川線改良工事						
工事別工事名:林道改良事業 鮫川線改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	31,408	5,339	
JQ0502	軽油	15.000	L	153	2,295	
Y00004	諸雑費	0.150		16,511	2,477	
	合 計				18,988	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,899	
	*** S単 - 13号 ***					
SPAA01	人力による切土整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人力による切土整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	軟岩()B、軟岩()、中硬岩、硬岩			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	1)土質区分:軟岩()B、軟岩()、中硬岩、硬岩 2)山林砂防工(普通作業員):普通作業員			週休:月単位		
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,904	64,418	
R01002	特殊作業員	5.100	人	31,824	162,302	
R01003	普通作業員	6.500	人	24,648	160,212	
Y00004	諸雑費	0.090		386,932	34,824	
	合 計				421,756	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,218	
	*** S単 - 14号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	10 t 車、軟岩、8.1km、バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	1)車種区分:10 t 車 2)土質区分:軟岩 3)積載土量(q):4.300m3 4)片道運搬距離(L):8.100km			週休:月単位		
	5)積込機械区分:バックホウ 山積0.8m3 6)運搬状況区分:上記以外の運搬					
	7)路面条件区分:路面条件 普通					
R01022	運転手（一般）	0.170	人	26,832	4,561	
JQ0502	軽油	9.800	L	153	1,499	
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	1.000	時間	4,350	4,350	
W14005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	1.000	時間	259	259	
	合 計				10,669	算出数量 4.300 m3
	単 価		m3		2,481	
	*** S単 - 15号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	10 t 車、アスファルト・コンクリート塊、21km、バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	1)車種区分:10 t 車 2)土質区分:アスファルト・コンクリート塊 3)積載土量(q):4.000m3			週休:月単位		
	4)片道運搬距離(L):21.000km 5)積込機械区分:バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分:上記以外の運搬 7)路面条件区分:路面条件 普通					
R01022	運転手（一般）	0.170	人	26,832	4,561	
JQ0502	軽油	9.800	L	153	1,499	
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	1.000	時間	4,350	4,350	
W14005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	1.000	時間	259	259	
	合 計				10,669	算出数量 1.900 m3
	単 価		m3		5,615	
	*** S単 - 16号 ***					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員):普通作業員			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:月単位		
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,904	16,952	

事業名						
工事名 林道改良事業 鮫川線改良工事						
工事別工事名:林道改良事業 鮫川線改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01008	法面工	1.400	人	36,296	50,814	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,648	12,324	
Y00004	諸雑費 15%	0.150		80,090	12,014	
	合 計				92,104	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		921	
	*** S単 - 17号 ***					
SPD207	簡易法枠工(ラス張工) 簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)山林砂防工(普通作業員):普通作業員 2)長期割引単価区分(賃料機械):あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	33,904	23,733	
R01008	法面工	2.200	人	36,296	79,851	
R01003	普通作業員	0.900	人	24,648	22,183	
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日	2,450	2,524	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ラー	19.000	L	153	2,907	
P19402	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²	360	50,400	
PP5074	アンカーピン φ 1 6 mm L = 4 0 0 mm	30.000	本	205	6,150	
PP5071	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	150.000	本	44	6,600	
Y00004	諸雑費 13%	0.130		131,198	17,056	
	合 計				211,404	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,114	
	*** S単 - 18号 ***					
SPK203	人力掘削(山地治山岩石工)(参考歩掛) 人力掘削(山地治山岩石工)(参考歩掛) 軟岩()		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質・岩質区分:軟岩() 2)山林砂防工(普通作業員):普通作業員 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	3.300	人	31,824	105,019	
R01003	普通作業員	2.300	人	24,648	56,690	
F03024	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.100	日	1,870	2,057	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ラー	41.000	L	153	6,273	
M12181	さく岩機[ビ ックハム] 各種	1.100	日	153	168	
	合 計				170,207	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		17,021	
	*** S単 - 19号 ***					
SPX003	SP 整地 森林 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:残土受入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		139.9	
	*** S単 - 20号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,人力施工,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)集積積込の有無:有り 2)工法区分:人力施工 3)長期割引単価区分:あり 4)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		m ²		3,445	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]