

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 農林
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 農林(改)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年07月 農林機械損料
単 価 地 区	V(いわき2)
諸経費年度／工種区分	農林 令和07年度(R080401) 水路工事
共通仮設費 算出区分	中山間地域
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	中山間地域
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	35%を超え40%以下
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
本工事費	1	式		14,278,000	H00100	
水路工事01	1	式		14,278,000	H00200	
合計	1	式		14,278,000	K0001	
				14,278,000	Q00001	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路工事01	1	式		14,278,000	K0001	
土工	1	式		1,195,000	X309005	
作業土工	1	式		1,066,000	Y200005	
床掘り 土砂 小規模	23	m3	2,288	52,624	SPN10107-0001 P 1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(区分1)	180	m3	2,330	419,400	S101220-0004 単 1 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	220	m3	2,700	594,000	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
盛土・法面整形工	1	式		129,000	Y604015	
盛土 人力まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(区分1)	23	m3	2,330	53,590	S101220-0005 単 2 号	積算基準(土木工事) P42
法面整形 盛土部 い質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	36	m2	759.8	27,353	SPN10110-0001 P 2 号	積算基準(土木工事) P776
横生シート工(標準品) 施工規模250m2未満 時間制約無し	36	m2	1,337	48,132	S313040-0001 単 3 号	積算基準(土木工事) P502
水路工	1	式		2,859,000	X204035	
水路設置工	1	式		2,859,000	Y204035	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無し 基礎砕石施工有	104	m	27,495	2,859,480	S332010-0003 単 4 号	積算基準(土木工事) P503
仮設工	1	式		1,491,000	X100020	処: 35,000
敷鉄板設置・撤去工	1	式		823,000	Y506700	
盛土 人力まき出し 砂・砂質土 振動ツバタ(区分1)	50	m3	2,330	116,500	S101220-0005 単 2 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	67	m3	2,700	180,900	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
敷鉄板設置・撤去工	270	m2	1,948	525,960	D0001 代 1 号	
土のう設置・撤去工	1	式		61,000	Y309035	
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径5m以下、設置面高-3m以上2m以下	8	袋	6,493	51,944	S114360-0003 単 5 号	積算基準(土木工事) P402
大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下	8	袋	1,115	8,920	S114400-0001 単 6 号	積算基準(土木工事) P404
掘削・盛土工	1	式		21,000	Y002020	
掘削 小規模 土砂 標準以外	3	m3	2,829	8,487	SPN10101-0001 P 3 号	積算基準(土木工事) P743
盛土 人力まき出し 砂・砂質土	3	m3	1,644	4,932	S101220-0006 単 7 号	積算基準(土木工事) P42

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	10	m2	759.8	7,598	SPN10110-0001 P 2 号	積算基準(土木工事) P776
残土処理工	1	式		520,000	Y201005	処: 35,000
掘削 小規模 土砂 標準以外	54	m3	2,829	152,766	SPN10101-0001 P 3 号	積算基準(土木工事) P743
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 60.0km以下 DID区間有 土砂損耗費(良好)含む	35	m3	9,505	332,675	SPN10102-0004 P 4 号	積算基準(土木工事) P743
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m3積) 林業(株) 舟板山発生土受入場	35	m3	1,000	35,000	NK00001006	処 見積 処: 35,000
水替工	1	式		66,000	Y601005	
水替工(小口径)	1	式	65,923	65,923	S114510-0004 単 8 号	積算基準(土木工事) P408
直接工事費計				5,545,000	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,542,000	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		507,000	H03802	
運搬費	1	式		456,000	H20001	
仮設材の運搬 運搬距離37.7km 往復計上	47.3	t	9,640	455,972	S115920-0003 単 18 号	積算基準(土木工事) P1031

いわき市

諸 経 費 計 算 表				
名 称	全 体	水路工事01		
直接工事費	5,545,000	5,545,000		
共通仮設費計	1,542,000	1,542,000		
共通仮設費(積上げ)	507,000	507,000		
事業損失防止施設費	0	0		
運搬費	456,000	456,000		
準備費	51,000	51,000		
安全費	0	0		
役務費	0	0		
技術管理費	0	0		
営繕費	0	0		
現場環境改善費	0	0		
共通仮設費(率化)	1,035,000	1,035,000		
共通仮設費率分	1,035,000	1,035,000		
現場環境改善費率分	0	0		
純工事費	7,087,000	7,087,000		

いわき市

諸 経 費 計 算 表				
名 称	全 体	水路工事01		
現場管理費	3,555,000	3,555,000		
工期延長等に伴う増加費用	0	0		
工期延長等に伴う増加費用率分	0	0		
工事原価	10,642,000	10,642,000		
一般管理費等	2,339,000	2,339,000		
工事価格	12,980,000	12,980,000		
消費税等相当額	1,298,000	1,298,000		
合計	14,278,000	14,278,000		

いわき市

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【第 2 号 施工単価表 (S101220-0005)】							10 m3 当り
盛上 人力まき出し (砂・砂質土 , 振動コンパクタ(区分 1)) (積算基準(土木工事) P42 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員	0.2	人	31,212	6,242	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
普通作業員	0.68	人	24,174	16,438	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
諸雑費					T#01		
締固め労務費の%	10	%	6,242	624			
計				23,304	P0000001		
単位当たり				2,330	P0000002		
[計算式] (SZ)=10.0 諸雑费率(%) 10=10.0							
[条件] [A] = 1 作業・施工区分 盛上 人力まき出し [C] = 5 締固め区分 振動コンパクタ(区分 1)			[B] = 1 土質区分 砂・砂質土				

いわき市

13

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【第 3 号 施工単価表 (S313040-0001)】							1 m2 当り
植生シート工(標準品) 施工規模250m2未満 (時間制約無 ,) (積算基準(土木工事) P502 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
植生シート工 肥料袋無し(標準品)	1	m2	1,337	1,337	TA09142_7M	農林土木事業原単価表 A-9 月単位の週休2日補正	
計				1,337	P0000001		
単位当たり				1,337	P0000002		
[計算式] (s jt)=FUNC_TANKA((Sjc)) 市場単価 990=FUNC_TANKA(TA09142_7M) (SJH)=(1+(S)÷100) 補正 1.35=(1+35÷100) (SJt)=(s jt)×(SJH) 設計単価 1,337=990×1.35							
[条件] [A] = 2 工種 植生シート工(標準品) [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 4 施工規模 施工規模250m2未満				

いわき市

14

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 4 号 施工単価表 (S332010-0003) 】							10 m 当り
U型側溝据付け L=2000mm 1000超2000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (積算基準(土木工事) P503 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
排水構造物工 U型側溝 時間制約無 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 機・労 昼間 据付け	10	m	6,982	69,820	TA71104_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正	
排水フリューム(県規格) 1000×1000mm	10	m	20,100	201,000	TPT4319	農林土木事業原単価表 P-20	
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	1.56	m3	2,650	4,134	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71	
計				274,954	P0000001		
単位当たり				27,495	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 6,982=FUNC_TANKA(TA71104_7M) (DHe)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 I=1×1×1 (S2)=[J]×1.20 砕石数量(ロス含む) 1.56=1.3×1.20							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 4 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 2 基礎砕石区分 再生クラッシャラン RC-40 [K] = 10.000 個 側溝設計数量 [B] = 1 L=1.0m, 4.0mの使用の有無 無し [D] = 6 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 1.300 m3 基礎砕石設計数量							

いわき市

15

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 5 号 施工単価表 (S114360-0003) 】							10 袋 当り
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径5m以下、設置面高-3m以上2m以下 (積算基準(土木工事) P402 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
上木 一般世話役	0.29	人	33,252	9,643	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
特殊作業員	0.29	人	31,212	9,051	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
普通作業員	0.29	人	24,174	7,010	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
大型土のう袋 1.0t用	10	枚	1,100	11,000	TP37003	農林土木事業原単価表 P-6	
購入土 良質土 ぼぐした土量 ぼぐした土量	5	m3	2,700	13,500	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62	
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クレーン型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低・排対型・2014年規制	0.29	日	49,877	14,464	S902128-0002 単 12 号	機-28	
諸雑費					T#01		
労務費の%	1	%	25,704	257			
計				64,925	P0000001		
単位当たり				6,493	P0000002		
[計算式] (R01)=1×10÷34 世話役(人) 0.29=1×10÷34 (R02)=1×10÷34 特殊作業員(人) 0.29=1×10÷34 (R03)=1×10÷34 普通作業員(人) 0.29=1×10÷34 (KD)=10÷34 バックホウ運転日数							

いわき市

16

【第 5 号 施工単価表(S114360-0003)】 (続 き)
大型土の製作・設置(バックホウ設置) 作業半径5m以下、設置面高-3m以上2m以下
(積算基準(土木工事) P402)

10 袋 当り

いわき市

【第 6 号 施工単価表 (S114400-0001)】
大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下
(積算基準(土木工事) P404)

いわき市

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【第 9 号 施工単価表 (S114460-0001)】 敷鉄板撤去							1,000 m2 当り
(積算基準(土木工事) P437)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員	1.4	人	31,212	43,697	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
普通作業員	1.4	人	24,174	33,844	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型・排対型3次	1.4	日	61,209	85,693	S902128-0001 単 16 号	機-28	
計				163,234	P0000001		
単位当たり				163	P0000002		
[条件] [Xc] = 5 バック材規格区分 超低騒音型・排対型3次							

いわき市

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【第 10 号 施工単価表 (S114450-0001)】 敷鉄板設置							1,000 m2 当り
(積算基準(土木工事) P437)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員	1.5	人	31,212	46,818	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
普通作業員	1.5	人	24,174	36,261	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型・排対型3次	1.5	日	61,209	91,814	S902128-0001 単 16 号	機-28	
計				174,893	P0000001		
単位当たり				175	P0000002		
[条件] [Xc] = 5 バック材規格区分 超低騒音型・排対型3次							

いわき市

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 13 号 施工単価表(S902128-0003) 】						
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)						
(超低・排対型:2014年規制,) (機-28)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人	30,804	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
軽油 JIS1,2号 小型ローリー	101	l	153	15,453	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	1	21 供用日	10,700	12,947	TF08063	農林土木事業原単価表 F-4
計				59,204	P0000001	
単位当たり				59,204	P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ規格 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)			[B] = 1.000 人	1日当り労務数量		
[C] = 101.000 l			[D] = 1.210 日	賃料数量		
[Xc] = 10 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型2014年規制						

いわき市

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 14 号 施工単価表(S114520-0001) 】						
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)						
(積算基準(土木工事) P408)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上木・般世話役	0.04	人	33,252	1,330	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.05	人	24,174	1,209	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
発動発電機運転(賃料) ガソリン2kVA	1	日	2,387	2,387	S915016-0001 単 17 号	機-16
諸雑費						
労務、賃料、運転経費の% 計	8	%	4,926	394	T#01	
				5,320	P0000001	
単位当たり				5,320	P0000002	
[条件]						
[A] = 1 排水方法 作業時排水		[B] = 1 排水量区分(m3/h) 0以上7未満(m3/h)				
[Xc] = 1 発動発電機規格区分 普通型						

いわき市

かんがい排水事業 川排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 15 号 施工単価表 (S114530-0001) 】							1 箇所 当り
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm							
(積算基準(土木工事) P408)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
上木 般世話役	0.23	人	33,252	7,648	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
普通作業員	0.43	人	24,174	10,395	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
計				18,043	P0000001		
単位当たり				18,043	P0000002		
[条件] [A] = 1 口径区分 口径50mm							

いわき市

かんがい排水事業 川排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 16 号 施工単価表 (S902128-0001) 】							1 日 当り
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6)							
(超低騒音型・排対型3次 機-28)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手(特殊)	1	人	30,804	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
軽油 JIS1.2号 小型ローリー	119	l	153	18,207	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73	
バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	1.14	供用日	10,700	12,198	TF08063	農林土木事業原単価表 F-4	
計				61,209	P0000001		
単位当たり				61,209	P0000002		
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 119.000 l 1日当り燃料消費量 [Xc] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次			[B] = 1.000 人 [D] = 1.140 日	1日当り労務数量 賃料数量			

いわき市

【 第 17 号 施工単価表(S915016-0001) 】
発動発電機運転(賃料) かソリ2kV

1 月 当り

(機-16

[illegible]

いわき市

29

【 第 18 号 施工単価表(S115920-0003) 】

1 t 当り

(積算基準(土木工事) P1031)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材輸送運賃料金 (12m以内) 40km以下 東北運輸局(青森・岩手・宮城・福島)	2	t	4,070	8,140	TP46604	農林土木事業原単価表 P-80
積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ 敷鉄板仮置きに適用	2	t	750	1,500	TP46403	農林土木事業原単価表 P-81
計				9,640	P0000001	
単位当たり				9,640	P0000002	
【計算式】 (s1t)=FUNC_TANKA((S1c)) 基本運賃料金 4,070=FUNC_TANKA(TP46604) (S1t)=(s1t)×(1+[G]+[H]) 運搬費 4,070=4070×(1+0+0)						
【条件】 [C] = 37.700 km 運搬距離 [E] = 1 運搬費の計上区分 往復計上 [F1] = 1 敷鉄板の積卸し区分 基地仮置場積込+取卸 [H] = 0.000 深夜早朝割増率			[D] = 1 製品長 12m以内 [F] = 3 仮設材(敷鉄板除く)の積卸し区分 計上しない [G] = 0.000 冬期割増率			

いわき市

かんがい排水事業 川排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 1 号 施工パッケージ (SPN10107-0001) 】								1 m3 当り
床掘り 上砂 小規模								2,288.00円
(積算基準(土木工事) P770)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.73					
ベックホフ(クロー型)〔後方超小旋回型・排対:2次〕 標準ベケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	18.396	420.9	18.73	8,460	8,460	TM5020031B	積算基準(機械経費) P32	
【労務】			74.16					
運転手(特殊)	42.150	964.4	40.26	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
普通作業員	31.687	725	33.90	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
【材料】			7.11					
軽油 JIS1,2号 小型ローラー	7.740	177.1	7.11	138	153	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73	
【端数調整】	0.027	0.6						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,247.4 × { (18.73/100×8,460/8,460)×18.73/18.73 + (40.26/100×30,804/28,900+33.90/100×24,174/25,400)×74.16/(40.26+33.90) + (7.11/100×153/138)×7.11/7.11 + (100-18.73-74.16-7.11)/100 } = 2,288.00								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)								

いわき市

かんがい排水事業 川排水路改修工事（上桶売地区）

【 第 2 号 施工パッケージ (SPN10110-0001) 】								1 m2 当り
法面整形 盛上部 質上、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り、現場制約無し)								59.80円
(積算基準(土木工事) P776)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			11.64					
ベックホフ(クロー型・超低・排対型(2014)) ベケット容量0.8m3 長期割引補正済	12.339	93.75	11.64	8,800	9,710	TF08015	農林土木事業原単価表 F-3	
【労務】			76.42					
普通作業員	28.652	217.7	31.34	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
運転手(特殊)	28.771	218.6	28.10	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
土木一般世話役	17.491	132.9	16.98	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
【材料】			11.94					
軽油 JIS1,2号 小型ローラー	12.718	96.63	11.94	138	153	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73	
【端数調整】	0.029	0.22						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 729.97 × { (11.64/100×9,710/8,800)×11.64/11.64 + (31.34/100×24,174/25,400+28.10/100×30,804/28,900+16.98/100×33,252/31,000)×76.42/(31.34+28.10+16.98) + (11.94/100×153/138)×11.94/11.94 + (100-11.64-76.42-11.94)/100 } = 759.80								

いわき市

(法面締固め有り) , 現場制約無し) (積算基準(土木工事) P776

759.80 [५]

いわき市

(積算基準(土木工事) P743)

2,829.00 ₹

いわき市

【第 4 号 施工パッケージ (SPN10102-0004)】								1 m3 当り
上砂等運搬 小規模 パッケージ山積 0.28m3 (平積 0.2m3) 上砂 (60.0km以下 DTD区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) (積算基準(土木工事) P743)								9,505.00円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			26.52					
タンバトラック[オンロード・デ・イーゼル] 4t積載	24.461	2,325	26.52	8,571	8,571	TM1030002B	積算基準(機械経費) P48	
【労務】			61.90					
運転手(一般)	63.682	6,053	61.90	23,600	26,316	TR01022	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正	
【材料】			11.58					
軽油 JIS1,2号 小型用	11.836	1,125	11.58	138	153	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73	
【端数調整】	0.021	2						
【計算式】 (At014)=FUNC_TANKA((At013)) タイヤ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(Twn072040)								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 8,769.8 × { (26.52/100 × 8,571/8,571) × 26.52/26.52 + (61.90/100 × 26,316/23,600) × 61.90/61.90 + (11.58/100 × 153/138) × 11.58/11.58 + (100 - 26.52 - 61.9 - 11.58)/100} = 9,505.00								

35

[illegible]

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ(SP320580-0002) 】

【 第 5 号 施工パッケージ(SP320580-0002) 】

運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離60.0km以下 DID区間有り

(除根作業無し) , 夕竹損耗費(良好)含む (Ⅲ-2-③-1)

1 m3 当 v

4,480.00

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			58.43				
ダンプトラック 深あおり・土砂禁止 10t積級 供用日当り換算損料 B地区	57.366	2,570	58.43	35,847	38,247	TM10300072	P2-1-22
【労務】			30.16				
運転手(一般) [0.813] [900]	30.938	1,386	30.16	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.41				
軽油 ミニローリー(バトロール給油) [910]	11.643	521.6	11.41	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.053	2.4					
〔計算式〕 (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 37,500=FUNC_KIKAI(TM10300072,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 38,247=37500+747							
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 4,123.6 × { (58.43/100×38,247/35,847)×58.43/58.43 + (30.16/100×26,316/23,600)×30.16/30.16 + (11.41/100×153/138)×11.41/11.41							

いわき市

37

かんがい排水事業 用排水路改修工事（上桶売地区）

【第 5 号 施工パッケージ(SP320580-0002)】

(續 末)

運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離60.0km以下 DID区間有り

(除根作業無し) , 夕竹損耗費(良好)含む (III-2-③-1)

1 m3 当り

4,480.00円

[illegible]

いわき市

38

