総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式		10,912,000	H00100	
本工事費	1	式		10,912,000	H00200	
水路工事01	1	式		9,592,000	K0001	
水路工事02	1	式		1,320,000	K0002	
合計				10,912,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
水路工事01	1	式		9,592,000	K0001	
第一工区	1	式		3,913,000	W	
土工	1	式		805,000	X	
作業土工	1	式		804,978	Y	
床掘り 土砂 小規模	15	m3	2,285	34,275	SPN10107-0003 P　1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 ﾀﾝﾊﾟ(区分Ⅰ)	119	m3	2,811	334,509	S101220-0001 単　1 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	99	m3	2,400	237,600	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	99	m3	1,150	113,850	SPN10106-0003 P　2 号	積算基準(土木工事) P743
機械(不整地運搬車)小運搬 砂･砂利･栗石 運搬距離30～50ｍ未満	99	m3	856	84,744	S102305-0001 単　2 号	積算基準(土木工事) P60
集水桝工	1	式		342,000	X	
集水桝工	1	式		342,247	Y	
床掘り 土砂 小規模	4	m3	2,285	9,140	SPN10107-0003 P　1 号	積算基準(土木工事) P770

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	4	m2	1,428	5,712	SPN10301-0001 P　3 号	積算基準(土木工事) P862
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	21.9	m2	10,310	225,789	SPN10303-0001 P　4 号	積算基準(土木工事) P874
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40-60% BB 一般養生	2.7	m3	34,180	92,286	SPN10302-0002 P　5 号	積算基準(土木工事) P865
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)	4	m3	2,330	9,320	S101220-0003 単　3 号	積算基準(土木工事) P42
水路工	1	式		2,070,000	X	
水路設置工	1	式		2,070,023	Y	
U型側溝据付け L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	70	m	27,455	1,921,850	S332010-0004 単　4 号	積算基準(土木工事) P503
機械(不整地運搬車)小運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 運搬距離30～50m未満	53.55	t	2,767	148,173	S102305-0002 単　5 号	積算基準(土木工事) P60
仮設工	1	式		696,000	X	
仮設道路工	1	式		582,678	Y	
盛土 人力まき出し 砂･砂質土 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)	83	m3	2,330	193,390	S101220-0004 単　6 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	111	m3	2,400	266,400	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	111	m3	251.1	27,872	SPN10106-0001 P　6 号	積算基準(土木工事) P743
機械(不整地運搬車)小運搬 砂･砂利･栗石 運搬距離30～50ｍ未満	111	m3	856	95,016	S102305-0001 単　2 号	積算基準(土木工事) P60
水替工	1	式		76,233	Y	
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所	18,043	18,043	S114530-0001 単　7 号	積算基準(土木工事) P408
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	11	日	5,290	58,190	S114520-0001 単　8 号	積算基準(土木工事) P408
大型土のう工	1	式		36,890	Y	
大型土のう撤去 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m未満､2m超	35	袋	1,054	36,890	S114400-0001 単　9 号	積算基準(土木工事) P404
直接工事費計				3,913,000	P0000001	
共通仮設費計	1	式		750,000	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		750,000	H03803	
共通仮設費率分 853,000*87.8733% 3,913,000 /4,453,000	1	式		750,000	Q03910	
純工事費	1	式		4,663,000	H03600	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場管理費 2,793,000*87.8816% 4,663,000 /5,306,000	1	式		2,455,000	Q03601	
工事原価	1	式		7,118,000	H03500	
一般管理費等 1,827,000*87.8873%+1,000 7,118,000 /8,099,000	1	式		1,606,000	Q03501	
工事価格	1	式		8,720,000	H00400	
消費税等相当額 8,720,000*10.00%	1	式		872,000	Q00401	
合計				9,592,000	Q00402	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水路工事02	1	式		1,320,000	K0002	
第二工区	1	式		540,000	W	
土工	1	式		99,000	X	
作業土工	1	式		99,098	Y	
床掘り 土砂 小規模	8	m3	2,285	18,280	SPN10107-0003 P　1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 ﾀﾝﾊﾟ(区分Ⅰ)	14	m3	2,811	39,354	S101220-0001 単　1 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	8	m3	2,400	19,200	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	8	m3	1,927	15,416	SPN10106-0004 P　7 号	積算基準(土木工事) P743
機械(不整地運搬車)小運搬 砂･砂利･栗石 運搬距離30～50ｍ未満	8	m3	856	6,848	S102305-0001 単　2 号	積算基準(土木工事) P60
水路工	1	式		329,000	X	
水路設置工	1	式		329,325	Y	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	14	m	22,029	308,406	S332010-0005 単　10 号	積算基準(土木工事) P503

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械(不整地運搬車)小運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 運搬距離30～50ｍ未満	7.56	t	2,767	20,919	S102305-0002 単　5 号	積算基準(土木工事) P60
仮設工	1	式		112,000	X	
仮設道路工	1	式		83,166	Y	
盛土 人力まき出し 砂･砂質土 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)	9	m3	2,330	20,970	S101220-0004 単　6 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	12	m3	2,400	28,800	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	12	m3	1,927	23,124	SPN10106-0004 P　7 号	積算基準(土木工事) P743
機械(不整地運搬車)小運搬 砂･砂利･栗石 運搬距離30～50ｍ未満	12	m3	856	10,272	S102305-0001 単　2 号	積算基準(土木工事) P60
水替工	1	式		28,623	Y	
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所	18,043	18,043	S114530-0002 単　11 号	積算基準(土木工事) P408
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	2	日	5,290	10,580	S114520-0001 単　8 号	積算基準(土木工事) P408
直接工事費計				540,000	P0000001	
共通仮設費計	1	式		103,000	H03701	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費(率化)	1	式		103,000	H03803	
共通仮設費率分 853,000*12.1266% 540,000 /4,453,000	1	式		103,000	Q03910	
純工事費	1	式		643,000	H03600	
現場管理費 2,793,000*12.1183% 643,000 /5,306,000	1	式		338,000	Q03601	
工事原価	1	式		981,000	H03500	
一般管理費等 1,827,000*12.1126% 981,000 /8,099,000	1	式		221,000	Q03501	
工事価格	1	式		1,200,000	H00400	
消費税等相当額 1,200,000*10.00%	1	式		120,000	Q00401	
合計				1,320,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S101220-0001) 】

埋戻 人力まき出し　　10　　m3 当り

（砂･砂質土　　,ﾀﾝﾊﾟ（区分Ⅰ）　　）（積算基準(土木工事) P42　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員	0.34	人	31,212	10,612	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.68	人	24,174	16,438	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
諸雑費 締固め労務費の%	10	%	10,612	1,061	T#01	
計				28,111	P0000001	
単位当たり				2,811	P0000002	
[計算式] (SZ)=10.0 諸雑費率(%)						
10=10.0						
[条件] [A] = 2　作業･施工区分 埋戻 人力まき出し		[B] = 1　土質区分 砂･砂質土				
[C] = 3　締固め区分 ﾀﾝﾊﾟ（区分Ⅰ）						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S102305-0001) 】

機械(不整地運搬車)小運搬 砂･砂利･栗石　　71.1　m3 当り

(運搬距離30～50ｍ未満　,　　) (積算基準(土木工事) P60　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式4.0～5.0t 排対型:1次基準	1	日	60,880	60,880	S903118-0001 単　12 号	機－１８
計				60,880	P0000001	
単位当たり				856	P0000002	
[条件] [A] = 1　材料区分 砂･砂利･栗石		[B] = 1	運搬距離区分 運搬距離30～50ｍ未満			
[X] = 2　不整地運搬車規格区分 排対型:1次基準						

【 第　3 号 施工単価表(S101220-0003) 】

埋戻 人力まき出し　　10　　m3 当り

（砂･砂質土　　,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)　　）（積算基準(土木工事) P42　　,　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員	0.2	人	31,212	6,242	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.68	人	24,174	16,438	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
諸雑費 締固め労務費の%	10	%	6,242	624	T#01	
計				23,304	P0000001	
単位当たり				2,330	P0000002	
[計算式] (SZ)=10.0 諸雑費率(%)						
10=10.0						
[条件] [A] = 2　作業･施工区分 埋戻 人力まき出し		[B] = 1　土質区分 砂･砂質土				
[C] = 5　締固め区分 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)						

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S332010-0004) 】

U型側溝据付け　L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 機･労 昼間 据付け	10	m	6,982	69,820	TA71104_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正
排水フリューム(県規格) 1000×1000mm	10	m	20,100	201,000	TPT4319	農林土木事業原単価表 P-20
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	1.62	m3	2,300	3,726	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
計				274,546	P0000001	
単位当たり				27,455	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
6,982=FUNC_TANKA(TA71104_7M) (DHH1)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1.62=1.35×1.20						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] = 1　L=1.0m､4.0mの使用の有無 無し				
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 6　U型側溝種類 側溝 各種				
[E] = 4　規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下		[F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有				
[I] = 2　基礎砕石区分 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		[J] = 1.350　m3　基礎砕石設計数量				
[K] = 10.000　個　側溝設計数量						

【 第　5 号 施工単価表(S102305-0002) 】

機械(不整地運搬車)小運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　　41.9　t 当り

(運搬距離30～50ｍ未満　,　　) (積算基準(土木工事) P60　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付3.5t積2t吊	1	日	59,874	59,874	S903118-0002 単　13 号	機－１８
普通作業員	1.3	人	24,174	31,426	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
特殊作業員	0.79	人	31,212	24,657	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
計				115,957	P0000001	
単位当たり				2,767	P0000002	
[計算式] (R02)=0.0188×(S1) 特殊作業員(人)						
0.79=0.0188×41.9 (R03)=0.0310×(S1) 普通作業員(人)						
1.3=0.0310×41.9						
[条件] [A] = 3　材料区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		[B] = 1　運搬距離区分 運搬距離30～50ｍ未満				
[X] = 1　不整地運搬車規格区分 普通型						

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S101220-0004) 】

盛土 人力まき出し　　10　　m3 当り

（砂･砂質土　　,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)　　）（積算基準(土木工事) P42　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員	0.2	人	31,212	6,242	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.68	人	24,174	16,438	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
諸雑費 締固め労務費の%	10	%	6,242	624	T#01	
計				23,304	P0000001	
単位当たり				2,330	P0000002	
[計算式] (SZ)=10.0 諸雑費率(%)						
10=10.0						
[条件] [A] = 1　作業･施工区分 盛土 人力まき出し		[B] = 1　土質区分 砂･砂質土				
[C] = 5　締固め区分 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)						

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S114530-0001) 】

ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm　　1　箇所 当り

(積算基準(土木工事) P408　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.23	人	33,252	7,648	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.43	人	24,174	10,395	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
計				18,043	P0000001	
単位当たり				18,043	P0000002	
[条件] [A] = 1　口径区分 口径50mm						

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S114520-0001) 】

ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)　　1　日 当り

(積算基準(土木工事) P408　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.04	人	33,252	1,330	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.05	人	24,174	1,209	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA	1	日	2,359	2,359	S915016-0001 単　14 号	機－１６
諸雑費 労務､賃料､運転経費の%	8	%	4,898	392	T#01	
計				5,290	P0000001	
単位当たり				5,290	P0000002	
[条件] [A] = 1　排水方法 作業時排水 [Xc] = 1　発動発電機規格区分 普通型		[B] = 1　排水量区分(m3/h) 0以上7未満(m3/h)				

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S114400-0001) 】

大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m未満、2m超　　10　　袋 当り

（積算基準(土木工事) P404　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役	0.09	人	33,252	2,993	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
特殊作業員	0.09	人	31,212	2,809	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・(~2014)] 最大吊上能力25t吊 長期割引補正済 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用・ 燃料油脂費用を含む	0.09	日	52,400	4,716	TF01086	農林土木事業原単価表 F-1
諸雑費 労務費の%	0.4	%	5,802	23	T#01	
計				10,541	P0000001	
単位当たり				1,054	P0000002	
[計算式] (R01)=1×10÷(D) 世話役(人) 0.09=1×10÷106 (R02)=1×10÷(D) 特殊作業員(人) 0.09=1×10÷106 (CR)=10÷(D) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(日) 0.09=10÷106						
[条件] [A] = 2　作業半径、設置・撤去高さ 半径6m以下、高-3m未満、2m超		[x2] = 4　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準				

【 第　10 号 施工単価表(S332010-0005) 】

U型側溝据付け　L=2000mm 1000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価 据付け	10	m	4,498	44,980	TA71103_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正
排水フリューム(県規格) 900×900mm	10	m	17,200	172,000	TPT4318	農林土木事業原単価表 P-20
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	1.44	m3	2,300	3,312	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
計				220,292	P0000001	
単位当たり				22,029	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,498=FUNC_TANKA(TA71103_7M) (DHH1)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1.44=1.2×1.20						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] = 1　L=1.0m､4.0mの使用の有無 無し				
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 6　U型側溝種類 側溝 各種				
[E] = 3　規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有				
[I] = 2　基礎砕石区分 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		[J] = 1.200　m3　基礎砕石設計数量				
[K] = 10.000　個　側溝設計数量						

【 第　11 号 施工単価表(S114530-0002) 】

ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm　　1　箇所 当り

(積算基準(土木工事) P408　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.23	人	33,252	7,648	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.43	人	24,174	10,395	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
計				18,043	P0000001	
単位当たり				18,043	P0000002	
[条件] [A] = 1　口径区分 口径50mm						

いわき市

【 第　12 号 施工単価表(S903118-0001) 】

不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式4.0～5.0t　　1　日 当り

(排対型:1次基準　　,　　) (機－１８　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊)	1	人	30,804	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	77	l	150	11,550	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:1] 4～5t積	1.57	供用日	11,800	18,526	TM3030106B	積算基準(機械経費) P50
計				60,880	P0000001	
単位当たり				60,880	P0000002	
[条件] [A] = 7　不整地運搬車規格 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式4.0～5.0t		[B] =	1.000　人	1日当り労務数量		
[C] = 77.000　l　1日当り燃料消費量 [X] = 2　不整地運搬車規格区分 排対型:1次基準		[D] =	1.570　供用日	1日当り損料供用日		

いわき市

【 第　13 号 施工単価表(S903118-0002) 】

不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付3.5t積2t吊　　1　　日 当り

(機－１８　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
運転手(特殊)	1	人	30,804	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	30	l	150	4,500	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 吊能力2t吊	2.1	供用日	11,700	24,570	TM1030119B	積算基準(機械経費) P52
計				59,874	P0000001	
単位当たり				59,874	P0000002	
[条件] [A] = 4　不整地運搬車規格 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付3.5t積2t吊		[B] =	1.000　人	1日当り労務数量		
[C] = 30.000　l　1日当り燃料消費量 [X] = 1　不整地運搬車規格区分 普通型		[D] =	2.100　供用日	1日当り損料供用日		

いわき市

【 第　14 号 施工単価表(S915016-0001) 】

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA　　1　　日 当り

(機－１６　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	9.3	l	159	1,479	TJQ0501	農林土木事業原単価表 J-73
発動発電機[G駆動･~低騒音型] 定格容量2kva 長期割引補正済	1.55	供用日	568	880	TF02070	農林土木事業原単価表 F-2
計				2,359	P0000001	
単位当たり				2,359	P0000002	
[条件] [A] = 1　発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ2kVA		[B] = 9.300　l	1日当り燃料消費量			
[C] = 1.550　日　賃料数量		[Xc] = 1　発動発電機規格区分 普通型				

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SPN10107-0003) 】

床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り

（積算基準(土木工事) P770　,　）　2,285.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.73				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]	18.420	420.9	18.73	8,460	8,460	TM5020031B	積算基準(機械経費) P32
【労務】			74.16				
運転手(特殊)	42.206	964.4	40.26	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	31.729	725	33.90	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 JIS1、2号 小型ﾛｰﾘｰ	7.597	173.6	7.11	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.048	1.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,247.4 × ｛							
(18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,804／28,900＋33.90／100×24,174／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×150／138)×7.11／7.11							
＋(100－18.73－74.16－7.11)／100｝ ＝ 2,285.00							
[条件] ［J1］= 1　土質 土砂			［J2］= 5　施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SPN10106-0003) 】

積込(ルーズ)　土砂 小規模(標準)　　1　m3 当り

(積算基準(土木工事) P743　,　)　　1,150.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.01				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]	24.739	284.5	26.01	7,520	7,520	TM5020021B	積算基準(機械経費) P26
【労務】			62.89				
運転手(特殊)	63.757	733.2	62.89	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			11.10				
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	11.470	131.9	11.10	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.034	0.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,093.9 × {							
(26.01／100×7,520／7,520)×26.01／26.01 ＋(62.89／100×30,804／28,900)×62.89／62.89 ＋(11.10／100×150／138)×11.10／11.10							
＋(100－26.01－62.89－11.1)／100} ＝ 1,150.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 4　作業内容 小規模(標準)				

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SPN10301-0001) 】

基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　,　) (積算基準(土木工事) P862　,　)　1,428.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.33				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･~超低･排対型(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 長期割引補正済	5.174	73.89	5.30	8,800	9,710	TF08015	農林土木事業原単価表 F-3
その他(機械)	0.029	0.41					
【労務】			78.32				
普通作業員	31.695	452.6	37.64	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
特殊作業員	15.511	221.5	15.90	28,300	31,212	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)	13.908	198.6	14.75	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	9.006	128.6	9.49	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.487	6.95					
【材料】			16.35				
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	19.314	275.8	11.39	1,200	2,300	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	4.742	67.71	4.93	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73

【 第　3 号 施工パッケージ(SPN10301-0001) 】　　（続　き）

基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　　m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　　,　　）（積算基準(土木工事) P862　　,　　）　　1,428.00円

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)	0.044	0.63					
【端数調整】	0.090	1.31					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,263.6 × ｛							
(5.30／100×9,710／8,800)×5.33／5.30 ＋(37.64／100×24,174／25,400＋15.90／100×31,212／28,300＋14.75／100×30,804／28,900＋9.49／100×33,252／31,000)×78.32／(37. 64＋15.90＋14.75＋9.49)							
＋(11.39／100×2,300／1,200＋4.93／100×150／138)×16.35／(11.39＋4.93) ＋(100－5.33－78.32－16.35)／100｝ ＝ 1,428.00							
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 3　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40､40～0mm)				

【 第　4 号 施工パッケージ(SPN10303-0001) 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　m2 当り

（積算基準(土木工事) P874　,　）　10,310.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工	47.866	4,935	46.66	30,000	31,416	TR01009	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	23.434	2,416	25.14	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	9.990	1,030	9.51	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.681	1,926					
【端数調整】	0.029	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 10,100 × { (46.66／100×31,416／30,000＋25.14／100×24,174／25,400＋9.51／100×33,252／31,000)×100.00／(46.66＋25.14＋9.51) ＋(100－100)／100} ＝ 10,310.00							
[条件] ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　5 号 施工パッケージ(SPN10302-0002) 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40-60% BB　　1　m3 当り

（一般養生　　,　　）（積算基準(土木工事) P865　　,　　）　34,180.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.06				
普通作業員	20.146	6,886	21.19	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
特殊作業員	7.206	2,463	6.54	28,300	31,212	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	6.322	2,161	5.90	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.433	831.7					
【材料】			63.94				
生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB	63.879	21,834	63.94	20,400	20,400	TJQ0181	農林土木事業原単価表 J-35
【端数調整】	0.014	4.3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 34,148 × { (21.19／100×24,174／25,400＋6.54／100×31,212／28,300＋5.90／100×33,252／31,000)×36.06／(21.19＋6.54＋5.90) ＋(63.94／100×20,400／20,400)×63.94／63.94 ＋(100－36.06－63.94)／100} ＝ 34,180.00							
[条件] ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			［J9］= 3　打設工法 人力打設				
［N1］= 15　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40-60% BB ［J7］= 1　現場内小運搬の有無 有り			［J5］= 2　養生工の種類 一般養生				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SPN10106-0001) 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　m3 当り

(積算基準(土木工事) P743　,　)　　251.10円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.39				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	40.661	102.1	42.39	21,500	21,500	TME020025B	積算基準(機械経費) P28
【労務】			38.74				
運転手(特殊)	39.614	99.47	38.74	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			18.87				
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	19.677	49.41	18.87	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.048	0.12					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 240.9 × { (42.39／100×21,500／21,500)×42.39／42.39 ＋(38.74／100×30,804／28,900)×38.74／38.74 ＋(18.87／100×150／138)×18.87／18.87 ＋(100－42.39－38.74－18.87)／100} ＝ 251.10							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SPN10106-0004) 】

積込(ルーズ)　土砂 小規模(標準以外)　　1　m3 当り

(積算基準(土木工事) P743　,　)　　1,927.00円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.13				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3]	19.087	367.8	20.13	6,080	6,080	TM5020005B	積算基準(機械経費) P18
【労務】			71.97				
運転手(特殊)	72.704	1,401	71.97	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 JIS1、2号 小型ﾛｰﾘｰ	8.142	156.9	7.90	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.067	1.3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,827.3 × {							
(20.13／100×6,080／6,080)×20.13／20.13 ＋(71.97／100×30,804／28,900)×71.97／71.97 ＋(7.90／100×150／138)×7.90／7.90							
＋(100－20.13－71.97－7.9)／100} ＝ 1,927.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　作業内容 小規模(標準以外)				

いわき市