総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式		6,413,000	H00100	
本工事費	1	式		6,413,000	H00200	
水路工事01（下高久地区）	1	式		2,618,000	K0008	
水路工事02（上山口地区）	1	式		2,277,000	K0009	
水路工事03（菅波地区）	1	式		1,518,000	K0010	
合計				6,413,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水路工事01（下高久地区）	1	式		2,618,000	K0008	
下高久地区	1	式		1,013,000	V	処：36,000
水路工	1	式		979,000	W	処：36,000
作業土工	1	式		139,000	X	
床掘り 土砂 小規模	18	m3	2,285	41,130	SPN10107-0001 P　1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 ﾀﾝﾊﾟ(区分Ⅰ)	16	m3	2,811	44,976	S101220-0001 単　1 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	22	m3	2,400	52,800	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
残土処理工	1	式		118,000	X	処：36,000
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	18	m3	4,536	81,648	SPN10102-0001 P　2 号	積算基準(土木工事) P743
建設発生土受入料金 m3当たり (株)剛建 いわき市小名浜　地内	18	m3	2,000	36,000	NK00001013	処 見積 処：36,000
側溝工	1	式		722,000	X	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	100	m	6,798	679,800	S332010-0004 単　2 号	積算基準(土木工事) P503

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	2	m	9,472	18,944	S332010-0007 単　3 号	積算基準(土木工事) P503
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	6	枚	3,828	22,968	S332030-0002 単　4 号	積算基準(土木工事) P503
仮設工	1	式		34,000	W	
水替工	1	式		34,000	X	
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所	18,043	18,043	S114530-0001 単　5 号	積算基準(土木工事) P408
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	3	日	5,290	15,870	S114520-0002 単　6 号	積算基準(土木工事) P408
直接工事費計				1,013,000	P0000001	
共通仮設費計	1	式		203,000	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		203,000	H03803	
共通仮設費率分 1,007,390*14.94%*1.300*1.04	1	式		203,000	Q03910	
純工事費	1	式		1,216,000	H03600	
現場管理費 1,210,390*50.11%*1.100*1.05	1	式		701,000	Q03601	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事原価	1	式		1,917,000	H03500	
一般管理費等 1,152,000*40.8476%+1,000 1,911,390 /4,679,320	1	式		471,000	Q03501	
工事価格	1	式		2,380,000	H00400	
消費税等相当額 2,380,000*10.00%	1	式		238,000	Q00401	
合計				2,618,000	Q00402	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水路工事02（上山口地区）	1	式		2,277,000	K0009	
上山口地区	1	式		933,000	V	処：12,000
水路工	1	式		899,000	W	処：12,000
作業土工	1	式		184,000	X	
床掘り 土砂 小規模	6	m3	2,285	13,710	SPN10107-0001 P　1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 ﾀﾝﾊﾟ(区分Ⅰ)	29	m3	2,811	81,519	S101220-0001 単　1 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	37	m3	2,400	88,800	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
残土処理工	1	式		32,000	X	処：12,000
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	6	m3	3,299	19,794	SPN10102-0002 P　3 号	積算基準(土木工事) P743
建設発生土受入料金 m3当たり (株)剛建 いわき市小名浜　地内	6	m3	2,000	12,000	NK00001013	処 見積 処：12,000
側溝工	1	式		600,000	X	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	62	m	9,674	599,788	S332010-0001 単　7 号	積算基準(土木工事) P503

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
集水桝工	1	式		83,000	X	
床掘り 土砂 小規模	3	m3	2,285	6,855	SPN10107-0001 P　1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)	3	m3	2,330	6,990	S101220-0002 単　8 号	積算基準(土木工事) P42
基面整正	1	m2	483.5	484	SPN10108-0001 P　4 号	積算基準(土木工事) P770
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	1.4	m2	1,428	1,999	SPN10301-0001 P　5 号	積算基準(土木工事) P862
型枠 一般型枠 小型構造物	5.2	m2	9,302	48,370	SPN10303-0001 P　6 号	積算基準(土木工事) P874
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40-60% BB 一般養生	0.5	m3	36,910	18,455	SPN10302-0001 P　7 号	積算基準(土木工事) P865
仮設工	1	式		34,000	W	
水替工	1	式		34,000	X	
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所	18,043	18,043	S114530-0001 単　5 号	積算基準(土木工事) P408
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	3	日	5,290	15,870	S114520-0002 単　6 号	積算基準(土木工事) P408
直接工事費計				933,000	P0000001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式		157,000	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		157,000	H03803	
共通仮設費率分 933,000*12.45%*1.300*1.04	1	式		157,000	Q03910	
純工事費	1	式		1,090,000	H03600	
現場管理費 1,090,000*45.55%*1.100*1.05	1	式		573,000	Q03601	
工事原価	1	式		1,663,000	H03500	
一般管理費等 1,152,000*35.5393% 1,663,000 /4,679,320	1	式		409,000	Q03501	
工事価格	1	式		2,070,000	H00400	
消費税等相当額 2,070,000*10.00%	1	式		207,000	Q00401	
合計				2,277,000	Q00402	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水路工事03（菅波地区）	1	式		1,518,000	K0010	
菅波地区	1	式		631,000	V	処：30,000
水路工	1	式		608,000	W	処：30,000
作業土工	1	式		65,000	X	
床掘り 土砂 小規模	15	m3	2,285	34,275	SPN10107-0001 P　1 号	積算基準(土木工事) P770
埋戻 人力まき出し 砂･砂質土 ﾀﾝﾊﾟ(区分Ⅰ)	5	m3	2,811	14,055	S101220-0001 単　1 号	積算基準(土木工事) P42
購入土 良質土 ほぐした土量	7	m3	2,400	16,800	TJ03208	農林土木事業原単価表 J-62
残土処理工	1	式		98,000	X	処：30,000
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15	m3	4,536	68,040	SPN10102-0001 P　2 号	積算基準(土木工事) P743
建設発生土受入料金 m3当たり (株)剛建 いわき市小名浜　地内	15	m3	2,000	30,000	NK00001013	処 見積 処：30,000
側溝工	1	式		440,000	X	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	20	m	21,985	439,700	S332010-0003 単　9 号	積算基準(土木工事) P503

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
シールコンクリート工	1	式		5,000	X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40-60% BB 一般養生	0.1	m3	36,910	3,691	SPN10302-0001 P　7 号	積算基準(土木工事) P865
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=20mm	0.1	m2	9,535	954	SPN10304-0001 P　8 号	積算基準(土木工事) P876
仮設工	1	式		23,000	W	
水替工	1	式		23,000	X	
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所	18,043	18,043	S114530-0001 単　5 号	積算基準(土木工事) P408
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	1	日	5,290	5,290	S114520-0002 単　6 号	積算基準(土木工事) P408
直接工事費計				631,000	P0000001	
共通仮設費計	1	式		104,000	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		104,000	H03803	
共通仮設費率分 619,930*12.45%*1.300*1.04	1	式		104,000	Q03910	
純工事費	1	式		735,000	H03600	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場管理費 723,930*45.55%*1.100*1.05	1	式		381,000	Q03601	
工事原価	1	式		1,116,000	H03500	
一般管理費等 1,152,000*23.6130% 1,104,930 /4,679,320	1	式		272,000	Q03501	
工事価格	1	式		1,380,000	H00400	
消費税等相当額 1,380,000*10.00%	1	式		138,000	Q00401	
合計				1,518,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S101220-0001) 】

埋戻 人力まき出し　　10　　m3 当り

（砂･砂質土　　,ﾀﾝﾊﾟ（区分Ⅰ）　　）（積算基準(土木工事) P42　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員	0.34	人	31,212	10,612	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.68	人	24,174	16,438	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
諸雑費 締固め労務費の％	10	％	10,612	1,061	T#01	
計				28,111	P0000001	
単位当たり				2,811	P0000002	
[計算式] (SZ)=10.0 諸雑費率(％)						
10=10.0						
[条件] [A] = 2　作業･施工区分 埋戻 人力まき出し		[B] = 1　土質区分 砂･砂質土				
[C] = 3　締固め区分 ﾀﾝﾊﾟ（区分Ⅰ）						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S332010-0004) 】

U型側溝据付け　L=2000mm 1000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価 据付け	10	m	4,498	44,980	TA71103_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正
ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－３０) BF-I型 W=300 H=200mm JIS-A5372	10	m	2,190	21,900	TPT4003	農林土木事業原単価表 P-19
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	0.48	m3	2,300	1,104	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
計				67,984	P0000001	
単位当たり				6,798	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,498=FUNC_TANKA(TA71103_7M) (DHH1)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.48=0.4×1.20						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] = 1　L=1.0m､4.0mの使用の有無 無し				
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 6　U型側溝種類 側溝 各種				
[E] = 3　規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有				
[I] = 2　基礎砕石区分 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		[J] = 0.400　m3　基礎砕石設計数量				
[K] = 10.000　個　側溝設計数量						

【 第　3 号 施工単価表(S332010-0007) 】

U型側溝据付け　L=1000mm 1000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価 据付け	10	m	5,262	52,620	TA71103_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正
ベンチフリューム片掛口 300×200×1000mm	10	本	4,100	41,000	TPT4083	農林土木事業原単価表 P-21
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	0.48	m3	2,300	1,104	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
計				94,724	P0000001	
単位当たり				9,472	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,498=FUNC_TANKA(TA71103_7M) (DHH1)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 1.17=1.17×1×1						
(DH1t)=(dht)×(DHH1) 設計単価(据付け) 5,262=4498×1.17 (S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む)						
0.48=0.4×1.20						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] = 2　L=1.0m､4.0mの使用の有無 L=1,000mm				
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無		[D] = 6　U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有				
[I] = 2　基礎砕石区分 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [K] = 10.000　個　　側溝設計数量		[J] = 0.400　m3　　基礎砕石設計数量				

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S332030-0002) 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　　枚 当り

（昼間 時間制約無　　,　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚 機･労 昼間 据付け	1	枚	1,008	1,008	TA71502_7M	農林土木事業原単価表 A-23 月単位の週休2日補正
ベンチフリューム用蓋 300×1000mm 規格荷重4.0ton	1	枚	2,820	2,820	TPT4123	農林土木事業原単価表 P-21
計				3,828	P0000001	
単位当たり				3,828	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
1,008=FUNC_TANKA(TA71502_7M) (DHH1)=(K4) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 2　蓋版種別 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S114530-0001) 】

ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm　　1　箇所 当り

(積算基準(土木工事) P408　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.23	人	33,252	7,648	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.43	人	24,174	10,395	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
計				18,043	P0000001	
単位当たり				18,043	P0000002	
[条件] [A] = 1　口径区分 口径50mm						

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S114520-0002) 】

ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)　　1　日 当り

(積算基準(土木工事) P408　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.04	人	33,252	1,330	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.05	人	24,174	1,209	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA	1	日	2,359	2,359	S915016-0002 単　10 号	機－１６
諸雑費 労務､賃料､運転経費の%	8	%	4,898	392	T#01	
計				5,290	P0000001	
単位当たり				5,290	P0000002	
[条件] [A] = 1　排水方法 作業時排水 [Xc] = 1　発動発電機規格区分 普通型		[B] = 1　排水量区分(m3/h) 0以上7未満(m3/h)				

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S332010-0001) 】

U型側溝据付け　L=2000mm 1000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価 据付け	10	m	4,498	44,980	TA71103_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正
排水フリューム(県規格) 400×400mm	10	m	5,010	50,100	TPT4312	農林土木事業原単価表 P-20
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	0.72	m3	2,300	1,656	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
計				96,736	P0000001	
単位当たり				9,674	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,498=FUNC_TANKA(TA71103_7M) (DHH1)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.72=0.6×1.20						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] = 1　L=1.0m､4.0mの使用の有無 無し				
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 6　U型側溝種類 側溝 各種				
[E] = 3　規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有				
[I] = 2　基礎砕石区分 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		[J] = 0.600　m3　基礎砕石設計数量				
[K] = 10.000　個　側溝設計数量						

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S101220-0002) 】

埋戻 人力まき出し　　10　　m3 当り

(砂･砂質土　　,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)　　) (積算基準(土木工事) P42　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員	0.2	人	31,212	6,242	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	0.68	人	24,174	16,438	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
諸雑費 締固め労務費の%	10	%	6,242	624	T#01	
計				23,304	P0000001	
単位当たり				2,330	P0000002	
[計算式] (SZ)=10.0 諸雑費率(%)						
10=10.0						
[条件] [A] = 2　作業･施工区分 埋戻 人力まき出し		[B] = 1　土質区分 砂･砂質土				
[C] = 5　締固め区分 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(区分Ⅰ)						

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S332010-0003) 】

U型側溝据付け　L=2000mm 1000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　）（積算基準(土木工事) P503　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価 据付け	10	m	4,498	44,980	TA71103_7M	農林土木事業原単価表 A-22 月単位の週休2日補正
排水フリューム(県規格) 900×900mm	10	m	17,200	172,000	TPT4318	農林土木事業原単価表 P-20
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	1.248	m3	2,300	2,870	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
計				219,850	P0000001	
単位当たり				21,985	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
4,498=FUNC_TANKA(TA71103_7M) (DHH1)=(K1)×(K4)×(K6) 補正 1=1×1×1						
(S2)=[J]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1.248=1.04×1.20						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] = 1　L=1.0m､4.0mの使用の有無 無し				
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無		[D] = 6　U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有				
[I] = 2　基礎砕石区分 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [K] = 10.000　個　　側溝設計数量		[J] = 1.040　m3　　基礎砕石設計数量				

いわき市

【 第　10 号 施工単価表(S915016-0002) 】

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA　　1　　日 当り

(機－１６　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	9.3	l	159	1,479	TJQ0501	農林土木事業原単価表 J-73
発動発電機[G駆動･~低騒音型] 定格容量2kva 長期割引補正済	1.55	供用日	568	880	TF02070	農林土木事業原単価表 F-2
計				2,359	P0000001	
単位当たり				2,359	P0000002	
[条件] [A] = 1　発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ2kVA		[B] = 9.300　l	1日当り燃料消費量			
[C] = 1.550　日　賃料数量		[Xc] = 1　発動発電機規格区分 普通型				

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SPN10107-0001) 】

床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り

(積算基準(土木工事) P770　,　)　2,285.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.73				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]	18.420	420.9	18.73	8,460	8,460	TM5020031B	積算基準(機械経費) P32
【労務】			74.16				
運転手(特殊)	42.206	964.4	40.26	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	31.729	725	33.90	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 JIS1、2号 小型ﾛｰﾘｰ	7.597	173.6	7.11	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.048	1.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,247.4 × { (18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,804／28,900＋33.90／100×24,174／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×150／138)×7.11／7.11 ＋(100－18.73－74.16－7.11)／100} ＝ 2,285.00							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SPN10102-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　　m3 当り

(17.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (積算基準(土木工事) P743　　,　　)　　4,536.00円

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			26.52				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	24.515	1,112	26.52	8,571	8,571	TM1030002B	積算基準(機械経費) P48
【労務】			61.90				
運転手(一般)	63.823	2,895	61.90	23,600	26,316	TR01022	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	11.638	527.9	11.58	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.024	1.1					
[計算式] (At014)=FUNC_TANKA((At013)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価							
261=FUNC_TANKA(Twn072040)							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,194.3 × ｛							
(26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×150／138)×11.58／11.58							
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100｝ ＝ 4,536.00							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SPN10102-0001) 】　　（続　き）

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　　m3 当り

(17.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (積算基準(土木工事) P743　　,　　)　　4,536.00円

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JE] = 12　運搬距離 17.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SPN10102-0002) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (積算基準(土木工事) P743　　,　　)　　3,299.00円

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			26.52				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	24.520	808.9	26.52	8,571	8,571	TM1030002B	積算基準(機械経費) P48
【労務】			61.90				
運転手(一般)	63.807	2,105	61.90	23,600	26,316	TR01022	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	11.637	383.9	11.58	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73
【端数調整】	0.036	1.2					
[計算式] (At014)=FUNC_TANKA((At013)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価							
261=FUNC_TANKA(Twn072040)							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,050.4 × ｛							
(26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×150／138)×11.58／11.58							
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100｝ ＝ 3,299.00							

【 第　3 号 施工パッケージ(SPN10102-0002) 】　　（続　き）

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (積算基準(土木工事) P743　　,　　)　　3,299.00円

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JE] = 10　運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SPN10108-0001) 】

基面整正　　1　m2 当り

(積算基準(土木工事) P770　,　)　　483.50円

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員	99.979	483.4	100.00	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
【端数調整】	0.021	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 508 × { (100.00／100×24,174／25,400)×100.00／100.00 ＋(100－100)／100} ＝ 483.50							

【 第　5 号 施工パッケージ(SPN10301-0001) 】

基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　,　) (積算基準(土木工事) P862　,　)　1,428.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.33				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･~超低･排対型(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 長期割引補正済	5.174	73.89	5.30	8,800	9,710	TF08015	農林土木事業原単価表 F-3
その他(機械)	0.029	0.41					
【労務】			78.32				
普通作業員	31.695	452.6	37.64	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
特殊作業員	15.511	221.5	15.90	28,300	31,212	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)	13.908	198.6	14.75	28,900	30,804	TR01021	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	9.006	128.6	9.49	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.487	6.95					
【材料】			16.35				
再生骨材 クラッシャラン(RC-40)	19.314	275.8	11.39	1,200	2,300	TJ03118	農林土木事業原単価表 J-71
軽油 JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	4.742	67.71	4.93	138	150	TJQ0502	農林土木事業原単価表 J-73

【 第　5 号 施工パッケージ(SPN10301-0001) 】　　（続　き）

基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　　,　　) (積算基準(土木工事) P862　　,　　)　　1,428.00円

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)	0.044	0.63					
【端数調整】	0.090	1.31					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,263.6 × ｛							
(5.30／100×9,710／8,800)×5.33／5.30 ＋(37.64／100×24,174／25,400＋15.90／100×31,212／28,300＋14.75／100×30,804／28,900＋9.49／100×33,252／31,000)×78.32／(37.64＋15.90＋14.75＋9.49)							
＋(11.39／100×2,300／1,200＋4.93／100×150／138)×16.35／(11.39＋4.93) ＋(100－5.33－78.32－16.35)／100｝ ＝ 1,428.00							
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 3　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40､40～0mm)				

【 第　6 号 施工パッケージ(SPN10303-0001) 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　m2 当り

（積算基準(土木工事) P874　,　）　9,302.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工	45.592	4,241	44.28	30,000	31,416	TR01009	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
普通作業員	28.843	2,683	30.82	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	12.503	1,163	11.86	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	13.029	1,212					
【端数調整】	0.033	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 9,147.6 × { (44.28／100×31,416／30,000＋30.82／100×24,174／25,400＋11.86／100×33,252／31,000)×100.00／(44.28＋30.82＋11.86) ＋(100－100)／100} ＝ 9,302.00							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SPN10302-0001) 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-40-60% BB　　1　m3 当り

（一般養生　　,　　）（積算基準(土木工事) P865　　,　　）　36,910.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			41.15				
普通作業員	21.086	7,783	22.25	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	9.816	3,623	9.19	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
特殊作業員	8.445	3,117	7.69	28,300	31,212	TR01002	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.031	749.7					
【材料】			58.85				
生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB	58.602	21,630	58.85	20,400	20,400	TJQ0181	農林土木事業原単価表 J-35
【端数調整】	0.020	7.3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 36,756 × { (22.25／100×24,174／25,400＋9.19／100×33,252／31,000＋7.69／100×31,212／28,300)×41.15／(22.25＋9.19＋7.69) ＋(58.85／100×20,400／20,400)×58.85／58.85 ＋(100－41.15－58.85)／100} ＝ 36,910.00							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物			[J9] = 3　打設工法 人力打設				
[N1] = 15　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40-60% BB [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し			[J5] = 2　養生工の種類 一般養生				

【 第　8 号 施工パッケージ(SPN10304-0001) 】

目地板 30m2未満　瀝青質目地板 t=20mm　　1　m2 当り

(積算基準(土木工事) P876　,　)　9,535.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			64.40				
普通作業員	19.266	1,837	47.36	25,400	24,174	TR01003	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
土木一般世話役	7.669	731.2	16.72	31,000	33,252	TR01001	農林土木事業原単価表 R-1 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.134	12.82					
【材料】			35.60				
目地板(瀝青質板) 20mm ｴﾗｽﾀｲﾄ、ｾﾛﾀｲﾄ等	72.910	6,952	35.60	1,190	5,700	TP25002	農林土木事業原単価表 P-1
【端数調整】	0.021	1.98					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,077.3 × { (47.36／100×24,174／25,400＋16.72／100×33,252／31,000)×64.40／(47.36＋16.72) ＋(35.60／100×5,700／1,190)×35.60／35.60 ＋(100－64.4－35.6)／100} ＝ 9,535.00							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 8　目地板の種類 瀝青質目地板 t=20mm				