

いわき市

令和 7 年度

林道改良事業 藤の木沢線改良工事

工事部門	
工事番号	第 号

設 計 書

農林水産部農林土木課

設 計 書				参事兼課長	主幹兼課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事	構 造 及 規 模	施工延長 L=103.0m、W=4.1m (No. 0~No. 4、No. 29+6.6m~No. 30+9.64m)					
工 事 箇 所	いわき市田人町旅人字弥太郎 地内		土工 切土工 V= 21.0 m <sup>3</sup> 盛土工 V= 134.0 m <sup>3</sup> 排水工 U型側溝設置工 L= 54.7 m					
工 事 費	設計金額 ￥ 5,981,800 ----- 工事価格 ￥ 5,438,000							
起工理由 本工事は、林業車両の大型化、重量化に伴い、開設当時の構造・規格では対応できなくなった既設林道について、輸送能力の向上と安全の確保を図るため、改良工事を実施するものです。		仕様概要 (1) 本工事は、福島県農林水産部発行「共通仕様書（農林水産土木工事編）」及び福島県土木部発行「共通仕様書 土木工事編」に準拠するほか、特記仕様書によるものとする。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。						







事業名	
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			5,438,000	
2 ・工事原価			4,400,000	
3 ・ ・直接工事費			2,472,000	
4 ・ ・ ・直接工事費 (諸経費対象)	1.000	式	2,472,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費非対象)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			1,928,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			606,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
	$(4+9+25+28+30-32) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$			
	2,472,000		$(23.610*1.000)*1.030*1.000$	
	24.320	%	601,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	5,000	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
	$(4+25+28-29) \times (標準値)*N037$			
	2,472,000		$(0.000)*1.000$	
	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(市街地率計上)				
	$(4+25+28-29) \times (標準値)*N037$			
	2,472,000		$(0.000)*0.000$	
	0.000	%	0	
20 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
21 ・ ・ ・現場管理費			1,322,000	
22 ・ ・ ・ ・労務管理費～雑費等				
	$(4+5+8+25+28-32) \times ((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042$			
	3,078,000		$((40.910*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000$	
	42.960	%	1,322,000	
23 ・ ・ ・ ・労務管理費	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
	$(3+7-32) \times (標準値*N002-N020+保証费率)$			
	4,400,000		$(23.570*1.000-0.000+0.04)$	
	23.610	%	1,038,000	
27 ・一括計上価格	1.000	式	0	
28 官(支)給品費			0	
29 処分費等(直接工事費の内数)			0	
30 処分費(準備費の内数)			0	
31 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
32 処分費等(率対象外)			0	
33 純工事費			3,078,000	







事業名	
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				2,472,000	
・林道改良事業	1.000	式		2,472,000	
・ ・ 土工	1.000	式		252,000	
・ ・ ・ 切土工	1.000	式	27,000	27,000	1式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	21.000	m3	798	16,758	歩A・単A S単 4号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	14.000	m3	736	10,304	歩A・単A S単 5号
合 計				27,062	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	180,000	180,000	1式当たり
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	74.000	m3	884.4	65,446	歩A・単A S単 11号
SPB801 ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.141km,バックホウ 山積0.45m3	127.000	m3	837	106,299	歩A・単A S単 6号
SPX003 SP 整地 森林 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	60.000	m3	133.8	8,028	歩A・単A S単 10号
合 計				179,773	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	45,000	45,000	1式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	14.000	m3	2,239	31,346	歩A・単A S単 12号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	4.000	m3	3,328	13,312	歩A・単A S単 14号
合 計				44,658	
・ ・ 排水工	1.000	式		1,592,000	
・ ・ ・ 1号排水工	1.000	式	542,000	542,000	1式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有 り,-	5.000	m	6,480	32,400	歩A・単A S単 1号
PT4303 勾配用コンクリート横断溝 T-20中心勾配自由	5.000	m	44,400	222,000	歩A・単A
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤 去を行なわない	5.000	枚	940	4,700	歩A・単A S単 2号
J00181 生コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB	0.200	m <sup>3</sup>	21,750	4,350	歩A・単A
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.700	m <sup>2</sup>	10,110	7,077	歩A・単A S単 19号
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.300	m <sup>3</sup>	2,600	780	歩A・単A
SPX123 SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉),	0.500	m <sup>3</sup>	41,230	20,615	歩A・単A S単 18号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	5.500	m <sup>2</sup>	9,113	50,122	歩A・単A S単 20号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,あり	1.700	m <sup>3</sup>	1,597	2,715	歩A・単A S単 15号
SPX093 SP コルゲートフリューム 森林 据付,350×350mm以上550×550mm以下,あり	9.000	m	13,890	125,010	歩A・単A S単 17号
SS0622 コルゲート水路工(止杭・芝付)(福島県仕様) 普通作業員	9.000	m	4,065	36,585	歩A・単A S単 22号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	9.000	m3	2,239	20,151	歩A・単A S単 12号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	4.000	m3	3,328	13,312	歩A・単A S単 14号
SPX014 SP 基面整正 森林 -	4.900	m <sup>2</sup>	478.4	2,344	歩A・単A S単 13号
合 計				542,161	
・ ・ ・ 2号排水工	1.000	式	637,000	637,000	1式当たり
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有 り,再利用撤去を行なわない	33.700	m	4,259	143,528	歩A・単A S単 3号
PT4317 排水フリューム(県規格) 800×800mm	33.700	m	13,700	461,690	歩A・単A
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	5.500	m <sup>3</sup>	2,600	14,300	歩A・単A
SPX014 SP 基面整正 森林 -	36.500	m <sup>2</sup>	478.4	17,462	歩A・単A S単 13号





事業名					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , 基礎碎石の 施工有り, -		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし
	1) 施工区分 I : 自由勾配側溝 2) 施工区分 II : 昼間施工 3) 規格 I : L=2000 4) 規格 II : 1000kg/個以下 5) 時間的制約: なし 10) 再利用撤去の有無: - 11) 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工有り					
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,480	6,480	
	合計				6,480	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,480	
	*** S単-2号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, , 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし
	1) 施工区分 I : 蓋版 2) 施工区分 II : 昼間施工 3) 規格 I : コンクリート・鋼製 4) 規格 II : 40kgを超え170kg/枚以下 5) 時間的制約: なし 8) 法面小段面: - 10) 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない 11) 基礎碎石の施工有無: -					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	940.10	940	
	合計				940	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		940	
	*** S単-3号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし
	1) 施工区分 I : U型側溝 2) 施工区分 II : 昼間施工 3) 規格 I : L=2000 4) 規格 II : 1000kg/個以下 5) 時間的制約: なし 6) L=1000を使用: L=1000を使用しない 7) L=4000を使用: L=4000を使用しない 8) 法面小段面: - 9) 法面縦排水: - 10) 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない 11) 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工有り					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,259	4,259	
	合計				4,259	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,259	
	*** S単-4号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土 ・粘性土・礫質土, 障害なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし
	1) 作業種別区分: 地山の掘削積込 2) 施工土量区分: 林道工事での施工土量5,000m3未満 3) 制限区分: - 4) 土質区分: 砂・砂質土・粘性土・礫質土 5) 障害区分: 障害なし					
MP0214	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日	18,200	27,118	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,848	29,848	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ロー	65.000	L	143	9,295	
	合計				66,261	算出数量 83.000 m3
	単価		m3		798	
	*** S単-5号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂 質土・粘性土・礫質土, 障害なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし
	1) 作業種別区分: ルーズな状態の積込 2) 施工土量区分: 林道工事での施工土量5,000m3未満 3) 制限区分: - 4) 土質区分: 砂・砂質土・粘性土・礫質土 5) 障害区分: 障害なし					
MP0214	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日	18,200	27,118	

事業名					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,848	29,848	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	65.000	L	143	9,295	
	合計				66,261	算出数量 90.000 m3
	単価		m3		736	
	*** S単-6号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.141km, バックホウ 山積0.45m3					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし
	1) 車種区分: 4 t 車 2) 土質区分: 粘性土・砂・砂質土・礫質土 3) 積載土量 (q): 2.200m3 4) 片道運搬距離 (L): 0.141km 5) 積込機械区分: バックホウ 山積0.45m3 6) 運搬状況区分: 上記以外の運搬 7) 路面条件区分: 路面条件 普通					
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	26,208	4,455	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	5.400	L	143	772	
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14002	燃料消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.000	時間	91	91	
	合計				7,118	算出数量 8.500 m3
	単価		m3		837	
	*** S単-7号 ***					
SPS111	砂利路盤工(敷均し(機械))		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.5m以上, 敷均し, 締固め					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし
	1) 適用範囲区分: 敷均し幅 2.5m以上 2) 作業内容区分: 敷均し 3) 舗装面仕上げ・締固め: 締固め 4) 仕上がり厚さ: 0.20m 5) 舗設材コード(単位:m3): J03118					
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,408	12,563	
R01003	普通作業員	0.700	人	23,920	16,744	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	24.000	m3	2,600	62,400	
MP0214	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.400	時間	4,660	20,504	
R01021	運転手 (特殊)	0.750	人	29,848	22,386	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	48.000	L	143	6,864	
	合計				141,461	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,415	
	*** S単-8号 ***					
SPS111	砂利路盤工(敷均し(機械))		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.5m以上, 敷均し, 締固め					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし
	1) 適用範囲区分: 敷均し幅 2.5m以上 2) 作業内容区分: 敷均し 3) 舗装面仕上げ・締固め: 締固め 4) 仕上がり厚さ: 0.10m 5) 舗設材コード(単位:m3): J03118					
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,408	12,563	
R01003	普通作業員	0.700	人	23,920	16,744	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,600	31,200	
MP0214	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.400	時間	4,660	20,504	
R01021	運転手 (特殊)	0.750	人	29,848	22,386	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー	48.000	L	143	6,864	
	合計				110,261	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,103	
	*** S単-9号 ***					
SPT107	標識設置工		基		10.000 基	歩A 当たり算出
	標識設置工 単柱式, なし, 設置, 1枚					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設置区分:単柱式 2)山林砂防工(普通作業員):普通作業員 3)支保の有無:なし 4)板取付枚数:1枚 5)作業区分:設置			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,408	15,704	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,920	35,880	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,408	9,422	
R01003	普通作業員	1.100	人	23,920	26,312	
	合計				87,318	算出数量 10.000 基
	単価		基		8,732	
	*** S単-10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:敷均し(ルズ) 2)施工数量:標準(10,000m3未満) 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
	単価		m3		133.8	
	*** S単-11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:あり 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単価		m3		884.4	
	*** S単-12号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:- 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単価		m3		2,239	
	*** S単-13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)-:- 2)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単価		m <sup>2</sup>		478.4	
	*** S単-14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工方法:最大埋戻幅1m未満 2)土質:- 3)締固めの有無:- 4)長期割引単価区分:あり 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単価		m3		3,328	
	*** S単-15号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)碎石の種類:再生クラッシュラン 40~0 3)長期割引単価区分:あり 4)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単価		m <sup>2</sup>		1,597	

事業名					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-16号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)砕石の種類:再生クラッシュラン 40~0 3)長期割引単価区分:あり 4)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		m <sup>2</sup>		1,441	
	*** S単-17号 ***					
SPX093	SP コルゲートフリューム 森林		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP コルゲートフリューム 森林 据付,350×350mm以上550×550mm以下,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:据付 2)規格:350×350mm以上550×550mm以下 3)長期割引単価区分:あり 4)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
P04401	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)		m			材変
	単 価		m		13,890	
	*** S単-18号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)設計日打設量:- 4)養生工の種類:一般養生 5)圧送管延長距離区分:- 6)現場内小運搬の有無:有り 7)打設高さ,水平打設距離:- 8)コンクリート規格:18-8-40(高炉) 10)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		41,230	
	*** S単-19号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物 3)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		m <sup>2</sup>		10,110	
	*** S単-20号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物 3)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		m <sup>2</sup>		9,113	
	*** S単-21号 ***					
SS0612	植生土のう張水路工(福島県仕様)		m		10,000	歩A 当たり算出
	植生土のう張水路工(福島県仕様) 普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	140,000	枚	190	26,600	
P18202	普通丸鋼 SR235 径9	0.120	ton	156,000	18,720	
RO1003	普通作業員	3.710	人	23,920	88,743	
	合 計				134,063	算出数量 10,000 m
	単 価		m		13,406	
	*** S単-22号 ***					





事業名					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ルズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:敷均し(ルズ) 2)施工数量:標準(10,000m3未満) 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		133.8	
	*** S単- 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:あり 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
F08016	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		884.4	
	*** S単- 12号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:- 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
M02065	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3		2,239	
	*** S単- 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)-:- 2)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m <sup>2</sup>		478.4	
	*** S単- 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工方法:最大埋戻幅1m未満 2)土質:- 3)締固めの有無:- 4)長期割引単価区分:あり 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
MPO214	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3 (平積0.35m3)		供用日			

事業名					
工事名	林道改良事業 藤の木沢線改良工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
FP0401	タンバ 質量60～80kg		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
JQ0501	ガソリン レギュラースタド		L			
	単 価		m3		3,328	
	*** S単- 15号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1) 碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2) 碎石の種類:再生クラッシャラン 40～0 3) 長期割引単価区分:あり 4) 普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
F08015	バケット[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m <sup>3</sup>		1,597	
	*** S単- 16号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1) 碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2) 碎石の種類:再生クラッシャラン 40～0 3) 長期割引単価区分:あり 4) 普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
F08015	バケット[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m <sup>3</sup>		1,441	
	*** S単- 17号 ***					
SPX093	SP コルゲートフリューム 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP コルゲートフリューム 森林 据付,350×350mm以上550×550mm以下,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1) 作業区分:据付 2) 規格:350×350mm以上550×550mm以下 3) 長期割引単価区分:あり 4) 普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
F08064	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			

