

執行年度	令和7年度
工事名	(ゼロ市債)輝くみちまちリフレッシュ事業 御台境町・北好間線道路再生工事
変更回数	
単価適用年月日	令和08年01月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単価地区	U(いわき1)
諸経費年度/工種区分	公共 令和07年度 舗装工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬期補正	冬期補正無し
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	契約保証に係る補正を行わない

本 工 事 費 内 訳 書						
費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	14.3	m	396.4	5,668	S821210-0002 単 2号	VI-1-①-1
仮設工	1	式		110,600	X100020	
交通管理工	1	式		110,600	Y108390	
交通誘導警備員B	7	人日	15,800	110,600	S010210-0001 単 3号	II-5-21-1
直接工事費計				2,278,950	P0000001	
共通仮設費計	1	式		706,000	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		142,000	H00802	
運搬費	1	式		142,000	H20001	
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離3.6km 路面切削機	1	台	142,000	142,000	S010010-0001 単 4号	I-2-②-12
共通仮設費(率化)	1	式		564,000	H00803	
共通仮設費率分 2,202,118*25.64%	1	式		564,000	Q00910	
純工事費	1	式		2,984,950	H00600	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費 2,908,118*49.00%	1	式		1,424,000	Q00601	
工事原価	1	式		4,408,950	H00500	
般管理費等 4,332,118*23.57%-30%	1	式		1,021,050	Q00501	
工事価格	1	式		5,430,000	I100400	
消費税等相当額 5,430,000*10.00%	1	式		543,000	Q00401	
合計				5,973,000	Q00402	

いわき市

【第1号 施工パッケージ(SP430010-0001)】							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
(段差すりつけ撤去作業有) (IV-3-①-1)							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			50.97				
路面切削機[ホ-式・塵材積込装置付]排対3次 切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない) 供出日当り換算損料 A地区	31.541	171.9	30.97	155,000	155,000	TM71100712	P2-1-69
路面清掃車 ア-式 四輪式 ホバ 容量 1.5m3 供出日当り換算損料 A地区	6.367	34.7	6.25	34,700	34,700	TM11100192	P2-1-67
その他(機械)	14.007	76.34					
【労務】			37.48				
普通作業員 [0.828] [900]	12.066	65.76	13.08	25,400	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] [900]	3.928	21.41	3.96	31,000	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
運転手(特殊) [0.778] [900]	3.732	20.34	3.69	28,900	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
特殊作業員 [0.769] [900]	3.846	20.96	3.61	28,300	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
その他(労務)	12.727	69.36					
【材料】			11.55				
軽油 ミ-ロー(バ-トル給油) [910]	8.587	46.8	8.43	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【第1号 施工パッケージ(SP430010-0001)】 (続 き)							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
(段差すりつけ撤去作業有) (IV-3-①-1)							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【材料】							
その他(材料)	3.178	17.32					
【端数調整】	0.021	0.11					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 555.22 × { (30.97/100×155,000/155,000+6.25/100×34,700/34,700)×50.97/(30.97+6.25) + (13.08/100×23,000/25,400+3.96/100×30,200/31,000+3.69/100×28,700/28,900+3.61/100×29,600/28,300)×37.48/(13.08 +3.96+3.69+3.61) + (8.43/100×138/138)×11.55/8.43 + (100-50.97-37.48-11.55)/100} = 545.00							
【条件】 [J1] = 1 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下) [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 御台境町・北好間線道路再生工事

【第 3 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000							
(平均幅員3.0m超 , タックコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシュ[ホイール] 賃料 ; 舗装幅2.3~6m 【B00】	0.682	16.76	0.92	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P571
タイヤロー賃料 ; 質量13~14t 【B00】	0.108	2.66	0.14	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P570
ロードローラー 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出物対策型(第2次基準値) 【B00】	0.107	2.62	0.14	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P571
その他(機械)	0.180	4.41					
【労務】			10.68				
普通作業員 【0.828】 【900】	2.439	59.91	3.84	25,400	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
運転手(特殊) 【0.778】 【900】	1.505	36.96	2.16	28,900	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
特殊作業員 【0.769】 【900】	1.563	38.39	2.13	28,300	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 【0.775】 【900】	0.526	12.92	0.77	31,000	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	1.206	29.63					
【材料】			87.88				

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 御台境町・北好間線道路再生工事

【第 3 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000							
(平均幅員3.0m超 , タックコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト合材 密粒度(20) 改質Ⅱ 【910】	89.129	2,189	84.70	580,000	870,000	TT8106	土木事業単価表 P144
アスファルト乳剤 PK-37 ラム用、PK-4 タック用 【B00】	2.048	50.3	2.57	103	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミローラー(ハトロー)給油 【910】	0.357	8.78	0.51	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.104	2.56					
【端数調整】	0.046	1.1					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,723.2 × { (0.92/100×31,200/29,500+0.14/100×5,030/4,550+0.14/100×4,870/4,480)×1.44/(0.92+0.14+0.14) +(3.84/100×23,000/25,400+2.16/100×28,900/28,700+2.13/100×29,600/28,300+0.77/100×30,200/31,000)×10.68/(3.84+ 2.16+2.13+0.77) +(84.70/100×870,000/580,000+2.57/100×117/103+0.51/100×138/138)×87.88/(84.70+2.57+0.51) +(100-1.44-10.68-87.88)/100} = 2,456.00							
【条件】 【J2】 = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 【A1】 = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000 【J6】 = 1 費用の内訳 全ての費用			【J1】 = 4 平均幅員 3.0m超 【J4】 = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

いわき市