

執行年度	令和 7 年度 //
工事名	(ゼロ市債) / 輝くみちまちリフレッシュ事業 / 内郷・平線道路再生工事 //
変更回数	
単価適用年月日	令和08年01月01日 公共 //
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改) //
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区 //
単価地区	U(いわき1) //
諸経費年度 / 工種区分	公共 令和07年度 / / 舗装工事 / /
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-1 // //
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正)(1)-1 // //
冬期補正	冬期補正無 //
一般管理費 算出区分	35%を超える場合 // //
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合 // //

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	54	m	860.4	46,461	S821210-0005 単 2 号	VI-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字150mm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	60	m	833.5	50,010	S821210-0006 単 3 号	VI-1-①-1
仮設工	1	式		94,800	X100020	
交通管理工	1	式		94,800	Y108390	
交通誘導警備員B	6	人日	15,800	94,800	S010210-0001 単 4 号	II-5-21-1
直接工事費計				2,306,923	P0000001	
共通仮設費計	1	式		953,000	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		142,000	H00802	
運搬費	1	式		142,000	H20001	
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離6km 路面切削機	1	台	142,000	142,000	S010010-0001 単 5 号	I-2-②-12
共通仮設費(率化)	1	式		811,000	H00803	
共通仮設費率分 2,259,490*35.90%	1	式		811,000	Q00910	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費				3,259,923	H00600	
現場管理費 3,212,490*58.80%	1	式		1,888,000	Q00601	
工事原価				5,147,923	H00500	
一般管理費等 5,100,490*23.53%+2,040-108	1	式		1,202,077	Q00501	
工事価格				6,350,000	H00400	
消費税等相当額 6,350,000*10.00%	1	式		635,000	Q00401	
合計				6,985,000	Q00402	

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事

【第2号 施工単価表(S821210-0005)】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)						1,000 m 当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線設置工 昼間単価 機・労 【溶融式(手動)】実線 45cm 時間制約なし	1,000	m	378	378,000	TTDA10	土木事業単価表 P634
路面表示用塗料 17リットル溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号 【B00】	1,700	kg	235	399,500	TTDG75	土木事業単価表 P275
ガラスエース JIS R 3301 1号 【B00】	75	kg	180	13,500	TTDG76	土木事業単価表 P275
接着用プライマー 区画線(溶融式)用 【B00】	75	kg	485	36,375	TTDG77	土木事業単価表 P275
軽油 ミコナ(パトロ-給油) 【910】	73	l	138	10,074	TT0250	土木事業単価表 P247
諸雑費 (率十九丸め)					Z9T00004	
材料費の% 計			459,449	22,951		
単位当たり				860,400	P0000001	
				860.4	P0000002	
[計算式] (dh)=1000 区画線設置工数量 1,000=1000 (dht)=FUNC_TANKA (Dhc) 土木工事標準単価 378=FUNC_TANKA (TTDA10) (DHH)=(K1) × (K2) 補正 1=1 × 1						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動						

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事

【第2号 施工単価表(S821210-0006)】 (続き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無) (VI-1-①-1)						1,000 m 当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			
[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[I] = 1 溶融式塗料規格 含有量16~18%			[I] = 3 ベイト式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスエース計上区分 ガラスエース計上する			[M] = 0.000 kg ガラスエース使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量			
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事

【第1号 施工パッケージ(SP430010-0001)】 (IV-3-①-1)							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) (段差すりつけ撤去作業有)							1 m2 当り 545.00円
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			50.97				
路面切削機[ワイヤ式・廃材積込装置付]排対3次 切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない) 此用日当り換算積料 A地区	31.54	171.9	30.97	155,000	155,000	TM71100712	P2-1-69
路面清掃車 アツ式 四輪式 荷容 1.5m3 此用日当り換算積料 A地区	6.367	34.7	6.25	34,700	34,700	TM11100192	P2-1-67
その他(機械)	14.007	76.34					
【労務】			37.48				
普通作業員 [0.828] [900]	12.066	65.76	13.08	25,400	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 [0.775] [900]	3.928	21.41	3.96	31,000	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
運転手(特殊) [0.778] [900]	3.732	20.34	3.69	28,900	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
特殊作業員 [0.769] [900]	3.846	20.96	3.61	28,300	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
その他(労務)	12.727	69.36					
【材料】			11.55				
軽油 ディーゼル(ディーゼル給油) [919]	8.587	46.8	8.43	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事

【第1号 施工パッケージ(SP430010-0001)】 (続 き) (IV-3-①-1)							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) (段差すりつけ撤去作業有)							1 m2 当り 545.00円
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
その他(材料)	3.178	17.32					
【端数調整】	0.021	0.11					
【積算単価計算式】 積算単価(P) = 565.22 × { (30.97/100×155,000/155,000+6.25/100×34,700/34,700)×50.97/(30.97+6.25) + (13.08/100×23,000/25,400+3.96/100×30,200/31,000+3.69/100×28,700/28,900+3.61/100×29,600/28,300)×37.48/(13.08 +3.96+3.69+3.61) + (8.43/100×138/138)×11.55/8.43 + (100-50.97-37.48-11.55)/100} = 646.00							
【条件】 [J1] = 1 施工区分・平均切削深さ/全面切削6cm以下(4000m2以下) [J2] = 2 段差すりつけの撤去作業有 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事

【第3号 施工パッケージ(SP410260-0002)】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000							
(平均幅員3.0m超, タックコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	標準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシュ(ホイール)資材 ; 舗装幅2.3~6m 【B00】	0.682	16.76	0.92	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P571
ナイロン資材 ; 質量13~14t 【B00】	0.108	2.66	0.14	4,560	5,030	TK2631	土木事業単価表 P570
ロータリー 質量10~12t 幅2.1m 資材 ; ヲカ・排出物対策型(第2次基準型) 【B00】	0.107	2.62	0.14	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P571
その他(機械)	0.180	4.41					
【労務】			10.68				
普通作業員 【0.828】 【900】	2.439	59.91	3.84	25,400	23,000	TR0030	土木事業単価表 P834
運転手(特殊) 【0.778】 【900】	1.505	36.96	2.16	28,900	28,700	TR0120	土木事業単価表 P834
特殊作業員 【0.769】 【900】	1.563	38.39	2.13	28,300	29,600	TR0020	土木事業単価表 P834
土木一般世話役 【0.775】 【900】	0.526	12.92	0.77	31,000	30,200	TR0010	土木事業単価表 P835
その他(労務)	1.206	29.63					
【材料】			87.88				

いわき市

R7 (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事

【第3号 施工パッケージ(SP410260-0002)】 (続き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000							
(平均幅員3.0m超, タックコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	標準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
アスファルト合材 密粒度(20) 改質Ⅱ 【910】	89.129	2,189	84.70	580,000	870,000	TT8106	土木事業単価表 P144
アスファルト乳剤 PK-37 ライム用、PK-47 効用 【B00】	2.048	50.3	2.57	102	117	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミコラー(バトール給油) 【910】	0.367	8.78	0.51	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.104	2.56					
【端数調整】	0.046	1.12					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 1,723.2 × { (0.92/100 × 31,200/29,500 + 0.14/100 × 5,030/4,560 + 0.14/100 × 4,870/4,480) × 1.44 + (0.92 + 0.14 + 0.14) + (3.84/100 × 23,000/25,400 + 2.16/100 × 28,700/28,900 + 2.13/100 × 29,600/28,300 + 0.77/100 × 30,200/31,000) × 10.68 + (3.84 + 2.16 + 2.13 + 0.77) + (84.70/100 × 870,000/580,000 + 2.57/100 × 117/102 + 0.51/100 × 138/138) × 87.88 + (84.70 + 2.57 + 0.51) + (100 - 1.44 - 10.68 - 87.88)/100} = 2,456.00							
【条件】 【J2】 = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 【A1】 = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000 【J6】 = 1 費用の内訳 全ての費用			【J1】 = 4 平均幅員 3.0m超 【J4】 = 1 選定材料種類 タックコート PK-4				

いわき市