執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	石畑・綱木線（清道川橋）橋梁維持補修工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	Ⅴ(いわき２)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　橋梁保全工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		22,264,000	H00100	
本工事費	1	式		22,264,000	H00200	
橋梁保全工事02	1	式		22,264,000	K0002	
合計				22,264,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事02	1	式		22,264,000	K0002	
現場塗装工	1	式		2,676,123	X000000	
塗替塗装工	1	式		2,676,123	Y000000	
IH塗膜剥離工 IH式メクレル剥離工　塗膜くず回収含む	70.5	m2	20,160	1,421,280	S0001 単　1号	見積
塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 かす回収・積込有 時間制約無 昼間	70.5	m2	12,250	863,625	S821550-0002 単　2号	VI-1-③-1
塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	70.5	m2	1,648	116,184	S821550-0003 単　3号	VI-1-③-1
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	70.5	m2	1,770	124,785	S821550-0004 単　4号	VI-1-③-1
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	70.5	m2	822.2	57,968	S821550-0005 単　5号	VI-1-③-1
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	70.5	m2	1,309	92,284	S821550-0006 単　6号	VI-1-③-1
橋梁補修工	1	式		789,231	X000000	
伸縮目地補修工	1	式		775,594	Y000000	
伸縮目地補修工 遊間50mm	9.4	m	82,510	775,594	S0004 単　7号	見積　材工共

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
支承補修工	1	式		13,637	Y000000	
沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	0.01	m3	614,400	6,144	SP431840-0001 P 1号	Ⅳ-3-⑫-7
無収縮モルタル工	0.01	m3	232,100	2,321	S0002 単 8号	橋梁架設工事の積算p.4-37
無収縮ﾓﾙﾀﾙ セメント系、ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 【910】	0.01	m3	311,000	3,110	TT8960	土木事業単価表 P462
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m2	10,310	2,062	SP240210-0001 P 2号	Ⅱ-4-②-1
取付舗装補修工	1	式		115,607	X000000	
舗装補修工	1	式		115,607	Y000000	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	8	m	734.4	5,875	SP430510-0001 P 3号	Ⅳ-3-③-1
舗装版破砕積込（小規模土工）	24	m2	1,845	44,280	SP210720-0001 P 4号	Ⅱ-1-③-1
不陸整正 34mm以上40mm未満 粒度調整砕石 M40	24	m2	394.2	9,460	SP410010-0002 P 5号	Ⅳ-1-①-1
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	24	m2	2,333	55,992	SP410260-0001 P 6号	Ⅳ-1-②-1
産業廃棄物処理工	1	式		26,757	X	処：8,260

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設副産物処理	1	式		26,757	Y	処：8,260
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） 運搬距離24.6km DID区間無し	0.01	m3	11,190	111	S229220-0003 単 9号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金（中間処理） ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） （株）大三興業 小名浜事業所	0.02	t	1,000	20	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：20
殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 28.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費（良好）含む	1.2	m3	14,150	16,980	SP227010-0003 P 7号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金（中間処理） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 （株）大三興業 小名浜事業所	2.8	t	800	2,240	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：2,240
側溝清掃車運搬 運搬距離22.0km超え31.0km以下	0.1	m3	14,060	1,406	S232010-0002 単 10号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金（中間処理） 切断作業時汚泥 常磐開発（株）	0.1	m3	60,000	6,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：6,000
仮設工	1	式		2,043,229	X000000	
足場工	1	式		607,173	Y000000	
足場工 桁高1.5m未満	63.5	m2	4,995	317,182	S431360-0001 単 11号	Ⅳ-3-⑩-9
床面シート張防護工	63.5	m2	313.9	19,932	S0003 単 12号	橋梁架設工事の積算p.4-12
朝顔 両側朝顔	63.5	m2	827.7	52,558	S431370-0001 単 13号	Ⅳ-3-⑩-9

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防護工 板張防護 両側朝顔	63.5	m2	732.5	46,513	S431380-0001 単 14 号	Ⅳ-3-⑩-10
防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔	63.5	m2	176.8	11,226	S431380-0002 単 15 号	Ⅳ-3-⑩-10
ブラスト用養生シート工 中断足場養生なし、養生回数n=1回	63.5	m2	1,277	81,089	S0006 単 16 号	橋梁架設工事の積算p4-138
単管足場 安全ﾈｯﾄ不要	9.1	掛m2	5,003	45,527	S252110-0002 単 17 号	Ⅱ-5-⑦-2
防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔	22.8	m2	176.8	4,031	S431380-0002 単 15 号	Ⅳ-3-⑩-10
ブラスト用養生シート工 中断足場養生なし、養生回数n=1回	22.8	m2	1,277	29,115	S0006 単 16 号	橋梁架設工事の積算p4-138
環境対策資機材	1	式		1,143,010	Y	
簡易セキュリティルーム賃料 W1500×L1500×H2000	1	台・月	193,200	193,200	L0003	見積
帯電ポリエチレンシート 簡易セキュリティルーム用、鉛対象	1	枚	87,000	87,000	L0004	見積
負圧集塵装置賃料 最大風量5～17㎥/分、基本料含	1	台・月	240,000	240,000	L0005	見積
負圧集塵装置1次フィルター	6	枚	3,800	22,800	L0006	見積
負圧集塵装置2次フィルター	1	枚	5,650	5,650	L0007	見積

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
負圧集塵装置HEPAフィルター	1	枚	108,000	108,000	L0008	見積
エアシャワー賃料 処理風量6.2㎥/分（コンパクト型）基本料含	1	台・月	370,000	370,000	L0009	見積
エアーシャワー1次フィルター	1	枚	6,360	6,360	L0010	見積
エアーシャワーHEPAフィルター	1	枚	110,000	110,000	L0011	見積
交通管理工	1	式		293,046	Y	
交通誘導警備員B	17	人日	17,238	293,046	S010210-0001 単 18 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				5,650,947	P0000001	
共通仮設費計	1	式		3,449,050	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		612,050	H00802	
安全費	1	式		571,000	H20003	
安全衛生保護具	1	式		566,400	X	
電動ファン付呼吸用防護具 半面形面体	3	個	77,800	233,400	L0012	見積

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
呼吸用保護具フィルター	60	個	2,000	120,000	L0013	見積
防護服 ﾀｲﾍﾞｯｸ ｿﾌﾄｳｪｱⅢ型同等品 【910】	60	着	1,280	76,800	TT5941	土木事業単価表 P557
シューズカバー ポリエチレン	60	足	560	33,600	L0014	見積
防護手袋 1袋12双入り	5	袋	19,500	97,500	L0015	見積
ｺﾞｰｸﾞﾙ 【910】	3	個	1,700	5,100	TT5951	土木事業単価表 P557
工事安全看板	1	式		4,600	X	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 21 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
汚泥溶出試験	1	式		41,050	X000000	
検液作成料	1	検体	4,500	4,500	L1	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
カドミウム溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L2	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
鉛溶出試験	1	検体	3,350	3,350	L3	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
六価クロム溶出試験	1	検体	3,300	3,300	L4	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
シアン溶出試験	1	検体	3,750	3,750	L5	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
ヒ素溶出試験	1	検体	4,250	4,250	L6	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
セレン溶出試験	1	検体	4,550	4,550	L7	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
総水銀溶出試験	1	検体	4,300	4,300	L8	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
アルキル水銀溶出試験	1	検体	9,700	9,700	L9	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
共通仮設費(率化)	1	式		2,837,000	H00803	
共通仮設費率分 5,650,947*(38.25%*1.300*1.01)	1	式		2,837,000	Q00910	
純工事費	1	式		9,099,997	H00600	
現場管理費 9,058,947*(75.14%*1.100*1.02)	1	式		7,637,000	Q00601	
工事原価	1	式		16,736,997	H00500	
一般管理費等 16,695,947*20.97%+6,678-4,815	1	式		3,503,003	Q00501	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事価格	1	式		20,240,000	H00400	
消費税等相当額 20,240,000*10.00%	1	式		2,024,000	Q00401	
合計				22,264,000	Q00402	

いわき市

【第　1号 施工単価表(S0001)】

IH塗膜剥離工 IH式メクレル剥離工　塗膜くず回収含む　　1　m2 当り

（見積　　）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう塗装工 [0.836] 【900】	0.257	人	42,330	10,878.81	TR0530	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
IH剥離機ﾒｸﾚﾙ賃料 NETIS:KT-210089-A対応品	0.088	台・日	78,750	6,930	L0001	見積
発動発電機 排対型:2次基準 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 13/15KVA 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	0.086	供用日	2,970	255.42	TM61500452	P2-1-79
空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭ型 排対型:2次基準 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0m3/min 0.7MPa 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	0.086	供用日	1,700	146.2	TM61200222	P2-1-72
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.64	L	153	862.92	TT0250	土木事業単価表 P248
諸雑費　(率＋丸め) 労務費の%	10	%	10,878.81	1,086.65	Z9000004	
計				20,160	P0000001	
単位当たり				20,160	P0000002	

いわき市

【 第 2 号 施工単価表(S821550-0002) 】

塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 かす回収・積込有

1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	7,842.65	7,842.65	TTDJ04_7M	土木事業単価表 P671 月単位の週休2日補正
塗替塗装 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	4,400.57	4,400.57	TTDJ22_7M	土木事業単価表 P672 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		6.78	Z3T00004	
計				12,250	P0000001	
単位当たり				12,250	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装 7,842.65=FUNC_TANKA(TTDJ04_7M) (dh2t)=FUNC_TANKA((DH2c)) 土木工事標準単価:回収・積込 4,400.57=FUNC_TANKA(TTDJ22_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 7,842.65=7842.65 (DH2t)=(dh2t) 設計単価:回収・積込 4,400.57=4400.57						
[条件] [A] = 2 作業・塗料区分 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 [C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 2 研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工 かす回収・積込有						

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S821550-0003) 】

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 ｽﾌﾟﾚｰ

1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 600×1層 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	1,647.31	1,647.31	TTDJ43_7M	土木事業単価表 P673 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.69	Z3T00004	
計				1,648	P0000001	
単位当たり				1,648	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装 1,647.31=FUNC_TANKA(TTDJ43_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 1,647.31=1647.31						
[条件] [A] = 8 作業・塗料区分 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 [B] = 1 塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ [C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

いわき市

【 第 4 号 施工単価表(S821550-0004) 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ　　1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
塗替塗装 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 240×2層 機･労･材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	1,769.52	1,769.52	TTDJ31_7M	土木事業単価表 P673 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.48	Z3T00004	
計				1,770	P0000001	
単位当たり				1,770	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装 1,769.52=FUNC_TANKA(TTDJ31_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 1,769.52=1769.52						
[条件] [A] = 10 作業・塗料区分 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層		[B] = 1 塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ				
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				

【 第 5 号 施工単価表(S821550-0005) 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ　　1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 170×1層 機･労･材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	822.14	822.14	TTDJ67_7M	土木事業単価表 P675 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.06	Z3T00004	
計				822.2	P0000001	
単位当たり				822.2	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装 822.14=FUNC_TANKA(TTDJ67_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 822.14=822.14						
[条件] [A] = 15 作業・塗料区分 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩		[B] = 1 塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ				
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				

【 第 6 号 施工単価表(S821550-0006) 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ　　1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	1,308.96	1,308.96	TTDJ94_7M	土木事業単価表 P677 月単位の週休2日補正
諸雑費 (丸め)	1	式		0.04	Z3T00004	
計				1,309	P0000001	
単位当たり				1,309	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装 1,308.96=FUNC_TANKA(TTDJ94_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 1,308.96=1308.96						
[条件] [A] = 21 作業・塗料区分 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩		[B] = 1 塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ				
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				

いわき市

【 第 7 号 施工単価表(S0004) 】

伸縮目地補修工 遊間50mm　　1 m 当り

(見積 材工共 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
シール材（ﾎﾟﾘﾌﾞｸｼﾞｴﾝ系） 機・労・材 SMｼﾞｮｲﾝﾄ・SMﾌﾟﾗｲﾏｰ同等品	1	m	82,510	82,510	L0002	見積 材工共
諸雑費 (丸め)	1	式			Z3000004	
計				82,510	P0000001	
単位当たり				82,510	P0000002	

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(S0002) 】

無収縮モルタル工

(橋梁架設工事の積算p. 4-37 ,) 0.8 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1	人	33,252	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	3	人	31,212	93,636	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2	人	24,174	48,348	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸雑費 (率＋丸め) 労務費の%	6	%	175,236	10,464	Z9000004	
計				185,700	P0000001	
単位当たり				232,100	P0000002	

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(S229220-0003) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離24.6km

(DID区間無し ,) (Ⅱ-2-⑨-12 ,) 10 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	2.29	日	35,110	80,401.9	S903022-0001 単 19 号	機－２２
諸雑費 (丸め)	1	式		96.08	Z3T00004	
計				111,900	P0000001	
単位当たり				11,190	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量 7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7 (KD)=2.29 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 2.29=2.29						
[条件] [A] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [C] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好		[B] = 24.600 km		片道運搬距離		

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S232010-0002) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離22.0km超え31.0km以下　　100 m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.842] 【900】	12.987	人	24,174	313,947.73	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛｳ式 ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3	12.987	日	84,070	1,091,817.09	S923619-0002 単 20 号	機－１９
諸 雑 費 (丸め)	1	式		235.18	Z3T00004	
計				1,406,000	P0000001	
単位当たり				14,060	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 12.987=1×100÷7.7 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 12.987=100÷7.7						
[条件] [A] = 4 運搬距離 22.0km超え31.0km以下						

【 第 11 号 施工単価表(S431360-0001) 】

足場工 桁高1.5m未満　　1 m2 当り

(Ⅳ-3-⑪-9 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.13	人	35,802	4,654.26	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	0.8	月	425	340	TST5001520	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.74	Z3T00004	
計				4,995	P0000001	
単位当たり				4,995	P0000002	
[条件] [A] = 2 足場区分 桁高1.5m未満		[B] = 0.800 月		主体足場架設供用月数(X)		

【 第 12 号 施工単価表(S0003) 】

床面シート張防護工　　1　m2 当り

(橋梁架設工事の積算p.4-12 ,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床面シート張防護工 X=0.8、K1=1.0、K2=1.0 月単位の週休2日補正	1	m2	313.81	313.81	L0100	橋梁架設工事の積算p.4-12
諸雑費　(丸め)	1	式		0.09	Z3000004	
計				313.9	P0000001	
単位当たり				313.9	P0000002	

【 第 13 号 施工単価表(S431370-0001) 】

朝顔 両側朝顔　　1　m2 当り

(Ⅳ-3-⑩-9 ,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.022	人	35,802	787.64	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 両側朝顔	0.8	月	50	40	TST5001530	
諸雑費　(丸め)	1	式		0.06	Z3T00004	
計				827.7	P0000001	
単位当たり				827.7	P0000002	
[計算式] (R42)=0.022 橋梁特殊工数量(両側)						
0.022=0.022 (S1t)=50 足場損料(両側)						
50=50						
[条件] [A] = 1　朝顔区分 両側朝顔		[B] = 0.800	月	朝顔架設供用月数(x1)		

【 第 14 号 施工単価表(S431380-0001) 】

防護工 板張防護 両側朝顔

1 m2 当り

(IV-3-⑩-10 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.018	人	35,802	644.43	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
防護材損料 板張防護工	0.8	月	110	88	TST5001610	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.07	Z3T00004	
計				732.5	P0000001	
単位当たり				732.5	P0000002	
[計算式] (S1t)=(s1t) 防護損料(両側)						
110=110 (R42)=(r42) 橋梁特殊工数量(両側)						
0.018=0.018						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 1	防護区分 板張防護			
[C] = 0.800 月 防護工架設供用月数(x2)						

【 第 15 号 施工単価表(S431380-0002) 】

防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔

1 m2 当り

(IV-3-⑩-10 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.004	人	35,802	143.2	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
防護材損料 ｼｰﾄ張防護工	0.8	月	42	33.6	TST5001620	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				176.8	P0000001	
単位当たり				176.8	P0000002	
[計算式] (S1t)=(s1t) 防護損料(両側)						
42=42 (R42)=(r42) 橋梁特殊工数量(両側)						
0.004=0.004						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 2	防護区分 ｼｰﾄ張防護			
[C] = 0.800 月 防護工架設供用月数(x2)						

【 第 16 号 施工単価表(S0006) 】

プラスト用養生シート工 中断足場養生なし 養生回数n=1回　　1 m2 当り

（橋梁架設工事の積算p4-138 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
プラスト用養生シート工 K1=1.0、K2=1.0 月単位の週休2日補正	1	m2	1,276.03	1,276.03	L0101	橋梁架設工事の積算p.4-138
諸雑費 （丸め）	1	式		0.97	Z3000004	
計				1,277	P0000001	
単位当たり				1,277	P0000002	

【 第 17 号 施工単価表(S252110-0002) 】

単管足場　　100 掛m2 当り

（安全ﾈｯﾄ不要 , ）（Ⅱ-5-⑦-2 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.9	人	33,252	63,178.8	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
とび工 [0.864] 【900】	6.9	人	34,680	239,292	TR0270	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.8	人	24,174	43,513.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型･排対型同値 【B00】	0.8	日	52,400	41,920	TK2535	土木事業単価表 P563
諸雑費 （率＋丸め） 労務費､機械賃料の%	29	%	387,904	112,396	Z9T00004	
計				500,300	P0000001	
単位当たり				5,003	P0000002	
[条件] [A] = 2 工法 単管足場			[B] = 2 安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要			
[Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準						

【 第 18 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

（Ⅱ-5-21-1　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

いわき市

【 第 19 号 施工単価表(S903022-0001) 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1　日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好　　,損料補正なし　　) (機－２２　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.89	人	26,316	23,421.24	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.2	L	153	2,937.6	TT0250	土木事業単価表 P248
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 Ａ地区	1.02	供用日	8,310	8,476.2	TM103000221	P2-1-22
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好	1.02	供用日	261	266.22	TFM0104	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸　雑　費　(丸め)	1	式		8.74	Z3T00004	
計				35,110	P0000001	
単位当たり				35,110	P0000002	
[条件] [A] = 2　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級 [B] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [C] = 0.890　人　1日当り労務数量 [D] = 19.200　l　1日当り燃料消費量 [E] = 1.020　供用日　1日当り損料供用日 [GH] = 1　岩石補正 損料補正なし						

いわき市

【 第 20 号 施工単価表(S923619-0002) 】

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1 日 当り

(機－１９ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	L	153	12,852	TT0250	土木事業単価表 P248
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸 雑 費 (丸め)	1	式		2	Z3T00004	
計				84,070	P0000001	
単位当たり				84,070	P0000002	
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 [C] = 84.000 l 1日当り燃料消費量			[B] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 1.000 供用日 1日当り損料供用日			

【 第 21 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1 基 当り

(Ⅰ-2-②-24 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP431840-0001) 】
　　沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)　　1　m3 当り
(Ⅳ-3-⑫-7　,　)　614,400.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
特殊作業員 [0.780] 【900】	48.265	296,540	47.49	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	22.425	137,781	25.57	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
橋りょう世話役 [0.783] 【900】	22.760	139,840	20.40	38,500	46,614	TR0510	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	6.539	40,177					
【端数調整】	0.011	62					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 566,170 × {(47.49／100×31,212／28,300＋25.57／100×24,174／25,400＋20.40／100×46,614／38,500)×100.00／(47.49＋25.57＋20.40)＋(100－100)／100} ＝ 614,400.00							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】
　　型枠　一般型枠 鉄筋・無筋構造物　　1　m2 当り
(Ⅱ-4-②-1　,　)　10,310.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	47.866	4,935	46.66	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	23.434	2,416	25.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.990	1,030	9.51	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.681	1,926					
【端数調整】	0.029	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 10,100 × {(46.66／100×31,416／30,000＋25.14／100×24,174／25,400＋9.51／100×33,252／31,000)×100.00／(46.66＋25.14＋9.51)＋(100－100)／100} ＝ 10,310.00							
[条件] [J1] ＝ 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] ＝ 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　m 当り

(IV-3-③-1　,　)　734.40円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.766	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.587	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.983	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.130	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.096	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.886	138.7					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	22.386	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.819	20.7	2.81	154	162	TT0240	土木事業単価表 P248
その他(材料)	1.319	9.69					

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　(続　き)

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　m 当り

(IV-3-③-1　,　)　734.40円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×31,212／28,300＋10.88／100×33,252／31,000＋8.92／100×24,174／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×162／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－15.05－58.43－26.52)／100} ＝ 734.40							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210720-0001) 】
舗装版破砕積込(小規模土工)　　1　m2 当り
(Ⅱ-1-③-1　　,　　)　　1,845.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.13				
小型バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.057	351.6	20.13	6,080	6,080	TM502000521	P2-1-5
【労務】			71.97				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	72.629	1,340	71.97	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.293	153	7.90	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.021	0.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,747 × { (20.13／100×6,080／6,080)×20.13／20.13 ＋(71.97／100×30,804／28,900)×71.97／71.97 ＋(7.90／100×153／138)×7.90／7.90 ＋(100－20.13－71.97－7.9)／100} ＝ 1,845.00							
[条件] [J1] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410010-0002) 】
不陸整正　34mm以上40mm未満　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M40　　,　　) (Ⅳ-1-①-1　　,　　)　　394.20円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			16.31				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	7.648	30.15	13.06	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾞｼﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	1.038	4.09	1.63	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	1.048	4.13	1.62	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
【労務】			54.32				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	16.677	65.74	26.71	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	6.126	24.15	10.99	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.535	21.82	8.57	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.056	19.93	8.05	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			29.37				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	53.602	211.3	24.41	1,200	4,500	TT8344	土木事業単価表 P183
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.219	12.69	4.96	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410010-0002) 】　　（続　き）

不陸整正　34mm以上40mm未満　　1　m2 当り

(粒度調整砕石 M40　,　) (IV-1-①-1　,　)　394.20円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.051	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 230.92 ×｛ (13.06／100×37,600／37,600＋1.63／100×4,870／4,480＋1.62／100×5,030／4,550)×16.31／(13.06＋1.63＋1.62) ＋(26.71／100×30,804／28,900＋10.99／100×24,174／25,400＋8.57／100×31,212／28,300＋8.05／100×33,252／31,000)×54.32／(26.71＋10.99＋8.57＋8.05) ＋(24.41／100×4,500／1,200＋4.96／100×153／138)×29.37／(24.41＋4.96) ＋(100－16.31－54.32－29.37)／100｝＝ 394.20							
[条件] [J1] = 2　補足材料の有無 有り			[J2] = 7	補足材料平均厚さ 34mm以上40mm未満			
[J3] = 12　補足材料 粒度調整砕石 M40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員3.0m超　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1　,　)　2,333.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.38				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.721	16.83	0.88	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.120	2.79	0.14	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.109	2.55	0.13	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.190	4.43					
【労務】			10.17				
普通作業員 [0.842] 【900】	2.700	63	3.66	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.702	39.71	2.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.736	40.49	2.03	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.607	14.16	0.73	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.344	31.36					
【材料】			88.45				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　（続　き）

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　　,　　)

1　m2 当り
2,333.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	82.297	1,920	80.70	580,000	763,000	TT8415	土木事業単価表 P212
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	7.930	185	7.17	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.421	9.82	0.49	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.092	2.15					
【端数調整】	0.031	0.71					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,808.7 × { (0.88／100×31,200／29,500＋0.14／100×5,030／4,550＋0.13／100×4,870／4,480)×1.38／(0.88＋0.14＋0.13) ＋(3.66／100×24,174／25,400＋2.06／100×30,804／28,900＋2.03／100×31,212／28,300＋0.73／100×33,252／31,000)×10.17／(3.66＋2.06＋2.03＋0.73) ＋(80.70／100×763,000／580,000＋7.17／100×147／103＋0.49／100×153／138)×88.45／(80.70＋7.17＋0.49) ＋(100－1.38－10.17－88.45)／100} ＝ 2,333.00							
[条件] [J2] = 50.000　mm　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 4 [J4] = 3	平均幅員 3.0m超 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

(28.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)

1　m3 当り
14,150.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.25				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	18.537	2,623	20.25	5,702	5,702	TM103000121	P2-1-22
【労務】			71.03				
運転手(一般) [0.813] 【900】	72.530	10,263	71.03	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.848	1,252	8.72	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.085	12					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 5,520=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(2t良好)単価 182=FUNC_TANKA(TFM0004) (At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 5,702=5520＋182							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 12,958 × { (20.25／100×5,702／5,702)×20.25／20.25 ＋(71.03／100×26,316／23,600)×71.03／71.03 ＋(8.72／100×153／138)×8.72／8.72							

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】 （続 き）

敷均撒 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)

(28.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1 ,)

1 m3 当り

14,150.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－20.25－71.03－8.72)／100} ＝ 14,150.00							
[条件]							
[J1] = 3 敷発生作業 舗装版破砕			[J2] = 4	積込工法区分 機械積込(小規模土工)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 13	運搬距離 28.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市