執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	山神前・中町線（大橋）外１線橋梁長寿命化工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	Ⅴ(いわき２)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 橋梁保全工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		34,375,000	H00100	
本工事費	1	式		34,375,000	H00200	
橋梁保全工事01	1	式		23,518,000	K0002	
橋梁保全工事02	1	式		10,857,000	K0003	
合計				34,375,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事01	1	式		23,518,000	K0002	
山神前・中町線（大橋）	1	式		6,989,150	V	処：34,740
コンクリート部材補修工	1	式		1,317,729	W	
断面修復工（左官工法）	1	式		1,127,000	X	
断面修復工（左官工法） 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有・無混合の場合 V=0.294m3	1	構造物	1,127,000	1,127,000	S0001 単　1号	見積
ひび割れ補修工	1	式		112,800	X	
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満	1	構造物	112,800	112,800	S229010-0001 単　2号	Ⅱ-2-⑨-3
コンクリート充填工	1	式		77,929	X	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑫-2 24-12-25高 一般養生	0.58	m3	36,960	21,436	SP240010-0001 P　1号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.3	m2	10,310	34,023	SP240210-0001 P　2号	Ⅱ-4-②-1
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.6	m3	37,450	22,470	S824010-0001 単　3号	Ⅵ-1-④-1
橋面補修工	1	式		608,504	W	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版撤去工	1	式		14,530	X	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	52.7	m2	226.2	11,920	SP430310-0001 P　3 号	IV-3-②-1
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.3	m3	8,703	2,610	S824010-0002 単　4 号	VI-1-④-1
舗装工	1	式		197,096	X	
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚62mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 平均幅員3.0m超 遮青材無 締固密度2.35	56.8	m2	3,470	197,096	SP410260-0001 P　4 号	IV-1-②-1
防水工	1	式		396,878	X	
塗膜系防水 補修 夜間作業無	56.8	m2	2,495	141,716	S812920-0001 単　5 号	VI-2-⑫-1
成形目地材 B=35mm　t=5mm 低弾性	38.3	m	440	16,852	L1	積資P539(2026.7)
排水用導水管 φ20 排水性舗装用(樹脂製) 【B00】	23.1	m	1,000	23,100	TT0090	土木事業単価表 P214
導水テープ B=30mm　t=3mm ﾀｸｼｬｯﾄ導水テープ同等品	15.2	m	580	8,816	L2	積資P335(2026.7)
コンクリート削孔（さく岩機） 200mm以上300mm未満	8	孔	1,334	10,672	SP224420-0001 P　5 号	Ⅱ-2-⑮-1
床版水抜きパイプ 床版厚200～250mm ｸﾘﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝ同等品	8	本	19,000	152,000	L3	建物P350、積資P409(2026.7)

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	1.1	kg	3,400	3,740	TTM809	土木事業単価表 P460
床版水抜ハイブ用フレキシブルチューブ設置	5.2	m	1,269	6,598	S0002 単　6 号	橋梁架設工事の積算P3-304
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ φ20 SUS304 両側ナット付	5.2	m	6,420	33,384	L0001	見積
排水装置補修工	1	式		853,150	W	
排水装置補修工	1	式		853,150	X	
排水管設置 足場有り	10.3	m	5,593	57,607	SP473320-0001 P　6 号	IV-7-⑯-1
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	32	孔	727.5	23,280	SP224410-0001 P　7 号	Ⅱ-2-⑮-1
天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型排水装置 SUS304 φ102 L=1.29m 工場製作品 ｼｰﾙ材、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	8	基	67,600	540,800	L0002	共× 現× 見積 共× 現×
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 一般管 VP φ40mm JISK6741 【B00】	2.4	m	358	859	TT0770	土木事業単価表 P258
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.3	kg	3,400	1,020	TTM809	土木事業単価表 P460
排水管支持金具 SUS304 内側EPDM貼付 工場製作品 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	8	個	25,500	204,000	L0003	共× 現× 見積 共× 現×
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	16	本	1,599	25,584	SP473310-0001 P　8 号	IV-7-⑯-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水切り材設置工	1	式		67,176	W	
水切り材設置工	1	式		67,176	X	
橋梁用水切り材設置 接着剤固定式　下面　時間的制約無 作業車無　昼間施工	24	m	1,329	31,896	S0003 単　7 号	土コP619(2026.7)
接着剤固定式橋梁用水切り材 下面用　20×25×1000 接着剤含む ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品	24	m	1,470	35,280	L5	建物P349(2026.7)
伸縮目地補修工	1	式		1,451,017	W	
伸縮目地補修工	1	式		1,451,017	X	
ｼｰﾙ材(ﾎﾟﾘﾌﾟﾀｼﾞｴﾝ系)　遊間10mm　地覆含む 機・労・材料費 SMｼﾞｮｲﾝﾄ1型同等品 SMﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品	16.4	m	66,400	1,088,960	L0004	見積
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 【B00】	3.2	L	450	1,440	TTP796	土木事業単価表 P451
後打ちコンクリート打設工 人力打設　一般養生有　現場内小運搬有	0.54	m3	62,040	33,501	S0004 単　8 号	見積
超速硬コンクリート	1	m3	290,000	290,000	L6	建物P117、積資P176(2026.7)
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.6	m2	10,310	37,116	SP240210-0001 P　2 号	Ⅱ-4-②-1
橋台保護工	1	式		953,263	W	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋台保護工	1	式		903,152	X	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高)　一般養生	14.5	m3	29,350	425,575	SP240010-0004 P　9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	44.5	m2	10,310	458,795	SP240210-0001 P　2 号	Ⅱ-4-②-1
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	3.1	m2	6,059	18,782	SP224710-0001 P　10 号	Ⅱ-2-⑱-1
土工	1	式		50,111	X	
床掘り 土砂 小規模	13.1	m3	2,288	29,972	SP210030-0002 P　11 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	4.9	m3	4,110	20,139	SP210410-0002 P　12 号	Ⅱ-1-③-12
橋台背面舗装補修工	1	式		173,764	W	
舗装版撤去工	1	式		21,293	X	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	11.1	m	734.4	8,151	SP430510-0001 P　13 号	Ⅳ-3-③-1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	58.1	m2	226.2	13,142	SP430310-0001 P　3 号	Ⅳ-3-②-1
舗装工	1	式		152,471	X	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	58.1	m2	2,333	135,547	SP410260-0003 P 14 号	Ⅳ-1-②-1
不陸整正 16mm以上22mm未満 粒度調整砕石 M40	58.1	m2	291.3	16,924	SP410010-0002 P 15 号	Ⅳ-1-①-1
発生土処理工	1	式		145,088	W	処：12,300
発生土処理工	1	式		145,088	X	処：12,300
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	12.3	m3	1,153	14,181	SP210020-0001 P 16 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 60.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	12.3	m3	9,505	116,911	SP210110-0002 P 17 号	Ⅱ-1-②-1
整地 残土受入れ地での処理	12.3	m3	137.9	1,696	SP210610-0001 P 18 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 ４ｔ中型ダンプ（３m3積） 林興業(株) 舟板山発生土受入場	12.3	m3	1,000	12,300	NK00001006	処 見積 処：12,300
産業廃棄物処理工	1	式		87,124	W	処：22,440
産業廃棄物処理工	1	式		87,124	X	処：22,440
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離26km DID区間無し	1.2	m3	12,480	14,976	S229220-0003 単 9 号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 磐城砕石(株)	2.9	t	2,000	5,800	TFD010H109	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：5,800

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 60.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	6.3	m3	7,691	48,453	SP227010-0001 P 19 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	14.8	t	800	11,840	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：11,840
側溝清掃車運搬 運搬距離31.0km超え41.0km以下	0.08	m3	15,690	1,255	S232010-0001 単 10 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.08	m3	60,000	4,800	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：4,800
仮設工	1	式		1,332,335	W	
足場工	1	式		542,936	X	
足場工 桁高1.5m未満	85.2	m2	5,037	429,152	S431360-0001 単 11 号	Ⅳ-3-⑩-9
床面シート張防護	85.2	m2	321.8	27,417	S0005 単 12 号	橋梁仮設工事の積算P4-12
朝顔 両側朝顔	85.2	m2	832.7	70,946	S431370-0001 単 13 号	Ⅳ-3-⑩-9
防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔	85.2	m2	181	15,421	S431380-0001 単 14 号	Ⅳ-3-⑩-10
仮締切工	1	式		220,545	X	
土のう積工 側面並べ 仕掛・積立・撤去	14.5	m2	15,210	220,545	S252620-0001 単 15 号	Ⅱ-5-⑩-2

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通管理工	1	式		568,854	X	
交通誘導警備員Ｂ	33	人日	17,238	568,854	S010210-0001 単 16 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				6,989,150	P0000001	
共通仮設費計	1	式		3,182,282	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		90,282	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	式		4,600	X	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 25 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		85,682	H20005	
鉄筋探査	1	式		44,632	X	
鉄筋探査 下向き	0.7	m2	14,360	10,052	S0006 単 26 号	橋梁架設工事の積算P4-68
鉄筋探査 上向き	0.7	m2	28,720	20,104	S0007 単 27 号	橋梁架設工事の積算P4-68

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋探査 横向き	0.7	m2	20,680	14,476	S0008 単 28 号	橋梁架設工事の積算P4-68
舗装切断作業時汚泥検査	1	式		41,050	X	
溶出試験 検液作成料	1	検体	4,500	4,500	L7	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 アルキル水銀	1	検体	9,700	9,700	L8	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 総水銀	1	検体	4,300	4,300	L9	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 カドミウム	1	検体	3,350	3,350	L10	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 鉛	1	検体	3,350	3,350	L11	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 六価クロム	1	検体	3,300	3,300	L12	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 ひ素	1	検体	4,250	4,250	L13	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 シアン	1	検体	3,750	3,750	L14	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 セレン	1	検体	4,550	4,550	L15	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
共通仮設費(率化)	1	式		3,092,000	H00803	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費率分 6,244,350*37.72%*1.300*1.01	1	式		3,092,000	Q00910	
純工事費	1	式		10,171,432	H00600	
現場管理費 9,385,582*74.63%*1.100*1.02	1	式		7,858,000	Q00601	
工事原価	1	式		18,029,432	H00500	
一般管理費等 4,903,646*68.3696%+1-2,038 17,988,382 / 26,310,483	1	式		3,350,568	Q00501	
工事価格	1	式		21,380,000	H00400	
消費税等相当額 21,380,000*10.00%	1	式		2,138,000	Q00401	
合計				23,518,000	Q00402	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事02	1	式		10,857,000	K0003	
下市萱・差塩線（君石橋）	1	式		2,941,229	V	処：5,800
橋面補修工	1	式		570,190	W	
舗装版撤去工	1	式		187,500	X	
コンクリート舗装路面切削工 平均切削厚6cmを超え10ｃｍ以下 切削機W1.0m	32.2	m2	5,823	187,500	S0009 単　17　号	見積
舗装工	1	式		99,700	X	
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚63mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度2.35	28.3	m2	3,523	99,700	SP410260-0002 P　20　号	Ⅳ-1-②-1
防水工	1	式		282,990	X	
塗膜系防水 補修 夜間作業無	28.3	m2	2,495	70,608	S812920-0001 単　5　号	Ⅵ-2-⑫-1
成形目地材 B=35mm t=5mm 低弾性	25.4	m	440	11,176	L1	積資P539(2026.7)
排水用導水管 φ20 排水性舗装用（樹脂製） 【B00】	11.7	m	1,000	11,700	TT0090	土木事業単価表 P214
導水テープ B=30mm t=3mm ﾀﾌｼｬｯﾄ導水テープ同等品	13.7	m	580	7,946	L2	積資P335(2026.7)

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満	4	孔	1,703	6,812	SP224420-0002 P 21 号	Ⅱ-2-⑮-1
床版水抜パイプ φ47.2 SUS304 L型管(470+100) 地覆用ｶｸﾄｰﾄﾞﾚｰﾝ同等品	4	本	31,900	127,600	L0005	見積
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	1	kg	3,400	3,400	TTM809	土木事業単価表 P460
床版水抜ハイプ用フレキシブルチューブ設置	3.2	m	1,269	4,060	S0002 単 6 号	橋梁架設工事の積算P3-304
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ φ20 SUS304 片ナット付	3.2	m	5,840	18,688	L0006	見積
排水パイプ固定金具 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･あと施工ｱﾝｶｰ含む 工場製作品 亜鉛溶融ﾒｯｷ	4	個	5,250	21,000	L0007	共×　現× 見積　共×　現×
水切り材設置工	1	式		29,389	W	
水切り材設置工	1	式		29,389	X	
橋梁用水切り材設置 接着剤固定式 下面 時間的制約無 作業車無 昼間施工	10.5	m	1,329	13,954	S0003 単 7 号	土コP619(2026.7)
接着剤固定式橋梁用水切り材 下面用 20×25×1000 接着剤含む ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品	10.5	m	1,470	15,435	L5	建物P349(2026.7)
伸縮目地補修工	1	式		847,820	W	
伸縮目地補修工	1	式		847,820	X	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ｼｰﾙ材(ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系) 遊間20mm 機･労･材料費 SMｼﾞｮｲﾝﾄ1型同等品 SMﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品	13	m	40,360	524,680	L0008	見積
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 【B00】	3.9	L	450	1,755	TTP796	土木事業単価表 P451
後打ちコンクリート打設工 人力打設 一般養生有 現場内小運搬有	0.24	m3	62,040	14,889	S0004 単 8 号	見積
超速硬コンクリート	1	m3	290,000	290,000	L6	建物P117、積資P176(2026.7)
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1.6	m2	10,310	16,496	SP240210-0001 P 2 号	Ⅱ-4-②-1
地覆補修工	1	式		6,944	W	
地覆補修工	1	式		6,944	X	
とりこわし	0.04	m3	100,400	4,016	SP431710-0001 P 22 号	Ⅳ-3-⑫-1
コンクリート 養生工有 ⑫-2 24-12-25高	0.04	m3	73,200	2,928	SP431730-0001 P 23 号	Ⅳ-3-⑫-1
コンクリート部材補修工	1	式		888,700	W	
ひび割れ補修工	1	式		221,800	X	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満	1	構造物	221,800	221,800	S229110-0001 単 18 号	Ⅱ-2-⑨-6

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断面修復工	1	式		666,900	X	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以上	1	構造物	666,900	666,900	S229210-0001 単 19 号	Ⅱ-2-⑨-11、12
産業廃棄物処理工	1	式		18,414	W	処：5,800
産業廃棄物処理工	1	式		18,414	X	処：5,800
殻運搬(路面切削) DID区間有 運搬距離46.0km以下 ﾀﾞｲﾔ損耗費(良好)含む	2	m3	5,283	10,566	SP430020-0001 P 24 号	Ⅳ-3-①-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	4.8	t	1,000	4,800	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：4,800
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離19.8km DID区間無し	0.2	m3	10,240	2,048	S229220-0002 単 20 号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 磐城砕石(株)	0.5	t	2,000	1,000	TFD010H109	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：1,000
仮設工	1	式		579,772	W	
足場工	1	式		217,774	X	
地覆補修足場	1	式		72,034	Y	
足場・防護 ｼｰﾄ 0.5月以下 足場使用回数1回	12.6	m2	5,717	72,034	SP431740-0002 P 25 号	Ⅳ-3-⑫-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
単管傾斜足場	1	式		145,740	Y	
単管傾斜足場 安全ﾈｯﾄ不要	35	掛m2	4,164	145,740	S252110-0003 単 21 号	Ⅱ-5-⑦-2
交通管理工	1	式		361,998	X	
交通誘導警備員Ｂ	21	人日	17,238	361,998	S010210-0001 単 16 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				2,941,229	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,478,872	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		12,872	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	式		4,600	X	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 25 号	Ⅰ-2-②-24
技術管理費	1	式		8,272	H20005	
鉄筋探査	1	式		8,272	X	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋探査 横向き	0.4	m2	20,680	8,272	S0008 単 28 号	橋梁架設工事の積算P4-68
共通仮設費(率化)	1	式		1,466,000	H00803	
共通仮設費率分 2,920,229*38.25%*1.300*1.01	1	式		1,466,000	Q00910	
純工事費	1	式		4,420,101	H00600	
現場管理費 4,399,101*79.06%*1.100*1.02	1	式		3,902,000	Q00601	
工事原価	1	式		8,322,101	H00500	
一般管理費等 4,903,646*31.6303%-3,141 8,322,101 /26,310,483	1	式		1,547,899	Q00501	
工事価格	1	式		9,870,000	H00400	
消費税等相当額 9,870,000*10.00%	1	式		987,000	Q00401	
合計				10,857,000	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 施工単価表(S0001) 】

断面修復工（左官工法）鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有・無混合の場合　　1　構造物 当り

(V=0.294m3　　,　　)（見積　　,　　）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.9	人	33,252	262,690.8	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	15	人	31,212	468,180	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	7.9	人	24,174	190,974.6	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.347	m3	379,000	131,513	TTM850	土木事業単価表 P460
諸雑費 (率＋丸め) 労務費の%	8	%	921,845.4	73,641.6	Z9T00004	
計				1,127,000	P0000001	
単位当たり				1,127,000	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S229010-0001) 】
ひび割れ補修工(充てん工法)
(補修延べ延長20m未満　,　) (Ⅱ-2-⑨-3　,　)　1　構造物 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.85	人	33,252	28,264.2	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.3	人	31,212	40,575.6	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.1	人	24,174	26,591.4	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
充てん材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(比重1300kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.516	kg	2,300	1,186.8	TTM835	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	17	%	95,431.2	16,182	Z9T00004	
計				112,800	P0000001	
単位当たり				112,800	P0000002	
[計算式] (R11)=0.85 一般世話役数量						
0.85=0.85 (R12)=1.30 特殊作業員数量						
1.3=1.30 (R13)=1.10 普通作業員数量						
1.1=1.10 (K)=0.20 充てん材ﾛｽ率						
0.2=0.20 (S1)=[C]×{1＋(K)} 充てん材使用数量						
0.516=0.43×(1＋0.2) (SZ)=17.0 諸雑費率						
17=17.0						

【 第　2 号 施工単価表(S229010-0001) 】　(続　き)
ひび割れ補修工(充てん工法)
(補修延べ延長20m未満　,　) (Ⅱ-2-⑨-3　,　)　1　構造物 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 1　補修延べ延長区分 20m未満		[B] =	2.200 m,	補修延べ延長		
[C] = 0.430 kg　充てん材設計量						

【 第 3 号 施工単価表(S824010-0001) 】
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-④-1 ,) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機･労 昼間単価 人力 時間的制約なし	1	m3	37,444.2	37,444.2	TTDH12_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5.8	Z3T00004	
計				37,450	P0000001	
単位当たり				37,450	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 37,444.2=FUNC_TANKA(TTDH12_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

【 第 4 号 施工単価表(S824010-0002) 】
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工
(昼間 時間制約無 ,低騒音･低振動対策不要) (VI-1-④-1 ,) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機･労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,702.16	8,702.16	TTDH11_7M	土木事業単価表 P665 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.84	Z3T00004	
計				8,703	P0000001	
単位当たり				8,703	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,702.16=FUNC_TANKA(TTDH11_7M) (DHH)=(K1) 補正 1=1						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

【 第　5 号 施工単価表(S812920-0001) 】

塗膜系防水 補修　　100 m2 当り

(夜間作業無　　,　　) (VI-2-⑫-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋面防水工 塗膜系防水 材工共 補修 【C00】	100	m2	2,494.7	249,470	TTC597_7M	土木事業単価表 P632 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(丸め)	1	式		30	Z3T00004	
計				249,500	P0000001	
単位当たり				2,495	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 2,494.7=FUNC_TANKA(TTC597_7M) (SJH)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 2 作業区分 補修 [C] = 0.000 m 床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の数量 [E] = 0.000 m 目地材の数量 [G] = 3 時間制約 補修の時			[B] = 1 ﾄﾞﾚｰﾝ材 ﾄﾞﾚｰﾝ材無 [D] = 1 目地材 目地材無 [F] = 3 施工規模 補修の時 [H] = 1 夜間作業 夜間作業無			

【 第　6 号 施工単価表(S0002) 】

床版水抜ハイブ用フレキシブルチューブ設置　　10 m 当り

(橋梁架設工事の積算P3-304　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	0.5	人	24,174	12,087	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	5	%	12,087	603	Z9T00004	
計				12,690	P0000001	
単位当たり				1,269	P0000002	

【 第 7 号 施工単価表(S0003) 】

橋梁用水切り材設置 接着剤固定式 下面 時間的制約無

1 m 当り

（作業車無 昼間施工 , ）（土コP619(2026.7) , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁用水切り材設置 接着剤固定式 下面 時間的制約無 作業車無 昼間施工	1	m	1,328.04	1,328.04	L4	土コP619(2026.7)
諸雑費 （丸め）	1	式		0.96	Z3000004	
計				1,329	P0000001	
単位当たり				1,329	P0000002	

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(S0004) 】

後打ちコンクリート打設工 人力打設 一般養生有 現場内小運搬有

1 m3 当り

（見積 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.2	人	33,252	6,650.4	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.4	人	31,212	12,484.8	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.5	人	24,174	36,261	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸雑費 （率＋丸め） 労務費の%	12	%	55,396.2	6,643.8	Z9000004	
計				62,040	P0000001	
単位当たり				62,040	P0000002	

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(S229220-0003) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離26km　　10 m3 当り

(DID区間無し ,) (Ⅱ-2-⑨-12 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	2.66	日	35,110	93,392.6	S903022-0002 単 22 号	機－２２
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5.38	Z3T00004	
計				124,800	P0000001	
単位当たり				12,480	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7						
(KD)=2.66 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 2.66=2.66						
[条件] [A] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[B] = 26.000	km	片道運搬距離		
[C] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好						

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離31.0km超え41.0km以下　　100 m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.842] 【900】	14.493	人	24,174	350,353.78	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	14.493	日	84,070	1,218,426.51	S923619-0001 単 23 号	機－１９
諸 雑 費 (丸め)	1	式		219.71	Z3T00004	
計				1,569,000	P0000001	
単位当たり				15,690	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量						
14.493=1×100÷6.9 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 14.493=100÷6.9						
[条件] [A] = 5 運搬距離 31.0km超え41.0km以下						

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S431360-0001) 】

足場工 桁高1.5m未満

1 m2 当り

(IV-3-(1)-9 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 【0.852】 【900】	0.13	人	35,802	4,654.26	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	0.9	月	425	382.5	TST5001520	
諸雑費 （丸め）	1	式		0.24	Z3T00004	
計				5,037	P0000001	
単位当たり				5,037	P0000002	
[条件] [A] = 2 足場区分 桁高1.6m未満			[B] = 0.900 月	主体足場架設供用月数(X)		

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(S0005) 】

床面シート張防護

1 m2 当り

(橋梁仮設工事の積算P4-12 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床面シート張防護 X=0.9, K1=1.0, K2=1.0 4週8休補正（月単位）	1	m2	321.71	321.71	L0100	橋梁仮設工事の積算P4-12
諸雑費 （丸め）	1	式		0.09	Z3000004	
計				321.8	P0000001	
単位当たり				321.8	P0000002	

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S431370-0001) 】

朝顔 両側朝顔

1 m2 当り

(IV-3-⑩-9 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.022	人	35,802	787.64	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 両側朝顔	0.9	月	50	45	TST5001530	
諸 雑 費 （丸め）	1	式		0.06	Z3T00004	
計				832.7	P0000001	
単位当たり				832.7	P0000002	
[計算式] (R42)=0.022 橋梁特殊工数量(両側)						
0.022=0.022 (S1t)=50 足場損料(両側)						
50=50						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 0.900 月	朝顔架設供用月数(x1)			

【 第 14 号 施工単価表(S431380-0001) 】

防護工 シート張防護 両側朝顔

1 m2 当り

(IV-3-⑩-10 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.004	人	35,802	143.2	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
防護材損料 シート張防護工	0.9	月	42	37.8	TST5001620	
諸 雑 費 （丸め）	1	式			Z3T00004	
計				181	P0000001	
単位当たり				181	P0000002	
[計算式] (S1t)=(s1t) 防護損料(両側)						
42=42 (R42)=(r42) 橋梁特殊工数量(両側)						
0.004=0.004						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 2 防護区分 シート張防護				
[C] = 0.900 月 防護工架設供用月数(x2)						

【 第 15 号 施工単価表(S252620-0001) 】

土のう積工 側面並べ 仕掛・積立・撤去　　10 m2 当り

（Ⅱ-5-⑩-2 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	2.8	m3	2,700	7,560	TT8350	土木事業単価表 P183
土のう ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製土のう(PE)48×62cm 【B00】	140	袋	17	2,380	TT0890	土木事業単価表 P266
普通作業員 [0.842] 【900】	5.88	人	24,174	142,143.12	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式		16.88	Z3T00004	
計				152,100	P0000001	
単位当たり				15,210	P0000002	
[計算式] (S1)=0.02×(s1)×10 10m2当り土砂数量						
2.8=0.02×14×10 (S2)=(s1)×10 10m2当り土のう袋数量						
140=14×10 (R13)=(r13)÷100×(s1)×10 10m2当り普通作業員数量						
5.88=4.2÷100×14×10						
[条件] [A] = 4 施工区分 側面並べ 仕掛・積立・撤去		[B] = 1 土砂規格 購入土				

【 第 16 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員Ｂ　　1 人日 当り

（Ⅱ-5-21-1 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 17 号 施工単価表(S0009) 】
コンクリート舗装路面切削工 平均切削厚6cmを超え10ｃｍ以下　　100 m2 当り
(切削機W1.0m ,) (見積 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1	人	33,252	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2	人	31,212	62,424	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	6	人	24,174	145,044	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]排対2次 切削幅1.0m×深さ10cm(加熱装置含まない) 供用日当り換算損料 Ａ地区	1	供用日	89,200	89,200	TM51100652	P2-1-69
路面清掃車[路面切削工事用] ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3 供用日当り換算損料 Ａ地区	1	供用日	37,000	37,000	TM11100202	P2-1-67
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費の%	68	%	271,524	184,576	Z9000004	
計				582,300	P0000001	
単位当たり				5,823	P0000002	

【 第 18 号 施工単価表(S229110-0001) 】
ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1 構造物 当り
(補修延べ延長25m未満 ,) (Ⅱ-2-⑨-6 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.5	人	33,252	49,878	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.4	人	31,212	74,908.8	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.8	人	24,174	43,513.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工･橋梁補修用 【910】	1.727	kg	3,400	5,871.8	TTM809	土木事業単価表 P460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,600kg/m3) 床版補強工･橋梁補修用 【910】	4.077	kg	2,630	10,722.51	TTM803	土木事業単価表 P460
低圧注入器具 ひび割れ注入用(定量型)(40g/個) 床版補強工･橋梁補修用 【B00】	64	個	420	26,880	TTM840	土木事業単価表 P460
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費の%	6	%	168,300	10,025.69	Z9T00004	
計				221,800	P0000001	
単位当たり				221,800	P0000002	
[計算式] (R11)=1.5 一般世話役数量						
1.5=1.5 (R12)=2.4 特殊作業員数量 2.4=2.4						
(R13)=1.8 普通作業員数量 1.8=1.8 (K)=0.37 ｼｰﾙ材ﾛｽ率						

【 第 18 号 施工単価表(S229110-0001) 】 （続 き）

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 構造物 当り

(補修延べ延長25m未満 ,) (Ⅱ-2-⑨-6 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
0.37=0.37 (S1)=[D]×{1+(K)} ｼｰﾙ材使用数量 4.077=2.976×(1+0.37)						
(SZ)=6.0 諸雑費率 6=6.0						
[条件] [A] = 1 補修延べ延長区分 25m未満 [C] = 1.727 kg 注入材使用量 [E] = 64.000 個 低圧注入器具使用量			[B] = 15.500 m 補修延べ延長 [D] = 2.976 kg ｼｰﾙ材設計量			

【 第 19 号 施工単価表(S229210-0001) 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 1 構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3以上 ,) (Ⅱ-2-⑨-11､12 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	4.704	人	33,252	156,417.4	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	8.904	人	31,212	277,911.64	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	4.704	人	24,174	113,714.49	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.198	m3	379,000	75,042	TTM850	土木事業単価表 P460
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費の%	8	%	548,043.53	43,814.47	Z9T00004	
計				666,900	P0000001	
単位当たり				666,900	P0000002	
[計算式] (V)=[C] 1構造物当り修復延べ体積						
0.168=0.168 (R11)=(V)÷0.1×(r11) 一般世話役数量 4.704=0.168÷0.1×2.8						
(R12)=(V)÷0.1×(r12) 特殊作業員数量 8.904=0.168÷0.1×5.3 (R13)=(V)÷0.1×(r13) 普通作業員数量						
4.704=0.168÷0.1×2.8 (K)=0.18 断面修復材ﾛｽ率 0.18=0.18						
(S1)=(V)×{1+(K)} 断面修復材使用数量 0.198=0.168×(1+0.18)						

【 第 19 号 施工単価表(S229210-0001) 】 （続 き）

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 1 構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3以上 ,) (Ⅱ-2-⑨-11､12 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有		[B] = 2 修復延べ体積区分 0.1m3以上				
[C] = 0.168 m3 修復延べ体積						

【 第 20 号 施工単価表(S229220-0002) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離19.8km 10 m3 当り

(DID区間無し ,) (Ⅱ-2-⑨-12 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	2.02	日	35,110	70,922.2	S903022-0001 単 24 号	機－２２
諸 雑 費 (丸め)	1	式		75.78	Z3T00004	
計				102,400	P0000001	
単位当たり				10,240	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量						
1.299=1×10÷7.7 (KD)=2.02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数						
2.02=2.02						
[条件] [A] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[B] = 19.800 km	片道運搬距離			
[C] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好						

【 第 21 号 施工単価表(S252110-0003) 】

単管傾斜足場　　100 掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ不要 ,) (Ⅱ-5-⑦-2 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.5	人	33,252	49,878	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
とび工 [0.864] 【900】	4.5	人	34,680	156,060	TR0270	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.7	人	24,174	65,269.8	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	0.8	日	52,400	41,920	TK2535	土木事業単価表 P563
諸雑費 (率＋丸め) 労務費、機械賃料の%	33	%	313,127.8	103,272.2	Z9T00004	
計				416,400	P0000001	
単位当たり				4,164	P0000002	
[条件] [A] = 3 工法 単管傾斜足場		[B] = 2 安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要				
[Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準						

いわき市

【 第 22 号 施工単価表(S903022-0002) 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1 日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好 ,損料補正なし) (機－２２ ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.89	人	26,316	23,421.24	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.2	L	153	2,937.6	TT0250	土木事業単価表 P248
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	1.02	供用日	8,310	8,476.2	TM103000221	P2-1-22
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好	1.02	供用日	261	266.22	TFM0104	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸雑費 (丸め)	1	式		8.74	Z3T00004	
計				35,110	P0000001	
単位当たり				35,110	P0000002	
[条件] [A] = 2 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級		[B] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好				
[C] = 0.890 人 1日当り労務数量 [E] = 1.020 供用日 1日当り損料供用日		[D] = 19.200 l 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし				

いわき市

【 第 23 号 施工単価表(S923619-0001) 】

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1 日 当り

(機－１９ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	L	153	12,852	TT0250	土木事業単価表 P248
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸 雑 費 (丸め)	1	式		2	Z3T00004	
計				84,070	P0000001	
単位当たり				84,070	P0000002	
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3		[B] = 1.000	人	1日当り労務数量		
[C] = 84.000 l 1日当り燃料消費量		[D] = 1.000	供用日	1日当り損料供用日		

いわき市

【 第 24 号 施工単価表(S903022-0001) 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1 日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機－２２ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.89	人	26,316	23,421.24	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.2	L	153	2,937.6	TT0250	土木事業単価表 P248
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	1.02	供用日	8,310	8,476.2	TM103000221	P2-1-22
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好	1.02	供用日	261	266.22	TFM0104	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸 雑 費 (丸め)	1	式		8.74	Z3T00004	
計				35,110	P0000001	
単位当たり				35,110	P0000002	
[条件] [A] = 2 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級		[B] = 1	ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[C] = 0.890 人 1日当り労務数量 [E] = 1.020 供用日 1日当り損料供用日		[D] = 19.200 l [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		1日当り燃料消費量		

いわき市

【 第 25 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額

1 基 当り

（Ｉ-2-②-24 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事名標示板加算額 (木材使用･据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第 26 号 施工単価表(S0006) 】

鉄筋探査 下向き

18 m2 当り

（橋梁架設工事の積算P4-68 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (外業) [55%] 【094】	1	人	62,600	62,600	TR1440	委託設計単価表 P3
技師(B) (外業) [55%] 【095】	2	人	49,300	98,600	TR1450	委託設計単価表 P3
技師(C) (外業) [55%] 【096】	2	人	42,500	85,000	TR1460	委託設計単価表 P3
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費の%	5	%	246,200	12,300	Z9000004	
計				258,500	P0000001	
単位当たり				14,360	P0000002	

いわき市

【 第 27 号 施工単価表(S0007) 】

鉄筋探査 上向き

9 m2 当り

（橋梁架設工事の積算P4-68 , ）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師(A) (外業) [55%] 【094】	1	人	62,600	62,600	TR1440	委託設計単価表 P3
技師(B) (外業) [55%] 【095】	2	人	49,300	98,600	TR1450	委託設計単価表 P3
技師(C) (外業) [55%] 【096】	2	人	42,500	85,000	TR1460	委託設計単価表 P3
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	5	%	246,200	12,300	Z9000004	
計				258,500	P0000001	
単位当たり				28,720	P0000002	

いわき市

【 第 28 号 施工単価表(S0008) 】

鉄筋探査 横向き

12.5 m2 当り

（橋梁架設工事の積算P4-68 , ）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師(A) (外業) [55%] 【094】	1	人	62,600	62,600	TR1440	委託設計単価表 P3
技師(B) (外業) [55%] 【095】	2	人	49,300	98,600	TR1450	委託設計単価表 P3
技師(C) (外業) [55%] 【096】	2	人	42,500	85,000	TR1460	委託設計単価表 P3
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	5	%	246,200	12,300	Z9000004	
計				258,500	P0000001	
単位当たり				20,680	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物　　1 m3 当り
(⑫-2 24-12-25高 ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 36,960.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.06				
普通作業員 [0.842] 【900】	18.631	6,886	21.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.664	2,463	6.54	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.847	2,161	5.90	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.250	831.7					
【材料】			63.94				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)-55% 【910】	66.604	24,617	63.94	20,400	23,000	TT8700	土木事業単価表 P86
【端数調整】	0.004	1.3					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 22,800=FUNC_TANKA(TT8700) (At013)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増額24単価 200=FUNC_TANKA(TT8273) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 23,000=22800＋0＋0＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 34,148 × {							

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 (続　き)
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物　　1 m3 当り
(⑫-2 24-12-25高 ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 36,960.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(21.19／100×24,174／25,400＋6.54／100×31,212／28,300＋5.90／100×33,252／31,000)×36.06／(21.19＋6.54＋5.90) ＋(63.94／100×23,000／20,400)×63.94／63.94 ＋(100－36.06－63.94)／100) ＝ 36,960.00							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 37 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑫-2 24-12-25(高)55% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】
型枠　一般型枠 鉄筋・無筋構造物
(Ⅱ-4-②-1　,　)　1　m2 当り　10,310.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	47.866	4,935	46.66	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	23.434	2,416	25.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.990	1,030	9.51	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.681	1,926					
【端数調整】	0.029	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 10,100 × { (46.66／100×31,416／30,000＋25.14／100×24,174／25,400＋9.51／100×33,252／31,000)×100.00／(46.66＋25.14＋9.51) ＋(100－100)／100} ＝ 10,310.00							
[条件] [J1] ＝ 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] ＝ 1　構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第　3 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】
舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　) (Ⅳ-3-②-1　,　)　1　m2 当り　226.20円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			12.85				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	12.918	29.22	12.85	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570
【労務】			81.24				
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.447	68.87	29.54	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.187	63.76	27.52	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	22.113	50.02	24.18	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	6.295	14.24	5.91	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.040	0.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 217.37 × {							
(12.85／100×6,760／6,460)×12.85／12.85 ＋(29.54／100×33,252／31,000＋27.52／100×30,804／28,900＋24.18／100×24,174／25,400)×81.24／(29.54＋27.52＋24.18) ＋(5.91／100×153／138)×5.91／5.91							
＋(100－12.85－81.24－5.91)／100} ＝ 226.20							

【 第 3 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】 （続 き）

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り

(障害等無し 積込作業有 , 騒音振動対策不要) (IV-3-②-1 ,) 226.20円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚62mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,遮青材無 締固密度2.35) (IV-1-②-1 ,) 3,470.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.42				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.483	16.75	0.95	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.080	2.76	0.15	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.078	2.71	0.15	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.087	3.02					
【労務】			10.48				
普通作業員 [0.842] 【900】	1.816	63.01	3.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.142	39.64	2.23	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.166	40.46	2.20	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.407	14.13	0.79	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.636	22.07					
【材料】			88.10				

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　（続　き）
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚62㎜ 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1　m2 当り
(平均幅員3.0m超　　,遮青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　　,　　)　　3,470.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質Ⅱ 最大粒径13㎜ 【910】	93.718	3,252	87.50	580,000	1,292,700	TT8104	土木事業単価表 P146
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｯﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.282	9.8	0.53	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.075	2.59					
【端数調整】	0.030	1.06					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,667.9 × { (0.95／100×31,200／29,500＋0.15／100×5,030／4,550＋0.15／100×4,870／4,480)×1.42／(0.95＋0.15＋0.15) ＋(3.97／100×24,174／25,400＋2.23／100×30,804／28,900＋2.20／100×31,212／28,300＋0.79／100×33,252／31,000)×10.48／(3.97＋2.23＋2.20＋0.79) ＋(87.50／100×1,292,700／580,000＋0.53／100×153／138)×88.10／(87.50＋0.53) ＋(100－1.42－10.48－88.1)／100} ＝ 3,470.00							
[条件] [J2] ＝ 62.000 ㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] ＝ 26　材料 密粒度(13) 改質Ⅱ [J6] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] ＝ 4　平均幅員 3.0m超 [J4] ＝ 5　遮青材料種類 無し				

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP224420-0001) 】
コンクリート削孔(さく岩機) 200㎜以上300㎜未満　　1　孔 当り
(Ⅱ-2-⑮-1　　,　　)　　1,334.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.99				
空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 3.5~3.7m3/min 排対型同値 【B00】	3.382	45.12	3.02	1,100	1,330	TK0504	土木事業単価表 P564
さく岩機 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 質量15kg級 供用日当り換算損料 A地区	1.296	17.29	1.40	506	506	TM10600322	P2-1-47
その他(機械)	0.603	8.04					
【労務】			89.97				
特殊作業員 [0.780] 【900】	58.523	780.7	57.29	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	11.949	159.4	13.56	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.718	116.3	8.78	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	10.285	137.2					
【材料】			5.04				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｯﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.580	61.1	4.46	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.595	7.94					

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP224420-0001) 】　　（続　き）

コンクリート削孔(さく岩機)　200㎜以上300㎜未満　　1　孔 当り

（II-2-⑮-1　　,　　）　　1,334.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.069	0.91					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,235.7 ×｛ (3.02／100×1,330／1,100＋1.40／100×506／506)×4.99／(3.02＋1.40) ＋(57.29／100×31,212／28,300＋13.56／100×24,174／25,400＋8.78／100×33,252／31,000)×89.97／(57.29＋13.56＋8.78) ＋(4.46／100×153／138)×5.04／4.46 ＋(100－4.99－89.97－5.04)／100｝＝ 1,334.00							
[条件] [J1] = 2　削孔深さ 200㎜以上300㎜未満							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP473320-0001) 】

排水管設置　足場有り　　1　m 当り

（IV-7-⑯-1　　,　　）　　5,593.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
特殊作業員 [0.780] 【900】	49.687	2,779	47.34	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.213	1,522	30.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	22.582	1,263	22.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.490	27.4					
【端数調整】	0.028	1.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,323.4 ×｛ (47.34／100×31,212／28,300＋30.05／100×24,174／25,400＋22.12／100×33,252／31,000)×100.00／(47.34＋30.05＋22.12) ＋(100－100)／100｝＝ 5,593.00							
[条件] [J2] = 2　足場の有無 足場有り							

【 第　7 号 施工パッケージ(SP224410-0001) 】
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　30㎜以上200㎜未満　　1　孔 当り
（Ⅱ-2-⑮-1　　,　　）　　727.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.15				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2KVA 【B00】	1.208	8.79	1.03	455	568	TK0600	土木事業単価表 P565
電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜ 1.1kW 供用日当り換算損料 A地区	0.676	4.92	0.72	267	267	TM12005382	P2-1-101
その他(機械)	0.430	3.13					
【労務】			95.53				
特殊作業員 [0.780] 【900】	47.230	343.6	45.54	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	16.605	120.8	18.55	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	13.710	99.74	13.59	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	17.814	129.6					
【材料】			2.32				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	1.869	13.6	1.89	154	162	TT0240	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.425	3.09					

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP224410-0001) 】　（続　き）
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　30㎜以上200㎜未満　　1　孔 当り
（Ⅱ-2-⑮-1　　,　　）　　727.50円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.033	0.23					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 684.28 × { (1.03／100×568／455＋0.72／100×267／267)×2.15／(1.03＋0.72) ＋(45.54／100×31,212／28,300＋18.55／100×24,174／25,400＋13.59／100×33,252／31,000)×95.53／(45.54＋18.55＋13.59) ＋(1.89／100×162／154)×2.32／1.89 ＋(100－2.15－95.53－2.32)／100} ＝ 727.50							
[条件] [J1] = 1　削孔深さ 30㎜以上200㎜未満							

いわき市

【 第　8 号 施工パッケージ(SP473310-0001) 】
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り　　1 本 当り
(IV-7-⑯-1 ,) 1,599.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			93.00				
特殊作業員 [0.780] 【900】	48.831	780.8	46.81	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	22.864	365.6	22.54	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	19.650	314.2	21.83	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.823	29.15					
【材料】			7.00				
あと施工ｱﾝｶｰ 芯棒打込み式 M12 床版補強工・橋梁補修用 【B00】	6.679	106.8	6.87	104	107	TTM818	土木事業単価表 P460
その他(材料)	0.126	2.02					
【端数調整】	0.027	0.43					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,512.4 × { (46.81／100×31,212／28,300＋22.54／100×33,252／31,000＋21.83／100×24,174／25,400) ×93.00／(46.81＋22.54＋21.83) ＋(6.87／100×107／104)×7.00／6.87 ＋(100－93－7)／100} ＝ 1,599.00							
[条件] [J1] = 2　足場の有無 足場有り							

【 第　9 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】
コンクリートｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋・鉄筋構造物　　1 m3 当り
(②18-8-40(高) ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 29,350.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.88				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日当り換算損料 A地区	3.629	1,065	3.85	52,800	52,800	TM10900262	P2-1-61
その他(機械)	0.028	8.29					
【労務】			16.39				
普通作業員 [0.842] 【900】	7.649	2,245	8.53	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.942	863.4	2.91	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.869	842	2.76	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.758	515.9	1.75	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.420	123.2					
【材料】			79.73				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	79.891	23,448	78.96	20,400	21,900	TT8600	土木事業単価表 P86
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.804	236.1	0.77	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248

【 第　9 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】　　（続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,一般養生　　)（Ⅱ-4-①-1　　,　　）　　29,350.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.010	3.11					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 21,700=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 21,900=21700＋0＋0＋200＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 27,663 × { (3.85／100×52,800／52,800)×3.88／3.85 ＋(8.53／100×24,174／25,400＋2.91／100×33,252／31,000＋2.76／100×31,212／28,300＋1.75／100×30,804／28,900)×16.39／(8.53＋2.91＋2.76＋1.75) ＋(78.96／100×21,900／20,400＋0.77／100×153／138)×79.73／(78.96＋0.77) ＋(100－3.88－16.39－79.73)／100} ＝ 29,350.00							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 48　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し			[J9] = 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J4] = 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 [J6] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し				

【 第　10 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】

目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm　　1　m2 当り

（Ⅱ-2-⑱-1　　,　　）　　6,059.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			64.40				
普通作業員 [0.842] 【900】	30.319	1,837	47.36	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.068	731.2	16.72	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.212	12.82					
【材料】			35.60				
目地板 瀝青質 厚10mm ｴﾗｽﾀｲﾄ等 【B00】	57.369	3,476	35.60	1,190	2,850	TT0840	土木事業単価表 P266
【端数調整】	0.032	1.98					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,077.3 × {							
(47.36／100×24,174／25,400＋16.72／100×33,252／31,000)×64.40／(47.36＋16.72) ＋(35.60／100×2,850／1,190)×35.60／35.60 ＋(100－64.4－35.6)／100} ＝ 6,059.00							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1　目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm				

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】
床掘り 土砂 小規模　　1 m3 当り
（Ⅱ-1-③-1 , ） 2,288.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			18.73				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	18.396	420.9	18.73	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
【労務】			74.16				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	42.150	964.4	40.26	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	31.687	725	33.90	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.740	177.1	7.11	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.027	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,247.4 × { (18.73／100×8,460／8,460)×18.73／18.73 ＋(40.26／100×30,804／28,900＋33.90／100×24,174／25,400)×74.16／(40.26＋33.90) ＋(7.11／100×153／138)×7.11／7.11 ＋(100－18.73－74.16－7.11)／100} ＝ 2,288.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】 （続 き）
床掘り 土砂 小規模　　1 m3 当り
（Ⅱ-1-③-1 , ） 2,288.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】
埋戻し 小規模
（土砂 , ）（Ⅱ-1-③-12 , ） 1 m3 当り 4,110.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 Ａ地区	8.175	336	8.27	8,460	8,460	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 Ａ地区	0.593	24.38	0.60	535	535	TM10800612	P2-1-59
【労務】			87.15				
普通作業員 [0.842] 【900】	47.056	1,934	50.03	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	21.100	867.2	19.35	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	18.727	769.7	17.77	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			3.98				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.440	141.4	3.14	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.873	35.9	0.84	154	162	TT0240	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.036	1.42					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,063.8 × ｛							

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】 （続 き）
埋戻し 小規模
（土砂 , ）（Ⅱ-1-③-12 , ） 1 m3 当り 4,110.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(8.27／100×8,460／8,460＋0.60／100×535／535)×8.87／(8.27＋0.60) ＋(50.03／100×24,174／25,400＋19.35／100×31,212／28,300＋17.77／100×30,804／28,900)×87.15／(50.03＋19.35＋17.77) ＋(3.14／100×153／138＋0.84／100×162／154)×3.98／(3.14＋0.84) ＋(100－8.87－87.15－3.98)／100} ＝ 4,110.00							
[条件] [J1] ＝ 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] ＝ 1 土質 土砂				
[J4] ＝ 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m 当り
(IV-3-③-1 ,) 734.40円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.766	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.587	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.983	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.130	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.096	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.886	138.7					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	22.386	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.819	20.7	2.81	154	162	TT0240	土木事業単価表 P248
その他(材料)	1.319	9.69					

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 (続 き)
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m 当り
(IV-3-③-1 ,) 734.40円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×31,212／28,300＋10.88／100×33,252／31,000＋8.92／100×24,174／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×162／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－15.05－58.43－26.52)／100} ＝ 734.40							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 1 m2 当り 2,333.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			1.38				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.721	16.83	0.88	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.120	2.79	0.14	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾞﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.109	2.55	0.13	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.190	4.43					
【労務】			10.17				
普通作業員 [0.842] 【900】	2.700	63	3.66	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.702	39.71	2.06	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.736	40.49	2.03	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.607	14.16	0.73	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.344	31.36					
【材料】			88.45				

いわき市

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】 (続 き)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 1 m2 当り 2,333.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	82.297	1,920	80.70	580,000	763,000	TT8415	土木事業単価表 P212
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	7.930	185	7.17	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.421	9.82	0.49	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.092	2.15					
【端数調整】	0.031	0.71					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,808.7 × {							
(0.88／100×31,200／29,500＋0.14／100×5,030／4,550＋0.13／100×4,870／4,480)×1.38／(0.88＋0.14＋0.13) ＋(3.66／100×24,174／25,400＋2.06／100×30,804／28,900＋2.03／100×31,212／28,300＋0.73／100×33,252／31,000)×10.17／(3.66＋2.06＋2.03＋0.73)							
＋(80.70／100×763,000／580,000＋7.17／100×147／103＋0.49／100×153／138)×88.45／(80.70＋7.17＋0.49) ＋(100－1.38－10.17－88.45)／100} = 2,333.00							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410010-0002) 】
不陸整正 16㎜以上22㎜未満
(粒度調整砕石 M40 ,) (Ⅳ-1-①-1 ,) 1 m2 当り 291.30円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.52				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	10.350	30.15	14.82	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 質料 ﾏｶﾞﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	1.411	4.11	1.86	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	1.418	4.13	1.84	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
【労務】			61.63				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	22.544	65.67	30.28	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.294	24.16	12.48	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	7.494	21.83	9.73	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	6.849	19.95	9.14	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			19.85				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	37.247	108.5	14.22	1,200	4,500	TT8344	土木事業単価表 P183
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.360	12.7	5.63	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410010-0002) 】 (続 き)
不陸整正 16㎜以上22㎜未満
(粒度調整砕石 M40 ,) (Ⅳ-1-①-1 ,) 1 m2 当り 291.30円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.033	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 203.49 × { (14.82／100×37,600／37,600+1.86／100×4,870／4,480+1.84／100×5,030／4,550)×18.52／(14.82+1.86+1.84) +(30.28／100×30,804／28,900+12.48／100×24,174／25,400+9.73／100×31,212／28,300+9.14／100×33,252／31,000)×61.63／(30.28+12.48+9.73+9.14) +(14.22／100×4,500／1,200+5.63／100×153／138)×19.85／(14.22+5.63) +(100−18.52−61.63−19.85)／100} = 291.30							
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J3] = 12 補足材料 粒度調整砕石 M40			[J2] = 4 補足材料平均厚さ 16㎜以上22㎜未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 16 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)　　1 m3 当り
(Ⅱ-1-②-1 ,) 1,153.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			26.01				
バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	24.675	284.5	26.01	7,520	7,520	TM502002121	P2-1-10
【労務】			62.89				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	63.591	733.2	62.89	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.10				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.674	134.6	11.10	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.060	0.7					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,093.9 × { (26.01／100×7,520／7,520)×26.01／26.01 ＋(62.89／100×30,804／28,900)×62.89／62.89 ＋(11.10／100×153／138)×11.10／11.10 ＋(100－26.01－62.89－11.1)／100} ＝ 1,153.00							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1 m3 当り
(60.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 9,505.00円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	24.461	2,325	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] 【900】	63.682	6,053	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.836	1,125	11.58	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.021	2					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 8,571=8310＋261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 8,769.8 × { (26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×153／138)×11.58／11.58							

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】 （続 き）

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り

(60.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 9,505.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100} ＝ 9,505.00							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 14 運搬距離 60.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 18 号 施工パッケージ(SP210610-0001) 】

整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り

(Ⅱ-1-②-1 ,) 137.90円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.45				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	22.821	31.47	22.45	8,800	9,710	TK9203	土木事業単価表 P570
【労務】			52.33				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	51.392	70.87	52.33	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			25.22				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	25.765	35.53	25.22	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.022	0.03					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 127.07 × { (22.45／100×9,710／8,800)×22.45／22.45 ＋(52.33／100×30,804／28,900)×52.33／52.33 ＋(25.22／100×153／138)×25.22／25.22 ＋(100－22.45－52.33－25.22)／100} ＝ 137.90							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第 19 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り
(60.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 7,691.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	41.412	3,185	44.05	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			39.87				
運転手(一般) [0.813] 【900】	41.802	3,215	39.87	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	16.760	1,289	16.08	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.026	2					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価							
747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 7,231.9 × ｛							
(44.05／100×20,847／20,847)×44.05／44.05 ＋(39.87／100×26,316／23,600)×39.87／39.87 ＋(16.08／100×153／138)×16.08／16.08							

【 第 19 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】 (続 き)
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り
(60.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 7,691.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－44.05－39.87－16.08)／100) ＝ 7,691.00							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 7 運搬距離 60.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 20 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚63㎜ 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,遮青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 3,523.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.42				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.475	16.75	0.95	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.078	2.76	0.15	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.077	2.71	0.15	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.086	3.02					
【労務】			10.48				
普通作業員 [0.842] 【900】	1.789	63.01	3.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.125	39.64	2.23	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.148	40.46	2.20	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.401	14.13	0.79	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.626	22.07					
【材料】			88.10				

【 第 20 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】　(続 き)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚63㎜ 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,遮青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 3,523.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質Ⅱ 最大粒径13㎜ 【910】	93.812	3,305	87.50	580,000	1,313,550	TT8104	土木事業単価表 P146
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.278	9.8	0.53	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.075	2.63					
【端数調整】	0.030	1.02					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,667.9 ×｛
(0.95／100×31,200／29,500＋0.15／100×5,030／4,550＋0.15／100×4,870／4,480)×1.42／(0.95＋0.15＋0.15)
＋(3.97／100×24,174／25,400＋2.23／100×30,804／28,900＋2.20／100×31,212／28,300＋0.79／100×33,252／31,000)×10.48／(3.97＋2.23＋2.20＋0.79)
＋(87.50／100×1,313,550／580,000＋0.53／100×153／138)×88.10／(87.50＋0.53)
＋(100－1.42－10.48－88.1)／100)｝＝ 3,523.00

[条件]
[J2] = 63.000 ㎜　1層当り平均仕上り厚
[J1] = 4　平均幅員 3.0m超
[A1] = 26　材料 密粒度(13) 改質Ⅱ
[J4] = 5　遮青材料種類 無し
[J6] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第 21 号 施工パッケージ(SP224420-0002) 】
コンクリート削孔(さく岩機) 300㎜以上400㎜未満　　1 孔 当り
(Ⅱ-2-⑮-1 ,) 1,703.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.76				
空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 3.5~3.7m3/min 排対型同値 【B00】	3.317	56.48	2.96	1,100	1,330	TK0504	土木事業単価表 P564
さく岩機 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 質量15kg級 供用日当り換算損料 A地区	1.270	21.62	1.37	506	506	TM10600322	P2-1-47
その他(機械)	0.455	7.75					
【労務】			90.44				
特殊作業員 [0.780] 【900】	60.482	1,030	59.19	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	12.349	210.3	14.00	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.972	152.8	9.03	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	8.180	139.3					
【材料】			4.80				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.490	76.47	4.37	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
その他(材料)	0.442	7.52					

いわき市

【 第 21 号 施工パッケージ(SP224420-0002) 】 (続 き)
コンクリート削孔(さく岩機) 300㎜以上400㎜未満　　1 孔 当り
(Ⅱ-2-⑮-1 ,) 1,703.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.043	0.76					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,578.4 × { (2.96／100×1,330／1,100＋1.37／100×506／506)×4.76／(2.96＋1.37) ＋(59.19／100×31,212／28,300＋14.00／100×24,174／25,400＋9.03／100×33,252／31,000)×90.44／(59.19＋14.00＋9.03) ＋(4.37／100×153／138)×4.80／4.37 ＋(100－4.76－90.44－4.8)／100} ＝ 1,703.00							
[条件] [J1] = 3 削孔深さ 300㎜以上400㎜未満							

いわき市

【 第 22 号 施工パッケージ(SP431710-0001) 】
とりこわし

(IV-3-⑫-1 ,) 1 m3 当り 100,400.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.65				
空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 3.5~3.7m3/min 排対型同値 【B00】	1.481	1,487	1.28	1,100	1,330	TK0504	土木事業単価表 P564
さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 20kg級 供用日当り換算損料 A地区	0.354	355.6	0.37	160	160	TM10600562	P2-1-48
【労務】			95.61				
特殊作業員 [0.780] 【900】	45.113	45,293	42.72	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	32.742	32,873	35.93	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	14.563	14,621	14.18	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.767	2,778					
【材料】			2.74				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.908	2,920	2.74	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.072	72.4					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 96,133 × (							

いわき市

【 第 22 号 施工パッケージ(SP431710-0001) 】 (続 き)
とりこわし

(IV-3-⑫-1 ,) 1 m3 当り 100,400.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(1.28／100×1,330／1,100＋0.37／100×160／160)×1.65／(1.28＋0.37) ＋(42.72／100×31,212／28,300＋35.93／100×24,174／25,400＋14.18／100×33,252／31,000)×95.61／(42.72＋35.93＋14.18) ＋(2.74／100×153／138)×2.74／2.74 ＋(100－1.65－95.61－2.74)／100) ＝ 100,400.00							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 23 号 施工パッケージ(SP431730-0001) 】
コンクリート 養生工有
(⑫-2 24-12-25高 ,) (Ⅳ-3-⑫-1 ,) 1 m3 当り 73,200.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			69.23				
普通作業員 [0.842] 【900】	22.146	16,211	24.47	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
型わく工 [0.882] 【900】	24.029	17,589	24.13	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.078	6,645	8.90	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.107	3,738	4.87	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	6.638	4,859					
【材料】			30.77				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)-55% 【910】	32.989	24,148	30.77	20,400	23,000	TT8700	土木事業単価表 P86
【端数調整】	0.013	10					
[計算式] (At006)=FUNC_TANKA((At005)) 単価							
22,800=FUNC_TANKA(TT8700) (At010)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増額24単価 200=FUNC_TANKA(TT8273)							
(At011)=(At006)＋(At007)＋(At008)＋(At009)＋(At010) 割増後単価 23,000=22800＋0＋0＋0＋200							

いわき市

【 第 23 号 施工パッケージ(SP431730-0001) 】 (続 き)
コンクリート 養生工有
(⑫-2 24-12-25高 ,) (Ⅳ-3-⑫-1 ,) 1 m3 当り 73,200.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 69,610 × (							
(24.47／100×24,174／25,400＋24.13／100×31,416／30,000＋8.90／100×33,252／31,000＋4.87／100×31,212／28,300)×69.23／(24.47＋24.13＋8.90＋4.87) ＋(30.77／100×23,000／20,400)×30.77／30.77 ＋(100－69.23－30.77)／100} ＝ 73,200.00							
[条件] [N1] ＝ 13 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑫-2 24-12-25(高)55% [J4] ＝ 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] ＝ 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			[J2] ＝ 1 養生工の有無 有り [N3] ＝ 1 冬期割増の有無 冬期割増無し				

いわき市

【 第 24 号 施工パッケージ(SP430020-0001) 】
殻運搬(路面切削) DID区間有
(運搬距離46.0km以下 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (IV-3-①-1 ,) 1 m3 当り 5,283.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.84				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.255	2,021	40.84	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			45.78				
運転手(一般) [0.813] 【900】	47.814	2,526	45.78	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			13.38				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｯﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	13.896	734.1	13.38	138	153	TT0250	土木事業単価表 P248
【端数調整】	0.035	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価							
747=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,949.3 × {							
(40.84／100×20,847／20,847)×40.84／40.84 ＋(45.78／100×26,316／23,600)×45.78／45.78 ＋(13.38／100×153／138)×13.38／13.38							

いわき市

【 第 24 号 施工パッケージ(SP430020-0001) 】 (続 き)
殻運搬(路面切削) DID区間有
(運搬距離46.0km以下 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (IV-3-①-1 ,) 1 m3 当り 5,283.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
＋(100－40.84－45.78－13.38)／100} ＝ 5,283.00							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有			[J3] = 27 運搬距離 46.0km以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 25 号 施工パッケージ(SP431740-0002) 】
足場･防護 ﾈｯﾄ 0.5月以下
(足場使用回数1回 ,) (IV-3-⑫-1 ,)
1 m2 当り
5,717.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	97.691	5,585	97.70	32,900	35,802	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.298	131.4					
【端数調整】	0.011	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,253.3 × { (97.70／100×35,802／32,900)×100.00／97.70 ＋(100－100)／100} ＝ 5,717.00							
[条件] [J1] = 1　防護種類 ｼｰﾄ			[J2] = 1　1工事での足場使用回数 1回				
[J3] = 1　足場を架設している総月数 0.5月以下							

いわき市