執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	酒井・白米線（神明橋）外１線　橋梁長寿命化工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　橋梁保全工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		33,440,000	H00100	
本工事費	1	式		33,440,000	H00200	
酒井・白米線（神明橋）	1	式		23,419,000	K0001	
長堀・柳町線（五反田橋）	1	式		10,021,000	K0002	
合計				33,440,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
酒井・白米線（神明橋）	1	式		23,419,000	K0001	
橋梁補修（神明橋）	1	式		6,581,181	U	処：17,070
構造物補修工	1	式		1,653,400	X	
ひび割れ補修工	1	式		1,295,000	Y	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m以上	1	構造物	1,295,000	1,295,000	S229110-0003 単　1号	Ⅱ-2-⑨-6
断面修復工	1	式		358,400	Y	
断面修復工（左官工法） 1構造物に鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理が混在する場合	1	構造物	358,400	358,400	S0001 単　2号	見積
舗装工	1	式		2,291,533	X	
路面切削工	1	式		795,841	Y	
コンクリート舗装路面切削工 t=6cm以下　切断機W=1.0m	138.6	m2	5,742	795,841	S0002 単　3号	見積
橋面舗装工	1	式		387,525	Y	
表層(車道･路肩部)　1層当り仕上厚50mm 密粒度(13)　改質Ⅱ 平均幅員3.0m超　遮青材無　締固密度2.35	138.6	m2	2,796	387,525	SP410260-0002 P　1号	Ⅳ-1-②-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋面防水工	1	式		1,108,167	Y	
塗膜系防水 補修 夜間作業無	138.6	m2	2,495	345,807	S812920-0001 単　4 号	VI-2-⑫-1
材料費 橋面防水工 神明橋	1	式		97,114	M0001 明　1 号	
新設排水管設置工	8	本	27,070	216,560	S0003 単　5 号	見積
材料費 新設排水管設置工 神明橋	1	式		438,376	M0002 明　2 号	
型枠 一般型枠　鉄筋・無筋構造物	1	m2	10,310	10,310	SP240210-0001 P　2 号	II-4-②-1
産業廃棄物処理工	1	式		39,052	X	処：17,070
産業廃棄物処理工 中間処理	1	式		39,052	Y	処：17,070
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離7.9km DID区間有り	0.02	m3	6,435	128	S229220-0001 単　6 号	II-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)中根砂利店　法田ｱｽ･ｺﾝ処理ｾﾝﾀｰ	0.05	t	2,000	100	TFD010H130	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：100
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	7.22	m3	3,027	21,854	SP227010-0002 P　3 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業　小名浜事業所	16.97	t	1,000	16,970	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：16,970

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設工	1	式		2,597,196	X	
足場工	1	式		1,873,200	Y	
機械足場 橋梁点検車運転費	12	日	156,100	1,873,200	S0004 単　7 号	橋梁架設工事の積算P4-18
交通誘導警備員	1	式		723,996	Y108390	
交通誘導警備員B	42	人日	17,238	723,996	S010210-0001 単　8 号	II-5-21-1
直接工事費計				6,581,181	P0000001	
共通仮設費計	1	式		3,217,960	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		18,960	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示版	1	式		4,600	Y	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
技術管理費	1	式		14,360	H20005	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋探査工	1	式		14,360	Y	
鉄筋探査工 下向き	1	m2	14,360	14,360	J0001 J　1 号	橋梁架設工事の積算p.4-68
共通仮設費(率化)	1	式		3,199,000	H00803	
共通仮設費率分 6,581,18(*37.02%*1.300*1.01)	1	式		3,199,000	Q00910	
純工事費	1	式		9,799,141	H00600	
現場管理費 9,799,141*73.99%*1.100*1.02	1	式		8,135,000	Q00601	
工事原価	1	式		17,934,141	H00500	
一般管理費等 4,799,332*70.0349%+1-5,352 17,934,141 /25,607,411 ≒ 70.0349%	1	式		3,355,859	Q00501	
工事価格	1	式		21,290,000	H00400	
消費税等相当額 21,290,000*10.00%	1	式		2,129,000	Q00401	
合計				23,419,000	Q00402	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
長堀・柳町線（五反田橋）	1	式		10,021,000	K0002	
橋梁補修（五反田橋）	1	式		2,699,490	U	処：7,720
構造物補修工	1	式		510,700	X	
ひび割れ補修工	1	式		218,000	Y	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満	1	構造物	218,000	218,000	S229110-0004 単　9 号	Ⅱ-2-⑨-6
断面修復工	1	式		292,700	Y	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0.1m3未満	1	構造物	292,700	292,700	S229210-0001 単　10 号	Ⅱ-2-⑨-11、12
舗装工	1	式		821,627	X	
路面切削工	1	式		242,886	Y	
コンクリート舗装路面切削工 t=6cm以下　切断機W=1.0m	42.3	m2	5,742	242,886	S0005 単　11 号	見積
橋面舗装工	1	式		118,270	Y	
表層(車道・路肩部)　1層当り仕上厚50mm 密粒度(13)　改質Ⅱ 平均幅員3.0m超　遮青材無　締固密度2.35	42.3	m2	2,796	118,270	SP410260-0002 P　1 号	Ⅳ-1-②-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋面防水工	1	式		460,471	Y	
塗膜系防水 補修 夜間作業無	42.3	m2	2,495	105,538	S812920-0001 単　4 号	VI-2-⑫-1
材料費 橋面防水工 五反田橋	1	式		29,318	M0003 明　3 号	
新設排水管設置工	4	本	27,070	108,280	S0006 単　12 号	見積
材料費 新設排水管設置工 五反田橋	1	式		212,180	M0004 明　4 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2	10,310	5,155	SP240210-0001 P　2 号	II-4-②-1
伸縮目地補修工	1	式		548,287	X	
伸縮目地補修工	1	式		548,287	Y	
伸縮目地設置工（材工共） プライマー含む SMジョイント1型相当品	13	m	40,360	524,680	L0004	見積
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 【B00】	5.2	L	450	2,340	TTP795	土木事業単価表 P451
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	0.2	m3	37,820	7,564	SP240010-0001 P　4 号	II-4-①-1
早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額 36 【910】	0.2	m3	1,500	300	TT8296	土木事業単価表 P84

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.3	m2	10,310	13,403	SP240210-0001 P　2 号	II-4-②-1
産業廃棄物処理工	1	式		17,811	X	処：7,720
産業廃棄物処理工 中間処理	1	式		12,256	Y	処：5,340
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離3.5km DID区間無し	0.01	m3	4,578	45	S229220-0002 単　13 号	II-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)中根砂利店 法田ｱｽ・ｺﾝ処理ｾﾝﾀｰ	0.01	t	2,000	20	TFD010H130	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：20
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	2.27	m3	3,027	6,871	SP227010-0002 P　3 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	5.32	t	1,000	5,320	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：5,320
残土運搬	1	式		5,555	Y	処：2,380
残土運搬 DID無 運搬距離L=5.4km	1	式	5,555	5,555	D0001 代　1 号	処：2,380
仮設工	1	式		801,065	X	
土のう工	1	式		367,236	Y	
土のう工 仕拵・積立・撤去	68	袋	1,081	73,508	S252610-0001 単　14 号	II-5-⑩-2

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土のう工 仕掛・積立・撤去	56	袋	1,033	57,848	S252610-0002 単　15 号	Ⅱ-5-⑩-2
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m	3	日	15,460	46,380	S252310-0001 単　16 号	Ⅱ-5-⑧-4
ポンプ設置・撤去	2	箇所	94,750	189,500	S252320-0001 単　17 号	Ⅱ-5-⑧-4
足場工	1	式		20,117	Y	
内部仕上足場 脚立足場	23.3	m2	863.4	20,117	S0007 単　18 号	見積
交通誘導警備員	1	式		413,712	Y108390	
交通誘導警備員B	24	人日	17,238	413,712	S010210-0001 単　8 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				2,699,490	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,366,780	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		11,780	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示版	1	式		4,600	Y	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
技術管理費	1	式		7,180	H20005	
鉄筋探査工	1	式		7,180	Y	
鉄筋探査工 下向き	0.5	m2	14,360	7,180	J0001 J　1 号	橋梁架設工事の積算p. 4-68
共通仮設費(率化)	1	式		1,355,000	H00803	
共通仮設費率分 2,699,490*38.25%*1.300*1.01	1	式		1,355,000	Q00910	
純工事費	1	式		4,066,270	H00600	
現場管理費 4,066,270*79.06%*1.100*1.02	1	式		3,607,000	Q00601	
工事原価	1	式		7,673,270	H00500	
一般管理費等 4,799,332*29.9650%-1,391 7,673,270 /25,607,411 = 29.9650%	1	式		1,436,730	Q00501	
工事価格	1	式		9,110,000	H00400	
消費税等相当額 9,110,000*10.00%	1	式		911,000	Q00401	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計				10,021,000	Q00402	

いわき市

【第　1号 明細書(M0001)】
材料費 橋面防水工
(神明橋　　,　　)　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水用導水管 φ20 排水性舗装用(樹脂製) 【B00】	58.2	m	1,000	58,200	TT0090	土木事業単価表 P214
排水用導水テープ ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ同等品	10.9	m	580	6,322	L1	積資p.335(2026.7)
成型目地材 5mm×50mm 低弾性	58.2	m	560	32,592	L2	積資p.539(2026.7)
計				97,114	P0000001	

いわき市

【 第　2 号 明細書(M0002) 】

材料費 新設排水管設置工

（神明橋　　，　　）　　1 式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水パイプ φ42.7 クワトロドレーン(地覆用)同等品	8	箇所	35,700	285,600	L0001	見積
排水管 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ20 SUSフレキ 片ナット付	10.4	m	5,840	60,736	L0002	見積
排水パイプ固定金具 サドルバンド(20A用) Pレスアンカー含む	8	個	620	4,960	L0003	見積
無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系､ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 【910】	0.28	m3	311,000	87,080	TT8960	土木事業単価表 P462
計				438,376	P0000001	

【 第　3 号 明細書(M0003) 】

材料費 橋面防水工

（五反田橋　　，　　）　　1 式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水用導水管 φ20 排水性舗装用(樹脂製) 【B00】	13.7	m	1,000	13,700	TT0090	土木事業単価表 P214
成型目地材 5mm×50mm 低弾性	13.7	m	560	7,672	L2	積資p.539(2026.7)
排水用導水テープ ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ同等品	13.7	m	580	7,946	L1	積資p.335(2026.7)
計				29,318	P0000001	

【 第　4 号 明細書(M0004) 】

材料費 新設排水管設置工　　1 式 当り

（五反田橋　　，　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水パイプ φ42.7 クワトロドレーン(地覆用)同等品	4	箇所	35,700	142,800	L0001	見積
排水管 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ20 SUSフレキ 片ナット付	4	m	5,840	23,360	L0002	見積
排水パイプ固定金具 サドルバンド(20A用) Pレスアンカー含む	4	個	620	2,480	L0003	見積
無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系､ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 【910】	0.14	m3	311,000	43,540	TT8960	土木事業単価表 P462
計				212,180	P0000001	

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0001) 】

残土運搬 DID無 運搬距離L=5.4km　　1 式 当り

（　　，処：2,380　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 6.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1.4	m3	2,268	3,175	SP210110-0001 P　5 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 4ｔ車 赤津建材(株) いわき市瀬戸町　地内	1.4	m3	1,700	2,380	NK00001002	処 見積 処：2,380
計				5,555	P0000001	
単位当たり				5,555	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S229110-0003) 】
ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り
(補修延べ延長25m以上　,　) (Ⅱ-2-⑨-6　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	7.94	人	33,252	264,020.88	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	13.142	人	31,212	410,188.1	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	9.72	人	24,174	234,971.28	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	2.11	kg	3,400	7,174	TTM809	土木事業単価表 P460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,600kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	36.004	kg	2,630	94,690.52	TTM803	土木事業単価表 P460
低圧注入器具 ひび割れ注入用(定量型)(40g/個) 床版補強工・橋梁補修用 【B00】	548	個	420	230,160	TTM840	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	6	%	909,180.26	53,795.22	Z9T00004	
計				1,295,000	P0000001	
単位当たり				1,295,000	P0000002	
[計算式] (L)=[B] 1構造物当り補修延べ延長						
136.9=136.9 (R11)=(L)÷10×(r11) 一般世話役数量 7.94=136.9÷10×0.58						
(R12)=(L)÷10×(r12) 特殊作業員数量 13.142=136.9÷10×0.96 (R13)=(L)÷10×(r13) 普通作業員数量						

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S229110-0003) 】　(続　き)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り
(補修延べ延長25m以上　,　) (Ⅱ-2-⑨-6　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
9.72=136.9÷10×0.71 (K)=0.37 ｼｰﾙ材ﾛｽ率 0.37=0.37						
(S1)=[D]×{1＋(K)} ｼｰﾙ材使用数量 36.004=26.28×(1＋0.37) (SZ)=6.0 諸雑費率						
6=6.0						
[条件] [A] = 2　補修延べ延長区分 25m以上			[B] = 136.900 m	補修延べ延長		
[C] = 2.110 kg　注入材使用量			[D] = 26.280 kg	ｼｰﾙ材設計量		
[E] = 548.000 個　低圧注入器具使用量						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S0001) 】

断面修復工（左官工法） 1構造物に鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理が混在する場合　　1　構造物 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.8	人	33,252	93,105.6	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.2	人	31,212	162,302.4	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.8	人	24,174	67,687.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.025	m3	379,000	9,475	TTM850	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%	8	%	323,095.2	25,829.8	Z9000004	
計				358,400	P0000001	
単位当たり				358,400	P0000002	

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(S0002) 】

コンクリート舗装路面切削工 t=6cm以下 切断機W=1.0m　　100　m2 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1	人	33,252	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2	人	31,212	62,424	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	6	人	24,174	145,044	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]排対2次 切削幅1.0m×深さ10cm(加熱装置含まない) 供用日当り換算損料　A地区	1	供用日	89,200	89,200	TM51100652	P2-1-69
路面清掃車[路面切削工事用] ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3 供用日当り換算損料　A地区	1	供用日	37,000	37,000	TM11100202	P2-1-67
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%	65	%	271,524	176,476	Z9000004	
計				574,200	P0000001	
単位当たり				5,742	P0000002	

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S812920-0001) 】
塗膜系防水 補修　　100　m2 当り
(夜間作業無　,　) (VI-2-⑫-1　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋面防水工 塗膜系防水 材工共 補修 【C00】	100	m2	2,494.7	249,470	TTC597_7M	土木事業単価表 P632 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(丸め)	1	式		30	Z3T00004	
計				249,500	P0000001	
単位当たり				2,495	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 2,494.7=FUNC_TANKA(TTC597_7M) (SJH)=(K2) 補正 1=1						
[条件] [A] = 2　作業区分 補修 [C] = 0.000　m　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の数量 [E] = 0.000　m　目地材の数量 [G] = 3　時間制約 補修の時					[B] = 1　ﾄﾞﾚｰﾝ材 ﾄﾞﾚｰﾝ材無 [D] = 1　目地材 目地材無 [F] = 3　施工規模 補修の時 [H] = 1　夜間作業 夜間作業無	

【 第　5 号 施工単価表(S0003) 】
新設排水管設置工　　1　本 当り
(見積　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.2	人	33,252	6,650.4	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.2	人	31,212	6,242.4	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.4	人	24,174	9,669.6	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	20	%	22,562.4	4,507.6	Z9000004	
計				27,070	P0000001	
単位当たり				27,070	P0000002	

【 第　6 号 施工単価表(S229220-0001) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離7.9km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,　　) (Ⅱ-2-⑨-12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	0.94	日	35,050	32,947	S903022-0001 単　19 号	機－２２
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.98	Z3T00004	
計				64,350	P0000001	
単位当たり				6,435	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7						
(KD)=0.94 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 0.94=0.94						
[条件] [A] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[B] = 7.900	km	片道運搬距離		
[C] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好						

【 第　7 号 施工単価表(S0004) 】

機械足場 橋梁点検車運転費　　1　日 当り

(橋梁架設工事の積算P4-18　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
橋梁点検車 作業高約6m 積載質量200kg	1.4	台・日	86,500	121,100	L3	建物p.807,積資p.280(2026.7)
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	27.6	L	150	4,140	TT0250	土木事業単価表 P247
諸　雑　費　(丸め)	1	式		56	Z3000004	
計				156,100	P0000001	
単位当たり				156,100	P0000002	

【 第　8 号 施工単価表(S010210-0001) 】
交通誘導警備員B　　1　人日 当り
(Ⅱ-5-21-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S229110-0004) 】
ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り
(補修延べ延長25m未満　　,　　)(Ⅱ-2-⑨-6　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.5	人	33,252	49,878	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.4	人	31,212	74,908.8	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.8	人	24,174	43,513.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.21	kg	3,400	714	TTM809	土木事業単価表 P460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,600kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	4.274	kg	2,630	11,240.62	TTM803	土木事業単価表 P460
低圧注入器具 ひび割れ注入用(定量型)(40g/個) 床版補強工・橋梁補修用 【B00】	66	個	420	27,720	TTM840	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	6	%	168,300	10,025.38	Z9T00004	
計				218,000	P0000001	
単位当たり				218,000	P0000002	
[計算式] (R11)=1.5 一般世話役数量						
1.5=1.5 (R12)=2.4 特殊作業員数量						
2.4=2.4 (R13)=1.8 普通作業員数量						
1.8=1.8 (K)=0.37 ｼｰﾙ材ﾛｽ率						

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S229110-0004) 】　（続　き）

ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長25m未満　　) (Ⅱ-2-⑨-6　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0.37=0.37 (S1)=[D]×{1＋(K)} ｼｰﾙ材使用数量 4.274=3.12×(1＋0.37)						
(SZ)=6.0 諸雑費率 6=6.0						
[条件] [A] = 1　補修延べ延長区分 25m未満 [C] = 0.210　kg　注入材使用量 [E] = 66.000　個　低圧注入器具使用量			[B] = 16.300　m [D] = 3.120　kg	補修延べ延長 ｼｰﾙ材設計量		

【 第　10 号 施工単価表(S229210-0001) 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3未満,　　) (Ⅱ-2-⑨-11、12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.4	人	33,252	79,804.8	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	4.5	人	31,212	140,454	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.3	人	24,174	55,600.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.001	m3	379,000	379	TTM850	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	6	%	275,859	16,462	Z9T00004	
計				292,700	P0000001	
単位当たり				292,700	P0000002	
[計算式] (V)=[C] 1構造物当り修復延べ体積						
0.001=0.001 (R11)=2.4 一般世話役数量 2.4=2.4						
(R12)=4.5 特殊作業員数量 4.5=4.5						
(R13)=2.3 普通作業員数量 2.3=2.3						
(K)=0.18 断面修復材ﾛｽ率 0.18=0.18						
(S1)=(V)×{1＋(K)} 断面修復材使用数量 0.001=0.001×(1＋0.18)						

【 第　10 号 施工単価表(S229210-0001) 】　　（続　き）

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3未満 ,　　) (Ⅱ-2-⑨-11､12 ,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 2　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無			[B] = 1　修復延べ体積区分 0.1m3未満			
[C] = 0.001　m3　修復延べ体積						

【 第　11 号 施工単価表(S0005) 】

コンクリート舗装路面切削工 t=6cm以下 切断機W=1.0m　　100 m2 当り

(見積 ,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1	人	33,252	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2	人	31,212	62,424	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	6	人	24,174	145,044	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]排対2次 切削幅1.0m×深さ10cm(加熱装置含まない) 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	89,200	89,200	TM51100652	P2-1-69
路面清掃車[路面切削工事用] ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	37,000	37,000	TM11100202	P2-1-67
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	65	%	271,524	176,476	Z9000004	
計				574,200	P0000001	
単位当たり				5,742	P0000002	

【 第　12 号 施工単価表(S0006) 】

新設排水管設置工　　1　本 当り

（見積　　，　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.2	人	33,252	6,650.4	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.2	人	31,212	6,242.4	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.4	人	24,174	9,669.6	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%	20	%	22,562.4	4,507.6	Z9000004	
計				27,070	P0000001	
単位当たり				27,070	P0000002	

いわき市

【 第　13 号 施工単価表(S229220-0002) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)　運搬距離3.5km　　10　m3 当り

(DID区間無し　　，　　) (Ⅱ-2-⑨-12　　，　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	0.41	日	35,050	14,370.5	S903022-0001 単　19 号	機－２２
諸　雑　費　（丸め）	1	式		7.48	Z3T00004	
計				45,780	P0000001	
単位当たり				4,578	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7						
(KD)=0.41 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 0.41=0.41						
[条件] [A] = 1　DID区間の有無 DID区間無し		[B]	= 3.500 km	片道運搬距離		
[C] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好						

いわき市

【 第　14 号 施工単価表(S252610-0001) 】

土のう工 仕掛・積立・撤去

(Ⅱ-5-⑩-2　　,　　)　　100　袋 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
購入土 良質土(ほぐした土量) 【910】	2	m3	2,400	4,800	TT8350	土木事業単価表 P181
普通作業員 [0.842] 【900】	4.2	人	24,174	101,530.8	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土のう ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製土のう(PE)48×62cm 【B00】	100	袋	17	1,700	TT0890	土木事業単価表 P266
諸　雑　費　(丸め)	1	式		69.2	Z3T00004	
計				108,100	P0000001	
単位当たり				1,081	P0000002	
[条件] [A] = 1　施工区分 仕掛・積立・撤去		[B] = 1	土砂規格 購入土			

【 第　15 号 施工単価表(S252610-0002) 】

土のう工 仕掛・積立・撤去

(Ⅱ-5-⑩-2　　,　　)　　100　袋 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	4.2	人	24,174	101,530.8	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土のう ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製土のう(PE)48×62cm 【B00】	100	袋	17	1,700	TT0890	土木事業単価表 P266
諸　雑　費　(丸め)	1	式		69.2	Z3T00004	
計				103,300	P0000001	
単位当たり				1,033	P0000002	
[条件] [A] = 1　施工区分 仕掛・積立・撤去		[B] = 2	土砂規格 流用土			

【 第　16 号 施工単価表(S252310-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　　1　日 当り

（全揚程10m　　,　　）（Ⅱ-5-⑧-4　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.14	人	31,212	4,369.68	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200㎜ 全揚程10m 発動発電機	1	日	577.2	577.2	S927230-0001 単　20 号	機－３０
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA 排対型:2次基準	1	日	9,780	9,780	S929016-0001 単　21 号	機－１６
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費､機械賃料 及び運転経費の%	5	%	14,726.88	733.12	Z9T00004	
計				15,460	P0000001	
単位当たり				15,460	P0000002	
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [C] = 1　全揚程規格 全揚程10m			[B] = 1　排水方法 作業時排水 [Xc] = 3　発動発電機規格区分 排対型:2次基準			

【 第　17 号 施工単価表(S252320-0001) 】

ポンプ設置・撤去　　1　箇所 当り

（Ⅱ-5-⑧-4　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.5	人	33,252	16,626	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.1	人	31,212	3,121.2	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2	人	24,174	48,348	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準	0.5	日	53,290	26,645	S901428-0001 単　22 号	機－２８
諸　雑　費　（丸め）	1	式		9.8	Z3T00004	
計				94,750	P0000001	
単位当たり				94,750	P0000002	
[条件] [Xc] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						

【 第　18 号 施工単価表(S0007) 】

内部仕上足場 脚立足場　　10　m2 当り

（見積　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
脚立足場賃貸料 h=1,160mm 踏板付 賃貸期間1ヶ月の単価　(最低保証期間)	3	脚	186	558	L4	建物p.822,積資p.299(2026.7)
脚立足場賃貸基本料 h=1,160mm 踏板付	3	脚	139	417	L5	建物p.822,積資p.299(2026.7)
合板足場板賃貸料 240mm×4,000mm 賃貸期間1ヶ月の単価　(最低保証期間)	1	枚	211	211	L6	建物p.820,積資p.300(2026.7)
合板足場板賃貸基本料 240mm×4,000mm	1	枚	141	141	L7	建物p.820,積資p.300(2026.7)
修理費 仮設資材賃貸料の%	7	%	769	53.83	T#99	
普通作業員 [0.842] 【900】	0.3	人	24,174	7,252.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.97	Z3000004	
計				8,634	P0000001	
単位当たり				863.4	P0000002	

いわき市

【 第　19 号 施工単価表(S903022-0001) 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1　日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好　　,損料補正なし　) (機－２２　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.89	人	26,316	23,421.24	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.2	L	150	2,880	TT0250	土木事業単価表 P247
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料　A地区	1.02	供用日	8,310	8,476.2	TM103000221	P2-1-22
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好	1.02	供用日	261	266.22	TFM0104	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸　雑　費　(丸め)	1	式		6.34	Z3T00004	
計				35,050	P0000001	
単位当たり				35,050	P0000002	

[条件]

[A] = 2　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級　　[B] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好

[C] = 0.890　人　　1日当り労務数量　　[D] = 19.200　l　　1日当り燃料消費量

[E] = 1.020　供用日　　1日当り損料供用日　　[GH] = 1　岩石補正 損料補正なし

いわき市

【 第　20 号 施工単価表(S927230-0001) 】
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m　　1　日 当り
(発動発電機　　,　　) (機－３０　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径200mm 揚程10m 【B00】	1.2	供用日	481	577.2	TK0708	土木事業単価表 P567
諸　雑　費　(丸め)	1	式			Z3T00004	
計				577.2	P0000001	
単位当たり				577.2	P0000002	
[条件] [A] = 3　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ規格 口径200mm 全揚程10m [DG] = 1　動力源 発動発電機			[B] = 1.200 供用日　賃料数量 [DE] = 0.000 kWh　電力量			

いわき市

【 第　21 号 施工単価表(S929016-0001) 】
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA　　1　日 当り
(排対型:2次基準　　,　　) (機－１６　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	46	L	150	6,900	TT0250	土木事業単価表 P247
発動発電機 ﾃﾞｨｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45KVA 低騒音型･排対型同値 【B00】	1.2	供用日	2,400	2,880	TK0624	土木事業単価表 P566
諸　雑　費　(丸め)	1	式			Z3T00004	
計				9,780	P0000001	
単位当たり				9,780	P0000002	
[条件] [A] = 8　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA [C] = 1.200 供用日　賃料数量			[B] = 46.000 l　1日当り燃料消費量 [Xc] = 3　発動発電機規格区分 排対型:2次基準			

いわき市

【 第　22 号 施工単価表(S901428-0001) 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)　　1 日 当り

(排対型:2次基準　　,　　) (機－２８　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	45	L	150	6,750	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.47	供用日	10,700	15,729	TK9205	土木事業単価表 P570
諸　雑　費　(丸め)	1	式		7	Z3T00004	
計				53,290	P0000001	
単位当たり				53,290	P0000002	
[条件] [A] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 45.000　1　1日当り燃料消費量 [Xc] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.470　供用日　賃料数量			

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(J0001) 】

鉄筋探査工 下向き　　18 m2 当り

(橋梁架設工事の積算p.4-68　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師(A) (外業) [55%] 【094】	1	人	62,600	62,600	TR1440	委託設計単価表 P3
技師(B) (外業) [55%] 【095】	2	人	49,300	98,600	TR1450	委託設計単価表 P3
技師(C) (外業) [55%] 【096】	2	人	42,500	85,000	TR1460	委託設計単価表 P3
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	5	%	246,200	12,300	Z9000004	
計				258,500	P0000001	
単位当たり				14,360	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1　m2 当り
(平均幅員3.0m超　,遮青材無　締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　,　)　2,796.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.42				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.599	16.75	0.95	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.099	2.76	0.15	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.097	2.71	0.15	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.108	3.02					
【労務】			10.48				
普通作業員 [0.842] 【900】	2.254	63.01	3.97	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.418	39.64	2.23	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.447	40.46	2.20	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.505	14.13	0.79	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.789	22.07					
【材料】			88.10				

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】　(続　き)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1　m2 当り
(平均幅員3.0m超　,遮青材無　締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1　,　)　2,796.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質Ⅱ 最大粒径13mm 【910】	92.239	2,579	87.50	580,000	1,025,000	TT8104	土木事業単価表 P144
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.343	9.6	0.53	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.073	2.05					
【端数調整】	0.029	0.8					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,667.9 × {
(0.95／100×31,200／29,500＋0.15／100×5,030／4,550＋0.15／100×4,870／4,480)×1.42／(0.95＋0.15＋0.15)
＋(3.97／100×24,174／25,400＋2.23／100×30,804／28,900＋2.20／100×31,212／28,300＋0.79／100×33,252／31,000)×10.48／(3.97＋2.23＋2.20＋0.79)
＋(87.50／100×1,025,000／580,000＋0.53／100×150／138)×88.10／(87.50＋0.53)
＋(100－1.42－10.48－88.1)／100} ＝ 2,796.00

[条件]
[J2] = 50.000 mm　1層当り平均仕上り厚　[J1] = 4　平均幅員 3.0m超
[A1] = 26　材料 密粒度(13) 改質Ⅱ　[J4] = 5　遮青材料種類 無し
[J6] = 1　費用の内訳 全ての費用

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】
型枠　一般型枠 鉄筋・無筋構造物　　1　m2 当り
(Ⅱ-4-②-1　,　)　10,310.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.882] 【900】	47.866	4,935	46.66	30,000	31,416	TR0260	土木事業単価表 P785 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	23.434	2,416	25.14	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	9.990	1,030	9.51	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.681	1,926					
【端数調整】	0.029	3					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 10,100 × { (46.66／100×31,416／30,000＋25.14／100×24,174／25,400＋9.51／100×33,252／31,000)×100.00／(46.66＋25.14＋9.51) ＋(100－100)／100} ＝ 10,310.00							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(18.5km以下 DID区間有　ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)　(Ⅱ-2-25-1　,　)　3,027.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			40.77				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料　A地区	38.289	1,159	40.77	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			44.82				
運転手(一般) [0.813] 【900】	46.944	1,421	44.82	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.714	445.4	14.41	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.053	1.6					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,843.8 × { (40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 ＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82 ＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41							

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】　　（続　き）
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(18.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　3,027.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－40.77－44.82－14.41)／100} ＝ 3,027.00							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7	運搬距離 18.5km以下			
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　4 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】
コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　37,820.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.06				
普通作業員 [0.842] 【900】	18.207	6,886	21.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	6.512	2,463	6.54	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.714	2,161	5.90	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.199	831.7					
【材料】			63.94				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑰-2 36-12-25(20)-55% 【910】	67.353	25,473	63.94	20,400	23,800	TT8760	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.015	5.3					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑰－2							
23,800=FUNC_TANKA(TT8760) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 23,800=23800＋0＋0＋0＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 34,148 × { (21.19／100×24,174／25,400＋6.54／100×31,212／28,300＋5.90／100×33,252／31,000)×36.06／(21.19＋6.54＋5.90) ＋(63.94／100×23,800／20,400)×63.94／63.94 ＋(100－36.06－63.94)／100} ＝ 37,820.00							

【 第　4 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　（続　き）

コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り

(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　　37,820.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 73　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(6.0km以下 DID区間無　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,268.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			26.52				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 Ａ地区	24.519	556.1	26.52	8,571	8,571	TM103000221	P2-1-22
【労務】			61.90				
運転手(一般) [0.813] 【900】	63.801	1,447	61.90	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.636	263.9	11.58	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.044	1					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 8,310=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 261=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 8,571=8310＋261							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,097.1 × { (26.52／100×8,571／8,571)×26.52／26.52 ＋(61.90／100×26,316／23,600)×61.90／61.90 ＋(11.58／100×150／138)×11.58／11.58							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】　　（続　き）

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(6.0km以下,DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,268.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－26.52－61.9－11.58)／100} ＝ 2,268.00							
[条件]							
[J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 8　運搬距離 6.0km以下							