執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	月見台・中ノ作線（渚２号橋）外１線　橋梁長寿命化工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年08月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　橋梁保全工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		17,655,000	H00100	
本工事費	1	式		17,655,000	H00200	
月見台・中ノ作線（渚２号橋）	1	式		11,946,000	K0001	
駅前・渋川線（東田中央橋）	1	式		5,709,000	K0002	
合計				17,655,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
月見台・中ノ作線（渚２号橋）	1	式		11,946,000	K0001	
橋梁補修工	1	式		1,674,800	X000000	
ひび割れ補修工	1	式		1,319,100	Y000000	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m以上	1	構造物	840,300	840,300	S229110-0001 単　1 号	Ⅱ-2-⑨-6
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m以上	1	構造物	478,800	478,800	S229010-0001 単　2 号	Ⅱ-2-⑨-3
断面修復工	1	式		355,700	Y000000	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3未満	1	構造物	355,700	355,700	S229210-0001 単　3 号	Ⅱ-2-⑨-11、12
橋梁付属物工	1	式		341,303	X000000	
水切り設置工	1	式		341,303	Y000000	
水切り材料費	1	式		285,580	M0001 明　1 号	
水切り設置工 ボルト固定式、床版下面	24.7	m	2,256	55,723	S0001 単　4 号	
殻等運搬処理工	1	式		60	X000000	処：28

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻等運搬処理工	1	式		60	Y000000	処：28
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） 運搬距離2.6km DID区間無し	0.008	m3	4,123	32	S229220-0001 単　5号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金（中間処理） ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） （株）高崎ｸﾘｰﾝ	0.019	t	1,500	28	TFD010H203	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：28
仮設工	1	式		1,135,504	X000000	
足場工	1	式		876,934	Y000000	
足場工 桁高1.5m未満	92.4	m2	4,995	461,538	S431360-0003 単　6号	Ⅳ-3-⑩-9
足場・防護 ｼｰﾄ+板張 1.0月以下 足場使用回数2回	33.8	m2	5,732	193,741	SP431740-0001 P　1号	Ⅳ-3-⑫-1
足場工 桁高1.5m以上	15.4	m2	5,930	91,322	S431360-0001 単　7号	Ⅳ-3-⑩-9
単管傾斜足場 安全ﾈｯﾄ不要	31.3	掛m2	4,164	130,333	S252110-0001 単　8号	Ⅱ-5-⑦-2
交通管理工	1	式		258,570	Y000000	
交通誘導警備員Ｂ	15	人日	17,238	258,570	S010210-0001 単　9号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				3,151,667	P0000001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式		1,586,600	H03701	
共通仮設費（積上げ）	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単　17号	Ⅰ-2-②-24
共通仮設費（率化）	1	式		1,582,000	H00803	
共通仮設費率分 3,151,667*38.25%*1.300*1.01	1	式		1,582,000	Q00910	
純工事費	1	式		4,738,267	H00600	
現場管理費 4,738,267*79.06%*1.100*1.02	1	式		4,203,000	Q00601	
工事原価	1	式		8,941,267	H00500	
一般管理費等 2,844,499*67.6288%+1-4,969 8,941,267 /13,221,086	1	式		1,918,733	Q00501	
工事価格	1	式		10,860,000	H00400	
消費税等相当額 10,860,000*10.00%	1	式		1,086,000	Q00401	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
合計				11,946,000	Q00402	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
駅前・渋川線（東田中央橋）	1	式		5,709,000	K0002	
橋梁補修工	1	式		649,200	X000000	
ひび割れ補修工	1	式		292,400	Y000000	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満	1	構造物	180,600	180,600	S229110-0003 単　10　号	Ⅱ-2-⑤-6
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満	1	構造物	111,800	111,800	S229010-0004 単　11　号	Ⅱ-2-③-3
断面修復工	1	式		356,800	Y000000	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3未満	1	構造物	356,800	356,800	S229210-0002 単　12　号	Ⅱ-2-⑤-11、12
橋梁付属物補修工	1	式		378,620	X000000	
排水管補修工	1	式		378,620	Y000000	
橋梁排水管材料費	1	式		325,760	M0002 明　2　号	
排水管設置 VP管	6	本	2,964	17,784	D0001 代　1　号	
排水管設置 角型鋼管	6	本	2,544	15,264	D0002 代　2　号	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ガス切断表面仕上工 t=4.5mm α=1.0 β=1.0	26	m	7,620	19,812	S0007 単 13 号	橋梁架設工事の積算P4-45
殻等運搬処理工	1	式		-594	X000000	処：36
殻等運搬処理工	1	式		-594	Y000000	処：36
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離5.6km DID区間有り	0.01	m3	5,878	58	S229220-0003 単 14 号	Ⅱ-2-③-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)高崎ｸﾘｰﾝ	0.024	t	1,500	36	TFD010H203	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：36
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離14.0km以下	0.018	t	8,318	149	SP010410-0002 P 2 号	Ⅰ-2-③-1
スクラップ H1	0.018	t	-46,500	-837	L6	諸× 建物P795(2026.8)
仮設工	1	式		675,156	X000000	
足場工	1	式		468,300	Y000000	
機械足場 橋梁点検車運転費	3	日	156,100	468,300	S0004 単 15 号	橋梁架設工事の積算P4-18
交通管理工	1	式		206,856	Y000000	
交通誘導警備員Ｂ	12	人日	17,238	206,856	S010210-0001 単 9 号	Ⅱ-5-21-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
直接工事費計				1,702,382	P0000001	
共通仮設費計	1	式		707,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 17 号	Ⅰ-2-②-24
共通仮設費(率化)	1	式		703,000	H00803	
共通仮設費率分 1,400,339*38.25%*1.300*1.01)	1	式		703,000	Q00910	
純工事費	1	式		2,409,982	H00600	
現場管理費 2,107,939*79.06%*1.100*1.02)	1	式		1,869,000	Q00601	
工事原価	1	式		4,278,982	H00500	
一般管理費等 2,844,499*32.3711%-9,779 4,279,819 /13,221,086	1	式		911,018	Q00501	
工事価格	1	式		5,190,000	H00400	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消費税等相当額 5,190,000*10.00%	1	式		519,000	000401	
合計				5,709,000	000402	

いわき市

【 第　1 号 明細書(M0001) 】
水切り材料費　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水切り材 下面用、アンカーボルト含む FRP水切り（L型）同等品	24.7	m	11,000	271,700	L1	建物p349(2026.8)
アンカー接着剤 樹脂カプセル ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰR-8N同等品	52	本	155	8,060	L2	建物p70、積資p72(2026.8)
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 【910】	0.97	L	6,000	5,820	TTP769	土木事業単価表 P451
計				285,580	P0000001	

いわき市

【 第　2 号 明細書(M0002) 】
橋梁排水管材料費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水管 VP150　定尺4m/本　小口	1	本	14,900	14,900	L3	建物p.689,積資p.,814(2026.8)
排水管 角型管（□150×100×455）HDZ55	6	本	48,000	288,000	L0001	共×　現× 見積　共×　現×
タップボルト M12×50	48	個	310	14,880	L0002	共×　現× 見積　共×　現×
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 【910】	1.33	L	6,000	7,980	TTP769	土木事業単価表 P451
計				325,760	P0000001	

【 第　1 号 代価表(D0001) 】
排水管設置 VP管　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水管設置 足場有り	0.53	m	5,593	2,964	SP473320-0001 P　3 号	Ⅳ-7-⑯-1
計				2,964	P0000001	
単位当たり				2,964	P0000002	

【 第　2 号 代価表(D0002) 】
排水管設置 角型鋼管　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水管設置 足場有り	0.455	m	5,593	2,544	SP473320-0001 P　3 号	IV-7-⑯-1
計				2,544	P0000001	
単位当たり				2,544	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S229110-0001) 】
ひび割れ補修工(低圧注入工法)
(補修延べ延長25m以上　,　　)(Ⅱ-2-⑨-6　　,　　)　　1　構造物 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	5.054	人	33,252	168,055.6	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	8.365	人	31,212	261,088.38	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	6.187	人	24,174	149,564.53	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	3.2	kg	3,400	10,880	TTM809	土木事業単価表 P460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,600kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	22.879	kg	2,630	60,171.77	TTM803	土木事業単価表 P460
低圧注入器具 ひび割れ注入用(定量型)(40g/個) 床版補強工・橋梁補修用 【B00】	371	個	420	155,820	TTM840	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	6	%	578,708.51	34,719.72	Z9T00004	
計				840,300	P0000001	
単位当たり				840,300	P0000002	
[計算式] (L)=[B] 1構造物当り補修延べ延長						
87.14=87.14 (R11)=(L)÷10×(r11) 一般世話役数量 5.054=87.14÷10×0.58						
(R12)=(L)÷10×(r12) 特殊作業員数量 8.365=87.14÷10×0.96 (R13)=(L)÷10×(r13) 普通作業員数量						

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S229110-0001) 】　（続　き）
ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り
(補修延べ延長25m以上　,　　)(Ⅱ-2-⑨-6　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
6.187=87.14÷10×0.71 (K)=0.37 ｼｰﾙ材ﾛｽ率 0.37=0.37						
(S1)=[D]×{1+(K)} ｼｰﾙ材使用数量 22.879=16.7×(1+0.37) (SZ)=6.0 諸雑費率						
6=6.0						
[条件] [A] = 2 、補修延べ延長区分 25m以上 [C] = 3.200 kg 注入材使用量 [E] = 371.000 個 低圧注入器具使用量			[B] = 87.140 m [D] = 16.700 kg	補修延べ延長 ｼｰﾙ材設計量		

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S229010-0001) 】
ひび割れ補修工(充てん工法)　　1　構造物 当り
(補修延べ延長20m以上　,　　)(Ⅱ-2-⑨-3　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.322	人	33,252	110,463.14	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.021	人	31,212	156,715.45	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	4.403	人	24,174	106,438.12	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
充てん材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(比重1300kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	18.12	kg	2,300	41,676	TTM835	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	17	%	373,616.71	63,507.29	Z9T00004	
計				478,800	P0000001	
単位当たり				478,800	P0000002	
[計算式] (L)=[B] 1構造物当り補修延べ延長 77.25=77.25 (R11)=(L)÷10×(r11) 一般世話役数量 3.322=77.25÷10×0.43 (R12)=(L)÷10×(r12) 特殊作業員数量 5.021=77.25÷10×0.65 (R13)=(L)÷10×(r13) 普通作業員数量 4.403=77.25÷10×0.57 (K)=0.20 充てん材ﾛｽ率 0.2=0.20 (S1)=[C]×{1+(K)} 充てん材使用数量 18.12=15.1×(1+0.2) (SZ)=17.0 諸雑費率						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S229010-0001) 】　（続　き）

ひび割れ補修工(充てん工法)　　1　構造物 当り

（補修延べ延長20m以上　，　　）（Ⅱ-2-⑨-3　　，　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
17=17.0						
[条件] [A] = 2　補修延べ延長区分 20m以上			[B] = 77.250 m	補修延べ延長		
[C] = 15.100 kg　充てん材設計量						

【 第　3 号 施工単価表(S229210-0001) 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　1　構造物 当り

（修復延べ体積0.1m3未満，　　）（Ⅱ-2-⑨-11、12　　，　　）

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.8	人	33,252	93,105.6	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.3	人	31,212	165,423.6	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.8	人	24,174	67,687.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.009	m3	379,000	3,411	TTM850	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	8	%	326,216.4	26,072.6	Z9T00004	
計				355,700	P0000001	
単位当たり				355,700	P0000002	
[計算式] (V)=[C] 1構造物当り修復延べ体積						
0.008=0.008 (R11)=2.8 一般世話役数量 2.8=2.8						
(R12)=5.3 特殊作業員数量 5.3=5.3 (R13)=2.8 普通作業員数量						
2.8=2.8 (K)=0.18 断面修復材ﾛｽ率 0.18=0.18						
(S1)=(V)×{1+(K)} 断面修復材使用数量 0.009=0.008×(1+0.18)						

【 第　3 号 施工単価表(S229210-0001) 】　（続　き）

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3未満　　) (Ⅱ-2-ⓖ-11、12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 1　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　[B] = 1　修復延べ体積区分 0.1m3未満 [C] = 0.008　m3　修復延べ体積						

【 第　4 号 施工単価表(S0001) 】

水切り設置工 ボルト固定式、床版下面　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁用水切り材設置工 ボルト固定式、床版下面 時間制約無、作業車無 週２補(月単位)1.02	1	m	2,255.22	2,255.22	L4	土コ情P621(2026夏)
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.78	Z3000004	
計				2,256	P0000001	
単位当たり				2,256	P0000002	

【 第　5 号 施工単価表(S229220-0001) 】
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離2.6km　　10 m3 当り
(DID区間無し　　,　　) (Ⅱ-2-⑨-12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｶﾞｿﾘﾝ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	0.28	日	35,090	9,825.2	S903022-0001 単　16 号	機－２２
諸　雑　費　(丸め)	1	式		2.78	Z3T00004	
計				41,230	P0000001	
単位当たり				4,123	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7						
(KD)=0.28 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 0.28=0.28						
[条件] [A] = 1　DID区間の有無 DID区間無し [C] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好		[B] = 2.600 km		片道運搬距離		

【 第　6 号 施工単価表(S431360-0003) 】
足場工 桁高1.5m未満　　1 m2 当り
(Ⅳ-3-⑩-9　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.13	人	35,802	4,654.26	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	0.8	月	425	340	TST5001520	
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.74	Z3T00004	
計				4,995	P0000001	
単位当たり				4,995	P0000002	
[条件] [A] = 2　足場区分 桁高1.5m未満		[B] = 0.800 月		主体足場架設供用月数(X)		

【 第　7 号 施工単価表(S431360-0004) 】

足場工 桁高1.5m以上　　1　m2 当り

(IV-3-⑩-9　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.153	人	35,802	5,477.7	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	0.8	月	565	452	TST5001510	
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.3	Z3T00004	
計				5,930	P0000001	
単位当たり				5,930	P0000002	
[条件] [A] = 1　足場区分 桁高1.5m以上			[B] = 0.800　月	主体足場架設供用月数(X)		

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S252110-0001) 】

単管傾斜足場　　100　掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ不要　　,　　) (Ⅱ-5-⑦-2　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.5	人	33,252	49,878	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
とび工 [0.864] 【900】	4.5	人	34,680	156,060	TR0270	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.7	人	24,174	65,269.8	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ;▼深夜等割増別途▼ 低騒音型・排対型同値 【B00】	0.8	日	52,400	41,920	TK2535	土木事業単価表 P563
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費、機械賃料の%	33	%	313,127.8	103,272.2	Z9T00004	
計				416,400	P0000001	
単位当たり				4,164	P0000002	
[条件] [A] = 3　工法 単管傾斜足場 [Xc] = 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型・排対型3次			[B] = 2　安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要			

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

（Ⅱ-5-21-1　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第　10 号 施工単価表(S229110-0003) 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長25m未満　　)（Ⅱ-2-⑨-6　　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.5	人	33,252	49,878	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.4	人	31,212	74,908.8	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.8	人	24,174	43,513.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.02	kg	3,400	68	TTM809	土木事業単価表 P460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,600kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.206	kg	2,630	541.78	TTM803	土木事業単価表 P460
低圧注入器具 ひび割れ注入用(定量型)(40g/個) 床版補強工・橋梁補修用 【B00】	4	個	420	1,680	TTM840	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	6	%	168,300	10,010.22	Z9T00004	
計				180,600	P0000001	
単位当たり				180,600	P0000002	
[計算式] (R11)=1.5 一般世話役数量						
1.5=1.5 (R12)=2.4 特殊作業員数量						
2.4=2.4 (R13)=1.8 普通作業員数量						
1.8=1.8 (K)=0.37 ｼｰﾙ材ﾛｽ率						

【 第　10 号 施工単価表(S229110-0003) 】　（続　き）

ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長25m未満　,　　)(Ⅱ-2-⑨-6　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0.37=0.37 (S1)=[D]×{1+(K)} ｼｰﾙ材使用数量 0.206=0.15×(1+0.37)						
(SZ)=6.0 諸雑費率 6=6.0						
[条件] [A] = 1 補修延べ延長区分 25m未満			[B] = 0.800 m	補修延べ延長		
[C] = 0.020 kg 注入材使用量			[D] = 0.150 kg	ｼｰﾙ材設計量		
[E] = 4.000 個 低圧注入器具使用量						

いわき市

【 第　11 号 施工単価表(S229010-0004) 】

ひび割れ補修工(充てん工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長20m未満　,　　)(Ⅱ-2-⑨-3　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.85	人	33,252	28,264.2	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.3	人	31,212	40,575.6	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.1	人	24,174	26,591.4	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
充てん材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(比重1300kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.096	kg	2,300	220.8	TTM835	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	17	%	95,431.2	16,148	Z9T00004	
計				111,800	P0000001	
単位当たり				111,800	P0000002	
[計算式] (R11)=0.85 一般世話役数量						
0.85=0.85 (R12)=1.30 特殊作業員数量						
1.3=1.30 (R13)=1.10 普通作業員数量						
1.1=1.10 (K)=0.20 充てん材ﾛｽ率						
0.2=0.20 (S1)=[C]×{1+(K)} 充てん材使用数量						
0.096=0.08×(1+0.2) (SZ)=17.0 諸雑費率						
17=17.0						

いわき市

【 第　11 号 施工単価表(S229010-0004) 】　　（続　き）

ひび割れ補修工(充てん工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長20m未満　,　　)(Ⅱ-2-⑨-3　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 1　補修延べ延長区分 20m未満			[B] = 0.600	m　補修延べ延長		
[C] = 0.080	kg　充てん材設計量					

いわき市

【 第　12 号 施工単価表(S229210-0002) 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3未満　,　　)(Ⅱ-2-⑨-11､12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.8	人	33,252	93,105.6	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.3	人	31,212	165,423.6	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	2.8	人	24,174	67,687.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.012	m3	379,000	4,548	TTM850	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	8	%	326,216.4	26,035.6	Z9T00004	
計				356,800	P0000001	
単位当たり				356,800	P0000002	
[計算式] (V)=[C] 1構造物当り修復延べ体積						
0.01=0.01 (R11)=2.8 一般世話役数量 2.8=2.8						
(R12)=5.3 特殊作業員数量 5.3=5.3 (R13)=2.8 普通作業員数量						
2.8=2.8 (K)=0.18 断面修復材ﾛｽ率 0.18=0.18						
(S1)=(V)×{1＋(K)} 断面修復材使用数量 0.012=0.01×(1＋0.18)						

いわき市

【 第　12 号 施工単価表(S229210-0002) 】　　（続　き）

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3未満 ,　　) (Ⅱ-2-ⓖ-11,12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 1　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有			[B] = 1　修復延べ体積区分 0.1m3未満			
[C] = 0.010 m3　修復延べ体積						

いわき市

【 第　13 号 施工単価表(S0007) 】

ガス切断表面仕上工 t=4.5mm α=1.0 β=1.0　　25　m 当り

(橋梁架設工事の積算P4-45　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋りょう世話役 [0.783] 【900】	1	人	46,614	46,614	TR0510	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	2.7	人	35,802	96,665	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	33	%	143,279	47,221	Z9000004	
計				190,500	P0000001	
単位当たり				7,620	P0000002	

いわき市

【 第　14 号 施工単価表(S229220-0003) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離5.6km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,　　) (Ⅱ-2-⑨-12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ﾎﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	0.78	日	35,090	27,370.2	S903022-0001 単　16 号	機－２２
諸　雑　費　(丸め)	1	式		7.78	Z3T00004	
計				58,780	P0000001	
単位当たり				5,878	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7						
(KD)=0.78 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 0.78=0.78						
[条件] [A] = 2　DID区間の有無 DID区間有り		[B] = 5.600	km	片道運搬距離		
[C] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好						

【 第　15 号 施工単価表(S0004) 】

機械足場 橋梁点検車運転費　　1　日 当り

(橋梁架設工事の積算P4-18　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1	人	30,804	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
橋梁点検車 作業高約6m 積載質量200kg	1.4	台・日	86,500	121,100	L5	建物p.807,積資p..280(2026.8)
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	27.6	L	152	4,195.2	TT0250	土木事業単価表 P247
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.8	Z3000004	
計				156,100	P0000001	
単位当たり				156,100	P0000002	

【 第　16 号 施工単価表(S903022-0001) 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1　日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好　,損料補正なし　)(機－２２　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.89	人	26,316	23,421.24	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｯﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.2	L	152	2,918.4	TT0250	土木事業単価表 P247
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 Ａ地区	1.02	供用日	8,310	8,476.2	TM103000221	P2-1-22
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好	1.02	供用日	261	266.22	TFM0104	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸　雑　費　(丸め)	1	式		7.94	Z3T00004	
計				35,090	P0000001	
単位当たり				35,090	P0000002	
[条件] [A] = 2　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級 [C] = 0.890　人　1日当り労務数量 [E] = 1.020　供用日　1日当り損料供用日			[B] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 19.200　l　1日当り燃料消費量 [GH] = 1　岩石補正 損料補正なし			

【 第　17 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1　基 当り

(Ⅰ-2-②-24　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用･掘付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP431740-0001) 】
足場･防護　ｼｰﾄ+板張 1.0月以下　　1　㎡2 当り
(足場使用回数2回　,　) (Ⅳ-3-⑫-1　,　)　5,732.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	97.435	5,585	97.45	32,900	35,802	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.549	146.1					
【端数調整】	0.016	0.9					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,266.8 × { (97.45／100×35,802／32,900)×100.00／97.45 ＋(100－100)／100} ＝ 5,732.00							
[条件] [J1] ＝ 2　防護種類 ｼｰﾄ+板張 [J3] ＝ 14　足場を架設している総月数 1.0月以下			[J2] ＝ 2	1工事での足場使用回数 2回			

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】
現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t　　1　t 当り
(DID区間有　,運搬距離14.0km以下　) (1-2-③-1　,　)　8,318.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.79				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.840	1,068	13.79	7,690	7,690	TM10300522	P2-1-23
【労務】			83.40				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	41.861	3,482	42.15	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	42.390	3,526	41.25	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.883	239.8	2.81	138	152	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.026	2.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 7,750.7 × { (13.79／100×7,690／7,690)×13.79／13.79 ＋(42.15／100×30,804／28,900＋41.25／100×31,212／28,300)×83.40／(42.15＋41.25) ＋(2.81／100×152／138)×2.81／2.81 ＋(100－13.79－83.4－2.81)／100} ＝ 8,318.00							
[条件] [J1] ＝ 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] ＝ 2	DID区間の有無 DID区間有			

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】　　（続　き）
現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
(DID区間有　　,運搬距離14.0km以下　　)（Ⅰ-2-③-1　　,　　)　　1　t 当り 8,348.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J6] = 7　片道運搬距離(km) 14.0km以下							

【 第　3 号 施工パッケージ(SP473320-0001) 】
排水管設置　足場有り
(Ⅳ-7-⑯-1　　,　　)　　1　m 当り 5,593.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
特殊作業員 [0.780] 【900】	49.687	2,779	47.34	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.213	1,522	30.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	22.582	1,263	22.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.490	27.4					
【端数調整】	0.028	1.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,323.4 × { (47.34／100×31,212／28,300+30.05／100×24,174／25,400+22.12／100×33,252／31,000)×100.00／(47.34+30.05+22.12) +(100−100)／100} = 5,593.00							
[条件] [J2] = 2　足場の有無 足場有り							