執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	隈城・川平線（力石橋第１）外２線橋梁長寿命化工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	Ｕ(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601)　橋梁保全工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		50,061,000	H00100	
本工事費	1	式		50,061,000	H00200	
橋梁保全工事01	1	式		35,937,000	K0001	
橋梁保全工事02	1	式		5,456,000	K0002	
橋梁保全工事03	1	式		8,668,000	K0003	
合計				50,061,000	000001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事01	1	式		35,937,000	K0001	
橋梁補修（力石橋第１）	1	式		11,261,951	U	処：22,360
橋面補修工	1	式		468,112	V	
既設舗装版撤去工	1	式		27,155	W	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	16.9	m	734	12,404	SP430510-0001 P　1号	Ⅳ-3-③-1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	65.3	m2	225.9	14,751	SP430310-0001 P　2号	Ⅳ-3-②-1
舗装工	1	式		268,970	W	
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	65.3	m2	2,871	187,476	SP410260-0001 P　3号	Ⅳ-1-②-1
基層（車道・路肩部）1層当り仕上厚20mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 平均幅員3.0m超 遮青材無 締固密度2.35	65.3	m2	1,248	81,494	SP410240-0001 P　4号	Ⅳ-1-②-1
防水工	1	式		171,987	W	
塗膜系防水 補修 夜間作業無	65.3	m2	2,495	162,923	S812920-0001 単　1号	Ⅵ-2-⑫-1
成形目地材 5×35　低弾性　セロシールSS同等品以上	20.6	m	440	9,064	L1	積資p.539(2026.7)

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物補修工	1	式		9,722,800	V	
ひびわれ補修工	1	式		299,800	W	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満	1	構造物	187,100	187,100	S229110-0001 単　2号	Ⅱ-2-⑨-6
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満	1	構造物	112,700	112,700	S229010-0001 単　3号	Ⅱ-2-⑨-3
断面修復工	1	式		9,423,000	W	
断面修復工（吹付工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	34.9	m2	270,000	9,423,000	L0011	見積（材工共）
産業廃棄物処理工	1	式		63,837	V	処：22,360
運搬処理工	1	式		63,837	W	処：22,360
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離10km DID区間無し	3.5	m3	6,856	23,996	S229220-0001 単　4号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	8.2	t	1,000	8,200	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：8,200
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下	0.1	m3	10,000	1,000	S232010-0001 単　5号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：6,000

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好を含む	43	m3	3,833	16,481	SP227010-0001 P　5 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	10.2	t	800	8,160	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：8,160
仮設工	1	式		24,636	V	
養生シート工	1	式		24,636	W	
養生シート張防護	45.7	m2	539.1	24,636	S0003 単　6 号	橋梁仮設工事の積算p.4-12
交通誘導員	1	式		982,566	V	
交通誘導員	1	式		982,566	W	
交通誘導警備員Ｂ	57	人日	17,238	982,566	S010210-0001 単　7 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				11,261,951	P0000001	
共通仮設費計	1	式		4,566,650	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		45,650	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木工事業単価表 P555
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
舗装切断作業時汚泥検査	1	式		41,050	X	
溶出試験 溶出液作成料	1	検体	4,500	4,500	L10	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 カドミウム	1	検体	3,350	3,350	L11	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 鉛	1	検体	3,350	3,350	L12	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 六価クロム	1	検体	3,300	3,300	L13	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 シアン化合物	1	検体	3,750	3,750	L14	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 ヒ素	1	検体	4,250	4,250	L15	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 セレン	1	検体	4,550	4,550	L16	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 水銀	1	検体	4,300	4,300	L17	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）
溶出試験 アルキル水銀	1	検体	9,700	9,700	L18	諸× 建物p856.，積資p924.（2026.7）

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費(率化)	1	式		4,521,000	H00803	
共通仮設費率分 11,261,951*30.58%*1.300*1.01	1	式		4,521,000	Q00910	
純工事費	1	式		15,828,601	H00600	
現場管理費 15,787,55[illegible]*67.37%*1.100*1.03	1	式		11,933,000	Q00601	
工事原価	1	式		27,761,601	H00500	
一般管理費等 6,854,248*71.7472%+2-9,336 27,720,551 /38,636,407	1	式		4,908,399	Q00501	
工事価格	1	式		32,670,000	H00400	
消費税等相当額 32,670,000*10.00%	1	式		3,267,000	Q00401	
合計				35,937,000	Q00402	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事02	1	式		5,456,000	K0002	
橋梁補修（両橋）	1	式		1,484,920	U	処：300
支承補修工	1	式		108,600	V	
沓座モルタル充填工	1	式		108,600	W	
樹脂モルタル充填工	4	基	27,150	108,600	L0021	見積（材工共）
構造物補修工	1	式		440,700	V	
断面修復工	1	式		440,700	W	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以上	1	構造物	440,700	440,700	S229210-0005 単　8 号	Ⅱ-2-⑨-11、12
伸縮継手装置補修工	1	式		395,360	V	
伸縮継手工	1	式		395,360	W	
シール材(ポリブタジエン系) 遊間15mm SMジョイント１型同等品	42	m	49,150	206,430	L0022	見積（材工共）
シール材(ポリブタジエン系) 遊間25mm SMジョイント１型同等品	38	m	49,150	186,770	L0023	見積（材工共）

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 【300】	48	L	450	2,160	TTP795	土木事業単価表 P451
産業廃棄物処理工	1	式		1,417	V	処：300
運搬処理工	1	式		1,417	W	処：300
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離24.8km DID区間無し	0.1	m3	11,170	1,117	S229220-0005 単　9 号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	0.3	t	1,000	300	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：300
仮設工	1	式		125,131	V	
足場工	1	式		125,131	W	
足場工 桁高1.5m未満	17	m2	4,825	82,025	S431360-0001 単　10 号	Ⅳ-3-⑩-9
床面シート張防護	17	m2	357.4	6,075	S0012 単　11 号	橋梁仮設工事の積算p.4-12
剥顔 両側朝顔	17	m2	807.7	13,730	S431370-0003 単　12 号	Ⅳ-3-⑩-9
防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔	17	m2	160	2,720	S431380-0003 単　13 号	Ⅳ-3-⑩-10
足場・防護 ｼｰﾄ 0.5月以下 足場使用回数1回	36	m2	5,717	20,581	SP431740-0001 P　6 号	Ⅳ-3-⑫-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導員	1	式		413,712	V	
交通誘導員	1	式		413,712	W	
交通誘導警備員Ｂ	24	人日	17,238	413,712	S010210-0001 単　7 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				1,484,920	P0000001	
共通仮設費計	1	式		749,600	H03701	
共通仮設費（積上げ）	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	
工事名標示板加算額（木材使用・据付撤去含む）【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費（率化）	1	式		745,000	H00803	
共通仮設費率分 1,484,920*38.26%*1.300*1.01	1	式		745,000	Q00910	
純工事費	1	式		2,234,520	H00600	
現場管理費 2,234,520*79.06%*1.100*1.02	1	式		1,982,000	Q00601	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事原価	1	式		4,216,520	H00500	
一般管理費等 6,854,248*10.9133%-4,546 4,216,520 /38,636,407	1	式		743,480	Q00501	
工事価格	1	式		4,960,000	H00400	
消費税等相当額 4,960,000*10.00%	1	式		496,000	Q00401	
合計				5,456,000	Q00402	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事03	1	式		8,668,000	K0003	
橋梁補修（舘下橋）	1	式		2,360,736	U	処：1,100
構造物補修工	1	式		1,867,268	V	処：1,100
断面修復工	1	式		1,834,000	W	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｶﾙｼ・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以上	1	構造物	1,834,000	1,834,000	S229210-0006 単　14 号	Ⅱ-2-⑨-11、12
運搬処理工	1	式		3,879	W	処：1,100
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離7.1km DID区間無し	0.5	m3	5,559	2,779	S229220-0006 単　15 号	Ⅱ-2-⑨-12
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	1.1	t	1,000	1,100	TFD010H110 -	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：1,100
水切り材設置工	1	式		29,389	W	
水切り材設置工	10.5	m	1,329	13,954	S0001 単　16 号	
橋梁用水切り材 ウォーターカッター（下面用）同等品	10.5	m	1,470	15,435	L3	建物p.349(2026.7)
仮設工	1	式		321,088	V	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊足場工	1	式		321,088	W	
足場工 桁高1.5m未満	49.8	m2	5,037	250,842	S431360-0003 単　17 号	Ⅳ-3-⑩-9
床面シート張防護	49.8	m2	396.9	19,765	S0002 単　18 号	橋梁仮設工事の積算p.4-12
朝顔 両側朝顔	49.8	m2	832.7	41,468	S431370-0004 単　19 号	Ⅳ-3-⑩-9
防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔	49.8	m2	184	9,013	S431380-0004 単　20 号	Ⅳ-3-⑩-10
交通誘導員	1	式		172,380	V	
交通誘導員	1	式		172,380	W	
交通誘導警備員B	10	人日	17,238	172,380	S010210-0001 単　7 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				2,360,736	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,189,600	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,600	H00802	
安全費	1	式		4,600	H20003	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額 （木材使用・掘付撤去含む） 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費（率化）	1	式		1,185,000	H00803	
共通仮設費率分 2,360,736*38.25%*1.300*1.01	1	式		1,185,000	Q00910	
純工事費	1	式		3,550,336	H00600	
現場管理費 3,550,336*79.06%*1.100*1.02	1	式		3,149,000	Q00601	
工事原価	1	式		6,699,336	H00500	
一般管理費等 6,854,248*17.3394%-7,824 6,699,336 /38,636,407	1	式		1,180,664	Q00501	
工事価格	1	式		7,880,000	H00400	
消費税等相当額 7,880,000*10.00%	1	式		788,000	Q00401	
合計				8,668,000	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S812920-0001) 】

塗膜系防水 補修

(夜間作業無　,　) (VI-2-⑫-1　,　)　100 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋面防水工 塗膜系防水 材工共 補修 【C00】	100	m2	2,494.7	249,470	TTC597_7M	土木事業単価表 P632 月単位の週休2日補正
諸　雑　費　(丸め) 1	式		30	Z3T00004	
計 249,500				P0000001	
単位当たり 2,495				P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 2,494.7=FUNC_TANKA(TTC597_7M) (SJH)=(K2) 補正 1=1					
[条件] [A] = 2　作業区分 補修 [C] = 0.000　m　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の数量 [E] = 0.000　m　目地材の数量 [G] = 3　時間制約 補修の時			[B] = 1　ﾄﾞﾚｰﾝ材 ﾄﾞﾚｰﾝ材無 [D] = 1　目地材 目地材無 [F] = 3　施工規模 補修の時 [H] = 1　夜間作業 夜間作業無			

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S229110-0001) 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

(補修延べ延長25m未満　) (II-2-⑨-6　,　)　1 構造物 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.5	人	33,252	49,878	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	2.4	人	31,212	74,908.8	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.8	人	24,174	43,513.2	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 (1,140kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.2	kg	3,400	680	TTM809	土木事業単価表 P460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 (I,600kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.685	kg	2,630	1,801.554	TTM803	土木事業単価表 P460
低圧注入器具 ひび割れ注入用(定量型)(40g/個) 床版補強工・橋梁補修用 【B00】	15	個	420	6,300	TTM840	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	6	%	168,300	10,018.45	Z9T00004	
計 187,100				P0000001	
単位当たり 187,100				P0000002	
[計算式] (R11)=1.5 一般世話役数量 1.5=1.5 (R12)=2.4 特殊作業員数量 2.4=2.4 (R13)=1.8 普通作業員数量 1.8=1.8 (K)=0.37 ｼｰﾙ材ﾛｽ率						

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S229110-0001) 】　　(続　き)

ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長25m未満　　) (Ⅱ-2-⑨-6　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
0.37=0.37 (S1)=[D]×{1+(K)} ｼｰﾙ材使用数量 0.685=0.5×(1+0.37)						
(SZ)=6.0 諸雑費率 6=6.0						
[条件] [A] = 1　補修延べ延長区分 25m未満 [C] = 0.200 kg　注入材使用量 [E] = 15.000 個　低圧注入器具使用量			[B] = 2.650 m　補修延べ延長 [D] = 0.500 kg　ｼｰﾙ材設計量			

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(S229010-0001) 】

ひび割れ補修工(充てん工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長20m未満　　) (Ⅱ-2-⑨-3　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.85	人	33,252	28,264.2	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.3	人	31,212	40,575.6	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	1.1	人	24,174	26,591.4	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
充てん材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(比重1300kg/m3) 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.48	kg	2,300	1,104	TTM835	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	17	%	95,431.2	16,164.8	Z9T00004	
計				112,700	P0000001	
単位当たり				112,700	P0000002	
[計算式] (R11)=0.85 一般世話役数量						
0.85=0.85 (R12)=1.30 特殊作業員数量						
1.3=1.30 (R13)=1.10 普通作業員数量						
1.1=1.10 (K)=0.20 充てん材ﾛｽ率						
0.2=0.20 (S1)=[C]×{1+(K)} 充てん材使用数量						
0.48=0.4×(1+0.2) (SZ)=17.0 諸雑費率						
17=17.0						

いわき市

【 第　3 号 施工単価表(S229010-0001) 】　　（続　き）

ひび割れ補修工(充てん工法)　　1　構造物 当り

(補修延べ延長20m未満　,　　)（Ⅱ-2-⑨-3　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 1　補修延べ延長区分 20m未満		[B] = 1.850	m	補修延べ延長		
[C] = 0.400	kg	充てん材設計量				

【 第　4 号 施工単価表(S229220-0001) 】

コンクリート殿積込・運搬(断面修復工) 運搬距離10km　　10　m3 当り

(DID区間無し　,　　)（Ⅱ-2-⑨-12　,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ﾎﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	1.06	日	35,050	37,153	S903022-0002 単　21 号	機－２２
諸　雑　費　(丸め)	1	式		4.98	Z3T00004	
計				68,560	P0000001	
単位当たり				6,856	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量						
7.7=7.7						
(R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量						
1.299=1×10÷7.7						
(KD)=1.06 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数						
1.06=1.06						
[条件] [A] = 1　DID区間の有無 DID区間無し		[B] = 10.000	km	片道運搬距離		
[C] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好						

【 第　5 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km以下　　100　m3 当り

(Ⅱ-3-⑧-2　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	9.259	人	24,174	223,827.06	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛｳﾘ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	9.259	日	83,820	776,089.38	S923619-0001 単　22 号	機－１９
諸　雑　費　(丸め)	1	式		83.66	Z3T00004	
計				1,000,000	P0000001	
単位当たり				10,000	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 9.259=1×100÷10.8 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 9.259=100÷10.8						
[条件] [A] = 1　運搬距離 7.0km以下						

いわき市

【 第　6 号 施工単価表(S0003) 】

養生シート張防護　　1　m2 当り

(橋梁仮設工事の積算p.4-12　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
養生シート張防護 X=2.7, k1=1.0, k2=1.3 月単位の週休2日補正 床面シート張防護準用	1	m2	539.09	539.09	L0100	橋梁仮設工事の積算p.4-12
諸　雑　費　(丸め)	1	式		0.01	Z3000004	
計				539.1	P0000001	
単位当たり				539.1	P0000002	

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員B　　1　人日 当り

(Ⅱ-5-21-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第　8 号 施工単価表(S229210-0005) 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3以上　　) (Ⅱ-2-⑨-11、12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	3.108	人	33,252	103,347.21	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.883	人	31,212	183,620.19	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	3.108	人	24,174	75,132.79	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.131	m3	379,000	49,649	TTM860	土木事業単価表 P460
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%	8	%	362,100.19	28,950.81	Z9T00004	
計				440,700	P0000001	
単位当たり				440,700	P0000002	
[計算式] (V)=[C] 1構造物当り修復延べ体積 0.111=0.111 (R11)=(V)÷0.1×(r11) 一般世話役数量 3.108=0.111÷0.1×2.8 (R12)=(V)÷0.1×(r12) 特殊作業員数量 5.883=0.111÷0.1×5.3 (R13)=(V)÷0.1×(r13) 普通作業員数量 3.108=0.111÷0.1×2.8 (K)=0.18 断面修復材ﾛｽ率 0.18=0.18 (S1)=(V)×{1+(K)} 断面修復材使用数量 0.131=0.111×(1+0.18)						

【 第　8 号 施工単価表(S229210-0005) 】　　（続　き）

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有　　1　構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3以上,　　) (Ⅱ-2-⑨-11、12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [A] = 1　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有		[B] = 2　修復延べ体積区分 0.1m3以上				
[C] = 0.111　m3　修復延べ体積						

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S229220-0005) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離24.8km　　10 m3 当り

(DID区間無し　　,　　) (Ⅱ-2-⑨-12　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ﾎﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	2.29	日	35,050	80,264.5	S903022-0002 単　21 号	機－２２
諸　雑　費　(丸め)	1	式		33.48	Z3T00004	
計				111,700	P0000001	
単位当たり				11,170	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量 7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7 (KD)=2.29 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 2.29=2.29						
[条件] [A] = 1　DID区間の有無 DID区間無し		[B] = 24.800 km	片道運搬距離			
[C] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好						

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S431360-0001) 】

足場工 桁高1.5m未満　　1 m2 当り

(IV-3-(1)-9 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.13	人	35,802	4,654.26	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	0.4	月	428	170	TST5001520	
諸雑費 (丸め)	1	式		0.74	Z3T00004	
計				4,825	P0000001	
単位当たり				4,825	P0000002	
[条件] [A] = 2 足場区分 桁高1.5m未満			[B] = 0.400 月	主体足場架設供用月数(X)		

【 第 11 号 施工単価表(S0012) 】

床面シート張防護　　1 m2 当り

(橋梁仮設工事の積算p.4-12 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床面シート張防護 X=0.4, k1=1.0, k2=1.3 月単位の週休2日補正	1	m2	357.39	357.39	L0101	橋梁仮設工事の積算p.4-12
諸雑費 (丸め)	1	式		0.01	Z3000004	
計				357.4	P0000001	
単位当たり				357.4	P0000002	

【 第 12 号 施工単価表(S431370-0003) 】

朝顔 両側朝顔　　1 m2 当り

(IV-3-⑩-9 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.022	人	35,802	787.64	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 両側朝顔	0.4	月	50	20	TST5001530	
諸雑費 (丸め)	1	式		0.06	Z3T00004	
計				807.7	P0000001	
単位当たり				807.7	P0000002	
[計算式] (R42)=0.022 橋梁特殊工数量(両側) 0.022=0.022 (S1t)=50 足場損料(両側) 50=50						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 0.400 月		朝顔架設供用月数(x1)		

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S431380-0003) 】

防護工 ｼｰﾄ張防護 両側朝顔　　1 m2 当り

(IV-3-⑩-10 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.004	人	35,802	143.2	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
防護材損料 ｼｰﾄ張防護工	0.4	月	42	16.8	TST5001620	
諸雑費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				160	P0000001	
単位当たり				160	P0000002	
[計算式] (S1t)=(s1t) 防護損料(両側) 42=42 (R42)=(r42) 橋梁特殊工数量(両側) 0.004=0.004						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔 [C] = 0.400 月 防護工架設供用月数(x2)		[B] = 2 防護区分 ｼｰﾄ張防護				

いわき市

【 第 14 号 施工単価表(S229210-0006) 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3以上) (Ⅱ-2-⑨-11、12 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	12.936	人	33,252	430,147.87	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	24.486	人	31,212	764,257.03	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	12.936	人	24,174	312,714.86	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法 床版補強工・橋梁補修用 【910】	0.545	m3	379,000	206,555	TTM850	土木事業単価表 P460
諸雑費 (率＋丸め) 労務費の%	8	%	1,507,119.76	120,325.24	Z9T00004	
計				1,834,000	P0000001	
単位当たり				1,834,000	P0000002	
[計算式] (V)=[C] 1構造物当り修復延べ体積						
0.462=0.462 (R11)=(V)÷0.1×(r11) 一般世話役数量 12.936=0.462÷0.1×2.8						
(R12)=(V)÷0.1×(r12) 特殊作業員数量 24.486=0.462÷0.1×5.3 (R13)=(V)÷0.1×(r13) 普通作業員数量						
12.936=0.462÷0.1×2.8 (K)=0.18 断面修復材ﾛｽ率 0.18=0.18						
(S1)=(V)×{1＋(K)} 断面修復材使用数量 0.545=0.462×(1＋0.18)						

【 第 14 号 施工単価表(S229210-0006) 】 (続き)

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

(修復延べ体積0.1m3以上) (Ⅱ-2-⑨-11、12 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[条件] [A] = 1 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有			[B] = 2 修復延べ体積区分 0.1m3以上			
[C] = 0.462 m3 修復延べ体積						

【 第 15 号 施工単価表(S229220-0006) 】

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離7.1km　　10 m3 当り

(DID区間無し ,) (Ⅱ-2-⑨-12 ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員 [0.842] 【900】	1.299	人	24,174	31,402.02	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし	0.69	日	35,050	24,184.5	S903022-0002 単 21 号	機－２２
諸 雑 費 (丸め)	1	式		3.48	Z3T00004	
計				55,590	P0000001	
単位当たり				5,559	P0000002	
[計算式] (D)=7.7 日当り施工量 7.7=7.7 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 1.299=1×10÷7.7 (KD)=0.69 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬日数 0.69=0.69						
[条件] [A] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [C] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好		[B] = 7.100 km		片道運搬距離		

【 第 16 号 施工単価表(S0001) 】

水切り材設置工　　1 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁用水切り材設置工 時間的制約無 接着剤 床版下面 作業車無	1	m	1,328.04	1,328.04	L2	土コ情p619 (2026夏)
諸 雑 費 (丸め)	1	式	1,328.04	0.96	Z3000004	
計				1,329	P0000001	
単位当たり				1,329	P0000002	

【 第 17 号 施工単価表(S431360-0003) 】

足場工 桁高1.5m未満　　1 m2 当り

(IV-3-⑩-9 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.13	人	35,802	4,654.26	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版舗強工 桁高1.5m未満	0.9	月	425	382.5	TST5001520	
諸雑費 (丸め)	1	式		0.24	Z3T00004	
計				5,037	P0000001	
単位当たり				5,037	P0000002	
[条件] [A] = 2 足場区分 桁高1.5m未満			[B] = 0.900 月	主体足場架設供用月数(X)		

いわき市

【 第 18 号 施工単価表(S0002) 】

床面シート張防護　　1 m2 当り

(橋梁仮設工事の積算p.4-12 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床面シート張防護 X=0.9, k1=1.0, k2=1.3 月単位の週休2日補正	1	m2	396.89	396.89	L0102	橋梁仮設工事の積算p.4-12
諸雑費 (丸め)	1	式		0.01	Z3000004	
計				396.9	P0000001	
単位当たり				396.9	P0000002	

いわき市

【 第 19 号 施工単価表(S431370-0004) 】

朝顔 両側朝顔　　1 m2 当り

(Ⅳ-3-⑩-9 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.022	人	35,802	787.64	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 両側朝顔	0.9	月	50	45	TST5001530	
諸雑費 (丸め)	1	式		0.06	Z3T00004	
計				832.7	P0000001	
単位当たり				832.7	P0000002	
[計算式] (R42)=0.022 橋梁特殊工数量(両側)						
0.022=0.022 (S1t)=50 足場損料(両側)						
50=50						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 0.900 月	朝顔架設供用月数(x1)			

いわき市

【 第 20 号 施工単価表(S431380-0004) 】

防護工 シート張防護 両側朝顔　　1 m2 当り

(Ⅳ-3-⑩-10 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.004	人	35,802	143.2	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
防護材損料 シート張防護工	0.9	月	42	37.8	TST5001620	
諸雑費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				181	P0000001	
単位当たり				181	P0000002	
[計算式] (S1t)=(s1t) 防護損料(両側)						
42=42 (R42)=(r42) 橋梁特殊工数量(両側)						
0.004=0.004						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 2 防護区分	シート張防護			
[C] = 0.900 月 防護工架設供用月数(x2)						

いわき市

【 第 21 号 施工単価表(S903022-0002) 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1 日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好 ,損料補正なし) (機－２２ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	0.89	人	26,316	23,421.24	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.2	L	150	2,880	TT0250	土木事業単価表 P247
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	1.02	供用日	8,310	8,476.2	TM103000221	P2-1-22
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 良好	1.02	供用日	261	266.22	TFM0104	建設機械等損料算定表 P2-5-1
諸 雑 費 (丸め)	1	式		6.34	Z3T00004	
計				35,050	P0000001	
単位当たり				35,050	P0000002	
[条件] [A] = 2 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級 [C] = 0.890 人 1日当り労務数量 [E] = 1.020 供用日 1日当り損料供用日			[B] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 19.200 l 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

【 第 22 号 施工単価表(S923619-0001) 】

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1 日 当り

(機－１９ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	L	150	12,600	TT0250	土木事業単価表 P247
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				83,820	P0000001	
単位当たり				83,820	P0000002	
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 [C] = 84.000 l 1日当り燃料消費量			[B] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 1.000 供用日 1日当り損料供用日			

【 第　1 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m当り

(IV-3-③-1　　,　　)　　734.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.590	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.896	138.7					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.317	9.67					

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m当り

(IV-3-③-1　　,　　)　　734.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×31,212／28,300＋10.88／100×33,252／31,000＋8.92／100×24,174／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×159／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－15.05－58.43－26.52)／100} ＝ 734.00							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　m2 当り

（障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要　）(IV-3-②-1　　,　　)　　225.90円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			12.85				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	12.935	29.22	12.85	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570
【労務】			81.24				
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.487	68.87	29.54	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.225	63.76	27.52	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	22.143	50.02	24.18	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	6.180	13.96	5.91	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.030	0.07					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 217.37 × { (12.85／100×6,760／6,460)×12.85／12.85 ＋(29.54／100×33,252／31,000＋27.52／100×30,804／28,900＋24.18／100×24,174／25,400)×81.24／(29.54＋27.52＋24.18) ＋(5.91／100×150／138)×5.91／5.91 ＋(100－12.85－81.24－5.91)／100} ＝ 225.90							

【 第　2 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】　（続　き）

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　m2 当り

（障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要　）(IV-3-②-1　　,　　)　　225.90円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1　騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第　3 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度(13) 改質II

(平均幅員3.0m超　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1　　,　　)

1 m2 当り 2,871.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.44				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	0.584	16.76	0.92	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.093	2.66	0.14	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.091	2.62	0.14	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.154	4.41					
【労務】			10.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	2.193	62.97	3.84	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	1.382	39.67	2.16	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	1.410	40.48	2.13	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.496	14.23	0.77	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.096	31.47					
【材料】			87.88				

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　(続　き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度(13) 改質II

(平均幅員3.0m超　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1　　,　　)

1 m2 当り 2,871.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質II 最大粒径13mm 【910】	89.829	2,579	84.70	580,000	1,025,000	TT8104	土木事業単価表 P144
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	2.201	63.2	2.57	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.333	9.55	0.51	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.105	3.02					
【端数調整】	0.033	0.96					

[積算単価計算式]

積算単価(P') = 1,723.2 × {

(0.92／100×31,200／29,500+0.14／100×5,030／4,550+0.14／100×4,870／4,480)×1.44／(0.92+0.14+0.14)

+(3.84／100×24,174／25,400+2.16／100×30,804／28,900+2.13／100×31,212／28,300+0.77／100×33,252／31,000)×10.68／(3.84+2.16+2.13+0.77)

+(84.70／100×1,025,000／580,000+2.57／100×147／103+0.51／100×150／138)×87.88／(84.70+2.57+0.51)

+(100−1.44−10.68−87.88)／100} = 2,871.00

[条件]

[J2] = 50.000 mm　1層当り平均仕上り厚

[J1] = 4　平均幅員 3.0m超

[A1] = 26　材料 密粒度(13) 改質II

[J4] = 1　選青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

[J6] = 1　費用の内訳 全ての費用

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚20mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,遮青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 1,248.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.71				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ホイール]賃料 ;舗装幅2.3~6m 【B00】	1.344	16.77	1.14	29,500	31,200	TKQ687	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t 【B00】	0.221	2.76	0.18	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 ﾏｶﾞｼﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	0.218	2.72	0.18	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
その他(機械)	0.249	3.11					
【労務】			12.56				
普通作業員 [0.842] 【900】	5.050	63.02	4.76	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.172	39.59	2.67	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	3.245	40.5	2.64	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	1.135	14.17	0.95	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	1.761	21.98					
【材料】			85.73				

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】　(続　き)
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚20mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,遮青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 1,248.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質Ⅱ 最大粒径13mm 【910】	82.612	1,031	85.00	470,000	410,000	TT8104	土木事業単価表 P144
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｹﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.775	9.67	0.64	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.087	1.09					
【端数調整】	0.131	1.62					

[積算単価計算式]
積算単価(P') = 1,391.3 × {
(1.14／100×31,200／29,500+0.18／100×5,030／4,550+0.18／100×4,870／4,480)×1.71／(1.14+0.18+0.18)
+(4.76／100×24,174／25,400+2.67／100×30,804／28,900+2.64／100×31,212／28,300+0.95／100×33,252／31,000)×12.56／(4.76+2.67+2.64+0.95)
+(85.00／100×410,000／470,000+0.64／100×150／138)×85.73／(85.00+0.64)
+(100−1.71−12.56−85.73)／100} = 1,248.00

[条件]
[J2] = 20.000 mm　1層当り平均仕上り厚　[J1] = 4　平均幅員 3.0m超
[A1] = 26 材料 密粒度(13) 改質Ⅱ　[J4] = 6　遮青材料種類 無し
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　m3 当り

(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　3,833.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.05				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	41.534	1,592	44.05	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			39.87				
運転手(一般) [0.813] 【900】	41.925	1,607	39.87	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	16.486	631.9	16.08	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.065	2.1					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TPM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,615.9 × { (44.05／100×20,847／20,847)×44.05／44.05 ＋(39.87／100×25,316／23,600)×39.87／39.87 ＋(16.08／100×150／138)×16.08／16.08							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】　(続　き)

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　m3 当り

(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　3,833.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－44.05－39.87－16.08)／100} ＝	3,833.00						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下			
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP431740-0001) 】
足場･防護　ｼｰﾄ 0.5月以下
（足場使用回数1回　　,　　）（Ⅳ-3-⑫-1　　,　　）
1　m2 当り
5,717.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	97.691	5,585	97.70	32,900	35,802	TR0520	土木工業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.298	131.4					
【端数調整】	0.011	0.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,253.3 × { (97.70／100×35,802／32,900)×100.00／97.70 ＋(100－100)／100} ＝ 5,717.00							
[条件] [J1] = 1　防護種類 ｼｰﾄ			[J2] = 1	1工事での足場使用回数 1回			
[J3] = 1　足場を架設している総月数	0.5月以下						

いわき市