執　行　年　度	令和　8　年度
工　事　名	御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月 公共(改)
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U(いわき１)
諸経費年度／工種区分	公共 令和07年度(R080601) 橋梁保全工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-1
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		55,946,000	H00100	
本工事費	1	式		55,946,000	H00200	
橋梁保全工事01	1	式		55,946,000	K0001	
合計				55,946,000	Q00001	

いわき市

御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁保全工事01	1	式		55,946,000	K0001	
町田橋	1	式		18,510,141	V	処: 5,000
塗替塗装工	1	式		14,818,018	W	
塗替塗装工 Rc-Ⅰ系	1	式		14,818,018	X	
素地調整 1種ケレン 循環式ブラスト工法 鉛有 ,時間制約無 昼間	588.9	m2	15,070	8,874,723	S0001 単 1号	見積
研削材及びケレンかす 場内集積・選別・積込 鉛有 ,時間制約無 昼間	588.9	m2	4,543	2,675,372	S0002 単 2号	見積
塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	588.9	m2	1,648	970,507	S821550-0001 単 3号	VI-1-③-1
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	588.9	m2	1,770	1,042,353	S821550-0002 単 4号	VI-1-③-1
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	588.9	m2	822.2	484,193	S821550-0003 単 5号	VI-1-③-1
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ 時間制約無 昼間	588.9	m2	1,309	770,870	S821550-0004 単 6号	VI-1-③-1
排水装置補修工	1	式		354,161	W	
排水装置補修工	1	式		354,161	X	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水管設置 足場有り	4.9	m	5,593	27,405	SP473320-0001 P　1号	IV-7-⑯-1
硬質ポリ塩化ビニル管 呼び径125mm 定尺4m 小口 一般管（VP:JIS K 6741）	2	本	9,940	19,880	L1	建物P689、積資P814(2026.7)
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 45°エルボ 呼び径125mm	6	個	870	5,220	L2	積資P828(2026.7)
排水管支持金具 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む 工場製作品	6	個	46,800	280,800	L0005	共×　現× 見積　共×　現×
排水管取付ボルト M12×25 SS400 亜鉛メッキ 工場製作品	12	本	139	1,668	L0006	共×　現× 見積　共×　現×
排水管撤去工 鋼管	4	m	4,797	19,188	S0003 単　7号	橋梁架設工事の積算P4-150
伸縮目地補修工	1	式		643,350	W	
伸縮目地補修工	1	式		643,350	X	
機・労・材料費 SMジョイント1型同等品 SMプライマー相当品 遊間30～100mm 材工共	11.6	m	54,600	633,360	L0007	見積
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 【B00】	22.2	L	450	9,990	TTP796	土木事業単価表 P451
橋台背面舗装補修工	1	式		37,013	W	
舗装工	1	式		26,923	X	

御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
不陸整正 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	13.8	m2	238	3,284	SP410010-0001 P　2号	IV-1-①-1
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15	13.8	m2	1,713	23,639	SP410261-0001 P　3号	IV-1-②-1
舗装版撤去工	1	式		10,090	X	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	9.5	m	734	6,973	SP430510-0001 P　4号	IV-3-③-1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	13.8	m2	225.9	3,117	SP430310-0001 P　5号	IV-3-②-1
産業廃棄物処理工	1	式		5,785	W	処：5,000
産業廃棄物処理工	1	式		5,785	X	処：5,000
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 19.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	0.4	m3	5,138	2,055	SP227010-0001 P　6号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)大三興業 小名浜事業所	1	t	800	800	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P42 処：800
側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下	0.07	m3	11,250	787	S232010-0001 単　8号	II-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.07	m3	60,000	4,200	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P44 処：4,200
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離9.0km以下	0.05	t	5,371	268	SP010410-0001 P　7号	I-2-③-1

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
スクラップ 鉄　ヘビー　H1	0.05	t	-46,500	-2,325	L3	諸× 建物P795(2026.7)
仮設工	1	式		2,651,814	W	
足場工	1	式		990,720	X	
足場工 桁高1.5m未満	125.3	m2	5,165	647,174	S431360-0001 単　9 号	Ⅳ-3-⑩-9
床面シート張防護	125.3	m2	370.5	46,423	S0004 単　10 号	橋梁仮設工事の積算P4-12
朝顔 両側朝顔	125.3	m2	847.7	106,216	S431370-0001 単　11 号	Ⅳ-3-⑩-9
防護工 ｼｰﾄ張防護　両側朝顔	125.3	m2	193.6	24,258	S431380-0001 単　12 号	Ⅳ-3-⑩-10
プラスト用養生シート 中段足場養生無し　プラスト養生回数n=1回	125.3	m2	1,330	166,649	S0005 単　13 号	橋梁架設工事の積算P4-138
環境対策資機材	1	式		1,178,430	X	
簡易セキュリティールーム賃料 W1500×L4500×H2000	1	台・月	193,200	193,200	L0008	見積
帯電ポリエチレンシート 簡易セキュリティールーム用　飴対象	1	枚	87,000	87,000	L0009	見積
負圧集塵装置賃料 最大風量5m～17m3/分 基本料等含む	1	台・月	240,000	240,000	L0010	見積

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
負圧集塵装置1次フィルター	9	枚	3,800	34,200	L0011	見積
負圧集塵装置2次フィルター	3	枚	5,650	16,950	L0012	見積
負圧集塵装置HEPAフィルター	1	枚	108,000	108,000	L0013	見積
エアシャワー賃料 処理風量6.2㎥/分（コンパクト型） 基本料等含む	1	台・月	370,000	370,000	L0014	見積
エアシャワー1次フィルター	3	枚	6,360	19,080	L0015	見積
エアシャワーHEPAフィルター	1	枚	110,000	110,000	L0016	見積
交通管理工	1	式		482,664	X	
交通誘導警備員Ｂ	28	人日	17,238	482,664	S010210-0001 単　14 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				18,510,141	P0000001	
共通仮設費計	1	式		6,922,130	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		757,130	H00802	
安全費	1	式		716,080	H20003	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額	1	式		4,600	X	
工事名標示板加算額	1	基	4,600	4,600	S9990-0001 単 16 号	Ⅰ-2-②-24
安全衛生保護具	1	式		711,480	X	
電動ファン付呼吸用保護具 半面形面体	4	個	77,800	311,200	L0017	見積
呼吸用保護具フィルター	72	個	2,000	144,000	L0018	見積
防護服 ﾀｲﾍﾞｯｸ ｿﾌﾄｳｪｱⅢ型同等品 【910】	72	着	1,280	92,160	TT5941	土木事業単価表 P557
シューズカバー ポリエチレン	72	足	560	40,320	L0019	見積
防護手袋 1袋12双入り	6	袋	19,500	117,000	L0020	見積
ｺﾞｰｸﾞﾙ 【910】	4	個	1,700	6,800	TT5951	土木事業単価表 P557
技術管理費	1	式		41,050	H20005	
舗装切断作業時汚泥検査	1	式		41,050	X	
溶出試験 検液作成料	1	検体	4,500	4,500	L4	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
溶出試験 アルキル水銀	1	検体	9,700	9,700	L5	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 総水銀	1	検体	4,300	4,300	L6	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 カドミウム	1	検体	3,350	3,350	L7	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 鉛	1	検体	3,350	3,350	L8	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 六価クロム	1	検体	3,300	3,300	L9	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 ひ素	1	検体	4,250	4,250	L10	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 シアン	1	検体	3,750	3,750	L11	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
溶出試験 セレン	1	検体	4,550	4,550	L12	諸× 建物P856、積資P924(2026.7)
共通仮設費(率化)	1	式		6,165,000	H00803	
共通仮設費率分 (18,229,998*25.76%*1.300*1.01)	1	式		6,165,000	Q00910	
純工事費	1	式		25,432,271	H00600	
現場管理費 (25,111,078*61.49%*1.100*1.02)	1	式		17,324,000	Q00601	

いわき市

御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事原価	1	式		42,756,271	H00500	
一般管理費等 42,717,546*18.94%+17,087-4,061	1	式		8,103,729	Q00501	
工事価格	1	式		50,860,000	H00400	
消費税等相当額 50,860,000*10.00%	1	式		5,086,000	Q00401	
合計				55,946,000	Q00402	

いわき市

御台境町・北好間線（町田橋）橋梁長寿命化工事

【第　1号 施工単価表(S0001)】
素地調整 1種ケレン 循環式ブラスト工法
（鉛有，時間制約無 昼間，　　）（見積　　，　　）
1,000 ㎡2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋りょう世話役 [0.783] 【900】	14.7	人	46,614	685,225.8	TR0510	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
橋りょう塗装工 [0.836] 【900】	117.6	人	42,330	4,978,008	TR0530	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
循環式ブラストマシーン賃料 2ノズルタイプ　NETIS:KT-230028-VE 機械経費	14.7	台/日	222,700	3,273,690	L0001	見積
ブラストノズル・ブラストホース賃料 機械経費	14.7	台/日	10,500	154,350	L0002	見積
循環式ブラストマシーン整備料 鉛特別整備費 機械経費	14.7	台/日	66,327	975,006.9	L0003	見積
空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭ型 排対型:2次基準 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 19.4m3/min 0.7MPa 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	14.7	供用日	10,900	160,230	TM61200302	P2-1-72
発動発電機 排対型:2次基準 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100/125KVA 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	14.7	供用日	8,880	130,536	TM61500532	P2-1-79
トラック 普通型 4～4.5ｔ積 供用日当り換算損料 A地区	29.4	供用日	6,420	188,748	TM10300442	P2-1-23
研削材賃料 スチールグリッド 材料費	1,000	㎡2	600	600,000	L0004	見積
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4,233.6	L	150	635,040	TT0250	土木事業単価表 P247
諸雑費 労務費の%	5	%	5,663,233.8	283,161.69	T#99	
施工形状補正（率＋丸め） 上記合計額の%	25	%	12,063,996.39	3,006,003.61	Z9000004	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S0001) 】　（続　き）

素地調整　１種ケレン 循環式ブラスト工法

1,000　m2 当り

(鉛有 ,時間制約無 昼間 ,　　) (見積　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
計				15,070,000	P0000001	
単位当たり				15,070	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(S0002) 】

研削材及びケレンかす 場内集積・選別・積込

1,000　m2 当り

(鉛有 ,時間制約無 昼間 ,　　) (見積　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋りょう塗装工 [0.836] 【900】	58.8	人	42,330	2,489,004	TR0530	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	14.7	供用日	10,200	149,940	TM10300552	P2-1-23
諸雑費 労務費の%	40	%	2,489,004	995,601.6	T#99	
施工形状補正　(率＋丸め) 上記合計額の%	25	%	3,634,545.6	908,454.4	Z9000004	
計				4,543,000	P0000001	
単位当たり				4,543	P0000002	

いわき市

【 第 3 号 施工単価表(S821550-0001) 】

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 ｽﾌﾟﾚｰ

1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 600×1層 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	1,647.31	1,647.31	TTDJ43_7M	土木事業単価表 P673 月単位の週休2日補正
諸雑費 (丸め)	1	式		0.69	Z3T00004	
計				1,648	P0000001	
単位当たり				1,648	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装						
1,647.31=FUNC_TANKA(TTDJ43_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装						
1,647.31=1647.31						
[条件]						
[A] = 8 作業・塗料区分 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層		[B] = 1 塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ				
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

【 第 4 号 施工単価表(S821550-0002) 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ

1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
塗替塗装 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 240×2層 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	1,769.52	1,769.52	TTDJ31_7M	土木事業単価表 P673 月単位の週休2日補正
諸雑費 (丸め)	1	式		0.48	Z3T00004	
計				1,770	P0000001	
単位当たり				1,770	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装						
1,769.52=FUNC_TANKA(TTDJ31_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装						
1,769.52=1769.52						
[条件]						
[A] = 10 作業・塗料区分 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層		[B] = 1 塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ				
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

【 第 5 号 施工単価表(S821550-0003) 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ

1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	822.14	822.14	TTDJ67_7M	土木事業単価表 P675 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.06	Z3T00004	
計				822.2	P0000001	
単位当たり				822.2	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装						
822.14=FUNC_TANKA(TTDJ67_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 822.14=822.14						
[条件] [A] = 15 作業・塗料区分 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩		[B] = 1	塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ			
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無		[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

いわき市

【 第 6 号 施工単価表(S821550-0004) 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 ｽﾌﾟﾚｰ

1 m2 当り

(,時間制約無 昼間) (VI-1-③-1 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 時間的制約なし	1	m2	1,308.96	1,308.96	TTDJ94_7M	土木事業単価表 P677 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.04	Z3T00004	
計				1,309	P0000001	
単位当たり				1,309	P0000002	
[計算式] (dh1t)=FUNC_TANKA((DH1c)) 土木工事標準単価:塗替塗装						
1,308.96=FUNC_TANKA(TTDJ94_7M) (DH1t)=(dh1t) 設計単価:塗替塗装 1,308.96=1308.96						
[条件] [A] = 21 作業・塗料区分 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩		[B] = 1	塗装区分 ｽﾌﾟﾚｰ			
[C] = 1 構造物別の補正係数 構造物別補正無		[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

いわき市

【 第 7 号 施工単価表(S0003) 】

排水管撤去工 鋼管

10 m 当り

(橋梁架設工事の積算P4-150 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.753] 【900】	0.3	人	33,252	9,975.6	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	0.8	人	31,212	24,969.6	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	0.5	人	24,174	12,087	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費の%	2	%	47,032.2	937.8	Z9000004	
計				47,970	P0000001	
単位当たり				4,797	P0000002	

いわき市

【 第 8 号 施工単価表(S232010-0001) 】

側溝清掃車運搬 運搬距離7.0km超え14.0km以下

100 m3 当り

(Ⅱ-3-⑥-2 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 [0.842] 【900】	10.417	人	24,174	251,820.55	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3	10.417	日	83,820	873,152.94	S923619-0001 単 15 号	機－１９
諸 雑 費 (丸め)	1	式		26.51	Z3T00004	
計				1,125,000	P0000001	
単位当たり				11,250	P0000002	
[計算式] (R13)=1×100÷(D) 普通作業員数量 10.417=1×100÷9.6 (KD)=100÷(D) 側溝清掃車運転日数 10.417=100÷9.6						
[条件] [A] = 2 運搬距離 7.0km超え14.0km以下						

いわき市

【 第 9 号 施工単価表(S431360-0001) 】

足場工 桁高1.5m未満

1 m2 当り

(IV-3-⑩-9 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.13	人	35,802	4,654.26	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	1.2	月	425	510	TST5001520	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.74	Z3T00004	
計				5,165	P0000001	
単位当たり				5,165	P0000002	
[条件] [A] = 2 足場区分 桁高1.5m未満		[B] =	1.200 月	主体足場架設供用月数(X)		

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S0004) 】

床面シート張防護

1 m2 当り

(橋梁仮設工事の積算P4-12 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床面シート張防護 X=1.2, k1=1.1, k2=1.0 月単位の週休2日補正	1	m2	370.47	370.47	L0100	橋梁仮設工事の積算P4-12
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.03	Z3000004	
計				370.5	P0000001	
単位当たり				370.5	P0000002	

いわき市

【 第 11 号 施工単価表(S431370-0001) 】

朝顔 両側朝顔

(IV-3-⑩-9 ,) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.022	人	35,802	787.64	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
足場損料 両側朝顔	1.2	月	50	60	TST5001530	
諸 雑 費 (丸め)	1	式		0.06	Z3T00004	
計				847.7	P0000001	
単位当たり				847.7	P0000002	
[計算式] (R42)=0.022 橋梁特殊工数量(両側)						
0.022=0.022 (S1t)=50 足場損料(両側) 50=50						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] =	1.200 月	朝顔架設供用月数(x1)		

【 第 12 号 施工単価表(S431380-0001) 】

防護工 シート張防護 両側朝顔

(IV-3-⑩-10 ,) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工 [0.852] 【900】	0.004	人	35,802	143.2	TR0520	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
防護材損料 シート張防護工	1.2	月	42	50.4	TST5001620	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3T00004	
計				193.6	P0000001	
単位当たり				193.6	P0000002	
[計算式] (S1t)=(s1t) 防護損料(両側)						
42=42 (R42)=(r42) 橋梁特殊工数量(両側) 0.004=0.004						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] =	2 防護区分 シート張防護			
[C] = 1.200 月 防護工架設供用月数(x2)						

【 第 13 号 施工単価表(S0005) 】

ブラスト用養生シート 中段足場養生無し ブラスト養生回数n=1回

1 m2 当り

（橋梁架設工事の積算P4-138 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ブラスト用養生シート工 中段足場養生無し k1=1.1,k2=1.0 月単位の週休2日補正	1	m2	1,329.73	1,329.73	L0101	橋梁架設工事の積算P4-138
諸雑費 (丸め)	1	式		0.27	Z3000004	
計				1,330	P0000001	
単位当たり				1,330	P0000002	

【 第 14 号 施工単価表(S010210-0001) 】

交通誘導警備員B

1 人日 当り

（Ⅱ-5-21-1 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B [0.907] 【900】	1	人	17,238	17,238	TR0900	土木事業単価表 P786 月単位の週休2日補正
計				17,238	P0000001	
単位当たり				17,238	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 15 号 施工単価表(S923619-0001) 】

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3　　1 日 当り

(機－１９　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手(一般) [0.813] 【900】	1	人	26,316	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	84	L	150	12,600	TT0250	土木事業単価表 P247
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式 9.0m3 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	44,900	44,900	TM11102172	P2-1-68
諸 雑 費 (丸め)	1	式		4	Z3T00004	
計				83,820	P0000001	
単位当たり				83,820	P0000002	
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3		[B] =	1.000 人	1日当り労務数量		
[C] = 84.000 L 1日当り燃料消費量		[D] =	1.000 供用日	1日当り損料供用日		

いわき市

【 第 16 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1 基 当り

(Ⅰ-2-②-24　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,600	4,600	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,600	P0000001	
単位当たり				4,600	P0000002	

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP473320-0001) 】
排水管設置　足場有り　　1　m 当り
(IV-7-⑯-1　　,　　)　　5,593.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
特殊作業員 [0.780] 【900】	49.687	2,779	47.34	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	27.213	1,522	30.05	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	22.582	1,263	22.12	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	0.490	27.4					
【端数調整】	0.028	1.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,323.4 × { (47.34／100×31,212／28,300＋30.05／100×24,174／25,400＋22.12／100×33,252／31,000)×100.00／(47.34＋30.05＋22.12) ＋(100－100)／100} ＝ 5,593.00							
[条件] [J2] = 2　足場の有無 足場有り							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】
不陸整正　16mm以上22mm未満　　1　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　) (IV-1-①-1　　,　　)　　238.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.52				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m 供用日当り換算損料　A地区	12.668	30.15	14.82	37,600	37,600	TME0700022	P2-1-56
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10~12t 幅2.1m 質料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 【B00】	1.727	4.11	1.86	4,480	4,870	TK4030	土木事業単価表 P572
ﾀｲﾔﾛｰﾗ質料 ;質量13~14t 【B00】	1.735	4.13	1.84	4,550	5,030	TK2631	土木事業単価表 P571
【労務】			61.63				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	27.592	65.67	30.28	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	10.151	24.16	12.48	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	9.172	21.83	9.73	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	8.382	19.95	9.14	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
【材料】			19.85				
再生骨材(骨材)ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	23.303	55.46	14.22	1,200	2,300	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.231	12.45	5.63	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】　（続　き）

不陸整正　16㎜以上22㎜未満　　1　㎡ 当り

（再生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ RC-40　,　　）（Ⅳ-1-①-1　,　　）　238.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.039	0.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 203.49 × { (14.82／100×37,600／37,600＋1.86／100×4,870／4,480＋1.84／100×5,030／4,550)×18.52／(14.82＋1.86＋1.84) ＋(30.28／100×30,804／28,900＋12.48／100×24,174／25,400＋9.73／100×31,212／28,300＋9.14／100×33,252／31,000)×61.63／(30.2 8＋12.48＋9.73＋9.14) ＋(14.22／100×2,300／1,200＋5.63／100×150／138)×19.85／(14.22＋5.63) ＋(100－18.52－61.63－19.85)／100} ＝ 238.00							
[条件] [J1] ＝ 2　補足材料の有無 有り [J3] ＝ 6　補足材料 再生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ RC-40			[J2] ＝ 4　補足材料平均厚さ 16㎜以上22㎜未満 [J4] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　3 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　㎡ 当り

（平均幅員1.4m以上　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15）（Ⅳ-1-②-1　,　　）　1,713.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.30				
アスファルトフィニッシャ ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料 A地区	1.655	28.35	1.72	15,200	15,200	TM11000012	P2-1-63
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.354	6.06	0.34	3,540	3,830	TK2610	土木事業単価表 P568
その他(機械)	0.234	4.01					
【労務】			21.68				
普通作業員 [0.842] 【900】	7.501	128.5	8.19	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	5.806	99.45	5.47	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	3.806	65.19	3.71	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	2.054	35.19	1.99	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
その他(労務)	2.297	39.34					
【材料】			76.02				
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 細粒度(13) 最大粒径13㎜ 【910】	65.032	1,114	67.77	472,000	471,000	TT8430	土木事業単価表 P211

【 第　3 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】　　（続　き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　㎡2 当り

(平均幅員1.4m以上　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15) (IV-1-②-1　　,　　)　　1,713.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用､PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	10.806	185.1	7.87	103	147	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｰﾅｰ給油) 【910】	0.356	6.09	0.34	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.040	0.68					
【端数調整】	0.059	1.04					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,648.6 × { (1.72／100×15,200／15,200＋0.34／100×3,830／3,540)×2.30／(1.72＋0.34) ＋(8.19／100×24,174／25,400＋5.47／100×31,212／28,300＋3.71／100×30,804／28,900＋1.99／100×33,252／31,000)×21.68／(8.19＋5.47＋3.71＋1.99) ＋(67.77／100×471,000／472,000＋7.87／100×147／103＋0.34／100×150／138)×76.02／(67.77＋7.87＋0.34) ＋(100－2.3－21.68－76.02)／100} ＝ 1,713.00							
[条件] [J2] = 30.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 18　材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

【 第　4 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

(IV-3-③-1　　,　　)　　734.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	9.771	71.72	10.24	13,000	13,000	TM21001222	P2-1-71
その他(機械)	4.590	33.69					
【労務】			58.43				
特殊作業員 [0.780] 【900】	20.995	154.1	19.96	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
土木一般世話役 [0.753] 【900】	11.136	81.74	10.88	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	8.101	59.46	8.92	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
その他(労務)	18.896	138.7					
【材料】			26.52				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 【B00】	22.398	164.4	22.39	68,200	71,500	TT9877	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.768	20.32	2.81	154	159	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.317	9.67					

【 第 4 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1 ,) 1 m 当り 734.00円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.028	0.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 700.44 × { (10.24／100×13,000／13,000)×15.05／10.24 ＋(19.96／100×31,212／28,300＋10.88／100×33,252／31,000＋8.92／100×24,174／25,400)×58.43／(19.96＋10.88＋8.92) ＋(22.39／100×71,500／68,200＋2.81／100×159／154)×26.52／(22.39＋2.81) ＋(100－15.05－58.43－26.52)／100} = 734.00							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 (障害等無し，積込作業有，騒音振動対策不要) (IV-3-②-1 ,) 1 m2 当り 225.90円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3 排対型同値 【B00】	12.935	29.22	12.85	6,460	6,760	TKQ049	土木事業単価表 P570
【労務】			81.24				
土木一般世話役 [0.753] 【900】	30.487	68.87	29.54	31,000	33,252	TR0010	土木事業単価表 P784 月単位の週休2日補正
運転手(特殊) [0.788] 【900】	28.225	63.76	27.52	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
普通作業員 [0.842] 【900】	22.143	50.02	24.18	25,400	24,174	TR0030	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	6.180	13.96	5.91	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.030	0.07					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 217.37 × { (12.85／100×6,760／6,460)×12.85／12.85 ＋(29.54／100×33,252／31,000＋27.52／100×30,804／28,900＋24.18／100×24,174／25,400)×81.24／(29.54＋27.52＋24.18) ＋(5.91／100×150／138)×5.91／5.91 ＋(100－12.85－81.24－5.91)／100} = 225.90							

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】　（続　き）

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1 ㎡2 当り

（障害等無し 積込作業有，騒音振動対策不要　）（Ⅳ-3-②-1　，　）　225.90円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　障害等の有無 無し				
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1 ㎥3 当り

（19.5km以下 DID区間有，ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　）（Ⅱ-2-25-1　，　）　5,138.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.05				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料　A地区	41.553	2,135	44.05	20,847	20,847	TM103000521	P2-1-22
【労務】			39.87				
運転手(一般) [0.813] 【900】	41.923	2,154	39.87	23,600	26,316	TR0130	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞｷｭｰﾑ給油) 【910】	16.487	847.1	16.08	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.037	1.9					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,847=20100＋747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,846.9 × { (44.05／100×20,847／20,847)×44.05／44.05 ＋(39.87／100×26,316／23,600)×39.87／39.87 ＋(16.08／100×150／138)×16.08／16.08							

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】　　(続　き)

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　m3 当り

(19.5km以下 DID区間有 , ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 5,138.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－44.05－39.87－16.08)／100} ＝ 5,138.00							
[条件]							
[J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 6　運搬距離 19.5km以下				
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　7 号 施工パッケージ(SP010410-0001) 】

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t　　1　t 当り

(DID区間有 , 運搬距離9.0km以下) (Ⅰ-2-③-1 ,) 5,371.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.79				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.854	690.4	13.79	7,690	7,690	TM10300522	P2-1-23
【労務】			83.40				
運転手(特殊) [0.788] 【900】	41.873	2,249	42.15	28,900	30,804	TR0120	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
特殊作業員 [0.780] 【900】	42.394	2,277	41.25	28,300	31,212	TR0020	土木事業単価表 P783 月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.847	152.9	2.81	138	150	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.032	1.7					
[積算単価計算式]							
積算単価(P') ＝ 5,007.1 × { (13.79／100×7,690／7,690)×13.79／13.79 ＋(42.15／100×30,804／28,900＋41.25／100×31,212／28,300)×83.40／(42.15＋41.25) ＋(2.81／100×150／138)×2.81／2.81 ＋(100－13.79－83.4－2.81)／100} ＝ 5,371.00							
[条件]							
[J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

【 第　7 号 施工パッケージ(SP010410-0001) 】　　（続　き）
現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t　　1　t 当り
(DID区間有　　,運搬距離9.0km以下　　) (I -2-③-1　　,　　)　　5,371.00円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J6] = 5　片道運搬距離(km) 9.0km以下							

いわき市