工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式	5,539,260	CK 直接工事費
計			5,539,260	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	174,870	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	1,286,279	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	1,139,591	KI 一般管理費等
計			2,600,740	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	8,140,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	814,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	8,954,000	KH 工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	5,539,260	WP
計			5,539,260	

電気設備工事(改修)　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	5,539,260	WP
計			5,539,260	

電気設備工事(改修)　科目別内訳

電気設備工事(改修)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備改修工事	1	式	5,539,260	WP
計			5,539,260	

電気設備工事(改修)　中科目別内訳

電気設備工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備改修工事		1	式	5,539,260	WP
計				5,539,260	

電気設備工事(改修)	照明設備改修工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	8001m 直付 富士型 W150	1	個	12,700	12,700	代価表 0001 A21
LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	1	個	16,300	16,300	E0-532469 260801A+2 標準 A22
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	5	個	21,400	107,000	E0-532469 260801A+2 標準 A321
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	21	個	24,200	508,200	E0-532469 260801A+2 標準 A322
LED照明器具	11001m ミラーライト	5	個	11,100	55,500	代価表 0002 B21
LED照明器具	8001m ウォールライト 防雨型	6	個	12,500	75,000	代価表 0003 C21
LED照明器具	25001m 埋込 □350	6	個	29,400	176,400	代価表 0004 D350
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	15	個	43,300	649,500	E0-532469 260801A+2 標準 D450
LED照明器具	LED150形 ダウンライト φ150	1	個	21,700	21,700	代価表 0005 E150
LED照明器具	LED350形 ダウンライト φ200 防雨型	2	個	40,100	80,200	代価表 0006 E200
LED照明器具	LED100形 ダウンスポットライト φ100 リニューアルプレート共	6	個	22,600	135,600	代価表 0007 F100
LED照明器具	LSR2W - -200 LJ 露出ボックス用取付金具共	16	個	113,000	1,808,000	代価表 0008 G400
LED照明器具	水銀灯100形相当 2灯用 電源ユニット アーム共	4	灯	243,000	972,000	代価表 0009 H102
熱線センサ付自動スイッチ	天井埋込型 8A親器	3	個	21,200	63,600	代価表 0010
熱線センサ付自動スイッチ	天井埋込型 子器 屋内専用	7	個	16,500	115,500	代価表 0011
熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	熱線センサスイッチ用操作ユニット×1 +運用片切り×1 金属製ガードプレート共	3	組	12,100	36,300	代価表 0012
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ピット・天井	40	m	640	25,600	E0-432611 260801A+2 参考
ブランクプレート	金属製 角型	1	個	1,180	1,180	代価表 0013
養生(内部改修)	個別改修	178	㎡	210	37,380	B0-181281 260801A+2 標準
照明器具撤去 電工 その他率：有		15	人	38,000	570,000	代価表 0014

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)		照明設備改修工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ､ 4t積級､ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	2	m3	5,300	10,600	BO-339612 260801A-2 参考 金属くず類
建設副産物処理料 金（中間処理）	金属くず類 伺監斫り 大剣環境ｾﾝﾀｰ	0.3	t	8,000	2,400	事業単価表 (内訳)
とりこわし 発生材運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯 市外運搬 67km	1	式		20,800	代価表 0015
建設副産物処理料 金（中間処理）	蛍光灯［直管］ ㈱白川商店	14	kg	700	9,800	事業単価表 (内訳)
建設副産物処理料 金（中間処理）	蛍光灯［直管以外］ ㈱白川商店	28	kg	1,000	28,000	事業単価表 (内訳)
計					5,539,260	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	3.0	5,499,060	3.18	0.00	3.18	1.00	1.00	174,870
小計 (率対象)		5,499,060						174,870
電気設備工事 処分費		40,200						0
小計 (率対象外)		40,200						0
合計		5,539,260						174,870

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	5,673,930	22.67	0.00	22.67	1.00	1.00	1,286,279
小計 (率対象)	5,673,930						1,286,279
電気設備工事 処分費	40,200						0
小計 (率対象外)	40,200						0
合計	5,714,130						1,286,279

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率④=②+③	前払金支出割合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
電気設備工事 改修工事	6,960,209						
電気設備工事 処分費	40,200						
合計 (率対象)	7,000,409	16.26	0.00	16.26	1.00	1,138,266	8,138,675
契約保証費	7,000,409			0.04	1.00	2,800	2,800
端数調整						▲1,475	▲1,475
総計	7,000,409					1,139,591	8,140,000

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算 定 式
電気設備工事 改修工事	(3.18)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(5,499.06（千円))＋0.393×loge(3.0)) ＝3.18

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算 定 式
電気設備工事 改修工事	(22.67)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(5,673.93（千円))＋0.736×loge(3.0)) ＝22.67

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事	(16.26)	29.102 − 3.34 × log10 (7,000.409 (千円)) = 16.26

代価表

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	8001m 直付 富士型 W150	個	1			12,700		代価表 0001 建共E29 A21
01	LED照明器具	8001m 直付 富士型 W150	個	1	1	7,000	7,000		照明器具 1 見積 A21
02	雑材料		式 K01	1	0.05	7,000	350		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	EO-911161 260801A-2 参資
01	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13		
	計						12,691.08		
	LED照明器具	11001m ミラーライト	個	1			11,100		代価表 0002 建共E29 B21
01	LED照明器具	11001m ミラーライト	個	1	1	5,440	5,440		照明器具 2 見積 B21
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,440	272		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	EO-911161 260801A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13		
	計						11,053.08		

○は「その他」の率対象

代価表

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	8001m ウォールライト 防雨型	個	1			12,500		代価表 0003 建共E29 C21
LED照明器具	8001m ウォールライト 防雨型	個	1	1	6,800	6,800		照明器具 3 見積 C21
雑材料		式 K01	1	0.05	6,800	340		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.117	1	30,192	3,532.46	○	EO-911161 260801A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	3,532.46	706.49	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	4,238.95	1,102.13		
計						12,481.08		
LED照明器具	25001m 埋込 □350	個	1			29,400		代価表 0004 建共E29 D350
LED照明器具	25001m 埋込 □350	個	1	1	18,100	18,100		照明器具 4 見積 D350
雑材料		式 K01	1	0.05	18,100	905		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.227	1	30,192	6,853.58	○	EO-911161 260801A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	6,853.58	1,370.72	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	8,224.3	2,138.32		
計						29,367.62		

○は「その他」の率対象

代価表

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
LED照明器具	LED150形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ150	個	1			21,700		代価表 0005 建共E30 E150
LED照明器具	LED150形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ150	個	1	1	11,600	11,600		照明器具 5 見積 E150
雑材料		式 K01	1	0.05	11,600	580		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.209	1	30,192	6,310.13	○	E0-911161 260801A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	6,310.13	1,262.03	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	7,572.16	1,968.76		
計						21,720.92		
LED照明器具	LED350形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ200 防雨型	個	1			40,100		代価表 0006 建共E30 E200
LED照明器具	LED350形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ200 防雨型	個	1	1	27,800	27,800		照明器具 6 見積 E200
雑材料		式 K01	1	0.05	27,800	1,390		(見積り・刊行物等)
電工		人	0.24	1	30,192	7,246.08	○	E0-911161 260801A-2 参資
執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	7,246.08	1,449.22	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.26	8,695.3	2,260.78		
計						40,146.08		

○は「その他」の率対象

代価表

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	LED100形 ﾀﾞｳﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ φ100 ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ共	個	1			22,600		代価表 0007 建共E30 F100
2	LED照明器具	LED100形 ﾀﾞｳﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ φ100	個	1	1	8,840	8,840		照明器具 7 見積 F100
3	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	φ100→φ150	個	1	1	3,560	3,560		照明器具 8 見積
4	雑材料		式	1	0.05	12,400	620		(見積り・刊行物等)
		K01+K02							
5	電工		人	0.209	1	30,192	6,310.13	○	E0-911161 260801A-2 参査
6	執務並行改修割増		式	1	0.2	6,310.13	1,262.03	○	(見積り・刊行物等)
		K04							
	その他		式	1	0.26	7,572.16	1,968.76		
	計						22,560.92		
	LED照明器具	LSR2W - -200 LJ 露出ﾎﾞｯｸｽ用取付金具共	個	1			113,000		代価表 0008 G400
1	LED照明器具	LSR2W - -200 LJ	個	1	1	108,496.31	108,496.31		E0-532469 260801A+2 標準 G400
2	露出ﾎﾞｯｸｽ用取付金具		個	1	1	4,120	4,120		照明器具 9 見積
3	雑材料		式	1	0.05	4,120	206		(見積り・刊行物等)
		K02							
	計						112,822.31		

○は「その他」の率対象

代価表

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	水銀灯100形相当 2灯用 電源ユニット アーム共	灯	1			243,000		代価表 0009 建共E31 H102
01	LED照明器具	水銀灯100形相当 電源ユニット共	個	2	1	36,400	72,800		照明器具 10 見積 H102
02	アーム	2灯用	個	1	1	25,700	25,700		照明器具 11 見積
03	雑材料		式	1	0.05	98,500	4,925		(見積り・刊行物等)
			K01+K02						
04	電工		人	1.84 ×2	1	30,192	111,106.56	○	E0-911161 260801A-2 参資
	その他		式	1	0.26	111,106.56	28,887.71		
	計						243,419.27		
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	天井埋込型 8A親器	個	1			21,200		代価表 0010 建共E32
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	天井埋込型 8A親器	個	1	1	13,700	13,700		配線器具 1 見積
02	雑材料		式	1	0.02	13,700	274		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	E0-911161 260801A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
	計						21,232.41		

○は「その他」の率対象

代価表

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	天井埋込型 子器 屋内専用	個	1			16,500		代価表 0011 建共E32
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	天井埋込型 子器 屋内専用	個	1	1	9,100	9,100		配線器具 2 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	9,100	182		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	30,192	4,800.53	○	EO-911161 260801A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	4,800.53	960.11	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	5,760.64	1,497.77		
	計						16,540.41		
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +連用片切り×1 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	組	1			12,100		代価表 0012 建共E23
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ	熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ×1 +ｽｲｯﾁｽﾍﾟｰｽ付	個	1	1	3,500	3,500		配線器具 3 見積
02	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	1	1	472	472		EO-611122 260801A-2 材料
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示窓・ﾈｰﾑ付 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	1	1	223	223		刊行物 1 物価/8月
04	金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 簡易錠付	個	1	1	2,870	2,870		配線器具 4 見積
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	7,065	141.3		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.108	1	30,192	3,260.74	○	EO-911161 260801A-2 参資
07	執務並行改修割増		式 K06	1	0.2	3,260.74	652.15	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	3,912.89	1,017.35		
	計						12,136.54		

○は「その他」の率対象

代価表

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 角型	個	1			1,180		代価表 0013 建共E56
01	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 角型	個	1	1	306	306		EO-611156 260801A-2 材料
02	雑材料		式 K01	1	0.02	306	6.12		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.019	1	30,192	573.65	○	EO-911161 260801A-2 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	573.65	114.73	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	688.38	178.98		
	計						1,179.48		
	照明器具撤去 電工 その他率：有		人	1			38,000		代価表 0014
01	電工		人	1	1	30,192	30,192	○	EO-911161 260801A-2 参資
	その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
	計						38,041.92		
	とりこわし 発生材運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯 市外運搬 67km	式	1			20,800		代価表 0015
01	運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	運転日	0.5	1	41,628.45	20,814.23		EO-031011 260801A-2 標準
	計						20,814.23		

○は「その他」の率対象