工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式	6,229,166	CK 直接工事費
計			6,229,166	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	163,748	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	566,146	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	1,080,940	KI 一般管理費等
計			1,810,834	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	8,040,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	804,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	8,844,000	KII 工事費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事(改修)	1	式	6,229,166	WP
計			6,229,166	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事(改修)	1	式	6,229,166	WP
計			6,229,166	

機械設備工事(改修)　科目別内訳

機械設備工事(改修)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
消火設備	1	式	6,229,166	WP
計			6,229,166	

機械設備工事(改修)　中科目別内訳

機械設備工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
消火設備		1	式	6,229,166	WP
計				6,229,166	

機械設備工事(改修)		消火設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	定格出力 44.2kW 付属品、燃料共	2	台	2,660,000	5,320,000	代価表　0001
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ設置		1	式		17,900	代価表　0002
遠隔盤		2	面	297,000	594,000	代価表　0003
配管系統 調整		7	m	650	4,550	MO-636111 260601A-0　標準
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整		2	台	41,900	83,800	MO-636161 260601A-0　標準
搬入費	単独搬入 250kg以下	0.2	t	135,000	27,000	MO-635121 260601A-0　標準
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 機械設備工 その他率：有		4	人	34,900	139,600	代価表　0004
遠隔盤類撤去 電工 その他率：有		1	人	37,300	37,300	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間有り　6.0km以下	0.8	m3	2,520	2,016	BO-339612 260601A-0　※参考
建設副産物処理料金	金属くず類 磐城開発運輸㈱	0.3	t	10,000	3,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					6,229,166	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
機械設備工事								
改修工事	1.0	6,226,166	2.63	0.00	2.63	1.00	1.00	163,748
小計								
(率対象)		6,226,166						163,748
機械設備工事								
処分費		3,000						0
小計								
(率対象外)		3,000						0
合計		6,229,166						163,748

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	6,389,914	8.86	0.00	8.86	1.00	1.00	566,146
小計 (率対象)	6,389,914						566,146
機械設備工事 処分費	3,000						0
小計 (率対象外)	3,000						0
合計	6,392,914						566,146

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
機械設備工事 改修工事	6,956,060						
機械設備工事 処分費	3,000						
合計 (率対象)	6,959,060	15.57	0.00	15.57	1.00	1,083,525	8,042,585
契約保証費	6,959,060			0.04	1.00	2,783	2,783
端数調整						▲5,368	▲5,368
総計	6,959,060					1,080,940	8,040,000

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
機械設備工事 改修工事	(2.63 //)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(6,226.166(千円))＋0.383×loge(1.0)) ＝2.63 //

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算 定 式
機械設備工事 改修工事	(8.86)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(6,389.914(千円))＋0.8 ×loge(1.0)) ＝8.86

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
機械設備工事	(15.57)	27.283 − 3.049 × log10 (6,959.06 (千円)) = 15.57

代価表

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	定格出力 44.2kW 付属品、燃料共	台	1			2,660,000		代価表 0001 建共M80
01	ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	LT2000A相当 自動充電器、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ、 ｴｷｻﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ、電気絶縁ﾊﾟｯｷﾝ共	台	1	1	2,470,000	2,470,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	l	24	1	157	3,768		M0-618212 260601A-0 材料
03	設備機械工		人	5.5	1	27,700	152,350	○	M0-911165 260601A-0 参資 ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
	その他		式	1	0.24	152,350	36,564		
	計						2,662,682		
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ設置		式	1			17,900		代価表 0002 建共E25、研参RE6
01	電工		人	0.48	1	29,600	14,208	○	E0-911161 260601A-0 参資
	その他		式	1	0.26	14,208	3,694.08		
	計						17,902.08		
	遠隔盤		面	1			297,000		代価表 0003 住電101
01	遠隔盤		面	1	1	270,000	270,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	270,000	5,400		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.5	1	29,600	14,800	○	E0-911161 260601A-0 参資
01	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	14,800	2,960	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.24	17,760	4,262.4		
	計						297,422.4		

○は「その他」の率対象

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 機械設備工 その他率：有		人	1			34,900		代価表 0004
設備機械工		人	1	1	27,700	27,700	○	M0-911165 260601A-0 参資
その他		式	1	0.26	27,700	7,202		
計						34,902		
遠隔盤類撤去 電工 その他率：有		人	1			37,300		代価表 0005
電工		人	1	1	29,600	29,600	○	E0-911161 260601A-0 参資
その他		式	1	0.26	29,600	7,696		
計						37,296		

○は「その他」の率対象