工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
電気設備工事	1	式	6,614,440	CK　直接工事費
計			6,614,440	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	326,436	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	1,772,289	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	1,386,835	KI　一般管理費等
計			3,485,560	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	10,100,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	1,010,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	11,110,000	KH　工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	6,614,440	㎡
計			6,614,440	

電気設備工事(改修)　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事(改修)	1	式	6,614,440	
計			6,614,440	

電気設備工事(改修)　科目別内訳

電気設備工事(改修)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	5,460,820	001
構内配電線路	1	式	318,400	006
発生材処理	1	式	835,220	021
計			6,614,440	

電気設備工事(改修)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	5,460,820	002
計				5,460,820	
構内配電線路	高圧引込用負荷開閉器	1	式	318,400	001
計				318,400	
発生材処理		1	式	835,220	001
計				835,220	

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS10　-4 -48　LN	24	個	24,200	580,800	E0-532469 260701A+2 標準 A
LED照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 Hf32×2相当 調光ﾀｲﾌﾟ 白色	19	個	24,200	459,800	代価表　0001 建共E29 B
LED照明器具	LSS10　-4 -23　LN	6	個	21,400	128,400	E0-532469 260701A+2 標準 C
LED照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 FL40×1相当 ﾄﾗﾌ型	1	個	18,600	18,600	代価表　0002 建共E29 D
LED照明器具	FL20×1相当 ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ露出	2	個	11,400	22,800	代価表　0003 建共E29 E
LED照明器具	FL20×1相当 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 防雨	9	個	16,000	144,000	代価表　0004 建共E29 F
LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	1	個	14,000	14,000	代価表　0005 建共E29 G
誘導灯	誘導灯 BL 避難口用 天井直付	2	個	34,000	68,000	代価表　0006 建共E32 H
誘導灯	誘導灯 BL 避難口用 壁直付	10	個	34,300	343,000	代価表　0007 建共E32 I
誘導灯	誘導灯 BL通路用 両面 壁埋込	2	個	36,100	72,200	代価表　0008 建共E32 J
LED照明器具	100形相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ+ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ	40	個	17,700	708,000	代価表　0009 研参RE17 K
誘導灯	誘導灯 BL 通路用 壁直付	1	個	34,300	34,300	代価表　0010 建共E32 L
LED照明器具	小型投光器 200形相当	2	個	107,000	214,000	代価表　0011 建共E30 M
誘導灯	誘導灯 BL 通路用 吊下げ	2	個	34,300	68,600	代価表　0012 建共E32 N
LED照明器具	LSS10　-4 -37　LN	114	個	22,500	2,565,000	E0-532469 260701A+2 標準 O
高所作業車	ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型　12m	1	台・日	15,400	15,400	(見積り・刊行物等) 物価・積資/7月
LED照明器具	照明器具等調光用ﾘﾓｺﾝ	1	個	3,920	3,920	(見積り・刊行物等) 見積
計					5,460,820	

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)	構内配電線路			高圧引込用負荷開閉器		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	200A LA内蔵 無方向性 鋼製	1	台	303,000	303,000	代価表　0013 建共E49
高所作業車	ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型　12m	1	台・日	15,400	15,400	(見積り・刊行物等) 物価・積算/7月
計					318,400	

電気設備工事(改修)　細目別内訳

電気設備工事(改修)　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設機器撤去 電工 その他の率有		19	人	38,000	722,000	代価表　0014
既設機器撤去 普通作業員 その他の率有		0.2	人	30,500	6,100	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 8.0km以下	4	m3	3,030	12,120	B0-339612 260701A-2 参考 金属くず類
建設副産物処理費 (中間処理)	金属くず類 磐城開発運輸㈱	0.5	t	10,000	5,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
とりこわし発生材 運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯・水銀灯 市外運搬 72km	1	式		20,800	代価表　0016
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管) 白川商店㈱	96	kg	700	67,200	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 (中間処理)	蛍光灯(直管以外) 白川商店㈱	2	kg	1,000	2,000	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					835,226	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	4.0	6,540,240	3.49	0.00	3.49	1.00	1.00	228,254
小計 (率対象)		6,540,240						228,254
電気設備工事 処分費		74,200						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						98,182
小計 (率対象外)		74,200						98,182
合計		6,614,440						326,436

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	6,866,676	25.81	0.00	25.81	1.00	1.00	1,772,289
小計 (率対象)	6,866,676						1,772,289
電気設備工事 処分費	74,200						0
小計 (率対象外)	74,200						0
合計	6,940,876						1,772,289

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
電気設備工事 改修工事	8,638,965						
電気設備工事 処分費	74,200						
合計 (率対象)	8,713,165	15.94	0.00	15.94	1.00	1,388,878	10,102,043
契約保証費	8,713,165			0.04	1.00	3,485	3,485
端数調整						▲5,528	▲5,528
総計	8,713,165					1,386,835	10,100,000

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
耐圧試験及び継電器試験	停電立会い及び操作	1	式		50,000	(見積り・刊行物等) 見積
諸工料		1	式		48,182	(見積り・刊行物等) 一般送配電事業者単価
計					98,182	

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事 改修工事	3.49	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(6,540.24（千円))＋0.393×loge(4.0)) ＝3.49

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事 改修工事	(25.81)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(6,866.676(千円))＋0.736×loge(4.0)) ＝25.81

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)］

名　称	率	算定式
電気設備工事	(15.94	29.102 − 3.34 × log10 (8,713.165 (千円)) = 15.94

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 Hf32×2相当 調光ﾀｲﾌﾟ 白色	個	1			24,200		代価表 0001 建共E29 B
2	LED照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 Hf32×2相当 調光ﾀｲﾌﾟ 白色	個	1	1	13,400	13,400		(見積り・刊行物等) 見積
3	雑材料		式 K01	1	0.05	13,400	670		(見積り・刊行物等)
3	電工		人	0.222	1	30,192	6,702.62	○	EO-911161 260701A-2 参資
3	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	6,702.62	1,340.52	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	8,043.14	2,091.22		
	計						24,204.36		
	LED照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 FL40×1相当 ﾄﾗﾌ型	個	1			18,600		代価表 0002 建共E29 D
2	LED照明器具	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 FL40×1相当 ﾄﾗﾌ型	個	1	1	10,000	10,000		(見積り・刊行物等) 見積
3	雑材料		式 K01	1	0.05	10,000	500		(見積り・刊行物等)
3	電工		人	0.175	1	30,192	5,374.18	○	EO-911161 260701A-2 参資
3	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	5,374.18	1,074.84	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	6,449.02	1,676.75		
	計						18,625.77		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	FL20×1相当 ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ露出	個	1			11,400		代価表 0003 建共E29 E
01	LED照明器具	FL20×1相当 ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ露出	個	1	1	5,200	5,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	5,200	260		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						11,394.54		
	LED照明器具	FL20×1相当 ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 防雨	個	1			16,000		代価表 0004 建共E29 F
01	LED照明器具	FL20×1相当 ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 防雨	個	1	1	9,560	9,560		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	9,560	478		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						15,972.54		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	個	1			14,000		代価表 0005 研参RE13 G
01	LED照明器具	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 30形丸形蛍光灯相当	個	1	1	7,720	7,720		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	7,720	386		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						14,040.54		
	誘導灯	誘導灯 BL 避難口用 天井直付	個	1			34,000		代価表 0006 建共E32 H
01	誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	個	1	1	18,750	18,750		E0-512322 260701A-2 材料
02	誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL形用 天井直付用	個	1	1	4,960	4,960		(見積り・刊行物等) 見積
03	雑材料		式	1	0.05	23,710	1,185.5		(見積り・刊行物等)
			K01+K02						
04	電工		人	0.2	1	30,192	6,038.4	○	E0-911161 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式	1	0.2	6,038.4	1,207.68	○	(見積り・刊行物等)
			K04						
	その他		式	1	0.26	7,246.08	1,883.98		
	計						34,025.56		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導灯	誘導灯 BL 避難口用 壁直付	個	1			34,300		代価表 0007 建共E32 I
1	誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	個	1	1	18,750	18,750		EO-512322 260701A-2 材料
2	誘導灯リニューアルプレート	BL形用 壁直付用	個	1	1	5,240	5,240		(見積り・刊行物等) 見積
3	雑材料		式 K01+K02	1	0.05	23,990	1,199.5		(見積り・刊行物等)
4	電工		人	0.2	1	30,192	6,038.4	○	EO-911161 260701A-2 参資
5	諸務並行改修割増		式 K04	1	0.2	6,038.4	1,207.68	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	7,246.08	1,883.98		
	計						34,319.56		
	誘導灯	誘導灯 BL通路用 両面 壁埋込	個	1			36,100		代価表 0008 建共E32 J
1	誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL	個	1	1	20,750	20,750		EO-512322 260701A-2 材料
2	誘導灯リニューアルプレート	BL形用 壁埋込用	個	1	1	4,960	4,960		(見積り・刊行物等) 見積
3	雑材料		式 K01+K02	1	0.05	25,710	1,285.5		(見積り・刊行物等)
4	電工		人	0.2	1	30,192	6,038.4	○	EO-911161 260701A-2 参資
5	諸務並行改修割増		式 K04	1	0.2	6,038.4	1,207.68	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	7,246.08	1,883.98		
	計						36,125.56		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	100形相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ+ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ	個	1			17,700		代価表 0009 研参RE17 K
01	LED照明器具	100形相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ+ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ	個	1	1	11,200	11,200		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	11,200	560		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1	30,192	3,924.96	○	EO-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	3,924.96	784.99	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	4,709.95	1,224.59		
	計						17,694.54		
	誘導灯	誘導灯 BL 通路用 壁直付	個	1			34,300		代価表 0010 建共E32 L
01	誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	個	1	1	18,750	18,750		EO-512322 260701A-2 材料
02	誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	BL形用 壁直付用	個	1	1	5,240	5,240		(見積り・刊行物等) 見積
03	雑材料		式	1	0.05	23,990	1,199.5		(見積り・刊行物等)
			K01+K02						
04	電工		人	0.2	1	30,192	6,038.4	○	EO-911161 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式	1	0.2	6,038.4	1,207.68	○	(見積り・刊行物等)
			K04						
	その他		式	1	0.26	7,246.08	1,883.98		
	計						34,319.56		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	小型投光器 200形相当	個	1			107,000		代価表 0011 建共E30 M
01	LED照明器具	小型投光器 200形相当	個	1	1	39,400	39,400		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式	1	0.05	39,400	1,970		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.43	1	30,192	43,174.56	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	43,174.56	8,634.91	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	51,809.47	13,470.46		
	計						106,649.93		
	誘導灯	誘導灯 BL 通路用 吊下げ	個	1			34,300		代価表 0012 建共E32 N
01	誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	個	1	1	18,750	18,750		E0-512322 260701A-2 材料
02	誘導灯リニューアルプレート	BL形用 吊下げ用	個	1	1	5,240	5,240		(見積り・刊行物等) 見積
03	雑材料		式	1	0.05	23,990	1,199.5		(見積り・刊行物等)
			K01+K02						
04	電工		人	0.2	1	30,192	6,038.4	○	E0-911161 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式	1	0.2	6,038.4	1,207.68	○	(見積り・刊行物等)
			K04						
	その他		式	1	0.26	7,246.08	1,883.98		
	計						34,319.56		

○は「その他」の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	200A LA内蔵 無方向性 鋼製	台	1			303,000		代価表 0013 建共E49
01	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	200A LA内蔵 無方向性 鋼製	台	1	1	226,000	226,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	226,000	4,520		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	1.15	1	30,192	34,720.8	○	E0-911161 260701A-2 参資
04	普通作業員		人	0.576	1	24,174	13,924.22	○	E0-911112 260701A-2 参資
05	執務並行改修割増		式 K03+K04	1	0.2	48,645.02	9,729	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.24	58,374.02	14,009.76		
	計						302,903.78		
	既設機器撤去 電工 その他の率有		人	1			38,000		代価表 0014
01	電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92		
	計						38,041.92		
	既設機器撤去 普通作業員 その他の率有		人	1			30,500		代価表 0015
01	普通作業員		人	1	1	24,174	24,174	○	E0-911112 260701A-2 参資
	その他		式	1	0.26	24,174	6,285.24		
	計						30,459.24		

○は「その他」の率対象

その他

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
とりこわし発生材運搬	ﾄﾗｯｸ 2t積級 蛍光灯・水銀灯 市外運搬 72km	式	1			20,800		代価表 0016
運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	運転日	0.5	1	41,628.45	20,814.23		EO-031011 260701A-2 標準
計						20,814.23		

いわき市

○は「その他」の率対象