都市計画道路　白鳥藤原線（しらとりふじわらせん）の整備について

令和８年７月１日（水）

福島県いわき建設事務所

（本日の説明内容）

1　事業区間について

2　事業の目的について

3　事業内容について

4　事業スケジュールについて


1 事業区間について

都市計画道路 白鳥藤原線（県道常磐勿来線・いわき石川線）

しらとりふじわらせん

自：いわき市常磐湯本町天王崎　地内（湯本駅前）
至：いわき市常磐湯本町三函　地内　（温泉神社）

事業延長：約５６０ｍ（上り線・下り線）



2 事業の目的について

【課題・背景】

➤いわき市による「常磐地区市街地再生整備基本計画（「温泉やフラ」を活かし**魅力と活力を押し上げる**）」のまちづくりが進められています。

➤**地震時に電柱が倒壊する恐れ**があり、道路交通の遮断が懸念されます。








【目　的】　<u>都市景観の向上と防災機能の強化</u>

➤県事業において、歩道の拡幅・高質化及び電線共同溝整備を行うことにより、**湯本温泉郷（ゆもとおんせんきょう）地区における街並み景観及び観光客等の回遊性の向上**を図ります。



他事例：国道399号（いわき市平字田町地内）

3 事業内容について(道路改良・電線共同溝)




	現況
車道幅	3.5m
歩道幅	2.0m

※道路改良による用地買収はありません。しかし、一部、電力地上機器敷地確保が必要な場合に民有地の買収を検討しています。


	計画
車道幅	3.0m
歩道幅	2.5m


3 事業内容について(道路改良・電線共同溝)

➤道路改良後の車道幅は湯本駅前の車道の幅と同じになります。



➤併せて湯本駅前交差点、天王崎（陸橋前）交差点、温泉神社前交差点の３箇所に右折用付加車線を計画し、渋滞緩和を図ります。





4 事業スケジュールについて

令和8年度　実施内容

▶天王崎交差点付近（湯本跨線橋付近）～温泉神社までの歩道内にある地下埋設物（ガス管・水道管・温泉管）を車道へ移設します。

このあと、工事の概要について各事業者から説明します。

- ➤（ガス管）常磐共同ガス株式会社
- ➤（水道管）いわき市水道局　南部工事事務所
- ➤（温泉管）いわき市常磐支所

完成予定

▶**早期完成を目指します**

（完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定）

●いわき市が実施する市街地再生整備事業にあわせて早期完成を目指します。