工事区分表(案)

資料10

凡例;◎＝工事主体　○＝補助

No.	工 事 項 目	建設企業	調理設備企業	備 考
1	厨房機器　本体　搬入・据付		◎	
2	厨房機器と設備配管などの接続		◎	二次側及び機器間渡り含む
3	機器取付け　水栓類	◎		
4	水栓柱、壁出し水栓類	◎		
5	ピット内配管・配線	◎		
6	ピット内から床面への立ち上げ	◎		
7	天井内配管・配線	◎		
8	シンダーコンクリート	◎		
9	配管ピット内　捨てコンクリート	◎		
10	エアシャワー　本体	◎		
11	プレハブ冷凍庫、冷蔵庫本体、室外機設置		◎	
12	同上　出入り口前グレーチング	◎		
13	同上　床面断熱材	◎		
14	同上　天井裏換気設備 (結露防止)	◎		
15	同上　室外機架台	◎		
16	同上　冷媒配管	◎		
17	同上　電気配線	◎		
18	同上　庫内コンクリート、床仕上げ	◎		
19	同上、冷凍庫内温度異常センサー、 配管配線	◎		自火報受信機への取り込み含む
20	厨房機器用　換気ダクト・フード	◎		
21	厨房機器用　換気フード用　下がり壁	◎		
22	厨房機器用　換気フード内 埋め込み型照明	◎		
23	厨房機器用　換気ダクト・フード用 凝縮水ドレン配管	◎		
24	厨房内　各種手洗い機器	◎		
25	厨房機器より天井までの仕舞工事	◎		
26	真空冷却機本体及び室外機・冷水タンク設置		◎	室外機防振架台含む
27	真空冷却機本体と間仕切り壁の間の隙間 フサギ	◎		
28	真空冷却機室外機及び冷水タンク設置用 基礎・鉄骨基礎工事	◎		
29	真空冷却機室外機及び冷水タンクへの給 水排水配管・電気接続工事	◎		

工事区分表（案）

資料10

凡例；◎＝工事主体　○＝補助

No.	工 事 項 目	建設企業	調理設備企業	備 考
30	真空冷却機本体と室外機・冷水タンクへの渡り配線及び接続工事		◎	
31	真空冷却機本体と室外機・冷水タンクへの渡り冷水配管及び接続工事		◎	
32	上記渡り冷水配管の保温及びラッキング工事		◎	
33	コンテナ消毒装置用吊鉄骨	◎		天吊り消毒方式を採用する場合
34	コンテナ消毒装置用枠の製作・取付及びﾚﾍﾞﾙ出し		◎	天吊り消毒方式を採用する場合
35	コンテナ消毒装置用枠と天井との隙間仕舞い	◎		天吊り消毒方式を採用する場合
36	コンテナ消毒装置本体の定位置用の床目印（※長尺シート色替施工）	◎		天吊り消毒方式を採用する場合
37	コンテナ搬送ルートにおける壁・柱面のバンパー取付	◎		
38	コンテナ及び移動台の作業区域における建具保護ポール等の取付	◎		
39	コンテナ洗浄機床ピット用ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｲﾄの製作及びビス止取付	◎		
40	洗浄機機本体と間仕切り壁の間の隙間フサギ	◎		
41	フライヤー本体と新油・廃油タンクとの渡り配管（SUS配管）及び接続		◎	
42	フライヤー本体と新油・廃油タンクとの渡り信号線用の配管及び接続		◎	
43	厨芥脱水機及び、ディスポーザー機器の設置		◎	
44	厨芥脱水機用スラリー配管・接続		◎	
45	厨芥脱水機用渡り信号線配線・接続工事		◎	
46	スチコン用軟水器と機器への軟水配管・接続		◎	
47	厨房設備搬入時のステージ及び足場等		◎	
54	回転釜設置用ピット及び防臭トラップ	◎		
55	回転釜用スチームトラップ	◎		
56	回転釜用配管キット組み上げ	◎		
57	同上支給		◎	
58	同上防錆塗装	◎		
59	同上保温材巻き付け	◎		
60	回転釜安全弁ブロー配管延長	◎		