大型トラックの導入可能性について

資料12-2

1 導入可能と考えられる車両

区分	現行車両	2tセミロング	3t	備考
基本車種	2tトラック改造車	同左	同左	
エンジン	ディーゼル	同左	同左	
車両寸法	長さ4840×幅1885×高さ2815	長さ5175×幅1885×高さ3060	長さ6055×幅1885×高さ3115	
荷台内寸	長さ3100×幅1780×高さ1845	長さ3410×幅1780×高さ2070	長さ4310×幅1780×高さ2070	
積載コンテナ数	6台	6台	8台	
設備/機能	渡し板(あおり)、固定装置	同左	同左	
その他	観音開き	同左	同左	

2 大型車両への対応状況

現在の給調	学校名	現行車両(2t)	2tセミロング	3t	対応できない場合の理由/対応のための条件
平北部	平第一小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	平第二小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	平第四小学校	○	○	○	
平北部	赤井小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	小川小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	小玉小学校	○	×	×	進入不可
平北部	好間第一小学校	○	×	×	進入不可
平北部	好間第二小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	平第一中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	平第二中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	赤井中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	小川中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平北部	好間中学校	○	○	○	
三和	高野小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
三和	好間第四小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
三和	内郷第三中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
三和	三和小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
三和	三和中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	平第三小学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
四倉	平第六小学校	○	×	×	進入不可
四倉	夏井小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	草野小学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
四倉	四倉小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	大浦小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	久之浜第一小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	草野中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	四倉中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
四倉	久之浜中学校	○	○	○	
平南部	平第五小学校	○	×	×	進入不可
平南部	郷ヶ丘小学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
平南部	中央台北小学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
平南部	中央台東小学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
平南部	豊間小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平南部	高久小学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平南部	御厩小学校	○	×	×	進入不可
平南部	平第三中学校	○	×	×	ホーム切り返し不可
平南部	中央台北中学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
平南部	豊間中学校	○	○	×	ホーム切り返し不可
平南部	藤間中学校	○	○	×	ホーム切り返し不可

大型トラックの導入可能性について

資料12-2

○　本資料は、各学校の駐車車両の整理等により、３トン車両の導入が可能と考えられる場合について整理したものです

※　なお、本資料は現地確認前の予想であり、確定したものではありません。より精度を高めるには、現地調査が必要です。

給調	学校名	整理番号	駐車車両整理等諸条件整備前	駐車車両整理後	判定※
平北部	平第一小	1	×	法面が迫り、切り返し難しい	×
	平第二小	2	×	ホーム周りの車両整理で可能	○
	平第四小	3	○	ホーム周りの車両整理で可能	○
	赤井小	4	×	教育棟と管理教育棟の間の渡り廊下高さ要確認	△
	小川小	5	×	教育棟脇の車両整理で可能	○
	小玉小	6	×	飼育小屋前に転回スペース確保できれば可能	○
	好間第一小	7	×	駐車車両整理で可能	○
	好間第二小	8	×	ホーム前が狭小、対応不可	×
	平第一中	9	×	幅員狭小で切り返し不可	×
	平第二中	10	×	屋内運動場と特別教育棟の間の渡り廊下高さ要確認	△
	赤井中	11	×	構内狭くポンプ小屋が干渉、要確認	△
	小川中	12	×	対応可能	○
	好間中	13	○	出るときごみ焼却炉に接触しないか要確認	△
三和	高野小、内郷第三中	14	×	校門脇に駐車車両なければ可能	○
	好間第四小	15	×	構内狭小、切り返し難しい	×
	三和小、三和中	16	×	ホーム接車時の踏み石の配置換え必要、要確認	△
四倉	平第三小	17	×	ホーム手前渡り廊下高さ要確認	△
	平第六小	18	×	ホーム前敷地狭小、対応不可	×
	夏井小	19	×	ホーム周りの車両整理で可能	○
	草野小	20	×	ホーム前敷地狭小、対応不可	×
	四倉小	21	×	ホーム前敷地狭小、対応不可	×
	大浦小	22	×	荷卸し後、切り返し不可で後退連続	×
	久之浜第一小	23	×	ホーム前敷地狭小、対応不可	×
	草野中	24	×	入口門が狭く、対応不可	×
	四倉中	25	×	ホーム接車時の踏み石の配置換え必要、要確認	△
	久之浜中	26	○	駐車車両整理で可能	○
平南部	平第五小	27	×	校舎東側及びホーム前数台整理で対応可能	○
	郷ヶ丘小	28	×	対応可能	○
	中央台北小	29	×	対応可能	○
	中央台東小	30	×	対応可能	○
	豊間小	31	×	法面が迫り、切り返し難しい	×
	高久小	32	×	構内狭小、切り返し難しい	×
	御厩小	33	×	構内狭小、切り返し難しい	×
	平第三中	34	×	構内狭小、切り返し難しい	×
	中央台北中	35	×	ホーム周りの車両整理で可能	○
	豊間中	36	×	屋内運動場と管理・普通・特別教育棟の間の渡り廊下高さ要確認	△
	藤間中	37	×	屋内運動場と教室棟の間の渡り廊下高さ要確認	△

※　○：駐車車両整理により可能　△：駐車車両整理及びハード面の確認、場合により加工で可能　×：○△を以てしても不可